

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBUCA

Projeto	Reforma da Praça Cândido José de Almeida na Sede do município	Data Base	01/12/17
Objeto	Reforma da Praça Cândido José de Almeida na Sede do município de Urubuca/Ce.	Encargos Sociais	88,66%
Local da obra (Bairro / Mineração / UF)	AVENIDA VASQUEMAR BOCUA, S/N, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUBUCA, CEARÁ.	BDI Serviço	17,65%
Proprietário/Tomador	URUBUCA - 27.657.926/0001-84	BDI Materiais	0,00%

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUNT.	MEMORIA DE CÁLCULO	RESERVAÇÕES
5.2.2	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	7,10		
5.2.3	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	30,90	7,1	
5.2.4	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	39,00	30,9	
5.2.5	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	10,65	39	
5.2.6	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	37,90	10,65	
5.2.7	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E VIGA, ESCORAMENTO COM PONTAETE DE MADEIRA, PE-ORRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERVIDA, UTILIZADOS, AF. 12/2015	M2	13,06	17,9	
5.2.8	SINAPI	93204	CRITA DE AMARRAÇÃO DE A. VEINARIA MOLEDAVA IN LUXO EM CONCRETO, AF. 03/2016	M	23,94	13,06	
5.3			SUPERESTRUTURA			(5,5+1,28+1,08+1,2+1,2E+1,3+1,14+2-1,3+1,3+4,2)	
5.3.1	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, ESPAÇO 1:2:3 (CIMENTO) ÁREA MÉDIA/BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BOTEIPEIRA 400 L, AF. 07/2016	(1)	1,20	0,33+0,87	
5.3.2	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	33,60	7, +16,5	
5.3.3	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	21,06	21,06	
5.3.4	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	10,65	10,65	
5.3.5	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	37,90	37,9	
5.3.6	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-ORRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERVIDA, UTILIZADOS, AF. 12/2015	M2	21,35	6,8+14,55	
5.3.7	SEITERA	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ CORRÍO - VÃO DE 2,03 x 3,3 m	M2	23,10	5,5+4,2	
5.4			COBERTURA				
5.4.1	SEITERA	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - RUFA, CABRILLO, LINHA	M2	23,10	5,5+4,2	





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUCUCA

Objeto	Realização da Praça Cândido José de Alameda na Sede do município	Data Base	03/12/17
Projeto	Performance do Empreendimento	Encargos Sociais	88,46%
Programa	Performance da Praça Cândido José de Alameda na Sede do município de Uruçuca/Ce.	RDI Verbas	7,65%
Proposta/Tomador	Local da obra (Bairro / Município / UF)	RDI Materiais	0,00%
URUCUCA - 37.667.926/0001-84	AVENIDA VALDEMAR ROCHA, SN, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUCUCA, CEARÁ.		

TABELA: SINAPI: REFERÊNCIA 12/2018 - desonerada
TABELA: SEMBRA 26.1. desonerada - Dezembro/2018

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO	OBSERVAÇÕES
5.4.2	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-FRONTAL TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AE_06/2016	M2	23,10	5,5*4,2	
5.4.3	SEINFRA	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICHADA EM AÇO, EM MARQUISÉS	M2	20,50	2,5*2,2*2,75*1*2	
5.4.4	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBARCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AE_06/2016	M	16,00	3,65*4*1,3	
5.4.5	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	28,80	5,2*2*4*2*2	
5.4.6	SEINFRA	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (2,0)cm	M	38,80	5,2*2*4*2*2	
5.5			PAIEDES E PAINÉIS				
5.5.1	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS LURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSEMBLAMENTO COM REBARCELAMENTO FETONEIRA AE_06/2016	M2	86,97	(5,5+1,28+1,28+1,08+1,2+5,5)+(1,3+1,3+4*2+4,65+1,3+4,2)*3	
5.5.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REBARCELADAS COM FERRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREFAZEM BETONEIRA 400L AE_06/2016	M2	172,74	Item 5.5.1 * 2	
5.5.3	SEINFRA	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENHADA, TRAÇO 1:6	M2	55,23	(5,5+4,2+1,3+1,28+1+1,28+1,31)*3+2,6*3*2,5*1,1	
5.5.4	SINAPI	C3245	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	107,37	(1,3+1,28)*2+(1,3+1,28)*2+(3,9+2,43+1,3+1,08+0,5+0,65+2,18+2,45+3,79)*(1,2+1,3)*2*3	
5.5.5	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900mm ²) - RELS/PILA - P/ PAREDE	M2	97,12	(2,75+2,11+1,5*3,1+5*0,9)	
5.5.6	SEINFRA	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA/PAREDE	M2	10,20	(1,3+1,28)*2+(1,3+1,28)*2+(3,5+2,43+1,3+1,08+0,5+0,65+2,18+2,45+3,78+1,2+1,3)*2*3+(2,75+2,1)	
5.5.7	SEINFRA	C1427	RELENTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, FIRTA ENTRE 2mm e 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 mm ²) E PORCELANATOS (2x2)DECORADO	M2	107,32	Item 5.5.5 + 5.5.6	
5.6			PISOS				
5.6.1	SEINFRA	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	2,31	5,5*4,2*0,1	
5.6.1	SEINFRA	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 mm ²) - RELS/PILA/PISO	M2	23,10	5,5*4,2	



(Handwritten signature)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA

Projeto	Objeto	Data Base
MTUR Infraestrutura Turística	Reforma da Praça Cândido José de Almeida na Sede do município	03/13/17
Programa	Descrição do Empreendimento	Estrutura Social
MTUR Infraestrutura Turística	Reforma da Praça Cândido José de Almeida na Sede do município de Uruoca/Ce.	88,66%
Proprietário/Financiador	Local da obra (Bairro / Município / UF)	BEI ver caso
URUOCA - 37.667.926/0003-84	AVENIDA VANDERMAR ROCHA, SM, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ	-7,00%
TABELA: SINAPI REFERÊNCIA: 12/2016 - denominada		BEI sistema
TABELA: SEINFRA 26.1 - denominada		0,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CODIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MEMORIA DE CÁLCULO	OBSERVAÇÕES
5.7			INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				
5.7.1	SINAPI	89957	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBPÁRCEL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDO BASTIÃO E CUBRIMENTO EM ALVENARIA. AE 12/2014. INCLUIÇÃO DE MÓDULO DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPÃO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	12,00	12	
5.7.2	SINAPI	73658	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,60X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO. AE 12/2014	un d	1,00	1	
5.7.3	SINAPI	97905	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014	un d	4,00	4	
5.7.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014	m	11,70	3,2+6+2,5	
5.7.5	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014	m	6,99	1,62+1,24+1,28+2,3+0,97	
5.7.6	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014	m	4,14	0,85+1,65+1,62+0,62	
5.7.7	SINAPI	89709	BALÃO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014	un d	4,00	4	
5.7.8	SEINFRA	03348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UNID	3,00	3	
5.7.9	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00	1	
5.7.10	SEINFRA	C3996	BANHEIRA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	Cl	4,00	4	
5.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.8.1	SINAPI	93338	PUNTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR, PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODITO, CABO, PASSO, QUERRO E CHUMBEAMENTO DE ILUMINAÇÃO. AE 02/2016	PT	6,00	6	
5.8.2	SEINFRA	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UNID	7,00	7	
5.8.3	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL, 10A 250V	UNID	8,00	8	
5.9			ESQUADRIAS				





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBUCA

Objeto	Reforma da Praça Candido José de Almeida na Sede do município	Data Base	03/12/12
Programa	Manutenção do Empreendimento	Encargos Sociais	88,66%
Projeto	Manutenção da Praça Candido José de Almeida na Sede do município de Urubuca/Ce.	RETServiços	7,65%
Local da obra	(Bairro / Município / UF) - AVENIDA VADEMAR BOCHA, SN, CEN. B.O. SEB, DO MUNICÍPIO DE URUBUCA, CEARÁ	RETS Materiais	0,00%

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CODIGO	REFEREN-IA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MEMORIA DE CÁLCULO	OBSERVAÇÕES
5.9.1	5101 BA	C1567	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO C/IMPACTA	M2	6,73	(1,1*0,67*4+0,1*4*2)+2	
5.9.2	3050 BA	C1516	JANELA DE ALUMINIO TIPO VENTILADORA	M2	0,48	(0,8*0,4)*3	
5.9.3	3400 BA	C4515	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, COM BARRILETA E/OU PEITORIL, SEM VIGRO - FOMENTO E MONTAGEM	M2	1,20	1*1,2	
5.9.4	3400 BA	C1563	PORTA DE ALUMINIO CHAPA ENDOZADA OU GRATES DE ENDOZADA	M2	3,00	3*1*1,2	
5.10	5000 (P)	50305	PINTURA TEXTURA ACRILICA, APLICAO MANUA EM TORTE, UMA DEMAO.	M2	41,70	(4,2*5,5+4,2)*3	

Flávia U. Caspary





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,50

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,16

I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		13,15

BDI =	27,65%
-------	--------

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \frac{I}{100}\right) \left(1 + \frac{R}{100}\right) \left(1 + \frac{F}{100}\right)}{1 - \left(\frac{T + S + C + L}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100 = \left[\left(\frac{(1+i)(1+r)(1+f)}{1 - (t+s+c+l)} \right) - 1 \right] \times 100 =$$

Sendo:

i = taxa de Administração Central;

r = taxa de risco do empreendimento;

f = taxa de custo financeiro do capital de giro;

t = taxa de tributos federais;

s = taxa de tributo municipal – ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa.

Silvia H. Cavalcante



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C3	Férias indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,02	3,19
GRUPO E			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00	0,00
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Robson M. Carneiro



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	10,99	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,79	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,87	0,00
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,61	8,80
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,75	18,55
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	7,26	5,50
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,17	0,13
C3	Férias indenizadas	2,44	1,85
C4	Depósito Rescisão sem justa Causa	5,00	3,79
C5	Indenização Adicional	0,61	0,46
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,48	11,73
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	3,12
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,61	0,46
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,63	3,58
TOTAL (A+B+C+D)		88,66	50,66

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Adriane M. Carneiro



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE GRANITO

Aos cuidados de Sr. Patrick

Cidade de Uruoca/CE

(88) 9 9258-1197

PRODUTO: GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO (0.55 X 0.55)

QUANTIDADE: 900 M²

VALOR: R\$ 97,50, M²

VALOR TOTAL: R\$ 87.750,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS ÚTEIS

OBS.: FRETE INCLUIDO NO PREÇO

Belo Horizonte, 13 de Abril de 2018

Atenciosamente,

GRANIFORTE MARMORARIA

Av. Antônio Carlos, 3.690, São Francisco – BH/MG (31) 3141.2701

contato@granifortemarmoraria.com.br

<http://granifortemarmoraria.com.br>



GraniNorte

Santa Luzia, 10 de Abril de 2018

AO SR.
PATRICK
URUOCA - CE
(88) 9 9258-1197

Apresentamos pelo presente nossa proposta para fornecimento dos materiais abaixo relacionado:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VAOR UNIT.	VALOR TOTAL
900 M ²	GRANITO CINZA ANDORINHA BRUTO 55X55 ESP. 1,5	R\$ 98,00	R\$ 88.200,00

Condições Pagamento: À VISTA - contra entrega

Prazo de entrega: 20 dias após confirmação e aprovação deste

Valor do material com frete incluso até a obra

VENDEDOR: Flavio Rios (37) 9 8810-0090

Validade da Proposta: 10 dias úteis

Sem mais para o momento

Atenciosamente

GRANINORTE COM. E IND. DE GRANITOS EIRELI

CNP: 07.565.942/0001-66 / I.E: 062.375.703.00-19

RUA QUATZOLIT,305 - CORREGO FRIO - SANTA LUZIA MG

FONE: 31- 31656600

www.graninorte.com.br



LEGENDA

- PRACA UNIVERZITETNE
- PONTOVA TURISTICNA
- GPS: 48.0088N, 16.3314E



Felician M. Cavalcante

PROJETO: LICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 449/2014	DATA: 10/05/2014
EMPRESA: [illegible]	VALOR: [illegible]
TIPO DE SERVIÇO: [illegible]	VALOR UNITÁRIO: [illegible]
VALOR TOTAL: [illegible]	VALOR UNITÁRIO: [illegible]
VALOR TOTAL: [illegible]	VALOR UNITÁRIO: [illegible]


Fonte: Google Earth, 10/05/2014, 16:33:14. GPS: 48.0088N, 16.3314E



PROJETO	000
DESENHO	000
REVISÃO	000
APROVADO	000
DATA	00/00/00

PROJETO	000
DESENHO	000
REVISÃO	000
APROVADO	000
DATA	00/00/00

PROJETO	000
DESENHO	000
REVISÃO	000
APROVADO	000
DATA	00/00/00



PRACA CÂNDIDO JOSÉ
 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE
 Rua do Comércio de São João, 100
 Fone: (011) 3000-1000

EMPRESA CONTRATADA: _____
 REPRESENTANTE: _____
 ENDEREÇO: _____
 CEP: _____


DATA: _____
 LOCAL: _____

PROJETO: _____
 DESENHO: _____
 REVISÃO: _____
 APROVADO: _____
 DATA: _____

FN

FN(4)


FN(4)



FN

FN(4)

FN(4)



Relação do aço

40% 20% 1%

ACQ	N	DIAM	Q	UMBT	C.TOTAL
				[cm ²]	[kg]
C/AB	1	5.0	28	78	2124
C/AB	2	5.0	36	68	2148
C/AB	3	10.0	15	VAR	VAR
C/AB	4	12.5	24	VAR	VAR

Resumo do aço


ACQ	DIAM	C.TOTAL	PESO
		[kg]	[kg]
C/AB	10.0	17.25	30.65
C/AB	12.5	35.4	87.9
C/AB	3.0	48.4	7.1
PESO TOTAL			
C/AB	48.5%		
C/AB	7.1		

V_o de concreto total (C-20) = 0.33 m³
 Área de forma total = 6.8 m²



PRACA CARDEO JOSE
 CONSTRUÇÃO DE QUADROQUE
 Rua do Comércio de Santos 1000
 13050-000 - Santos - SP
 13/08/2014

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



GOVERNO MUNICIPAL DE URUGUAI	
PARÇA DA AV. WILSONIAN RODRIGUES (RS)	
Projeto	
Autores	
Escala	
Local	
Outros	
Assinado	
Carimbo	



1	Área de preservação ambiental
2	Área de preservação paisagística
3	Área de preservação histórica
4	Área de preservação cultural
5	Área de preservação ambiental
6	Área de preservação paisagística
7	Área de preservação histórica
8	Área de preservação cultural


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


GOVERNO MUNICIPAL DE UBUOCA
 PRAÇA DA 'AV. VALDEMAR ROCHA' (08)
 UBUOCA - PIAUÍ - BRASIL

PROJETO Nº	DATA	ESCALA	FECHA




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



01 PLANTA BAIXA
ESCALA — 1 : 100




02 VISTA 1
ESCALA — 1 : 100

TÍTULO			
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA			
PROJETO			
SETOR 02			
ENDEREÇO			
AV. VALDEMAR ROCHA, URUOCA/CE.			
PROPRIETÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA			
AUTOR DO PROJETO			
 ENG. PATRICK MELO CAVALCANTE			
RESPONSÁVEL TÉCNICO			
ENG. PATRICK MELO CAVALCANTE			
ÁREAS			
CONTEÚDO - CASARÃO DO TARSAN - PLANTA BARRA - VISTA 1 - -			
DATA	ESCALA	DESENHO	FOLHA
MAIO/2018	1/100	PMC	01/03
OBS: FORMATO A4			

COBERTURA DE MADEIRA

ESCORREGADOR DE MADEIRA



01 VISTA 2
ESCALA — 1 : 100


COBERTURA DE MADEIRA

ESCALA DE MADEIRA



02 VISTA 3
ESCALA — 1 : 100

TÍTULO			
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA			
PROJETO			
SETOR 02			
ENDEREÇO			
AV. VALDEMAR ROCHA, URUOCA/CE.			
PROPRIETÁRIO			
_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA			
AUTOR DO PROJETO			
_____ ENG. PATRICK MELO CAVALCANTE			
RESPONSÁVEL TÉCNICO			
_____ ENG. PATRICK MELO CAVALCANTE			
ÁREA		CONTÉUDO	
		- CASINHA DO TARSAN	
		- VISTA 2	
		- VISTA 3	
		-	
		-	
DATA		ESCALA	
MAIO/2018		1/100	
DESENHO		FOLHA	
PMC		02/03	
CDS FORMATO A4			



DESCRICOES	ANEXOS
0001	331,48
0002	128,32
0003	740,09
0004	24,05
0005	0,00



PRACA CANDIDO JOSE
 REFORMA - SETOR 2
 AVENIDA VICTORIANO ROSAL, 30, 305 DE BRASILEIA
 PRAZUEIRO


PROFESSORA MARISTINA DE BRASILEIA
 CADERNO DE PROJETOS

PROFESSORA MARIA
 RUA PEDREIRA E. CORREIA


PROFESSOR R. CORREIA
 - PLANO
 - TELA

PROFESSOR R. CORREIA

DATA	PROJ. Nº	PROJ. Nº	PROJ. Nº
02/02/09			



01 VISTA FRONTAL
ESCALA — 1 : 100



02 VISTA 4
ESCALA — 1 : 100

TÍTULO				GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA			
PROJETO				SETOR 02			
ENDEREÇO				AVENIDA VALDEMAR ROCHA, URUOCA/CE			
PROPRIETÁRIO				PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA			
AUTOR DO PROJETO				 ENG. PATRÍCIO MELO CAVALCANTE			
RESPONSÁVEL TÉCNICO				ENG. PATRÍCIO MELO CAVALCANTE			
ÁREAS		CONTEÚDO - CASARÃO DO TARSAN - VISTA FRONTAL - VISTA 4 - -					
DATA		ESCALA		DESENHO		FOLHA	
MAIO/2016		1/100		PNC		03/03	
UNO FORMATO A4							

