



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.:09.559.129/0001-09
C & G SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia – CE, 19 de julho de 2017.

À
Prefeitura Municipal de Uruoca-CE
Comissão Permanente de Licitação
Uruoca - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012006.2017

Prezados(as) Senhores(as)




Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROCAVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCACE, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global é de R\$ 845.971,59 (oitocentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com prazo de execução até 150 (cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. CEZÁRIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA, portador da carteira de identidade nº. 259040-81-SSP-CE e do CPF n.º 241.275.313-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Cezário Augusto Martins Mesquita

CEZÁRIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA
Sócio Administrador
CPF: 241.275.313-04

Ricardo Costa Moura
Ricardo Costa Moura
Engº Civil
RNP 060706990-2

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Altos, Nova Hidrolândia
CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
FONE: (85) 9983.9631



Mariana Moraes Souza



CARTÓRIO
**Moreira
de Deus**

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza
Rua Calisto Monteiro, 75 - Vila Castelão
Fortaleza / CE - CEP 04.325-720
Fone/Fax: 3223-9569 (Site: www.cartoriomoreiradeus.com.br)
Tabela: Valor da Tabela Tabelado Moreira de Deus



Reconheço por Autenticidade a(s) firma(s) abaixo:
CEZARIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA *****

Fortaleza, 20/07/2017

Em testemunho da verdade.

João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

Cartório em adesão ao ato em: www.sigatitab.com.br/portal

[Faint, illegible stamp or signature in the bottom right corner.]



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ.:09.559.129/0001-09
**C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				51.866,81
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	109,06	654,36
1.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	40,50	582,50	23.591,25
1.1	C3278	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ALUGUEL)	H	200,00	128,53	25.706,00
1.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	420,00	4,56	1.915,20
2.0		CE 362 AO PARACUÁ				128.052,82
2.0.0		TRANSPORTE				123.480,00
2.01	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	7.350,00	16,80	123.480,00
2.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				4.572,82
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	3,36	4,91	16,50
2.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	4,20	241,71	1.015,18
2.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	49,00	69,86	3.423,14
2.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	2,10	56,19	118,00
3.0		PARACUÁ A VALÊNCIA				53.048,56
3.0.0		TRANSPORTE				50.400,00
3.01	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3.000,00	16,80	50.400,00
3.1.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 30CM				2.648,56
3.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	12,00	4,91	58,92
3.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	241,71	725,13
3.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	25,00	69,86	1.746,50
3.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	2,10	56,19	118,00
4.0		PARACUÁ AO CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA)				106.778,47
4.0.0		TRANSPORTE				100.800,00
4.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6.000,00	16,80	100.800,00
4.1.0		BUEIROS 5 (CINCO) UNIDADES, Ø 30CM				2.951,98
4.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	12,00	4,91	58,92
4.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	241,71	725,13
4.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	25,00	69,86	1.746,50
4.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	7,50	56,19	421,43
4.2.0		BUEIROS 3 (TRÊS) UNIDADES, Ø 60CM				3.026,49
4.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
4.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
4.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	20,00	115,16	2.903,20
4.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,50	56,19	252,86

Ricardo Costa Moura
 Engº Civil
 RNP 060706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 244.275813.04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Alto, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9963.9631



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ.:09.559.129/0001-09
**C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0		CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA) AO BATATÃO DE CIMA				33.869,30
5.0.0		TRANSPORTE				28.560,00
5.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.700,00	16,80	28.560,00
5.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				1.771,19
5.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
5.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
5.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
5.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,50	56,19	252,86
5.2.0		BUEIROS 4 (QUATRO) UNIDADES, Ø 60CM				3.538,11
5.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	13,20	4,91	64,81
5.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	2,40	241,71	580,10
5.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	20,00	115,16	2.303,20
5.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	10,50	56,19	590,00
6.0		LIBERDADE - PAULISTA - PASSAGEM MOLHADA (BALIZA)				36.571,67
6.0.0		TRANSPORTE				30.240,00
6.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.800,00	16,80	30.240,00
6.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				4.486,76
6.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	16,80	4,91	82,49
6.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	4,20	241,71	1.015,18
6.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	35,00	69,86	2.445,10
6.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	16,80	56,19	943,99
6.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				1.844,91
6.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	6,60	4,91	32,41
6.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	241,71	290,05
6.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	10,00	115,16	1.151,60
6.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	6,60	56,19	370,85
7.0		PASSAGEM MOLHADA (BALIZA) - CE 364				6.284,90
7.0.0		TRANSPORTE				1.890,00
7.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	112,50	16,80	1.890,00
7.1.0		BUEIROS 3 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.922,90
7.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
7.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
7.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
7.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	7,20	56,19	404,57

Ricardo Costa Moura
 Eng. Civil
 RNP 060706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313.04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Altos, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9983.9631



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
**C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.2.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				2.472,00
7.2.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	300,00	8,24	2.472,00
8.0		BALIZA - VÁRZEA DA CRUZ				5.581,78
8.0.0		TRANSPORTE				5.040,00
8.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	300,00	16,80	5.040,00
8.1.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 30CM				541,78
8.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,92	4,91	9,43
8.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	241,71	145,03
8.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	4,00	69,86	279,44
8.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	1,92	56,19	107,88
9.0		CE 364 - BANDEIRA				27.763,86
9.0.0		TRANSPORTE				25.200,00
9.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.500,00	16,80	25.200,00
9.1.0		BUEIROS 4 (QUATRO) UNIDADES, Ø 30CM				2.563,86
9.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	9,60	4,91	47,14
9.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	2,40	241,71	580,10
9.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	20,00	69,86	1.397,20
9.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	9,60	56,19	539,42
10.0		CAMPANÁRIO - BANDEIRA - COCO				77.867,75
10.0.0		TRANSPORTE				63.000,00
10.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3.750,00	16,80	63.000,00
10.1.0		BUEIROS 16 (DEZESSEIS) UNIDADES, Ø 30CM				10.255,46
10.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	38,40	4,91	188,54
10.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	9,60	241,71	2.320,42
10.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	80,00	69,86	5.588,80
10.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	38,40	56,19	2.157,70
10.2.0		BUEIROS 5 (CINCO) UNIDADES, Ø 60CM				4.612,29
10.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	16,50	4,91	81,02
10.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	241,71	725,13
10.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	25,00	115,16	2.879,00
10.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	16,50	56,19	927,14
11.0		PEDRA PRETA - MATADOURO				18.244,77
11.0.0		TRANSPORTE				13.880,00
11.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	825,00	16,80	13.860,00

Ricardo Costa Moura
 Eng. Civil
 RNP 060706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 291.279.313.04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Altos, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9983.9631



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ.:09.559.129/0001-09
**C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.1.0		BUEIROS 6 (SEIS) UNIDADES, Ø 30CM				3.845,80
11.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	14,40	4,91	70,70
11.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,60	241,71	870,16
11.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	30,00	69,86	2.095,80
11.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	14,40	56,19	809,14
11.2.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 60CM				538,97
11.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,98	4,91	9,72
11.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,30	241,71	72,51
11.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	3,00	115,16	345,48
11.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	1,98	56,19	111,26
12.0		PEDRA PRETA - CERCA DE PEDRAS				18.148,08
12.0.0		TRANSPORTE				15.120,00
12.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	900,00	16,80	15.120,00
12.1.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 30CM				1.136,91
12.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	4,80	4,91	23,57
12.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	241,71	145,03
12.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	10,00	69,86	698,60
12.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	56,19	269,71
12.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				1.891,17
12.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	0,00	4,91	-
12.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	241,71	290,05
12.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	10,00	115,16	1.151,60
12.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	8,00	56,19	449,52
13.0		CERCA DE PEDRAS - BAIXO - ZÉ DO COSMO - BAIXO - URUOCA				28.177,81
13.0.0		TRANSPORTE				18.900,00
13.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.125,00	16,80	18.900,00
13.1.0		BUEIROS 11 (ONZE) UNIDADES, Ø 30CM				6.921,01
13.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	0,00	4,91	-
13.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	6,60	241,71	1.595,29
13.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	55,00	69,86	3.842,30
13.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	26,40	56,19	1.483,42
13.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				2.356,60
13.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	60,50	4,91	297,06
13.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	241,71	290,05

Ricardo Costa Moura
 Eng.º Civil
 RNP 060706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ.: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313.04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Alto, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.370-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9983.9631



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.:09.559.129/0001-09
**G & G SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
13.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	10,00	115,16	1.151,60
13.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	11,00	56,19	618,09
14.0		URUOCA - ALMAS - SÃO DOMINGOS				10.713,97
14.0.0		TRANSPORTE				7.560,00
14.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	450,00	16,80	7.560,00
14.1.0		BUEIROS 03 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.788,04
14.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
14.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
14.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
14.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	56,19	269,71
14.2.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 80CM				1.365,93
14.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	5,50	4,91	27,01
14.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	241,71	145,03
14.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	5,00	115,16	575,80
14.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	11,00	56,19	618,09
15.0		URUOCA - BOM SUCESSO				72.348,04
15.0.0		TRANSPORTE				70.560,00
15.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	4.200,00	16,80	70.560,00
15.1.0		BUEIROS 03 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.788,04
15.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
15.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
15.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
15.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	56,19	269,71
TOTAL SIMPLES (R\$)						675.318,58
BDI = 25,27% (R\$)						170.653,01
TOTAL GERAL (R\$)						845.971,59

VALOR TOTAL DE R\$ 845.971,59 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hidrolândia - Ceará, 19 de julho 2017


CEZÁRIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA
Sócio Administrador
CPF: 241.275.313-04


Ricardo Costa Moura
Engº Civil
RNP 060706990-2

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Alto, Nova Hidrolândia
CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
FONE: (85) 9983.9631

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2006.2017.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.866,81	100,00%									R\$ 51.866,81
2.0	CE 362 AO PARACUÁ	R\$ 128.052,82	100,00%									R\$ 128.052,82
3.0	PARACUÁ A VALENÇA	R\$ 53.048,35	100,00%									R\$ 53.048,35
4.0	PARACUÁ AO CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA)			R\$ 106.778,47	100,00%							R\$ 106.778,47
5.0	CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA) AO BATATÃO DE CIMA			R\$ 33.869,30	100,00%							R\$ 33.869,30
6.0	LIBERDADE - PAULISTA - PASSAGEM MOLHADA (BALIZA)			R\$ 36.571,67	100,00%							R\$ 36.571,67
7.0	PASSAGEM MOLHADA (BALIZA) - CE 364			R\$ 6.284,90	100,00%							R\$ 6.284,90
8.0	BALIZA - VÁRZEA DA CRUZ					R\$ 5.581,78	100,00%					R\$ 5.581,78
9.0	CE 364 - BANDEIRA					R\$ 27.763,86	100,00%					R\$ 27.763,86
10.0	CAMPANÁRIO - BANDEIRA - COCO					R\$ 77.967,75	100,00%					R\$ 77.967,75
11.0	PEDRA PRETA - MATADOURO							R\$ 18.244,77	100,00%			R\$ 18.244,77
12.0	PEDRA PRETA - CERCA DE PEDRAS							R\$ 18.148,08	100,00%			R\$ 18.148,08
12.0	CERCA DE PEDRAS - BAIXO - ZE DO COSMO - BAIXO - URUOCA							R\$ 28.177,81	100,00%			R\$ 28.177,81
12.0	URUOCA - ALMAS - SÃO DOMINGOS									R\$ 10.713,97	100,00%	R\$ 10.713,97
13.0	URUOCA - BOM SUCESSO									R\$ 72.348,04	100,00%	R\$ 72.348,04
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 232.868,18	34,50%	R\$ 183.504,34	27,17%	R\$ 111.213,38	16,47%	R\$ 64.570,66	9,56%	R\$ 83.062,01	12,30%	R\$ 297.531,88
BDI = 25,27% (R\$)		R\$ 58.871,06	34,50%	R\$ 46.371,65	27,17%	R\$ 28.103,62	16,47%	R\$ 16.317,01	9,56%	R\$ 20.989,77	12,30%	R\$ 74.583,01
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 291.839,24	34,50%	R\$ 521.715,13	61,67%	R\$ 661.032,14	76,14%	R\$ 741.919,81	87,70%	R\$ 845.971,59	100,00%	R\$ 920.554,59

Hidrolândia - Ceará, 19 de julho 2017

Richard Costa Moura
 Engº Civil
 RNP 060706090-2

Cezário Augusto Martins Mesquita
 Cezário Augusto Martins Mesquita
 Sócio Administrador
 CPF: 241.275.313-04

GRUPO EMPRESARIAL G
 G S SERVIÇOS
 INSTRUÇÕES LTDA
 09.559.129/0001-09
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 R. 1303



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 09.559.129/0001-09
C & G SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA					
Preço Adotado: 109,06 Unid: M2					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,000	4,15	8,30
TOTAL MAO DE OBRA					8,30
MATERIAIS					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500	12,57	56,57
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,000	10,20	10,20
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	25,08	25,58
11725	PREGO 15X15	KG	0,150	7,99	1,20
TOTAL MATERIAIS					93,55
Total Simples					101,85
Encargos					7,21
BDI					-
TOTAL GERAL					109,06

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3356 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO					
Preço Adotado: 582,50 Unid: M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90	14,08	12,67
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10	73,15	7,31
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					19,98
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,00	4,15	4,15
10498	CARPINTEIRO	H	0,10	6,12	0,61
TOTAL MAO DE OBRA					4,76
MATERIAIS					
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,00	0,71	2,86
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4,00	6,70	26,79
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,00	0,41	1,63
12695	PLACA REFLECTIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	412,76	412,76
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,00	15,95	95,68
TOTAL MATERIAIS					539,72
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREG PROD (S/TRANSP.)	M3	0,04	189,11	6,81
TOTAL SERVIÇOS					6,81
Total Simples					571,27
Encargos					11,23
BDI					-
TOTAL GERAL					582,50

C & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 09.559.129/0001-09
CEZÁRIO A. M. MESQUITA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 241.275.313.04

Ricardo Costa Moura
Engº Civil
RNP 060708990-2

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Almas, Nova Hidrolândia
CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
FONE: (85) 9983.9631



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.559.129/0001-09
C & G SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

C3278	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ALUGUEL)					
Preço Adotado:	128,53					Unid: H
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10736	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - ALUGUEL (CHP)	H	1,00	120,84	120,84	
10622	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - ALUGUEL (CHI)	H	-	33,81	-	
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				120,84	
				Total Simples	120,84	
				Encargos	7,69	
				BDI	-	
				TOTAL GERAL	128,53	

C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m					
Preço Adotado:	4,56					Unid: KM
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10602	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	H	-	21,71	-	
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,03	174,69	4,37	
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				4,37	
				Total Simples	4,37	
				Encargos	0,19	
				BDI	-	
				TOTAL GERAL	4,56	

C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					
Preço Adotado:	16,80					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,19	84,75	15,70	
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				15,70	
				Total Simples	15,70	
				Encargos	1,10	
				BDI	-	
				TOTAL GERAL	16,80	

C & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 09.559.129/0001-09
CEZÁRIO A. M. MESQUITA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 241.275.313.04

Ricardo Costa Moura
Eng. Civil
RNP 000706990-2

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Alfos, Nova Hidrolândia
CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
FONE: (85) 9963.9631



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ.:09.559.129/0001-09
**C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA**

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m						Unid: M3	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
Preço Adotado: 4,91							
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	0,11	4,15	0,46		
					TOTAL MAO DE OBRA	0,46	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,06	66,10	3,64		
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	3,64	
					Total Simples	4,10	
					Encargos	0,81	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	4,91	

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO						Unid: M3	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
Preço Adotado: 241,71							
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	9,00	4,15	37,33		
12391	PEDREIRO	H	6,00	6,12	36,72		
					TOTAL MAO DE OBRA	74,05	
MATERIAIS							
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,10	38,56	42,42		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,50	0,43	46,54		
10109	AREIA MEDIA	M3	0,36	39,10	14,26		
					TOTAL MATERIAIS	103,22	
					Total Simples	177,27	
					Encargos	64,44	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	241,71	

C0109 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm						Unid: M	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
Preço Adotado: 69,86							
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	1,21	4,15	5,01		
12391	PEDREIRO	H	0,30	6,12	1,84		
					TOTAL MAO DE OBRA	6,85	
MATERIAIS							
12188	TUBO CONCRETO DIAM. 30cm	M	1,02	55,68	56,79		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,49	0,43	0,21		
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00	39,10	0,05		
					TOTAL MATERIAIS	57,05	
					Total Simples	63,90	
					Encargos	5,96	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	69,86	

C & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313.04

Ricardo Costa Moura
 Engº Civil
 RNP 060706990-2

Rua Luiz Rodrigues dos Freitos, 100 - Altos, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9983.9631



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
**G & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA**

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

C0330 ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO							Unid: M3
Preço Adotado: 56,19							
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	1,70	4,15	7,05		
					TOTAL MAO DE OBRA	7,05	
MATERIAIS							
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10	39,10	43,01		
					TOTAL MATERIAIS	43,01	
					Total Simples	50,06	
					Encargos	6,13	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	56,19	


C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm							Unid: M
Preço Adotado: 115,16							
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	0,74	4,15	3,07		
12391	PEDREIRO	H	0,70	6,12	4,28		
					TOTAL MAO DE OBRA	7,35	
MATERIAIS							
12186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,02	96,61	98,54		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,94	0,43	0,82		
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00	39,10	0,19		
					TOTAL MATERIAIS	99,55	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,03	60,72	1,64		
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	1,64	
					Total Simples	108,54	
					Encargos	6,62	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	115,16	

C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO							Unid: M2
Preço Adotado: 8,24							
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	0,50	4,15	2,07		
10445	CALCETEIRO	H	0,20	6,12	1,22		
					TOTAL MAO DE OBRA	3,29	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,05	23,75	1,19		
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	53,56	0,54		
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	1,73	
					Total Simples	5,02	
					Encargos	3,22	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	8,24	


 Ricardo Costa Moura
 Eng° Civil
 RNP 060706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313.04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Alto, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9983.9631



SERVIÇOS DE LICITAÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.659.129/0001-09
 G & G SERVIÇOS
 DE LICITAÇÕES LTDA

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia – CE, 19 de julho de 2017.

À
 Prefeitura Municipal de Uruoca-CE
 Comissão Permanente de Licitação
 Uruoca - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012006.2017

Prezados(as) Senhores(as)



Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROCAVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URUOCACE, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global é de R\$ 845.971,59 (oitocentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com prazo de execução até 150 (cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. CEZÁRIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA, portador da carteira de Identidade nº. 259040-81-SSP-CE e do CPF n.º 241.275.313-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Cezário Augusto Martins Mesquita

CEZÁRIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA
 Sócio Administrador
 CPF: 241.275.313-04

Ricardo Costa Moura
Ricardo Costa Moura
 Engº Civil
 RNP 069708990-2

Rua Luiz Rodrigues do Freixo, 199 - Almas, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.779-009 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9963.9631.

CARTÓRIO
Moreira
de Deus

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Casarão Monteiro, 70 - Monte Castelo
 Fortaleza - CE - CEP 60.325-720
 Fone: (85) 3225-8666 Site: www.cartorioconcedatextos.net.br
 Inscrição: Maria de Fátima Dantas Moreira de Deus

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia confere com o original exibido
 nessas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017
 Em testemunho da verdade.
 João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado




(Handwritten marks)

MD CARTÓRIO
**Moreira
de Deus**

1º Tabelionato de Notas de Fortaleza
Rua Getúlio Monteiro, 70 - Monte Castelo
Fortaleza / CE - CEP: 60.205-720
Fone/Fax: 3223-4500 Site: www.cartorio-moreira.com.br
Isabel Maria de Fátima Soares Moreira de Deus



Reconheço por Autenticidade a(s) firma(s) abaixo:
CEZARIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA 

Fortaleza, 20/07/2017
Em testemunho da verdade.
João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

Confira os dados de ato em: www.cartorio-moreira.com.br/portal


MD CARTÓRIO
**Moreira
de Deus**

1º Tabelionato de Notas de Fortaleza
Rua Getúlio Monteiro, 70 - Monte Castelo
Fortaleza / CE - CEP: 60.205-720
Fone/Fax: 3223-4500 Site: www.cartorio-moreira.com.br
Isabel Maria de Fátima Soares Moreira de Deus



AUTENTICACÃO
A presente cópia confere com o original exibido
nestas notas. Dou fé.
Fortaleza, 20/07/2017
Em testemunho da verdade.
João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

Confira os dados de ato em: www.cartorio-moreira.com.br/portal



RENTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012008.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES						51.866,81
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	109,06	872,48
1.1	C3356	PLACA INDICATIVA EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	40,50	582,50	23.591,25
1.1	C3278	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ALUGUEL)	H	200,00	128,53	25.706,00
1.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	420,00	4,56	1.915,20
2.0 CE 362 AO PARACUÁ						128.052,82
2.0.0 TRANSPORTE						123.480,00
2.01	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	7.350,00	16,80	123.480,00
2.1.0 BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM						4.572,82
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	3,36	4,91	16,50
2.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	4,20	241,71	1.015,18
2.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	49,00	69,86	3.423,14
2.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	2,10	56,19	118,00
3.0 PARACUÁ A VALÊNCIA						53.048,55
3.0.0 TRANSPORTE						50.400,00
3.01	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3.000,00	16,80	50.400,00
3.1.0 BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 30CM						2.648,55
3.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	12,00	4,91	58,92
3.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	241,71	725,13
3.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	25,00	69,86	1.746,50
3.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	2,10	56,19	118,00
4.0 PARACUÁ AO CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA)						106.778,47
4.0.0 TRANSPORTE						100.800,00
4.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6.000,00	16,80	100.800,00
4.1.0 BUEIROS 5 (CINCO) UNIDADES, Ø 30CM						2.951,98
4.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	12,00	4,91	58,92
4.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	241,71	725,13
4.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	25,00	69,86	1.746,50
4.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	7,50	56,19	421,43
4.2.0 BUEIROS 3 (TRÊS) UNIDADES, Ø 60CM						3.026,49
4.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
4.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
4.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	20,00	115,16	2.303,20
4.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,50	56,19	252,86

Ricardo Costa Moura
 Eng.º Civil
 RNP 050768990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. RIESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 24.225813.04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 100 - Alcoa, Nova Hérolândia
 CEP: 06.720-000 - Hérolândia-CE
 FONE: (05) 9905.9651

MD
 CARTÓRIO
 Moreira
 de Deus

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Castanho Monteiro, 70 - Monte Castelo
 Fortaleza - CE - CEP: 050.100-120
 Fone: (85) 3225-9565 Site: www.cartorioconstrucao.com.br
 Tabelão: Mario de Fátima Botelho Moreira de Deus




AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original exibido
 nestas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017

Em testemunho da verdade.

João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

Handwritten signatures and initials.



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

RDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0		CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA) AO BATATÃO DE CIMA				33.869,30
5.0.0		TRANSPORTE				28.560,00
5.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.700,00	16,80	28.560,00
5.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				1.771,19
5.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
5.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
5.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
5.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,50	56,19	252,86
5.2.0		BUEIROS 4 (QUATRO) UNIDADES, Ø 60CM				3.538,11
5.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	13,20	4,91	64,81
5.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	2,40	241,71	580,10
5.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm	M	20,00	115,16	2.303,20
5.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	10,50	56,19	590,00
6.0		LIBERDADE - PAULISTA - PASSAGEM MOLHADA (BALIZA)				36.571,67
6.0.0		TRANSPORTE				30.240,00
6.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.800,00	16,80	30.240,00
6.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				4.486,76
6.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	16,80	4,91	82,49
6.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	4,20	241,71	1.015,18
6.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	35,00	69,86	2.445,10
6.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	16,80	56,19	943,99
6.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				1.844,91
6.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	6,60	4,91	32,41
6.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	241,71	290,05
6.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm	M	10,00	115,16	1.151,60
6.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	6,60	56,19	370,85
7.0		PASSAGEM MOLHADA (BALIZA) - CE 364				6.284,90
7.0.0		TRANSPORTE				1.890,00
7.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	112,50	16,80	1.890,00
7.1.0		BUEIROS 3 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.922,90
7.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
7.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
7.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
7.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	7,20	56,19	404,57

Ricardo Costa Moura
 Eng. Civil

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313.04

Rua Luiz Rodrigues do Arelino, 100 - Aldeia, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.270-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9983.9631

MD CARTÓRIO
 Moreira
 de Deus

19º Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Casimiro Monteiro, 70 - Monte Castelo
 Fortaleza / CE - CEP: 60.205-700
 Fone: (85) 3223-9300/9301/9302/9303/9304/9305/9306/9307/9308/9309/9310/9311/9312/9313/9314/9315/9316/9317/9318/9319/9320/9321/9322/9323/9324/9325/9326/9327/9328/9329/9330/9331/9332/9333/9334/9335/9336/9337/9338/9339/9340/9341/9342/9343/9344/9345/9346/9347/9348/9349/9350/9351/9352/9353/9354/9355/9356/9357/9358/9359/9360/9361/9362/9363/9364/9365/9366/9367/9368/9369/9370/9371/9372/9373/9374/9375/9376/9377/9378/9379/9380/9381/9382/9383/9384/9385/9386/9387/9388/9389/9390/9391/9392/9393/9394/9395/9396/9397/9398/9399/9400/9401/9402/9403/9404/9405/9406/9407/9408/9409/9410/9411/9412/9413/9414/9415/9416/9417/9418/9419/9420/9421/9422/9423/9424/9425/9426/9427/9428/9429/9430/9431/9432/9433/9434/9435/9436/9437/9438/9439/9440/9441/9442/9443/9444/9445/9446/9447/9448/9449/9450/9451/9452/9453/9454/9455/9456/9457/9458/9459/9460/9461/9462/9463/9464/9465/9466/9467/9468/9469/9470/9471/9472/9473/9474/9475/9476/9477/9478/9479/9480/9481/9482/9483/9484/9485/9486/9487/9488/9489/9490/9491/9492/9493/9494/9495/9496/9497/9498/9499/9500/9501/9502/9503/9504/9505/9506/9507/9508/9509/9510/9511/9512/9513/9514/9515/9516/9517/9518/9519/9520/9521/9522/9523/9524/9525/9526/9527/9528/9529/9530/9531/9532/9533/9534/9535/9536/9537/9538/9539/9540/9541/9542/9543/9544/9545/9546/9547/9548/9549/9550/9551/9552/9553/9554/9555/9556/9557/9558/9559/9560/9561/9562/9563/9564/9565/9566/9567/9568/9569/9570/9571/9572/9573/9574/9575/9576/9577/9578/9579/9580/9581/9582/9583/9584/9585/9586/9587/9588/9589/9590/9591/9592/9593/9594/9595/9596/9597/9598/9599/9600/9601/9602/9603/9604/9605/9606/9607/9608/9609/9610/9611/9612/9613/9614/9615/9616/9617/9618/9619/9620/9621/9622/9623/9624/9625/9626/9627/9628/9629/9630/9631/9632/9633/9634/9635/9636/9637/9638/9639/9640/9641/9642/9643/9644/9645/9646/9647/9648/9649/9650/9651/9652/9653/9654/9655/9656/9657/9658/9659/9660/9661/9662/9663/9664/9665/9666/9667/9668/9669/9670/9671/9672/9673/9674/9675/9676/9677/9678/9679/9680/9681/9682/9683/9684/9685/9686/9687/9688/9689/9690/9691/9692/9693/9694/9695/9696/9697/9698/9699/9700/9701/9702/9703/9704/9705/9706/9707/9708/9709/9710/9711/9712/9713/9714/9715/9716/9717/9718/9719/9720/9721/9722/9723/9724/9725/9726/9727/9728/9729/9730/9731/9732/9733/9734/9735/9736/9737/9738/9739/9740/9741/9742/9743/9744/9745/9746/9747/9748/9749/9750/9751/9752/9753/9754/9755/9756/9757/9758/9759/9760/9761/9762/9763/9764/9765/9766/9767/9768/9769/9770/9771/9772/9773/9774/9775/9776/9777/9778/9779/9780/9781/9782/9783/9784/9785/9786/9787/9788/9789/9790/9791/9792/9793/9794/9795/9796/9797/9798/9799/9800/9801/9802/9803/9804/9805/9806/9807/9808/9809/9810/9811/9812/9813/9814/9815/9816/9817/9818/9819/9820/9821/9822/9823/9824/9825/9826/9827/9828/9829/9830/9831/9832/9833/9834/9835/9836/9837/9838/9839/9840/9841/9842/9843/9844/9845/9846/9847/9848/9849/9850/9851/9852/9853/9854/9855/9856/9857/9858/9859/9860/9861/9862/9863/9864/9865/9866/9867/9868/9869/9870/9871/9872/9873/9874/9875/9876/9877/9878/9879/9880/9881/9882/9883/9884/9885/9886/9887/9888/9889/9890/9891/9892/9893/9894/9895/9896/9897/9898/9899/9900/9901/9902/9903/9904/9905/9906/9907/9908/9909/9910/9911/9912/9913/9914/9915/9916/9917/9918/9919/9920/9921/9922/9923/9924/9925/9926/9927/9928/9929/9930/9931/9932/9933/9934/9935/9936/9937/9938/9939/9940/9941/9942/9943/9944/9945/9946/9947/9948/9949/9950/9951/9952/9953/9954/9955/9956/9957/9958/9959/9960/9961/9962/9963/9964/9965/9966/9967/9968/9969/9970/9971/9972/9973/9974/9975/9976/9977/9978/9979/9980/9981/9982/9983/9984/9985/9986/9987/9988/9989/9990/9991/9992/9993/9994/9995/9996/9997/9998/9999/10000


AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original exibido
 nestas notas. Dou fe.
 Fortaleza, 20/07/2017

Em testemunho da verdade.

João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado





SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-00
 C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.2.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				2.472,00
7.2.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	300,00	8,24	2.472,00
8.0		BALIZA - VÁRZEA DA CRUZ				5.581,78
8.0.0		TRANSPORTE				5.040,00
8.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	300,00	16,80	5.040,00
8.1.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 30CM				541,78
8.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,92	4,91	9,43
8.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	241,71	145,03
8.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	4,00	69,66	279,44
8.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	1,92	56,19	107,88
9.0		CE 364 - BANDEIRA				27.763,86
9.0.0		TRANSPORTE				25.200,00
9.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.500,00	16,80	25.200,00
9.1.0		BUEIROS 4 (QUATRO) UNIDADES, Ø 30CM				2.563,86
9.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	9,60	4,91	47,14
9.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	2,40	241,71	580,10
9.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	20,00	69,66	1.393,20
9.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	9,60	56,19	539,42
10.0		CAMPANÁRIO - BANDEIRA - COCO				77.867,75
10.0.0		TRANSPORTE				63.000,00
10.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3.750,00	16,80	63.000,00
10.1.0		BUEIROS 16 (DEZESESIS) UNIDADES, Ø 30CM				10.255,46
10.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	38,40	4,91	188,54
10.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	9,60	241,71	2.320,42
10.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	60,00	69,66	5.588,80
10.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	38,40	56,19	2.157,70
10.2.0		BUEIROS 5 (CINCO) UNIDADES, Ø 60CM				4.612,29
10.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	16,50	4,91	81,02
10.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	241,71	725,13
10.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	25,00	115,16	2.879,00
10.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	16,50	56,19	927,14
11.0		PEDRA PRETA - MATADOURO				18.244,77
11.0.0		TRANSPORTE				13.860,00
11.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	825,00	16,80	13.860,00

Ricardo Costa Moura
 Eng. Civil
 RNP 000706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-00
 CEZÁRIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313-04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 199 - Aldeia Nova Hidrolândia
 Cx. Postal 82.790-000 - Hidrolândia-CE
 FONE: (85) 9903.9661

MD
 CARTÓRIO
 Moreira
 de Deus


16º Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Celso Martins, 70 - Monte Castelo
 Fortaleza / CE - CEP 40.305-200
 Fone: (85) 3223-9545 / Site: www.cartorioconcedadados.com.br
 166660 - Nota de Fátima Moreira Moreira de Deus



AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia confere com o original exibido
 nestas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017

Em testemunho da verdade,
 João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.1.0		BUEIROS 6 (SEIS) UNIDADES, Ø 30CM				3.843,80
11.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	14,40	4,91	70,70
11.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,80	241,71	870,18
11.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	30,00	69,86	2.095,60
11.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	14,40	56,19	809,14
11.2.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 60CM				538,97
11.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,88	4,91	9,72
11.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,30	241,71	72,51
11.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	3,00	115,16	345,48
11.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	1,98	56,19	111,26
12.0		PEDRA PRETA - CERCA DE PEDRAS				16.148,08
12.0.0		TRANSPORTE				15.120,00
12.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	900,00	16,80	15.120,00
12.1.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 30CM				1.136,91
12.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	4,80	4,91	23,57
12.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	241,71	145,03
12.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	10,00	69,86	698,60
12.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	56,19	269,71
12.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				1.891,17
12.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	0,00	4,91	-
12.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	241,71	290,05
12.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	10,00	115,16	1.151,60
12.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	8,00	56,19	449,52
13.0		CERCA DE PEDRAS - BAIXO - ZÉ DO COSMO - BAIXO - URUOCA				28.177,81
13.0.0		TRANSPORTE				18.900,00
13.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.125,00	16,80	18.900,00
13.1.0		BUEIROS 11 (ONZE) UNIDADES, Ø 30CM				6.921,01
13.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	0,00	4,91	-
13.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	6,60	241,71	1.595,29
13.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	55,00	69,86	3.842,30
13.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	26,40	56,19	1.483,42
13.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				2.356,80
13.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	60,50	4,91	297,06
13.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	241,71	290,05

Ricardo Costa Moura
 Eng. Civil
 RNP 060706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZÁRIO A. M. PESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313-04

Rua Luiz Rodrigues do Freitas, 10-6 - Alto, Nova Miraflores
 CEP: 32.070-000 - Miraflores-Ce
 FONE: (85) 3963.9691


MD
 CARTÓRIO
 Moreira
 de Deus

1º Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Casimiro Monteiro, 70 - Meira Castro
 Fortaleza - CE - CEP: 60.020-700
 Fone: (85) 3223-9965 Site: www.cartorioconcordadadesa.net.br
 Sobrinho: Maria de Fátima Doleto Moreira de Deus



AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia confere com o original exibido
 nestas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017
 Em testemunho da verdade,
 João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

Handwritten signatures and initials.



SERVÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.659.129/0001-09
 C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,27%

FONTE: SEINFRA-CE

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
13.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	10,00	115,16	1.151,60
13.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	11,00	56,19	618,09
14.0		URUOCA - ALMAS - SÃO DOMINGOS				10.713,97
14.0.0		TRANSPORTE				7.560,00
14.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	450,00	16,80	7.560,00
14.1.0		BUEIROS 03 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.788,04
14.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
14.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
14.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
14.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	56,19	269,71
14.2.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 60CM				1.365,93
14.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	5,50	4,91	27,01
14.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	241,71	145,03
14.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	5,00	115,16	575,80
14.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	11,00	56,19	618,09
15.0		URUOCA - BOM SUCESSO				72.348,04
15.0.0		TRANSPORTE				70.560,00
15.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	4.200,00	16,80	70.560,00
15.1.0		BUEIROS 03 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.788,04
15.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	4,91	35,35
15.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	241,71	435,08
15.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	15,00	69,86	1.047,90
15.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	56,19	269,71
TOTAL SIMPLES (R\$)						678.318,58
BDI = 25,27% (R\$)						170.653,01
TOTAL GERAL (R\$)						848.971,59

VALOR TOTAL DE R\$ 848.971,59 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Hidrolândia - Ceará, 19 de julho 2017

Cezário Augusto Martins Mesquita
 CEZÁRIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA
 Sócio Administrador
 CPF: 241.275.313-04

Ricardo Costa Moreira
 Ricardo Costa Moreira
 Engº Civil
 RNP 060706990-2

Rua Luís Rodrigues da França, 109 - Alto, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.710-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 9968.0661

MD CARTÓRIO
Moreira de Deus

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Casimiro Montenegro, 70 - Marco Castelo
 Fortaleza - CE - CEP: 80.325-720
 Fone: (85) 3225-6969 Site: www.cartoriofortaleza.ce.br
 Tabelar: Maria de Fátima Sobatto Moreira de Deus



AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia confere com o original exibido
 nestas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017
 Em testemunho da verdade.
 João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

(Handwritten signatures and marks)



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012008.2017
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.
 OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS
 LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.866,81	100,00%									R\$ 51.866,81
2.0	CE 362 AO PARACUÁ	R\$ 126.052,82	100,00%									R\$ 126.052,82
3.0	PARACUÁ A VALÊNCIA	R\$ 53.048,55	100,00%									R\$ 53.048,55
4.0	PARACUÁ AO CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA)			R\$ 106.778,47	100,00%							R\$ 106.778,47
5.0	CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA) AO BATATÃO DE CIMA			R\$ 33.669,30	100,00%							R\$ 33.669,30
6.0	LIBERDADE - PAULISTA - PASSAGEM MOLHADA (BALIZA)			R\$ 36.571,87	100,00%							R\$ 36.571,87
7.0	PASSAGEM MOLHADA (BALIZA) - CE 364			R\$ 6.284,90	100,00%							R\$ 6.284,90
8.0	BALIZA - VÁRZEA DA CRUZ					R\$ 5.581,76	100,00%					R\$ 5.581,76
9.0	CE 364 - BANDEIRA					R\$ 27.783,86	100,00%					R\$ 27.783,86
10.0	CAMPANÁRIO - BANDEIRA - COCO					R\$ 77.867,75	100,00%					R\$ 77.867,75
11.0	PEDRA PRETA - MATADOURO							R\$ 18.244,77	100,00%			R\$ 18.244,77
12.0	CERCA DE PEDRAS - BAIXO - ZÉ DO COSMO - BAIXO - URUOÇA							R\$ 16.146,06	100,00%			R\$ 16.146,06
12.0	URUOÇA - ALMAS - SÃO DOMINGOS							R\$ 26.177,81	100,00%			R\$ 26.177,81
13.0	URUOÇA - BOM SUCESSO									R\$ 10.713,97	100,00%	R\$ 10.713,97
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 332.868,18	34,50%	R\$ 183.504,34	27,17%	R\$ 111.213,33	16,47%	R\$ 54.270,66	3,56%	R\$ 83.062,01	12,30%	R\$ 765.318,58
BDI = 25,27% (R\$)		R\$ 58.871,06	34,50%	R\$ 46.371,55	27,17%	R\$ 28.103,62	16,47%	R\$ 16.317,01	9,56%	R\$ 20.988,77	12,30%	R\$ 127.650,01
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 281.639,24	34,50%	R\$ 521.715,13	61,67%	R\$ 661.032,14	78,14%	R\$ 741.919,81	87,70%	R\$ 845.971,59	100,00%	R\$ 1.445.971,59

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Nº 08.559.129/0001-09
 SERVIÇOS
 CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Cezario Augusto Martins Mesquita
 CEZARIO AUGUSTO MARTINS MESQUITA
 Sócio Administrador
 CPF: 241.275.313-04

Richard Costa Moara
 Richard Costa Moara
 Engº Civil
 RNP 060706890-2

Hidroândia - Ceará, 19 de julho 2017

Rua Luiz Rodrigues do Araújo, 199 - Alcoa, Novo Hidroândia
 CEP: 62.779-000 - Hidroândia-Ce
 FONE: (85) 9988.9681



1º Tabelionato de Notas do Fortaleza
 Rua Cassiano Maranhão, 70 - Monte Castelo
 Fortaleza / CE - CEP 60.328-720
 Fone: (85) 3221-0605/3221 www.cartoriofortaleza.com.br
 Tabel. Matr. do Fº Manoel Botelho Moreira de Deus

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original exibido nestas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017

Em testemunho da verdade.

João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado





SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 G & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA							Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
Preço Adotado: 109,06							
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	2,000	4,15	8,30		
					TOTAL MAO DE OBRA		8,30
MATERIAIS							
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500	12,57	56,57		
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,000	10,20	10,20		
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	25,08	25,58		
11725	PREGO 15X15	KG	0,150	7,99	1,20		
					TOTAL MATERIAIS		93,55
					Total Simples		101,85
					Encargos		7,21
					BDI		-
					TOTAL GERAL		109,06

C3356 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO							Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
Preço Adotado: 582,50							
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
10581	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	-0,90	14,08	12,67		
10703	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10	73,15	7,31		
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		19,98
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	1,00	4,15	4,15		
10498	CARPINTEIRO	H	0,10	6,12	0,61		
					TOTAL MAO DE OBRA		4,76
MATERIAIS							
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,00	0,71	2,86		
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4,00	6,70	26,79		
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,00	0,41	1,63		
12695	PLACA REFLECTIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	412,76	412,76		
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,00	15,95	95,68		
					TOTAL MATERIAIS		539,72
SERVIÇOS							
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREG PROD (S/TRANSP.)	M3	0,04	189,11	6,81		
					TOTAL SERVIÇOS		6,81
					Total Simples		571,27
					Encargos		11,23
					BDI		-
					TOTAL GERAL		582,50

G & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZARIO A. MESQUITA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313.04

Ricardo Costa Monra
 Eng Civil
 RNP 060706990-2

Rua Luiz Rodrigues do Prazer, 109 - Aldea, Nova Itaboraí/CE
 CEP: 62.729-000 - Itaboraí/CE
 FONE: (85) 9988.9687

MD

CANTORIO
 Moreira
 de Deus

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Calmon Menezes, 71 - Monte Castelo
 Fortaleza - CE - CEP: 61.325-722
 Fone: (85) 3223-9965/3223-9966/3223-9967
 Tabelão: Mano de Fátima Rosário Moreira de Deus

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original exibido
 nestas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017

Em testemunho da verdade.

João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado





SERVÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 C & G SERVIÇOS
 DE CONSTRUÇÕES LTDA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

C3278 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ALUGUEL)
 Preço Adotado: 128,53 Unid: H

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
0736	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - ALUGUEL (CHP)	H	1,00	120,84	120,84
10622	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - ALUGUEL (CH)	H		33,81	-
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					120,84
Total Simples					120,84
Encargos					7,69
BDI					-
TOTAL GERAL					128,53

C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m
 Preço Adotado: 4,56 Unid: KM

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10602	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CH)	H	-	21,71	-
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,03	174,69	4,37
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					4,37
Total Simples					4,37
Encargos					0,19
BDI					-
TOTAL GERAL					4,56

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM
 Preço Adotado: 16,80 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,19	84,75	15,70
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					15,70
Total Simples					15,70
Encargos					1,10
BDI					-
TOTAL GERAL					16,80

C & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
 CEZARIO A. M. MESQUITA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313.04

Ricardo Costa Moura
 Eng. Civil
 RNP 080706990-2

Rua Luis Rodrigues da Friaes, 100 - Aldeia, Nova Hidrolândia
 CEP: 61.790-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (85) 4962.9681

MD


CARTÓRIO
 Morcira
 de Deus

10ª Tabelionato de Notas de Fortaleza
 Rua Celso de Menezes, 70 - Monte Castelo
 Fortaleza - CE - CEP: 60.326-750
 Fone: (85) 3223-0905 Site: www.cartorioconcedeuas.net.br
 Tabel: Mesa de Fátima Rosário Moura de Deus



AUTENTICACAO
 A presente cópia confere com o original exibido nestas notas. Dou fé.
 Fortaleza, 20/07/2017
 Em testemunho da verdade.
 Joao Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

Handwritten signatures and marks



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.559.129/0001-09
C & G SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

C0330 ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO							Unid: M3
Preço Adotado:	56,19						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
	MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	H	1,70	4,15		7,05	
	TOTAL MAO DE OBRA					7,05	
	MATERIAIS						
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10	39,10		43,01	
	TOTAL MATERIAIS					43,01	
	Total Simples					50,06	
	Encargos					6,13	
	BDI						
	TOTAL GERAL					56,19	

C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm							Unid: M
Preço Adotado:	115,16						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
	MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	H	0,74	4,15		3,07	
12391	PEdREIRO	H	0,70	6,12		4,28	
	TOTAL MAO DE OBRA					7,35	
	MATERIAIS						
12186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,02	96,61		98,54	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,94	0,43		0,82	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00	39,10		0,19	
	TOTAL MATERIAIS					99,55	
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,03	60,72		1,84	
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,84	
	Total Simples					108,54	
	Encargos					6,62	
	BDI						
	TOTAL GERAL					115,16	

C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO							Unid: M2
Preço Adotado:	8,24						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
	MAO DE OBRA						
12543	SERVEnte	H	0,50	4,15		2,07	
10445	CALCETEIRO	H	0,20	6,12		1,22	
	TOTAL MAO DE OBRA					3,29	
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,05	23,75		1,19	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	53,56		0,54	
	TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,73	
	Total Simples					5,02	
	Encargos					3,22	
	BDI						
	TOTAL GERAL					8,24	

[Assinatura]
Ricardo Costa Moreira
 Engº Civil
 RNP 069706990-2

C & G SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 09.559.129/0001-09
CEZÁRIO A. M. MESSUTA
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 241.275.313-04

Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 199 - Aldeia, Nova Hidrolândia
 CEP: 62.479-000 - Hidrolândia-Ce
 FONE: (86) 9988.9681

MD

CARTÓRIO
**Moreira
de Deus**

10º Tabelionato de Notas do Fortaleza
 Rua Caetano Montenegro, 71 - Monte Castelo
 Fortaleza - CE - CEP: 61.050-720
 Fone: (85) 3223-9866 Site: www.cartorioce.com.br
 Ins: 1811 - Maria do Pólio Moreira de Deus

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia confere com o original exibido
 nestas notas. Dou fé,
 Fortaleza, 20/07/2017
 Em testemunho da verdade.
 João Roberto da Silva Cavalcante - Esc. Autorizado

NG155 810

CONFIRME OS DADOS DE ABAIXO: www.sigat.net.br

[Assinatura]
[Assinatura]