



CARTA PROPOSTA



Hidrolândia - CE, 20 de julho de 2017.

À
Prefeitura Municipal de Uruoca-CE
Comissão Permanente de Licitação
Uruoca - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROCAVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global é de R\$ 875.710,86 (oitocentos e setenta e cinco mil setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos, com prazo de execução até 150 (cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Razão Social: Planalto Timbó Construções e Serviços EIRELI - ME

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 03, Nova Hidrolândia

Cidade: Hidrolândia

Estado: Ceará


CEP: 62.270-000

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Fone: (88) 99867-0024

E-mail: planaltotimbo@hotmail.com


Atenciosamente,



Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador


José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including a date '1/32' and several scribbles.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TUMAIA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

BDI: 25,72%

FONTE: SENFRA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				53.695,79
1.1	C1037	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	102,91	617,46
1.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	40,50	603,06	24.423,93
1.1	C3278	ESCAVADORA HIDRÁULICA (ALUGUEL)	H	200,00	133,05	26.612,00
	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	420,00	4,72	1.982,40
2.0		CE 362 AD PARACUÁ				132.550,96
2.0.0		TRANSPORTE				127.816,50
2.0.1	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	7.350,00	17,39	127.816,50
2.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				4.734,46
2.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	3,36	5,09	17,10
2.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	4,20	250,24	1.051,01
2.1.3	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	49,00	72,33	3.544,17
2.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	2,10	58,18	122,18
3.0		PARACUÁ A VALÊNCIA				54.912,23
3.0.0		TRANSPORTE				52.170,00
3.0.1	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3.000,00	17,39	52.170,00
3.1.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 30CM				2.742,23
3.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	12,00	5,09	61,08
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	250,24	750,72
3.1.3	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	25,00	72,33	1.808,25
3.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	2,10	58,18	122,18
4.0		PARACUÁ AD CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA)				104.529,69
4.0.0		TRANSPORTE				104.340,00
4.0.1	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6.000,00	17,39	104.340,00
4.1.0		BUEIROS 5 (CINCO) UNIDADES, Ø 30CM				3.056,40
4.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	12,00	5,09	61,08
4.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	250,24	750,72
4.1.3	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	25,00	72,33	1.808,25
4.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	7,50	58,18	436,35
4.2.0		BUEIROS 3 (TRÊS) UNIDADES, Ø 60CM				3.133,29
4.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	5,09	36,65
4.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	250,24	450,43
4.2.3	C0105	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	20,00	113,22	2.264,40
4.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	4,50	58,18	261,81
5.0		CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA) AD BATATÃO DE CIMA				35.059,90

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

José Erivelto Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CRE-CE: 12.896-D

RNP: 060.356.007-5

CPF: 244.275.200-21

21320



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006/2017

OBJETO: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUÍÇA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS.

BDI: 20,77%

FONTE: SINIFRA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUÍÇA-CE.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0.0		TRANSPORTE				29.563,00
5.01	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1700,00	17,39	29.563,00
5.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				1.833,84
5.11	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	5,09	36,65
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	250,24	450,43
5.13	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	15,00	72,33	1084,95
5.14	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	4,50	58,18	261,81
5.2.0		BUEIROS 4 (QUATRO) UNIDADES, Ø 60CM				3.663,06
5.21	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	13,20	5,09	67,19
5.22	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	2,40	250,24	600,58
5.23	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	20,00	119,22	2.384,40
5.24	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	10,50	58,18	610,89
6.0		LIBERDADE - PAULISTA - PASSAGEM MOLHADA (BALIZA)				37.857,56
6.0.0		TRANSPORTE				31.302,00
6.01	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1800,00	17,39	31.302,00
6.1.0		BUEIROS 7 (SETE) UNIDADES, Ø 30CM				4.645,49
6.11	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	16,80	5,09	85,51
6.12	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	4,20	250,24	1051,01
6.13	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	35,00	72,33	2.531,55
6.14	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	16,80	58,18	977,42
6.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				1.910,07
6.21	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	6,60	5,09	33,59
6.22	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	250,24	300,29
6.23	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	10,00	119,22	1192,20
6.24	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	6,60	58,18	383,99
7.0		PASSAGEM MOLHADA (BALIZA) - CE 364				6.508,31
7.0.0		TRANSPORTE				1.956,38
7.01	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	112,50	17,39	1.956,38
7.1.0		BUEIROS 3 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.990,93
7.11	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	5,09	36,65
7.12	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	250,24	450,43
7.13	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	15,00	72,33	1084,95
7.14	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	7,20	58,18	418,90
7.2.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				2.559,00
7.21	C0100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVETAMENTO	M2	300,00	8,53	2.559,00

3132



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/006/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUICA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

BDE: 2% (2%)

FONTE: SINFRA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUICA-CE



ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.0		BALIZA - VÁRZEA DA CRUZ				5.777,94
8.0.0		TRANSPORTE				5.217,00
8.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	300,00	17,39	5.217,00
8.1.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 30CM				560,94
	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,92	5,09	9,77
8.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	250,24	150,14
8.1.3	C0409	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	4,00	72,33	289,32
8.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	1,92	58,18	111,71
9.0		CE 364 - BANDEIRA				28.739,57
9.0.0		TRANSPORTE				26.085,00
9.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.500,00	17,39	26.085,00
9.1.0		BUEIROS 4 (QUATRO) UNIDADES, Ø 30CM				2.654,57
9.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	9,60	5,09	48,86
9.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	2,40	250,24	600,58
9.1.3	C0409	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	20,00	72,33	1.446,60
9.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	9,60	58,18	558,53
10.0		CAMPANÁRIO - BANDEIRA - COCO				80.605,95
10.0.0		TRANSPORTE				65.212,50
10.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3.750,00	17,39	65.212,50
10.1.0		BUEIROS 16 (DEZESSEIS) UNIDADES, Ø 30CM				10.618,27
10.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	38,40	5,09	195,46
10.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	9,60	250,24	2.402,30
10.1.3	C0409	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	80,00	72,33	5.786,40
10.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	38,40	58,18	2.234,11
10.2.0		BUEIROS 5 (CINCO) UNIDADES, Ø 60CM				4.775,18
10.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	16,50	5,09	83,99
10.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,00	250,24	750,72
10.2.3	C0405	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	25,00	119,22	2.980,50
10.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	16,50	58,18	959,97
11.0		PEDRA PRETA - MATADOURO				18.886,61
11.0.0		TRANSPORTE				14.346,75
11.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	825,00	17,39	14.346,75
11.1.0		BUEIROS 6 (SEIS) UNIDADES, Ø 30CM				3.981,85
11.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	14,40	5,09	73,30
11.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	3,60	250,24	900,86



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/006/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

BDE: 25,77%

FONTE: SI/INTRA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.1	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	30,00	72,33	2.169,90
11.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	14,40	58,18	837,79
11.2.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 60CM				558,01
11.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1,98	5,09	10,08
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,30	250,24	75,07
11.2.3	C0105	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	3,00	119,22	357,66
11.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	1,98	58,18	115,20
12.0		PEDRA PRETA - CERCA DE PEDRAS				18.786,06
12.0.0		TRANSPORTE				15.651,00
12.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	900,00	17,39	15.651,00
12.1.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 30CM				1.177,13
12.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	4,80	5,09	24,43
12.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	250,24	150,14
12.1.3	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	10,00	72,33	723,30
12.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	4,80	58,18	279,26
12.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				1.957,93
12.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	0,00	5,09	-
12.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	250,24	300,29
12.2.3	C0105	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	10,00	119,22	1.192,20
12.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	8,00	58,18	465,44
13.0		CERCA DE PEDRAS - BAIXO - ZÉ DO COSMO - BAIXO - URUOCA				29.169,85
13.0.0		TRANSPORTE				19.563,75
13.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.125,00	17,39	19.563,75
13.1.0		BUEIROS 11 (ONZE) UNIDADES, Ø 30CM				7.165,68
13.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	0,00	5,09	-
13.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	6,60	250,24	1.651,58
13.1.3	C0109	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	55,00	72,33	3.978,15
13.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	26,40	58,18	1.535,95
13.2.0		BUEIROS 2 (DOIS) UNIDADES, Ø 60CM				2.440,42
13.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	60,50	5,09	307,95
13.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,20	250,24	300,29
13.2.3	C0105	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	10,00	119,22	1.192,20
13.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ ADQUIÇÃO	M3	11,00	58,18	639,98
14.0		URUOCA - ALMAS - SÃO DOMINGOS				11.091,01
14.0.0		TRANSPORTE				7.825,50

51



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002006/2017

OBJETO: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

BDE: 25,27%

FONTE: SUFRA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
14.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	450,00	17,39	7.825,50
14.1.0		BUEIROS 03 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.851,29
14.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	5,09	36,65
14.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	250,24	450,43
	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	15,00	72,33	1.084,95
14.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	58,18	279,26
14.2.0		BUEIROS 1 (UM) UNIDADES, Ø 60CM				1.414,22
14.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	5,50	5,09	28,00
14.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	0,60	250,24	150,14
14.2.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 60cm	M	5,00	119,22	596,10
14.2.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	11,00	58,18	639,98
15.0		URUOCA - BOM SUCESSO				74.889,29
15.0.0		TRANSPORTE				73.038,00
15.1.0	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	4.200,00	17,39	73.038,00
15.1.0		BUEIROS 03 (TRÊS) UNIDADES, Ø 30CM				1.851,29
15.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	7,20	5,09	36,65
15.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO	M3	1,80	250,24	450,43
15.1.3	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø=30cm	M	15,00	72,33	1.084,95
15.1.4	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,80	58,18	279,26

TOTAL SIMPLES (R\$)	699.058,72
BDE = 25,27% (R\$)	176.652,14
TOTAL GERAL (R\$)	875.710,86

VALOR GERAL: R\$ 875.710,86 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Hidrolândia - Ceará, 20 de julho de 2017.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

José Erivaldo Ferraira Martins
José Erivaldo Ferraira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.814-D
RNP: 060.356.011-5
CPF: 241.275.823-81

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CPF: 07.943.224/0001-20

Rua Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CE: 87500-000

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 87270-000

6/8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0072006.2017


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUJUCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUJUCA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.695,79	100,00%									R\$ 53.695,79
2.0	CE 362 AD PARACUÁ	R\$ 132.550,96	100,00%									R\$ 132.550,96
3.0	PARACUÁ A VALENÇA	R\$ 54.912,23	100,00%									R\$ 54.912,23
4.0	PARACUÁ AO CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA)			R\$ 110.529,69	100,00%							R\$ 110.529,69
5.0	CANTO DAS PEDRAS (ESCOLA) AO BATATÃO DE CIMA			R\$ 35.059,90	100,00%							R\$ 35.059,90
6.0	LIBERDADE - PAULISTA - PASSAGEM MOLHADA (BALIZA)			R\$ 37.957,56	100,00%							R\$ 37.957,56
7.0	PASSAGEM MOLHADA (BALIZA) - CE 364			R\$ 6.506,31	100,00%							R\$ 6.506,31
8.0	BALIZA - VÁRZEA DA CRUZ					R\$ 5.777,94	100,00%					R\$ 5.777,94
9.0	CE 364 - BANDEIRA					R\$ 28.739,57	100,00%					R\$ 28.739,57
10.0	CAMPANÁRIO - BANDEIRA - COCO					R\$ 80.605,95	100,00%					R\$ 80.605,95
11.0	PEDRA PRETA - MATADOURO							R\$ 18.886,61	100,00%			R\$ 18.886,61
12.0	PEDRA PRETA - CERCA DE PEDRAS							R\$ 16.786,06	100,00%			R\$ 16.786,06
12.0	CERCA DE PEDRAS - BAIXO - ZÉ DO COSMO - BAIXO - URUJUCA							R\$ 29.169,85	100,00%			R\$ 29.169,85
12.0	URUJUCA - ALMAS - SÃO DOMINGOS									R\$ 11.091,01	100,00%	R\$ 11.091,01
13.0	URUJUCA - BOM SUCESSO									R\$ 74.889,29	100,00%	R\$ 74.889,29
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 241.158,98	34,50%	R\$ 189.953,46	27,17%	R\$ 161.23,46	16,47%	R\$ 66.842,52	9,56%	R\$ 65.980,30	12,30%	R\$ 699.058,72
801 - 25,27% (R\$)		R\$ 60.940,87	34,50%	R\$ 48.000,24	27,17%	R\$ 29.081,70	16,47%	R\$ 16.891,11	9,56%	R\$ 21.727,22	12,30%	R\$ 176.652,14
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 302.099,85	34,50%	R\$ 540.054,55	61,67%	R\$ 684.269,71	78,14%	R\$ 788.003,34	87,70%	R\$ 875.710,86	100,00%	R\$ 875.710,86

Hidroplândia - Ceará, 20 de julho de 2017.


 José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91


 Francisco Wesley Tinoco
 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS E RE
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,60
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,00
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
TOTAL DOS IMPOSTOS		8,65

BDI = 25,27%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 20 de julho de 2017.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

José Erivaldo Ferreira Martins
 José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.696-D
 RNP: 060.356.607-5
 CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	18,68
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,62
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,30
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	1,82
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,66
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,45
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,62
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	3,14
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,48
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	50,72

Hidrolândia - Ceará, 20 de julho de 2017.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador
 CEP-62270-000

José Erivaldo Ferreira Martins
 José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

9/



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA

Preço Adotado: 112,91

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MÃO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	2,00	4,29	8,59	
					TOTAL MÃO DE OBRA	8,59
MATERIAIS						
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	13,02	58,57	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00	10,56	10,56	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02	25,96	26,48	
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	8,27	1,24	
					TOTAL MATERIAIS	96,85
					Total Simples	105,44
					Encargos	7,47
					BDI	-
					TOTAL GERAL	112,91

C3358 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO

Preço Adotado: 603,06

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90	14,58	13,12	
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10	75,73	7,57	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	20,69
MÃO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	1,00	4,29	4,29	
10498	CARPINTEIRO	H	0,10	6,34	0,63	
					TOTAL MÃO DE OBRA	4,92
MATERIAIS						
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,00	0,74	2,96	
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECÃO DE 3"X1 1/2"	M	4,00	6,93	27,74	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,00	0,42	1,69	
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	427,33	427,33	
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,00	16,51	99,05	
					TOTAL MATERIAIS	558,77
SERVIÇOS						
03268	CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREG PROD (S/TRANSP.)	M3	0,04	195,79	7,05	
					TOTAL SERVIÇOS	7,05
					Total Simples	591,43
					Encargos	11,63
					BDI	-
					TOTAL GERAL	603,06

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.899/0
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

20/10

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

C3278 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ALUGUEL)

Preço Adotado: 133,06

Unid: H

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10736	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - ALUGUEL (CHP)	H	1,00	125,11	125,11
10622	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - ALUGUEL (CHI)	H	-	35,01	-
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)					125,11
Total Simples					125,11
Encargos					7,95
BDI					-
TOTAL GERAL					133,06

C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m

Preço Adotado: 4,72

Unid: KM

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10602	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	H	-	22,48	-
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,03	180,85	4,52
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)					4,52
Total Simples					4,52
Encargos					0,20
BDI					-
TOTAL GERAL					4,72

2.0.0 TRANSPORTE

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Preço Adotado: 17,39

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,19	87,75	16,25
TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)					16,25
Total Simples					16,25
Encargos					1,14
BDI					-
TOTAL GERAL					17,39

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 04.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

2.1.0	BUEIROS Ø 30CM						
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m						
Preço Adotado:	5,09						Unid: M3
Código	Descrição		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE		H	0,11	4,29	0,47	
					TOTAL MÃO DE OBRA	0,47	
		EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)		H	0,06	68,43	3,76	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO)	3,76	
					Total Simples	4,23	
					Encargos	0,86	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	5,09	

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA, CABEÇAS DE BUEIRO						
Preço Adotado:	250,24						Unid: M3
Código	Descrição		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE		H	9,00	4,29	38,65	
12391	PEDREIRO		H	6,00	6,34	38,02	
					TOTAL MÃO DE OBRA	76,67	
		MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		M3	1,10	39,93	43,92	
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	109,50	0,44	48,18	
10109	AREIA MEDIA		M3	0,36	40,48	14,76	
					TOTAL MATERIAIS	106,86	
					Total Simples	183,53	
					Encargos	66,71	
					BDI	-	
					TOTAL GERAL	250,24	

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.811-0
 RNP: 060.355.407-5
 CPF: 241.275.823-81

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

Handwritten marks and numbers: 121, 12, and other scribbles.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUBUCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUBUCA-CE.

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CO109 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm					
Preço Adotado: 72,33 Unid: M					
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,21	4,29	5,20
12391	PEDEIREI	H	0,30	6,34	1,90
TOTAL MÃO DE OBRA					7,10
MATERIAIS					
12188	TUBO CONCRETO DIAM. 30cm	M	1,02	57,64	58,78
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,49	0,44	0,22
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,00	40,48	0,05
TOTAL MATERIAIS					59,05
Total Simples					66,15
Encargos					6,18
B/DI					-
TOTAL GERAL					72,33

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CO330 ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO					
Preço Adotado: 58,18 Unid: M3					
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,70	4,29	7,30
TOTAL MÃO DE OBRA					7,30
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10	40,48	44,53
TOTAL MATERIAIS					44,53
Total Simples					51,83
Encargos					6,35
B/DI					-
TOTAL GERAL					58,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivanildo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91

Handwritten marks and signature: 231



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012006.2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

OBRA: RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.



C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm
Preço Adotado: 119,22

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,74	4,29	3,18
12391	PEDREIRO	H	0,70	6,34	4,44
TOTAL MÃO DE OBRA					7,62
MATERIAIS					
12186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,02	100,02	102,02
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,94	0,44	0,85
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00	40,48	0,20
TOTAL MATERIAIS					103,07
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,03	62,86	1,70
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,70
Total Simples					112,39
Encargos					6,83
BDI					-
TOTAL GERAL					119,22

C0330 ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO
Preço Adotado: 58,18

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,70	4,29	7,30
TOTAL MÃO DE OBRA					7,30
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10	40,48	44,53
TOTAL MATERIAIS					44,53
Total Simples					51,83
Encargos					6,35
BDI					-
TOTAL GERAL					58,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000

José Erivaldo Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.688-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

15/10

