



CARTA PROPOSTA

APOLO SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ: 13.766.379//0001-97
Rua: Antônio Joaquim de Sousa nº 850 Centro - Nova Russas-CE - CEP: 62200-000
Fone/Fax: 88 3672 0858 Email: apoloconstrucoes@hotmail.com

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Nova Russas, 17 de Fevereiro de 2023
À Comissão Permanente de Licitação
Uruoca – Ce

REF: TOMADA DE PREÇOS N°. 0041101.2023
PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0041101.2023, pelo preço global de **R\$2.425.536,00 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)**, com prazo de execução de 360 (TREZENTOS E SESENTA) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Ivan Rodrigues de Sousa, Carteira de identidade n°99002343877 expedida em 03/06/2022, Órgão Expedidor SSPDC, e CPF n°936.667.803-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 936.667.803-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

CREA. 11 156
ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA:	17/02/2023	BDI:	16,76%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	FORNTE	VERSÃO	HOJA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	SBC	2023/31 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE	SEINFRA	02:7.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	20: 6/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO NOVO	20:2/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	20:2/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,18%	02/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		MAQUINAS							2.425.536,00
1.1	10735	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	208,81	35,00	243,81	280.869,12
1.2	10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	242,51	40,64	283,15	326.188,80
1.3	10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	2.304,00	131,36	22,02	153,38	353.387,52
1.4	10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	2.304,00	159,41	26,72	186,13	428.843,52
1.5	10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	161,62	27,09	188,71	217.393,92
1.6	10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	105,43	17,67	123,10	141.811,20
1.7	10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	221,35	37,10	258,45	297.734,40
1.8	10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	98,46	16,50	114,96	132.433,92
1.9	10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	173,24	29,04	202,28	233.026,56
1.10	10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	1.152,00	4,13	0,69	4,82	5.552,64
1.11	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	960,00	3,70	0,62	4,32	4.147,20
1.12	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	960,00	3,70	0,62	4,32	4.147,20
VALOR BDI TOTAL:									348.184,32
VALOR ORÇAMENTO:									2.077.351,68
VALOR TOTAL:									2.425.536,00

APOLo SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 13.766.379/0001-97

Amilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	DATA: 17/02/2023	BDI: 16,76%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	SRC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. 10735 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2787	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SEINFRA	H	0,99120641	25,3000	25,0775
I2786	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 137HP	SEINFRA	H	0,99160167	85,2800	84,5638
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	47,48600471	1,0100	47,9609
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,21547213	1,0100	3,2476
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,48600471	1,0100	47,9609
TOTAL Material:						208,8107
VALOR:						208,81

1.2. 10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,99225040	25,3000	25,1039
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,99225040	96,4900	95,7422
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	46,17784251	1,0100	46,6396
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,01604255	1,0100	5,0662
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	69,26681442	1,0100	69,9595
TOTAL Material:						242,5114
VALOR:						242,51

1.3. 10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	0,99030925	22,8700	22,6484
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	0,99030925	56,4400	55,8931
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	20,20028968	1,0100	20,4023
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,79531330	1,0100	1,8133
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	30,30048562	1,0100	30,6035
TOTAL Material:						131,3606
VALOR:						131,36


1.4. 10688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	0,99301990	22,8700	22,7104
I2723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	0,99301990	76,3600	75,8270
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,28160798	1,0100	23,5144
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,06918440	1,0100	2,0899
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	34,92241197	1,0100	35,2716
TOTAL Material:						159,4133

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	DATA: 17/02/2023	BDI: 16,76%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	SRC	2023/01 - Finaliza7a	112,76%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR: 159,41

1.5. 10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	0,99291237	22,8700	22,7079
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	0,99291237	76,3600	75,8188
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	24,12984802	1,0100	24,3711
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,14457906	1,0100	2,1660
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	36,19472113	1,0100	36,5567
TOTAL Material:						161,6205

VALOR: 161,62

1.6. 10765 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	0,99068250	25,3000	25,0643
I2826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	0,99028761	46,6900	46,2365
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	13,05246311	1,0100	13,1830
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,15999232	1,0100	1,1716
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,57874617	1,0100	19,7745
TOTAL Material:						105,4299

VALOR: 105,43

1.7. 10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	0,99124715	27,4500	27,2097
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	0,99124649	87,1500	86,3871
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,42388370	1,0100	45,8781
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,48563595	1,0100	4,5305
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	56,77985462	1,0100	57,3477
TOTAL Material:						221,3531

VALOR: 221,35

1.8. 10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	0,99472517	18,7400	18,6411
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	0,99472517	62,2500	61,9216
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,93475569	1,0100	8,0141
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,86188938	1,0100	0,8705
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,92668953	1,0100	9,0160
TOTAL Material:						98,4633



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	DATA : 17/02/2023	BDI : 16,76%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	SRC:	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	98,46
---------------	--------------

1.9. I0723 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,99217976	25,3000	25,1021
I2765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,99217976	79,0600	78,4417
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,40073542	1,0100	28,6847
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,74223970	1,0100	2,7697
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,86761328	1,0100	38,2463
TOTAL Material:					173,2445

VALOR:	173,24
---------------	---------------

1.10. I0739 - GRADE DE DISCOS (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,46940000	1,0100	2,4941
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,23840000	1,0100	0,2408
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,37190000	1,0100	1,3856
TOTAL Material:					4,1205

VALOR:	4,12
---------------	-------------

1.11. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)


Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01252751	295,3500	3,7000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,7000


VALOR:	3,70
---------------	-------------

1.12. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01252751	295,3500	3,7000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,7000

VALOR:	3,70
---------------	-------------


FRANCISCO VAN RODRIGUES DE SOUSA
 CPF: 936.667.803-34
 SÓCIO ADMINISTRADOR


Amilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBL COS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA :	17/02/2023	BDI :	16,76%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBL COS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORSA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	..	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE	SEINFRA	02/7.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
		SICRO 2	20/6/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	..	03/2017
		SICRO NOVO	20/2/10 COM DESONERAÇÃO	-	..	01/2023
		SINAPI	20/2/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,18%	02/2023
		Composições	FROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	
1	MAQUINAS	2.425.536,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	
			242.553,60	242.553,60	242.553,60	121.276,80	121.276,80	121.276,80	121.276,80	121.276,80	242.553,60	242.553,60
			242.553,60	242.553,60	242.553,60	121.276,80	121.276,80	121.276,80	121.276,80	121.276,80	242.553,60	242.553,60
		2.425.536,00	242.553,60	485.107,20	727.660,80	848.937,60	970.214,40	1.091.491,20	1.212.768,00	1.455.321,60	1.697.375,20	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total parcela
1	MAQUINAS	2.425.536,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			242.553,60	242.553,60	242.553,60	2.425.536,00
			242.553,60	242.553,60	242.553,60	2.425.536,00
		2.425.536,00	1.940.428,80	2.172.982,40	2.425.536,00	2.425.536,00


 FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
 CPF: 936.667.803-34
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 Amilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	DATA : 17/02/2023		BDI : 16,76%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	SRC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE					


COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,56
	TOTAL	3,08

BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,30
L	LUCRO	3,15
	TOTAL	3,45

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65

null

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 836.667.803-34
SÓCIO ADMINISTRADOR



Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11 158
ENGENHEIRO CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	DATA : 17/02/2023		BDI : 16,76%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	SRC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

APOLO SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 13.766.379/0001-97

Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11 158
ENGENHEIRO CIVIL