



AJ CONSTRUTORA

APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA



Uruoca, 23 de fevereiro de 2023

À Comissão Permanente de Licitação

Uruoca -CE.

Ref.: Tomada de Preços N° 0051101.2023/2023

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo do Edital de **Tomada de Preços N° 0051101.2023/2023**, cujo objetivo é contratação de empresa para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.187.696,69** (Um Milhão Cento e Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Seis reais e Sessenta e Nove centavos), **com prazo de execução de até 300** (trezentos) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Alan Jackson Aragão Silva**, brasileiro, casado, empresário, **CPF N° 426.003.403-00**, como **REPRESENTANTE LEGAL** desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 80 (oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 74.022.229/0001-63
ENDEREÇO: Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 – Sumaré - Cep. 62.014-530 – Sobral – Ceará
E-MAIL: alan@ajaragaoceara.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: Alan Jackson
FONE/FAX: (88) 2144-8998 / (85) 9.9779-1010

Atenciosamente,
Sobral, 23 de fevereiro de 2023.



Pedra Aline
Pedra Aline Balkazar de Azevedo
CREA 3486600 CE



AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 74.022.229/0001-63
Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 – Sumaré - Cep. 62.014-530 – Sobral – Ceará
Fone: (88) 2144-8998

e-mail: atendimento@ajaragaoceara.com.br

RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
|  AJ CONSTRUTORA | OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : 23/02/2023 | | BDI : 29,77% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | ONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | URUOCA-CE. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | RECUPERAÇÃO | 1.147.770,00 | 96,64 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 39.926,69 | 3,36 |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 272.474,42 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 915.222,27 |
| | | VALOR TOTAL: | 1.187.696,69 |

Um Milhão Cento e Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Seis reais e Sessenta e Nove centavos




(Handwritten marks)

Pedra Aline
 Pedra Aline Baltazar de Azevedo
 CREA 348883 CE

(Handwritten mark)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------|-----------------------|--------------|------------|------------------|
|  AJ CONSTRUTORA | OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : | 23/02/2023 | BDI : | 29,77% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| | LOCAL: | URUOCA-CE. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | Composições | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|------------------------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | SEM BDI* | BDI* | COM BDI* | |
| 1 | RECUPERAÇÃO | | | | | | | | 1.147.770,00 |
| 1.1 | C2207 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | SEINFRA | M | 6.000,00 | 8,81 | 2,62 | 11,43 | 68.580,00 |
| 1.2 | C2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | SEINFRA | M2 | 11.000,00 | 9,33 | 2,78 | 12,11 | 133.210,00 |
| 1.3 | C2933 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M2 | 11.000,00 | 17,57 | 5,23 | 22,80 | 250.800,00 |
| 1.4 | C2927 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | SEINFRA | M | 3.000,00 | 17,28 | 5,14 | 22,42 | 67.260,00 |
| 1.5 | C0667 | CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP. = 1 A 2 cm | SEINFRA | M2 | 3.000,00 | 31,75 | 9,45 | 41,20 | 123.600,00 |
| 1.6 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M | 5.000,00 | 21,56 | 6,42 | 27,98 | 139.900,00 |
| 1.7 | C0667 | CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP. = 1 A 2 cm | SEINFRA | M2 | 2.500,00 | 31,75 | 9,45 | 41,20 | 103.000,00 |
| 1.8 | C3041 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M2 | 2.000,00 | 10,58 | 3,15 | 13,73 | 27.460,00 |
| 1.9 | C3782 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | SEINFRA | M2 | 2.000,00 | 82,53 | 24,57 | 107,10 | 214.200,00 |
| 1.10 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 13.000,00 | 1,17 | 0,35 | 1,52 | 19.760,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | 39.926,69 |
| 2.1 | ADM URUOCA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | UND | 1,00 | 30.767,27 | 9.159,42 | 39.926,69 | 39.926,69 |


VALOR BDI TOTAL: **272.474,42**

VALOR ORÇAMENTO: **915.222,27**

VALOR TOTAL: **1.187.696,69**


Um Milhão Cento e Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Seis reais e Sessenta e Nove centavos

AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 74.022.229/0001-63
 Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 – Sumaré - Cep. 62.014-530 – Sobral – Ceará
 Fone: (88) 2144-8998
 e-mail: atendimento@ajaragaoceara.com.br



Pedra Elaine
 Pedra Elaine Baltazar de Azevedo
 CREA 348883 CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|  AJ CONSTRUTORA | OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : 23/02/2023 | | BDI : 29,77% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | URUOCA-CE. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% |
| | | | MES | REF. | |
| | | | | 47,76% | 05/2021 |

C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,05000000 | 20,7700 | 1,0385 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 15,5500 | 7,7750 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 8,8135 |
| VALOR: | | | | | | 8,81 |

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 9,3300 |
| VALOR: | | | | | | 9,33 |

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | 57,4500 | 4,5960 |
| TOTAL Material: | | | | | | 4,5960 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,30000000 | 15,5500 | 4,6650 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 12,9730 |
| VALOR: | | | | | | 17,57 |

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 70,5100 | 0,1410 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,82000000 | 0,5300 | 0,4346 |
| TOTAL Material: | | | | | | 0,5756 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,45000000 | 20,7700 | 9,3465 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,45000000 | 15,5500 | 6,9975 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 16,3440 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0838 | CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,00100000 | 360,5700 | 0,3606 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 0,3606 |
| VALOR: | | | | | | 17,28 |

C0667 - CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.=

AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 74.022.229/0001-63
 Rua Suzete Aragão Feijó nº 286 - Sumaré - Cep. 62.014-530 - Sobral - Ceará
 Fone: (88) 2144-8998
 e-mail: atendimento@ajaragaoceara.com.br

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



AJ CONSTRUTORA

| OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : 23/02/2023 | BDI : 29,77% | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|------------|---------|-------|-------|--|--|
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | ONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | |
| ONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | URUOCA-CE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2251
A

| 1 A 2 cm (M2) | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01820000 | 63,6900 | 1,1592 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 4,38000000 | 0,5300 | 2,3214 |
| TOTAL Material: | | | | | | 3,4806 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,7700 | 10,3850 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,15000000 | 15,5500 | 17,8825 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 28,2675 |
| VALOR: | | | | | | 31,75 |

| C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0971 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | SEINFRA | M | 1,00000000 | 11,7300 | 11,7300 |
| TOTAL Material: | | | | | | 11,7300 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,18000000 | 20,7700 | 3,7386 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,36000000 | 15,5500 | 5,5980 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 9,3366 |
| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00100000 | 490,5300 | 0,4905 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 0,4905 |
| VALOR: | | | | | | 21,56 |

| 041 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2) | | | | | | |
|---|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,06000000 | 20,7700 | 1,2462 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 10,5762 |
| VALOR: | | | | | | 10,58 |

| C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|---------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 70,5100 | 10,5765 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 4,50000000 | 0,5300 | 2,3850 |
| I7004 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | 36,6100 | 38,4405 |
| TOTAL Material: | | | | | | 51,4020 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

✍️

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



AJ CONSTRUTORA

| | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|
| OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : 23/02/2023 | BDI : 29,77% |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | URUOCA-CE. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | Composição | PROPRIA |
| | | HORA | MES |
| | | 83,85% | 47,76% |
| | | 0,00% | 0,00% |
| | | REF. | |
| | | | 05/2021 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---|------------|---------|---------|
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,75000000 | 20,7700 | 15,5775 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | 15,5500 | 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 31,1275 |
| VALOR: | | | | | | 82,53 |

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


| Mão de Obra | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 1,1663 |
| VALOR: | | | | | 1,17 |

ADM URUOCA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UND)

| Mão de Obra | FONTE | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 18591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | MÊS | 1,60000000 | 4.715,08 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 1,60000000 | 14.514,46 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 30.767,27 |
| VALOR: | | | | | 30.767,27 |

Pedra Aline
 Pedra Aline Balkazar de Azevedo
 CREA 348883 CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------------|---------|
|  AJ CONSTRUTORA | OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : | 23/02/2023 | BDI : | 29,77% | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | FONTE | SEINFRA | VERSÃO | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | 83,85% | MES | 47,76% | DATA REF. | 05/2021 |
| | LOCAL: | URUOCA-CE. | Composições | | PROPRIA | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | | | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DIA 30 | DIA 60 | DIA 90 | DIA 120 | DIA 150 | DIA 180 | DIA 210 | DIA 240 | DIA 270 |
|------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | RECUPERAÇÃO | 1.147.770,00 | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
| | | | 114.777,00 | 114.777,00 | 114.777,00 | 114.777,00 | 114.777,00 | 114.777,00 | 114.777,00 | 114.777,00 | 114.777,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 39.926,69 | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
| | | | 3.992,67 | 3.992,67 | 3.992,67 | 3.992,67 | 3.992,67 | 3.992,67 | 3.992,67 | 3.992,67 | 3.992,67 |
| | | 1.187.696,69 | 118.769,67 | 118.769,67 | 118.769,67 | 118.769,67 | 118.769,67 | 118.769,67 | 118.769,67 | 118.769,67 | 118.769,67 |
| | | | 118.769,67 | 237.539,34 | 356.309,01 | 475.078,68 | 593.848,35 | 712.618,02 | 831.387,69 | 950.157,36 | 1.068.927,03 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DIA 300 | Total parcela |
|------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | RECUPERAÇÃO | 1.147.770,00 | 10,00 % | 100,00 % |
| | | | 114.777,00 | 1.147.770,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 39.926,69 | 10,00 % | 100,00 % |
| | | | 3.992,66 | 39.926,69 |
| | | 1.187.696,69 | 118.769,66 | |
| | | | 1.187.696,69 | 1.187.696,69 |



Pedra Aline
 Pedra Aline Baltazar de Azevedo
 CREA 348883 CE

|  AJ CONSTRUTORA | COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--------|--------------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|------------|---------|-------|-------|--|--|--|
| | OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : 23/02/2023 | | BDI : 29,77% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | URUOCA-CE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | TOTAL | 5,32 |

| Benefício | | |
|------------------|------------------|-------------|
| S+G | Garantia/Seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |
| | TOTAL | 6,96 |

| I | Impostos | % |
|---|--------------|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 13,15 |

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Pedra Rêve
 Pedra Aline Baltazar de Azevedo
 CREA 348883 CE



AJ CONSTRUTORA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS. | DATA : 23/02/2023 | BDI : 29,77% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | PONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | URUOCA-CE. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE. | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Pedro Carne
Pedro Almeida Barbosa de Azevedo
CREA 34663-1/E