



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>Virgílio & Jacyra Construções Ltda. CNPJ: 08.142.348/0001-00</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.	DATA :	23/02/2023	BDI :	29,77%	
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0051101.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº051101.11.2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47.76%	05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47.48%	02/2023
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RECUPERAÇÃO								1.010.720,01
1.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	6.000,00	8,81	2,62	11,43	68.580,00
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	11.000,00	9,33	2,78	12,11	133.210,00
1.3	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	11.000,00	15,51	4,62	20,13	221.430,00
1.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	16,92	5,04	21,96	65.880,00
1.5	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm	SEINFRA	M2	3.000,00	30,18	8,98	39,16	117.480,00
1.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	5.000,00	16,14	4,80	20,94	104.700,00
1.7	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm	SEINFRA	M2	2.500,00	30,18	8,98	39,16	97.900,00
1.8	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	2.000,00	10,58	3,15	13,73	27.460,00
1.9	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.000,00	59,46	17,70	77,16	154.320,00
1.10	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.000,00	1,17	0,35	1,52	19.760,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								39.786,13
2.1	COMP.01-UR	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composiç	HXMES	1,00	30.658,96	9.127,17	39.786,13	39.786,13

VALOR COM BDI: 1.050.506,14

Um Milhão Cinquenta Mil Quinhentos e Seis reais e Quatorze centavos





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0051101.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº051101.11.2023
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 23/02/2023		BDI : 29,77%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	RECUPERAÇÃO	1.010.720,01	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			101.072,00	101.072,00	101.072,00	101.072,00	101.072,00	101.072,00	101.072,00	101.072,00	101.072,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	39.786,13	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			3.978,61	3.978,61	3.978,61	3.978,61	3.978,61	3.978,61	3.978,61	3.978,61	3.978,61
		1.050.506,14	105.050,61	105.050,61	105.050,61	105.050,61	105.050,61	105.050,61	105.050,61	105.050,61	105.050,61
			105.050,61	210.101,22	315.151,83	420.202,44	525.253,05	630.303,66	735.354,27	840.404,88	945.455,49

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO	1.010.720,01	10,00 %	100,00 %
			101.072,00	1.010.720,0
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	39.786,13	10,00 %	100,00 %
			3.978,64	39.786,13
		1.050.506,14	105.050,64	1.050.506,1
			1.050.506,1	4

