



# PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ 27.583.854/0001-02  
RUA CAETANO FIGUEIREDO, Nº 1039 - SOBRAL/CEARÁ  
E-mail: [mandacaruemp@gmail.com](mailto:mandacaruemp@gmail.com)  
Telefone: (88)999029372

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0051101.2023

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (TREZENTOS) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**DATA CERTAME:** 23/02/2023



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1</b>	<b>RECUPERAÇÃO</b>								<b>1.024.770,00</b>
1.1	C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	6.000,00	7,74	29,77	10,04	60.240,00
1.2	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	11.000,00	8,20	29,77	10,64	117.040,00
1.3	C2933	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	11.000,00	15,68	29,77	20,35	223.850,00
1.4	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	3.000,00	15,23	29,77	19,76	59.280,00
1.5	C0667	SEINFRA	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm	M2	3.000,00	28,08	29,77	36,44	109.320,00
1.6	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	5.000,00	19,59	29,77	25,42	127.100,00
1.7	C0667	SEINFRA	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm	M2	2.500,00	28,08	29,77	36,44	91.100,00
1.8	C3041	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	2.000,00	9,30	29,77	12,07	24.140,00
1.9	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.000,00	75,24	29,77	97,64	195.280,00
1.10	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.000,00	1,03	29,77	1,34	17.420,00
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								<b>35.095,56</b>
2.1	COMP.01-UR	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	HXMES	1,00	27.044,43	29,77	35.095,56	35.095,56
								<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.059.865,56</b>

Um Milhão Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Cinquenta e Seis centavos

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, DISTRITO DE CAMPANÁRIO E PARACUA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0051101.2023

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (TREZENTOS) DIAS

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**DATA CERTAME:** 23/02/2023



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	RECUPERAÇÃO	1.024.770,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			102.477,00	102.477,00	102.477,00	102.477,00	102.477,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.095,56	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			3.509,56	3.509,56	3.509,56	3.509,56	3.509,56
		1.059.865,56	105.986,56	105.986,56	105.986,56	105.986,56	105.986,56
			105.986,56	211.973,12	317.959,68	423.946,24	529.932,80

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	RECUPERAÇÃO	1.024.770,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			102.477,00	102.477,00	102.477,00	102.477,00	102.477,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.095,56	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			3.509,56	3.509,56	3.509,56	3.509,56	3.509,56
		1.059.865,56	105.986,56	105.986,56	105.986,56	105.986,56	105.986,56
			635.919,36	741.905,92	847.892,48	953.879,04	1.059.865,56