



LEXON

07.191.777/0001-20



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação
Uruoca-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0050609.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEI VANIA ROCHA E REFORMA DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CEI VANIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0050609.2023, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 1.341.498,17 (UM MILHÃO E TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

LOTE 01 – Ampliação do Cei Vania Rocha: R\$ 1.234.152,27 (UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), com prazo de execução dos serviços de 300 (TREZENTOS) dias

LOTE 02 – Reforma do Bloco Pedagógico do Cei Vania Rocha: R\$ 107.345,90 (CENTO E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), com prazo de execução dos serviços de 150 (CENTO E CINQUENTA) dias.

Proponente: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli
Endereço: Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000
CNPJ: 07.191.777/0001-20
Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0
E-mail: lexonn@outlook.com
Telefone: (88) 9 9912-9974

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jorge Luiz Medeiros de Araújo, Carteira de Identidade nº 200103078817 expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº 988.143.703-20 como representante legal desta empresa.


Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, e abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Morada Nova/CE, 10 de outubro de 2023.

Atenciosamente,


Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20


Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Alveido Ribeiro
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



6072
✍

LOTE 01

| | | | |
|----|---|------------------|--------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 32.866,00 | 2,66 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 22.475,25 | 1,82 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 16.882,39 | 1,37 |
| 4 | ESTRUTURA | R\$ 273.992,96 | 22,20 |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 112.531,76 | 9,12 |
| 6 | REVESTIMENTO | R\$ 216.551,02 | 17,55 |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$ 65.980,85 | 5,35 |
| 8 | PISO | R\$ 103.131,38 | 8,36 |
| 9 | COBERTA | R\$ 126.020,66 | 10,21 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | R\$ 76.877,61 | 6,23 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 40.882,20 | 3,31 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 24.013,31 | 1,95 |
| 13 | PINTURA | R\$ 47.932,81 | 3,88 |
| 14 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 9.412,25 | 0,76 |
| 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 5.008,69 | 0,41 |
| 16 | URBANIZAÇÃO | R\$ 26.613,64 | 2,16 |
| 17 | PAISAGISMO | R\$ 4.971,61 | 0,40 |
| 18 | DRENAGEM | R\$ 19.543,45 | 1,58 |
| 19 | LIMPEZA | R\$ 8.464,43 | 0,69 |
| | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 274.174,98 | 100,00 |
| | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 959.977,29 | |
| | VALOR TOTAL: | R\$ 1.234.152,27 | |

Um Milhão Duzentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Sete centavos

LOTE 02

| | | | |
|---|------------------------------|---------------|-------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 3.735,00 | 3,48 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.156,80 | 1,08 |
| 3 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 169,64 | 0,16 |
| 4 | ESQUADRIAS | R\$ 30.026,82 | 27,97 |
| 5 | PISO | R\$ 3.546,12 | 3,30 |
| 6 | COBERTA | R\$ 32.749,70 | 30,51 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | R\$ 1.117,20 | 1,04 |
| 8 | PINTURA | R\$ 25.989,33 | 24,21 |

✍

✍

✍



LEXON
07.191.777/0001-20

6073
R\$ 1.674,78 1,56
R\$ 7.180,53 6,69

- 9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10 LIMPEZA

VALOR BDI TOTAL: R\$ 23.849,11 100,00
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 83.496,79
VALOR TOTAL: R\$ 107.345,90

Cento e Sete Mil Trezentos e Quarenta e Cinco reais e Noventa centavos

Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 – 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. N°- 326363/D-CE - RNP: 0616056869

1.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 01

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-------|-----------------------|---|----------------------|------|------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 25.565,00 | R\$ 32.866,00 |
| 1.1 | ADMURU001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 255,65 | R\$ 328,66 | R\$ 25.565,00 | R\$ 32.866,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 17.483,27 | R\$ 22.475,25 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | R\$ 149,97 | R\$ 192,80 | R\$ 899,82 | R\$ 1.156,80 |
| 2.2 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 829,23 | R\$ 3,85 | R\$ 4,95 | R\$ 3.192,54 | R\$ 4.104,69 |
| 2.3 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 33,58 | R\$ 52,35 | R\$ 67,30 | R\$ 1.757,91 | R\$ 2.259,93 |
| 2.4 | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | SEINFRA | M2 | 85,55 | R\$ 90,73 | R\$ 116,64 | R\$ 7.761,95 | R\$ 9.978,55 |
| 2.5 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 395,54 | R\$ 6,03 | R\$ 7,75 | R\$ 2.385,11 | R\$ 3.065,44 |
| 2.6 | C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | SEINFRA | M2 | 36,00 | R\$ 7,19 | R\$ 9,24 | R\$ 258,84 | R\$ 332,64 |
| 2.7 | C3041 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M2 | 117,09 | R\$ 10,48 | R\$ 13,47 | R\$ 1.227,10 | R\$ 1.577,20 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | R\$ 13.131,93 | R\$ 16.882,39 |
| 3.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 121,16 | R\$ 45,10 | R\$ 57,98 | R\$ 5.464,32 | R\$ 7.024,86 |
| 3.2 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 82,92 | R\$ 92,47 | R\$ 118,88 | R\$ 7.667,61 | R\$ 9.857,53 |
| 4 | ESTRUTURA | | | | | | | R\$ 213.116,09 | R\$ 273.992,96 |
| 4.1 | FUNDAÇÕES | | | | | | | R\$ 26.555,24 | R\$ 34.140,04 |
| 4.1.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 145,07 | R\$ 37,59 | R\$ 48,33 | R\$ 5.453,18 | R\$ 7.011,23 |
| 4.1.2 | C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 23,07 | R\$ 520,62 | R\$ 669,31 | R\$ 12.010,70 | R\$ 15.440,98 |
| 4.1.3 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | M3 | 13,58 | R\$ 541,01 | R\$ 695,52 | R\$ 7.346,92 | R\$ 9.445,16 |
| 4.1.4 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | SEINFRA | M3 | 2,49 | R\$ 700,58 | R\$ 900,67 | R\$ 1.744,44 | R\$ 2.242,67 |
| 4.2 | ESTRUTURA | | | | | | | R\$ 186.560,85 | R\$ 239.852,92 |
| 4.2.1 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 73,93 | R\$ 422,15 | R\$ 542,72 | R\$ 31.209,55 | R\$ 40.123,29 |
| 4.2.2 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 2.650,50 | R\$ 13,99 | R\$ 17,99 | R\$ 37.080,50 | R\$ 47.682,50 |
| 4.2.3 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 297,30 | R\$ 14,82 | R\$ 19,05 | R\$ 4.405,99 | R\$ 5.663,57 |
| 4.2.4 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 804,15 | R\$ 12,23 | R\$ 15,72 | R\$ 9.834,75 | R\$ 12.641,24 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone.(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|----------------------|-----|--------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.2.5 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 675,00 | R\$ 94,95 | R\$ 122,07 | R\$ 64.091,25 | R\$ 82.397,25 |
| 4.2.6 | C4418 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | SEINFRA | M2 | 166,67 | R\$ 101,22 | R\$ 130,13 | R\$ 16.870,34 | R\$ 21.688,77 |
| 4.2.7 | C4419 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | SEINFRA | M2 | 220,92 | R\$ 104,42 | R\$ 134,24 | R\$ 23.068,47 | R\$ 29.656,30 |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | R\$ 87.532,88 | R\$ 112.531,76 |
| 5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 753,41 | R\$ 59,21 | R\$ 76,12 | R\$ 44.609,41 | R\$ 57.349,57 |
| 5.2 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm | SEINFRA | M2 | 22,51 | R\$ 103,75 | R\$ 133,38 | R\$ 2.335,41 | R\$ 3.002,38 |
| 5.3 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | M3 | 1,10 | R\$ 1.649,45 | R\$ 2.120,53 | R\$ 1.814,40 | R\$ 2.332,58 |
| 5.4 | C4756 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM | SEINFRA | M2 | 15,92 | R\$ 243,66 | R\$ 313,25 | R\$ 3.879,07 | R\$ 4.986,94 |
| 5.5 | C0804 | COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 10,85 | R\$ 82,30 | R\$ 105,80 | R\$ 892,96 | R\$ 1.147,93 |
| 5.6 | C4912 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA | SEINFRA | M2 | 40,05 | R\$ 252,07 | R\$ 324,06 | R\$ 10.095,40 | R\$ 12.978,60 |
| 5.7 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,00 | R\$ 323,65 | R\$ 416,08 | R\$ 323,65 | R\$ 416,08 |
| 5.8 | C4070 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 443,65 | R\$ 570,36 | R\$ 5.323,80 | R\$ 6.844,32 |
| 5.9 | C4728 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVAMENTE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M | 45,02 | R\$ 312,65 | R\$ 401,94 | R\$ 14.075,50 | R\$ 18.095,34 |
| 10 | CPU01URU | CERCA CONCERTINA SIMPLES GALVANIZADA 30CM, 50M COM KIT INSTALAÇÃO E MONTAGEM | Composições Próprias | UND | 1,71 | R\$ 1.574,69 | R\$ 2.024,42 | R\$ 2.692,72 | R\$ 3.461,76 |
| 5.11 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 13,51 | R\$ 110,33 | R\$ 141,84 | R\$ 1.490,56 | R\$ 1.916,26 |
| 6 | REVESTIMENTO | | | | | | | R\$ 168.441,87 | R\$ 216.551,02 |
| 6.1 | PAREDES INTERNAS | | | | | | | R\$ 93.431,64 | R\$ 120.117,30 |
| 6.1.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 868,60 | R\$ 6,12 | R\$ 7,87 | R\$ 5.315,83 | R\$ 6.835,88 |
| 6.1.2 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 628,00 | R\$ 30,32 | R\$ 38,98 | R\$ 19.040,96 | R\$ 24.479,44 |
| 6.1.3 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 237,60 | R\$ 34,18 | R\$ 43,94 | R\$ 8.121,17 | R\$ 10.440,14 |
| 6.1.4 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 628,00 | R\$ 89,27 | R\$ 114,77 | R\$ 56.061,56 | R\$ 72.075,56 |
| 6.1.5 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 628,00 | R\$ 7,79 | R\$ 10,01 | R\$ 4.892,12 | R\$ 6.286,28 |
| 6.2 | FORRO | | | | | | | R\$ 8.532,16 | R\$ 10.970,44 |
| 6.2.1 | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | SINAPI | M2 | 363,38 | R\$ 23,48 | R\$ 30,19 | R\$ 8.532,16 | R\$ 10.970,44 |
| 6.3 | PAREDES EXTERNAS | | | | | | | R\$ 61.273,58 | R\$ 78.772,47 |
| 6.3.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 803,17 | R\$ 6,12 | R\$ 7,87 | R\$ 4.915,40 | R\$ 6.320,95 |
| 6.3.2 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 324,17 | R\$ 30,32 | R\$ 38,98 | R\$ 9.828,83 | R\$ 12.636,15 |
| 6.3.3 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 478,70 | R\$ 34,18 | R\$ 43,94 | R\$ 16.361,97 | R\$ 21.034,08 |
| 6.3.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 373,22 | R\$ 70,21 | R\$ 90,26 | R\$ 26.203,78 | R\$ 33.686,84 |
| 6.3.5 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 373,22 | R\$ 10,62 | R\$ 13,65 | R\$ 3.963,60 | R\$ 5.094,45 |
| 6.4 | MURO | | | | | | | R\$ 5.204,49 | R\$ 6.690,81 |
| 6.4.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 66,05 | R\$ 6,12 | R\$ 7,87 | R\$ 404,23 | R\$ 519,81 |
| 6.4.2 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 33,03 | R\$ 30,32 | R\$ 38,98 | R\$ 1.001,47 | R\$ 1.287,51 |
| 6.4.3 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 33,03 | R\$ 34,18 | R\$ 43,94 | R\$ 1.128,97 | R\$ 1.451,34 |
| 6.4.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 33,03 | R\$ 70,21 | R\$ 90,26 | R\$ 2.319,04 | R\$ 2.981,29 |
| 6.4.5 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 33,03 | R\$ 10,62 | R\$ 13,65 | R\$ 350,78 | R\$ 450,86 |
| 7 | ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 51.322,98 | R\$ 65.980,85 |
| 7.1 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 35,58 | R\$ 360,73 | R\$ 463,75 | R\$ 12.834,77 | R\$ 16.500,23 |
| 7.2 | C4515 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 35,58 | R\$ 284,23 | R\$ 365,41 | R\$ 10.112,90 | R\$ 13.001,29 |
| 7.3 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 23,00 | R\$ 783,06 | R\$ 1.006,70 | R\$ 18.010,38 | R\$ 23.154,10 |
| 7.4 | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 730,23 | R\$ 938,78 | R\$ 730,23 | R\$ 938,78 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20

6075
#

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|---|----------------------|-----|----------|------------|------------|---------------|----------------|
| 7.5 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 3,68 | R\$ 151,80 | R\$ 195,15 | R\$ 558,92 | R\$ 718,15 |
| 7.6 | C4518 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 8,88 | R\$ 348,73 | R\$ 448,33 | R\$ 3.096,72 | R\$ 3.981,17 |
| 7.7 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 33,00 | R\$ 84,34 | R\$ 108,43 | R\$ 2.783,22 | R\$ 3.578,19 |
| 7.8 | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | SEINFRA | M2 | 2,70 | R\$ 208,24 | R\$ 267,71 | R\$ 562,25 | R\$ 722,82 |
| 7.9 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 5,38 | R\$ 489,57 | R\$ 629,39 | R\$ 2.633,89 | R\$ 3.386,12 |
| 8 | PISO | | | | | | | R\$ 80.221,85 | R\$ 103.131,38 |
| 8.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 460,43 | R\$ 22,13 | R\$ 28,45 | R\$ 10.189,32 | R\$ 13.099,23 |
| 8.2 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 268,40 | R\$ 84,97 | R\$ 109,24 | R\$ 22.805,95 | R\$ 29.320,02 |
| 8.3 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 302,91 | R\$ 113,60 | R\$ 146,04 | R\$ 34.410,58 | R\$ 44.236,98 |
| 8.4 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 303,40 | R\$ 7,79 | R\$ 10,01 | R\$ 2.363,49 | R\$ 3.037,03 |
| 8.5 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 16,80 | R\$ 78,04 | R\$ 100,33 | R\$ 1.311,07 | R\$ 1.685,54 |
| 8.6 | CPUD2URU | PISOS PLÁSTICOS PRETO ESTRADO PLAT 50X25cm PISO P/BOX C/8 UNIDADES - 1m² | Composições Próprias | UND | 98,20 | R\$ 93,09 | R\$ 119,68 | R\$ 9.141,44 | R\$ 11.752,58 |
| 9 | COBERTA | | | | | | | R\$ 98.021,66 | R\$ 126.020,66 |
| 9.1 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 596,77 | R\$ 87,42 | R\$ 112,39 | R\$ 52.169,63 | R\$ 67.070,98 |
| 9.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 596,77 | R\$ 62,74 | R\$ 80,66 | R\$ 37.441,35 | R\$ 48.135,47 |
| 9.3 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | M | 87,56 | R\$ 26,28 | R\$ 33,79 | R\$ 2.301,08 | R\$ 2.958,65 |
| 9.4 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 265,13 | R\$ 11,82 | R\$ 15,20 | R\$ 3.133,84 | R\$ 4.029,98 |
| 9.5 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | M | 11,65 | R\$ 33,69 | R\$ 43,31 | R\$ 392,49 | R\$ 504,56 |
| 9.6 | C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | SEINFRA | M | 46,37 | R\$ 55,71 | R\$ 71,62 | R\$ 2.583,27 | R\$ 3.321,02 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | | | | | | | R\$ 59.809,08 | R\$ 76.877,61 |
| 10.1 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | R\$ 43.059,44 | R\$ 55.343,94 |
| 10.1.1 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 3.573,40 | R\$ 6,07 | R\$ 7,80 | R\$ 21.690,54 | R\$ 27.872,52 |
| 10.1.2 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 95,50 | R\$ 7,37 | R\$ 9,47 | R\$ 703,84 | R\$ 904,39 |
| 10.1.3 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 143,50 | R\$ 10,95 | R\$ 14,08 | R\$ 1.571,33 | R\$ 2.020,48 |
| 10.1.4 | C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 | SEINFRA | M | 17,60 | R\$ 14,94 | R\$ 19,21 | R\$ 262,94 | R\$ 338,10 |
| 10.1.5 | C0530 | CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 | SEINFRA | M | 70,40 | R\$ 20,07 | R\$ 25,80 | R\$ 1.412,93 | R\$ 1.816,32 |
| 10.1.6 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 688,15 | R\$ 14,99 | R\$ 19,27 | R\$ 10.315,37 | R\$ 13.260,65 |
| 10.1.7 | C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 688,15 | R\$ 6,16 | R\$ 7,92 | R\$ 4.239,00 | R\$ 5.450,15 |
| 10.1.8 | C1185 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | SEINFRA | M | 2,00 | R\$ 9,10 | R\$ 11,70 | R\$ 18,20 | R\$ 23,40 |
| 10.1.9 | C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 42,65 | R\$ 9,78 | R\$ 12,57 | R\$ 417,12 | R\$ 536,11 |
| 10.1.10 | C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 54,60 | R\$ 12,83 | R\$ 16,49 | R\$ 700,52 | R\$ 900,35 |
| 10.1.11 | C1188 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 23,00 | R\$ 18,35 | R\$ 23,59 | R\$ 422,05 | R\$ 542,57 |
| 10.1.12 | C1189 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 2,00 | R\$ 21,67 | R\$ 27,86 | R\$ 43,34 | R\$ 55,72 |
| 10.1.13 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 139,00 | R\$ 7,31 | R\$ 9,40 | R\$ 1.016,09 | R\$ 1.306,60 |
| 10.1.14 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 9,01 | R\$ 11,58 | R\$ 54,06 | R\$ 69,48 |
| 10.1.15 | C1710 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 11,00 | R\$ 3,07 | R\$ 3,95 | R\$ 33,77 | R\$ 43,45 |
| 10.1.16 | C1711 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 4,48 | R\$ 5,76 | R\$ 31,36 | R\$ 40,32 |
| 10.1.17 | C1709 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 48,00 | R\$ 1,99 | R\$ 2,56 | R\$ 95,52 | R\$ 122,88 |
| 10.1.18 | C1023 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 13,44 | R\$ 17,28 | R\$ 26,88 | R\$ 34,56 |
| 10.1.19 | C1019 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 4,58 | R\$ 5,89 | R\$ 4,58 | R\$ 5,89 |
| 10.2 | BASES, CHAVES E DISJUNTORES | | | | | | | R\$ 3.632,63 | R\$ 4.670,14 |
| 10.2.1 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 14,00 | R\$ 20,55 | R\$ 26,42 | R\$ 287,70 | R\$ 369,88 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

#



| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|---------|----|--------|------------|------------|---------------|---------------|
| 10.2.2 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 13,00 | R\$ 20,55 | R\$ 26,42 | R\$ 267,15 | R\$ 343,46 |
| 10.2.3 | C1119 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 84,45 | R\$ 108,57 | R\$ 84,45 | R\$ 108,57 |
| 10.2.4 | C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 84,45 | R\$ 108,57 | R\$ 168,90 | R\$ 217,14 |
| 10.2.5 | C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 122,40 | R\$ 157,36 | R\$ 244,80 | R\$ 314,72 |
| 10.2.6 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 136,10 | R\$ 174,97 | R\$ 136,10 | R\$ 174,97 |
| 10.2.7 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 117,91 | R\$ 151,59 | R\$ 471,64 | R\$ 606,36 |
| 10.2.8 | C3572 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 23,27 | R\$ 29,92 | R\$ 116,35 | R\$ 149,60 |
| 10.2.9 | C3911 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 11,77 | R\$ 15,13 | R\$ 58,85 | R\$ 75,65 |
| 10.2.10 | C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 256,67 | R\$ 329,97 | R\$ 1.796,69 | R\$ 2.309,79 |
| 10.3 | QUADROS / CAIXAS | | | | | | | R\$ 1.456,64 | R\$ 1.872,66 |
| 10.3.1 | C2067 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 251,11 | R\$ 322,83 | R\$ 502,22 | R\$ 645,66 |
| 10.3.2 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 307,37 | R\$ 395,15 | R\$ 614,74 | R\$ 790,30 |
| 10.3.3 | I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 49,19 | R\$ 63,24 | R\$ 49,19 | R\$ 63,24 |
| 10.3.4 | I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 269,68 | R\$ 346,70 | R\$ 269,68 | R\$ 346,70 |
| 10.3.5 | I0950 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 4,15 | R\$ 5,34 | R\$ 4,15 | R\$ 5,34 |
| 10.3.6 | I2415 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 14,07 | R\$ 18,09 | R\$ 14,07 | R\$ 18,09 |
| 10.3.7 | I1404 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 2,59 | R\$ 3,33 | R\$ 2,59 | R\$ 3,33 |
| 10.4 | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | | | | | | | R\$ 2.574,40 | R\$ 3.309,80 |
| 10.4.1 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 15,33 | R\$ 19,71 | R\$ 45,99 | R\$ 59,13 |
| 10.4.2 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 27,04 | R\$ 34,76 | R\$ 162,24 | R\$ 208,56 |
| 10.4.3 | C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 38,16 | R\$ 49,06 | R\$ 38,16 | R\$ 49,06 |
| 10.4.4 | C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 38,59 | R\$ 49,61 | R\$ 77,18 | R\$ 99,22 |
| 10.4.5 | C1488 | INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 55,74 | R\$ 71,66 | R\$ 222,96 | R\$ 286,64 |
| 10.4.6 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 83,00 | R\$ 19,11 | R\$ 24,57 | R\$ 1.586,13 | R\$ 2.039,31 |
| 10.4.7 | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 30,07 | R\$ 38,66 | R\$ 60,14 | R\$ 77,32 |
| 10.4.8 | C1482 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 47,70 | R\$ 61,32 | R\$ 381,60 | R\$ 490,56 |
| 10.5 | LAMPADAS E LUMINARIAS | | | | | | | R\$ 8.037,11 | R\$ 10.332,63 |
| 10.5.1 | C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 178,25 | R\$ 229,16 | R\$ 2.673,75 | R\$ 3.437,40 |
| 10.5.2 | C1029 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 64,27 | R\$ 82,63 | R\$ 192,81 | R\$ 247,89 |
| 10.5.3 | 00039390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | SINAPI | UN | 119,00 | R\$ 43,45 | R\$ 55,86 | R\$ 5.170,55 | R\$ 6.647,34 |
| 10.6 | INSTALAÇÕES LÓGICAS | | | | | | | R\$ 1.048,86 | R\$ 1.348,44 |
| 10.6.1 | C1949 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 6,00 | R\$ 174,81 | R\$ 224,74 | R\$ 1.048,86 | R\$ 1.348,44 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | R\$ 31.800,71 | R\$ 40.882,20 |
| 11.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | | | | | | | R\$ 3.082,31 | R\$ 3.961,76 |
| 11.1.1 | C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 4,40 | R\$ 11,52 | R\$ 14,81 | R\$ 50,69 | R\$ 65,16 |
| 11.1.2 | C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 233,40 | R\$ 7,43 | R\$ 9,55 | R\$ 1.734,16 | R\$ 2.228,97 |
| 11.1.3 | C2382 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 10,98 | R\$ 14,12 | R\$ 10,98 | R\$ 14,12 |
| 11.1.4 | C2381 | TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 8,51 | R\$ 10,94 | R\$ 25,53 | R\$ 32,82 |
| 11.1.5 | C2405 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 12,87 | R\$ 16,55 | R\$ 12,87 | R\$ 16,55 |
| 11.1.6 | C1547 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 11,09 | R\$ 14,26 | R\$ 166,35 | R\$ 213,90 |
| 11.1.7 | C1564 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=25X20mm (3/4"X1/2") | SEINFRA | UN | 66,00 | R\$ 8,87 | R\$ 11,40 | R\$ 585,42 | R\$ 752,40 |
| 11.1.8 | C0023 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 34,85 | R\$ 44,80 | R\$ 34,85 | R\$ 44,80 |
| 11.1.9 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 48,00 | R\$ 4,21 | R\$ 5,41 | R\$ 202,08 | R\$ 259,68 |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



6077
#

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|---------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 11.1.10 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 5,07 | R\$ 6,52 | R\$ 20,28 | R\$ 26,08 |
| 11.1.11 | C1729 | LUVVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 21,00 | R\$ 4,46 | R\$ 5,73 | R\$ 93,66 | R\$ 120,33 |
| 11.1.12 | C0497 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 6,40 | R\$ 8,23 | R\$ 6,40 | R\$ 8,23 |
| 11.1.13 | C1242 | ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 8,69 | R\$ 11,17 | R\$ 139,04 | R\$ 178,72 |
| 11.2 | REGISTROS E VÁLVULAS | | | | | | | R\$ 2.593,90 | R\$ 3.334,74 |
| 11.2.1 | C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 42,90 | R\$ 55,15 | R\$ 257,40 | R\$ 330,90 |
| 11.2.2 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 90,85 | R\$ 116,80 | R\$ 181,70 | R\$ 233,60 |
| 11.2.3 | C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 78,32 | R\$ 100,69 | R\$ 1.253,12 | R\$ 1.611,04 |
| 11.2.4 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 12,00 | R\$ 75,14 | R\$ 96,60 | R\$ 901,68 | R\$ 1.159,20 |
| 11.3 | POÇOS E CAIXAS | | | | | | | R\$ 5.348,25 | R\$ 6.875,70 |
| 11.3.1 | 102608 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 1.069,65 | R\$ 1.375,14 | R\$ 5.348,25 | R\$ 6.875,70 |
| 11.4 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | | | | R\$ 20.776,25 | R\$ 26.710,00 |
| 11.4.1 | C3247 | BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 464,81 | R\$ 597,56 | R\$ 7.436,96 | R\$ 9.560,96 |
| 11.4.2 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 2,30 | R\$ 323,65 | R\$ 416,08 | R\$ 744,40 | R\$ 956,98 |
| 11.4.3 | C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA | SEINFRA | UN | 20,00 | R\$ 327,08 | R\$ 420,49 | R\$ 6.541,60 | R\$ 8.409,80 |
| 11.4.4 | C3682 | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.259,97 | R\$ 1.619,82 | R\$ 1.259,97 | R\$ 1.619,82 |
| 11.4.5 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 68,86 | R\$ 88,53 | R\$ 1.101,76 | R\$ 1.416,48 |
| 11.4.6 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 30,59 | R\$ 39,33 | R\$ 489,44 | R\$ 629,28 |
| 11.4.7 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 41,83 | R\$ 53,78 | R\$ 669,28 | R\$ 860,48 |
| 11.4.8 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 44,34 | R\$ 57,00 | R\$ 177,36 | R\$ 228,00 |
| 11.4.9 | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 10,23 | R\$ 13,15 | R\$ 163,68 | R\$ 210,40 |
| 11.4.10 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | SEINFRA | UN | 20,00 | R\$ 109,59 | R\$ 140,89 | R\$ 2.191,80 | R\$ 2.817,80 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | R\$ 18.678,63 | R\$ 24.013,31 |
| 12.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | | | | | | | R\$ 13.993,57 | R\$ 17.990,16 |
| 12.1.1 | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 84,74 | R\$ 31,71 | R\$ 40,77 | R\$ 2.687,11 | R\$ 3.454,85 |
| 12.1.2 | C2599 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 14,42 | R\$ 28,59 | R\$ 36,76 | R\$ 412,27 | R\$ 530,08 |
| 12.1.3 | C2597 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 44,28 | R\$ 18,53 | R\$ 23,82 | R\$ 820,51 | R\$ 1.054,75 |
| 12.1.4 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 44,73 | R\$ 13,24 | R\$ 17,02 | R\$ 592,23 | R\$ 761,30 |
| 12.1.5 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 28,00 | R\$ 14,70 | R\$ 18,90 | R\$ 411,60 | R\$ 529,20 |
| 12.1.6 | C4669 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 16,48 | R\$ 21,19 | R\$ 131,84 | R\$ 169,52 |
| 12.1.7 | C4389 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 22,21 | R\$ 28,55 | R\$ 22,21 | R\$ 28,55 |
| 12.1.8 | C1540 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) | SEINFRA | UN | 11,00 | R\$ 24,42 | R\$ 31,39 | R\$ 268,62 | R\$ 345,29 |
| 12.1.9 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 27,97 | R\$ 35,96 | R\$ 167,82 | R\$ 215,76 |
| 12.1.10 | C1554 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 21,56 | R\$ 27,72 | R\$ 43,12 | R\$ 55,44 |
| 12.1.11 | C1553 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 14,00 | R\$ 15,70 | R\$ 20,18 | R\$ 219,80 | R\$ 282,52 |
| 12.1.12 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 17,00 | R\$ 12,69 | R\$ 16,31 | R\$ 215,73 | R\$ 277,27 |
| 12.1.13 | C1717 | LUVVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 12,52 | R\$ 16,10 | R\$ 12,52 | R\$ 16,10 |
| 12.1.14 | C1541 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) | SEINFRA | UN | 17,00 | R\$ 23,59 | R\$ 30,33 | R\$ 401,03 | R\$ 515,61 |
| 12.1.15 | C2145 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 11,97 | R\$ 15,39 | R\$ 11,97 | R\$ 15,39 |
| 12.1.16 | C2359 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 18,15 | R\$ 23,33 | R\$ 108,90 | R\$ 139,98 |
| 12.1.17 | C2361 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 31,88 | R\$ 40,98 | R\$ 127,52 | R\$ 163,92 |
| 12.1.18 | C2356 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD | SEINFRA | UN | 12,00 | R\$ 36,62 | R\$ 47,08 | R\$ 439,44 | R\$ 564,96 |
| 12.1.19 | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 19,00 | R\$ 24,10 | R\$ 30,98 | R\$ 457,90 | R\$ 588,62 |

#



LEXON
07.191.777/0001-20

6078

| | | | | | | | | | |
|---------|---|--|----------------------|-----|--------|------------|------------|---------------|---------------|
| 12.1.20 | C4928 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 59,79 | R\$ 76,87 | R\$ 358,74 | R\$ 461,22 |
| 12.1.21 | C4929 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 58,52 | R\$ 75,23 | R\$ 234,08 | R\$ 300,92 |
| 12.1.22 | C5050 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 259,84 | R\$ 334,05 | R\$ 259,84 | R\$ 334,05 |
| 12.1.23 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 13,00 | R\$ 420,99 | R\$ 541,22 | R\$ 5.472,87 | R\$ 7.035,86 |
| 12.1.24 | C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 11,59 | R\$ 14,90 | R\$ 115,90 | R\$ 149,00 |
| 12.2 | FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO | | | | | | | R\$ 4.685,06 | R\$ 6.023,15 |
| 12.2.1 | C1257 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M | SEINFRA | M3 | 13,66 | R\$ 53,73 | R\$ 69,08 | R\$ 733,95 | R\$ 943,63 |
| 12.2.2 | C1605 | LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE | SEINFRA | M3 | 4,14 | R\$ 129,00 | R\$ 165,84 | R\$ 534,06 | R\$ 686,58 |
| 12.2.3 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 28,45 | R\$ 103,75 | R\$ 133,38 | R\$ 2.951,69 | R\$ 3.794,66 |
| 12.2.4 | C4449 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m | SEINFRA | M2 | 4,14 | R\$ 93,27 | R\$ 119,91 | R\$ 386,14 | R\$ 496,43 |
| 12.2.5 | C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,05M | SEINFRA | M2 | 1,13 | R\$ 70,11 | R\$ 90,13 | R\$ 79,22 | R\$ 101,85 |
| 13 | PINTURA | | | | | | | R\$ 37.281,04 | R\$ 47.932,81 |
| 13.1 | PAREDES | | | | | | | R\$ 34.587,83 | R\$ 44.470,12 |
| 13.1.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 237,60 | R\$ 11,73 | R\$ 15,08 | R\$ 2.787,05 | R\$ 3.583,01 |
| 13.1.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 604,92 | R\$ 19,19 | R\$ 24,67 | R\$ 11.608,41 | R\$ 14.923,38 |
| 13.1.3 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 416,60 | R\$ 22,96 | R\$ 29,52 | R\$ 9.565,14 | R\$ 12.298,03 |
| 13.1.4 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 741,09 | R\$ 14,34 | R\$ 18,44 | R\$ 10.627,23 | R\$ 13.665,70 |
| 13.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | | R\$ 2.491,36 | R\$ 3.203,17 |
| 13.2.1 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 79,80 | R\$ 16,51 | R\$ 21,23 | R\$ 1.317,50 | R\$ 1.694,15 |
| 13.2.2 | C3551 | MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 79,80 | R\$ 14,71 | R\$ 18,91 | R\$ 1.173,86 | R\$ 1.509,02 |
| 13.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | | | R\$ 201,85 | R\$ 259,52 |
| 13.3.1 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 5,40 | R\$ 37,38 | R\$ 48,06 | R\$ 201,85 | R\$ 259,52 |
| 14 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | | R\$ 7.321,30 | R\$ 9.412,25 |
| 14.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 651,35 | R\$ 837,38 | R\$ 1.302,70 | R\$ 1.674,76 |
| 14.2 | C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 44,60 | R\$ 57,34 | R\$ 89,20 | R\$ 114,68 |
| 14.3 | C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 21,00 | R\$ 255,28 | R\$ 328,19 | R\$ 5.360,88 | R\$ 6.891,99 |
| 14.4 | C1039 | DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA | SEINFRA | M | 1,20 | R\$ 29,43 | R\$ 37,84 | R\$ 35,32 | R\$ 45,41 |
| 14.5 | C4626 | PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APUCADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 31,00 | R\$ 17,20 | R\$ 22,11 | R\$ 533,20 | R\$ 685,41 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 3.896,21 | R\$ 5.008,69 |
| 15.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | M2 | 125,28 | R\$ 31,10 | R\$ 39,98 | R\$ 3.896,21 | R\$ 5.008,69 |
| 16 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 20.701,79 | R\$ 26.613,64 |
| 16.1 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 7.125,69 | R\$ 9.160,21 |
| 16.1.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 105,18 | R\$ 40,42 | R\$ 51,96 | R\$ 4.251,38 | R\$ 5.465,15 |
| 16.1.2 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 28,00 | R\$ 39,68 | R\$ 51,01 | R\$ 1.111,04 | R\$ 1.428,28 |
| 16.1.3 | C4601 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | SEINFRA | M2 | 40,12 | R\$ 43,95 | R\$ 56,50 | R\$ 1.763,27 | R\$ 2.266,78 |
| 16.2 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 13.576,10 | R\$ 17.453,43 |
| 16.2.1 | C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | SEINFRA | UN | 12,00 | R\$ 288,30 | R\$ 370,64 | R\$ 3.459,60 | R\$ 4.447,68 |
| 16.2.2 | CPU03URU | LÁPIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E-1,25MM COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - 1 UNID | Composições Próprias | UND | 25,00 | R\$ 404,66 | R\$ 520,23 | R\$ 10.116,50 | R\$ 13.005,75 |
| 17 | PAISAGISMO | | | | | | | R\$ 3.867,55 | R\$ 4.971,61 |
| 17.1 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | SEINFRA | M2 | 181,69 | R\$ 17,13 | R\$ 22,02 | R\$ 3.112,35 | R\$ 4.000,81 |
| 17.2 | C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | SEINFRA | UN | 20,00 | R\$ 37,76 | R\$ 48,54 | R\$ 755,20 | R\$ 970,80 |

Handwritten signatures and marks.



LEXON
07.191.777/0001-20

6079

| | | | | | | | | R\$ 15.201,36 | R\$ 19.543,45 |
|------|----------|---|---------|----|--------|------------|------------|------------------|------------------|
| 18 | DRENAGEM | | | | | | | | |
| 18.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 39,02 | R\$ 45,10 | R\$ 57,98 | R\$ 1.759,80 | R\$ 2.262,38 |
| 18.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 39,02 | R\$ 26,17 | R\$ 33,64 | R\$ 1.021,15 | R\$ 1.312,63 |
| 18.3 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | M | 207,50 | R\$ 32,59 | R\$ 41,90 | R\$ 6.762,43 | R\$ 8.694,25 |
| 18.4 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 27,97 | R\$ 35,96 | R\$ 223,76 | R\$ 287,68 |
| 18.5 | C4838 | CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | SEINFRA | UN | 17,00 | R\$ 212,81 | R\$ 273,59 | R\$ 3.617,77 | R\$ 4.651,03 |
| 18.6 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 4,25 | R\$ 160,39 | R\$ 206,20 | R\$ 681,66 | R\$ 876,35 |
| 18.7 | C3036 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO | SEINFRA | M2 | 48,78 | R\$ 15,88 | R\$ 20,42 | R\$ 774,63 | R\$ 996,09 |
| 18.8 | C2093 | RALO SECO PVC RÍGIDO | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 45,02 | R\$ 57,88 | R\$ 360,16 | R\$ 463,04 |
| 19 | LIMPEZA | | | | | | | R\$ 6.582,09 | R\$ 8.464,43 |
| 19.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 611,15 | R\$ 10,77 | R\$ 13,85 | R\$ 6.582,09 | R\$ 8.464,43 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 274.174,98 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 959.977,29 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 1.234.152,27 |

Um Milhão Duzentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Sete centavos

LOTE 02

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------|------------------------------|---|----------------------|------|------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 2.905,00 | R\$ 3.735,00 |
| 1.1 | COM-40067967 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 29,05 | R\$ 37,35 | R\$ 2.905,00 | R\$ 3.735,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 899,82 | R\$ 1.156,80 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | R\$ 149,97 | R\$ 192,80 | R\$ 899,82 | R\$ 1.156,80 |
| 3 | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | R\$ 131,96 | R\$ 169,64 |
| 3.1 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | M3 | 0,08 | R\$ 1.649,45 | R\$ 2.120,53 | R\$ 131,96 | R\$ 169,64 |
| 4 | ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 23.356,31 | R\$ 30.026,82 |
| 4.1 | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 4,40 | R\$ 360,73 | R\$ 463,75 | R\$ 1.587,21 | R\$ 2.040,50 |
| 4.2 | C4515 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 4,40 | R\$ 284,23 | R\$ 365,41 | R\$ 1.250,61 | R\$ 1.607,80 |
| 4.3 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 21,00 | R\$ 783,06 | R\$ 1.006,70 | R\$ 16.444,26 | R\$ 21.140,70 |
| 4.4 | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 730,23 | R\$ 938,78 | R\$ 730,23 | R\$ 938,78 |
| 4.5 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 2,40 | R\$ 151,80 | R\$ 195,15 | R\$ 364,32 | R\$ 468,36 |
| 4.6 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 5,38 | R\$ 489,57 | R\$ 629,39 | R\$ 2.633,89 | R\$ 3.386,12 |
| 4.7 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 4,10 | R\$ 84,34 | R\$ 108,43 | R\$ 345,79 | R\$ 444,56 |
| 5 | PISO | | | | | | | R\$ 2.758,26 | R\$ 3.546,12 |
| 5.1 | COMP-87388616 | PISO PLÁSTICO PRETO ESTRADO PLAT 50X25CM PISO P/BOX C/8 UNIDADES - 1M² | Composições Próprias | M2 | 29,63 | R\$ 93,09 | R\$ 119,68 | R\$ 2.758,26 | R\$ 3.546,12 |
| 6 | COBERTA | | | | | | | R\$ 25.474,58 | R\$ 32.749,70 |
| 6.1 | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | SEINFRA | M2 | 582,01 | R\$ 43,77 | R\$ 56,27 | R\$ 25.474,58 | R\$ 32.749,70 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | | | | | | | R\$ 869,00 | R\$ 1.117,20 |
| 7.1 | 00039390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | SINAPI | UN | 20,00 | R\$ 43,45 | R\$ 55,86 | R\$ 869,00 | R\$ 1.117,20 |
| 8 | PINTURA | | | | | | | R\$ 20.215,45 | R\$ 25.989,33 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Handwritten signatures and initials.



LEXON
07.191.777/0001-20

6080
R.S. *[Signature]*

| | | | | | | | | R\$ 17.933,89 | R\$ 23.055,90 |
|-------|--|---|---------|----|--------|------------|------------|------------------|----------------|
| 8.1 | PAREDES | | | | | | | | |
| 8.1.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 50,00 | R\$ 11,73 | R\$ 15,08 | R\$ 586,50 | R\$ 754,00 |
| 8.1.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 800,44 | R\$ 19,19 | R\$ 24,67 | R\$ 15.360,44 | R\$ 19.746,85 |
| 8.1.3 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 138,56 | R\$ 14,34 | R\$ 18,44 | R\$ 1.986,95 | R\$ 2.555,05 |
| 8.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | | R\$ 2.281,56 | R\$ 2.933,43 |
| 8.2.1 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 73,08 | R\$ 16,51 | R\$ 21,23 | R\$ 1.206,55 | R\$ 1.551,49 |
| 8.2.2 | C3551 | MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 73,08 | R\$ 14,71 | R\$ 18,91 | R\$ 1.075,01 | R\$ 1.381,94 |
| 9 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | | R\$ 1.302,70 | R\$ 1.674,76 |
| 9.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 651,35 | R\$ 837,38 | R\$ 1.302,70 | R\$ 1.674,76 |
| 10 | LIMPEZA | | | | | | | R\$ 5.583,71 | R\$ 7.180,53 |
| 10.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 518,45 | R\$ 10,77 | R\$ 13,85 | R\$ 5.583,71 | R\$ 7.180,53 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 23.849,11 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 83.496,79 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 107.345,90 |

Cento e Sete Mil Trezentos e Quarenta e Cinco reais e Noventa centavos

Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 – 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azavedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

1.3 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LOTE 01

1.1. ADMURU001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,04355997 | R\$ 5.868,92 | R\$ 255,65 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 255,65 |
| VALOR: | | | | | R\$ 255,65 |

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 35,23 | R\$ 35,93 |
| 11100 ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 24,74 | R\$ 24,74 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 12,48 | R\$ 56,16 |
| 11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,38 | R\$ 2,31 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 119,14 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,98225196 | R\$ 15,55 | R\$ 30,82 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,82 |
| VALOR: | | | | | R\$ 149,97 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

[Signatures]



INS. 6081
Ass. *[assinatura]*

2.2. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,24758842 | R\$ 15,55 | R\$ 3,85 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,85 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 3,85 |

2.3. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,29699319 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,96993193 | R\$ 15,55 | R\$ 46,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 52,35 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 52,35 |

2.4. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10527 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 14,95 | R\$ 16,45 |
| 11160 | FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME | SEINFRA | KG | 0,50000000 | R\$ 7,78 | R\$ 3,89 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 3,15000000 | R\$ 12,48 | R\$ 39,31 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,38 | R\$ 2,31 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 61,96 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,79204766 | R\$ 20,77 | R\$ 16,45 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,79252912 | R\$ 15,55 | R\$ 12,32 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,77 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 90,73 |

2.5. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 20,50 | R\$ 0,41 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,04000000 | R\$ 12,48 | R\$ 0,50 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,18 |
| 12429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,00900000 | R\$ 28,43 | R\$ 0,26 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,35 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,12892916 | R\$ 20,77 | R\$ 2,68 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,12892916 | R\$ 15,55 | R\$ 2,00 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,68 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 6,03 |

2.6. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,19807163 | R\$ 20,77 | R\$ 4,11 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,19807163 | R\$ 15,55 | R\$ 3,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,19 |

[assinatura]
[assinatura]



6082
VALOR: R\$ 7,19

| 2.7. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2) | | | | | | |
|--|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,05937618 | R\$ 20,77 | R\$ 1,23 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,59440490 | R\$ 15,55 | R\$ 9,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,47 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,48 |

| 3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) | | | | | | |
|---|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,90032154 | R\$ 15,55 | R\$ 45,10 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 45,10 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 45,10 |

| 3.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) | | | | | | |
|--|----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 60,27 | R\$ 66,30 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 66,30 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,68322276 | R\$ 15,55 | R\$ 26,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 26,17 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 92,47 |

| 4.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,03570484 | R\$ 22,27 | R\$ 0,80 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,80 |
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03320000 | R\$ 66,83 | R\$ 2,22 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,04400000 | R\$ 75,43 | R\$ 3,32 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,00000000 | R\$ 0,55 | R\$ 6,05 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,59 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,39672044 | R\$ 20,77 | R\$ 8,24 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,09098122 | R\$ 15,55 | R\$ 16,96 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,20 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 37,59 |

| 4.1.2. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,49627207 | R\$ 22,27 | R\$ 11,05 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 11,05 |
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



6083
R. ASS. &

| Material | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|--------------|------|----------------|-------------------|
| 10109 AREIA MEDIA | 0,64620000 | M3 | R\$ 66,83 | R\$ 43,19 |
| 10280 BRITA | 0,58520000 | M3 | R\$ 75,43 | R\$ 44,14 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 196,00000000 | KG | R\$ 0,55 | R\$ 107,80 |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | 0,40000000 | M3 | R\$ 65,40 | R\$ 26,16 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 221,29 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 12391 PEDREIRO | 1,98588262 | H | | R\$ 20,77 | R\$ 41,25 |
| 12543 SERVENTE | 15,88641787 | H | | R\$ 15,55 | R\$ 247,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 288,28 |
| VALOR: | | | | | R\$ 520,62 |

4.1.3. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 10108 AREIA GROSSA | 0,21000000 | M3 | | R\$ 73,97 | R\$ 15,53 |
| 10441 CAL HIDRATADA | 30,95000000 | KG | | R\$ 1,09 | R\$ 33,74 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 30,95000000 | KG | | R\$ 0,55 | R\$ 17,02 |
| 12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | 235,00000000 | UN | | R\$ 0,67 | R\$ 157,45 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 223,74 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 12391 PEDREIRO | 8,43820738 | H | | R\$ 20,77 | R\$ 175,26 |
| 12543 SERVENTE | 9,13247549 | H | | R\$ 15,55 | R\$ 142,01 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 317,27 |
| VALOR: | | | | | R\$ 541,01 |

4.1.4. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 10163 AÇO CA-50 | 18,00000000 | KG | | R\$ 9,41 | R\$ 169,38 |
| 10108 AREIA GROSSA | 0,61830000 | M3 | | R\$ 73,97 | R\$ 45,74 |
| 10280 BRITA | 0,61500000 | M3 | | R\$ 75,43 | R\$ 46,39 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 368,50000000 | KG | | R\$ 0,55 | R\$ 202,68 |
| 11605 PEDRISCO | 0,26300000 | M3 | | R\$ 73,16 | R\$ 19,24 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 483,43 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 12391 PEDREIRO | 3,00000000 | H | | R\$ 20,77 | R\$ 62,31 |
| 12543 SERVENTE | 10,00000000 | H | | R\$ 15,55 | R\$ 155,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 217,81 |
| VALOR: | | | | | R\$ 700,58 |

4.2.1. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------|------|-------------|----------------|------------------|
| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | 0,71742925 | H | | R\$ 22,27 | R\$ 15,98 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 15,98 |

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|------------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109 AREIA MEDIA | 0,86690000 | M3 | | R\$ 66,83 | R\$ 57,93 |
| 10280 BRITA | 0,62700000 | M3 | | R\$ 75,43 | R\$ 47,29 |

Handwritten signatures and initials.



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------|----|--------------|-----------|-------------------|
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349,00000000 | R\$ 0,55 | R\$ 191,95 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | R\$ 73,16 | R\$ 15,29 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 312,46 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,02568697 | R\$ 15,55 | R\$ 93,70 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 93,70 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 422,15 |

4.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 9,41 | R\$ 10,82 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N 18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 9,95 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,02 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,07906133 | R\$ 16,77 | R\$ 1,33 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,07917617 | R\$ 20,77 | R\$ 1,64 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 2,97 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 13,99 |

4.2.3. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 9,41 | R\$ 10,82 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N 18 BWG | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 9,95 | R\$ 0,30 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,12 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,09826977 | R\$ 16,77 | R\$ 1,65 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,09898091 | R\$ 20,77 | R\$ 2,06 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,71 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 14,82 |

4.2.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 8,20 | R\$ 9,43 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 9,95 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,63 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,06928941 | R\$ 16,77 | R\$ 1,16 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,06940425 | R\$ 20,77 | R\$ 1,44 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 2,60 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 12,23 |

4.2.5. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0526 | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | SEINFRA | M2 | 0,26000000 | R\$ 29,27 | R\$ 7,61 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 12,48 | R\$ 14,98 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



LEXON
07.191.777/0001-20

6085
✗

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|------------------|
| I1728 | PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,25000000 | R\$ 13,66 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 1,53000000 | R\$ 4,69 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,17000000 | R\$ 9,91 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 44,78 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|------------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,33656504 | R\$ 16,77 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,33656504 | R\$ 20,77 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 50,17 |
| VALOR: | | | | | R\$ 94,95 |

4.2.6. C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|------------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 8,20 |
| I8265 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 36,40 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,30000000 | R\$ 12,48 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,66 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,97000000 | R\$ 4,69 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,65000000 | R\$ 9,91 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 70,09 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,34765445 | R\$ 20,77 |
| I2543 | SERVEENTE | SEINFRA | H | 0,34813591 | R\$ 15,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,63 |

| Serviço | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------------|
| C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,02984022 | R\$ 391,35 |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,02984022 | R\$ 228,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 18,49 |
| VALOR: | | | | | R\$ 101,22 |

4.2.7. C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|------------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 8,20 |
| I8266 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 39,61 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,30000000 | R\$ 12,48 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,66 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,97000000 | R\$ 4,69 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,65000000 | R\$ 9,91 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 73,30 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|------------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,77 |
| I2543 | SERVEENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 15,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,71 |

| Serviço | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|---------|-------------|----------------|------------------|
| C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 391,35 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 11,74 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone: (88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

✗ ✗



LEXON
07.191.777/0001-20

6086

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|------------|----------------|-----------|
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | RS 228,25 | RS 6,85 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | RS 18,59 |
| | | | | | VALOR: | RS 104,42 |

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | RS 66,83 | RS 1,00 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | RS 1,09 | RS 2,38 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | RS 0,55 | RS 1,20 |
| I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | RS 0,67 | RS 16,75 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 21,33 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,99212607 | RS 20,77 | RS 20,61 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,11107734 | RS 15,55 | RS 17,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 37,89 |
| VALOR: | | | | | RS 59,21 |

5.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,04130000 | RS 66,83 | RS 2,76 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 6,19000000 | RS 1,09 | RS 6,75 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 6,19000000 | RS 0,55 | RS 3,40 |
| I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 47,00000000 | RS 0,67 | RS 31,49 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 44,40 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,48963233 | RS 20,77 | RS 30,94 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,82663923 | RS 15,55 | RS 28,40 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 59,34 |
| VALOR: | | | | | RS 103,75 |

5.3. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,70864534 | RS 22,27 | RS 15,78 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | RS 15,78 |
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0157 AÇO CA-25 | SEINFRA | KG | 60,00000000 | RS 9,41 | RS 564,60 |
| I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 1,20000000 | RS 9,95 | RS 11,94 |
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,62350000 | RS 66,83 | RS 41,67 |
| I0280 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,87800000 | RS 75,43 | RS 66,23 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 327,60000000 | RS 0,55 | RS 180,18 |
| I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,60000000 | RS 12,48 | RS 7,49 |
| I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 2,00000000 | RS 13,66 | RS 27,32 |
| I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 5,00000000 | RS 9,91 | RS 49,55 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 948,98 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone (88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20

6087

| Item | Descrição | SEINFRA | H | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---------------------------|------------------|---------|---|-------------|----------------------|---------------------|
| 10037 | AJUDANTE | | | 2,20715948 | 16,77 | 204,71 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | | | 4,76400226 | 20,77 | 98,95 |
| 10498 | CARPINTEIRO | | | 7,4437535 | 20,77 | 154,61 |
| 12391 | PEDREIRO | | | 1,98500094 | 20,77 | 41,23 |
| 12543 | SERVENTE | | | 11,91000564 | 15,55 | 185,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 684,70 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1.649,45 |

5.4. C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|------------------------|----------------------------|------|--------------|----------------------|-------------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,00200000 | 73,97 | 0,15 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,30000000 | 0,55 | 1,27 |
| 11659 | GRANITO POLIDO CINZA E=2cm | M2 | 1,00000000 | 220,41 | 220,41 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 221,83 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---------------------------|----------|------|--------------|----------------------|-------------------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,49506038 | 20,77 | 10,28 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,74290697 | 15,55 | 11,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,83 |
| VALOR: | | | | | R\$ 243,66 |

5.5. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|------------------------|-----------------------------|------|--------------|----------------------|------------------|
| 10810 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM | UN | 5,00000000 | 4,59 | 22,95 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 22,95 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---------------------------|----------|------|--------------|----------------------|------------------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 1,86298130 | 20,77 | 38,69 |
| 12543 | SERVENTE | H | 1,04049488 | 15,55 | 16,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 54,87 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|-----------------------|---|------|--------------|----------------------|------------------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,00525202 | 853,17 | 4,48 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 4,48 |
| VALOR: | | | | | R\$ 82,30 |

5.6. C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---|-------------------------------|------|--------------|----------------------|-----------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,02976784 | 22,27 | 0,66 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,66 |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|----------|-------------------------|------|--------------|----------------------|-------------|
| 10163 | AÇO CA-50 | KG | 2,18000000 | 9,41 | 20,51 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N 18 BWG | KG | 0,04000000 | 9,95 | 0,40 |
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,08000000 | 73,97 | 5,92 |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,08500000 | 66,83 | 5,68 |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,03000000 | 75,43 | 2,26 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 45,00000000 | 0,55 | 24,75 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,15000000 | 65,40 | 9,81 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



6088
R\$

| Material | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------------|------|----------------|------------------|
| 11605 PEDRISCO | 0,01000000 | M3 | R\$ 73,16 | R\$ 0,73 |
| 11917 TABUA DE 1" - L = 12cm | 0,45000000 | M | R\$ 5,70 | R\$ 2,57 |
| 12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | 25,00000000 | UN | R\$ 0,67 | R\$ 16,75 |
| 12082 TIJOLO MACIÇO COMUM | 18,00000000 | UN | R\$ 0,57 | R\$ 10,26 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 99,64 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-------------------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | 0,14883918 | H | R\$ 16,77 | R\$ 2,50 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | 0,14883918 | H | R\$ 20,77 | R\$ 3,09 |
| 12391 PEDREIRO | 3,17523594 | H | R\$ 20,77 | R\$ 65,95 |
| 12543 SERVENTE | 5,15975840 | H | R\$ 15,55 | R\$ 80,23 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 151,77 |
| VALOR: | | | | R\$ 252,07 |

5.7. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

| Material | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------|------|----------------|-------------------|
| 10108 AREIA GROSSA | 0,00800000 | M3 | R\$ 73,97 | R\$ 0,59 |
| 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | 1,00000000 | M2 | R\$ 265,83 | R\$ 265,83 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 3,20000000 | KG | R\$ 0,55 | R\$ 1,76 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 268,18 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|------|----------------|-------------------|
| 12391 PEDREIRO | 1,18804387 | H | R\$ 20,77 | R\$ 24,68 |
| 12543 SERVENTE | 1,98039180 | H | R\$ 15,55 | R\$ 30,80 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 55,48 |
| VALOR: | | | | R\$ 323,65 |

5.8. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

| Material | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------|------|----------------|-------------------|
| 10108 AREIA GROSSA | 0,00400000 | M3 | R\$ 73,97 | R\$ 0,30 |
| 10799 CIMENTO BRANCO | 0,70000000 | KG | R\$ 3,25 | R\$ 2,28 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 1,60000000 | KG | R\$ 0,55 | R\$ 0,88 |
| 17895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | 1,00000000 | M2 | R\$ 312,89 | R\$ 312,89 |
| 11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | 1,30000000 | KG | R\$ 3,13 | R\$ 4,07 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 320,42 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|------|----------------|-------------------|
| 12391 PEDREIRO | 2,37610707 | H | R\$ 20,77 | R\$ 49,35 |
| 12543 SERVENTE | 4,75189088 | H | R\$ 15,55 | R\$ 73,89 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 123,24 |
| VALOR: | | | | R\$ 443,65 |

5.9. C4728 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

| Material | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------|------|----------------|------------|
| 19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | 2,80000000 | UN | R\$ 5,45 | R\$ 15,26 |
| 19042 PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | 0,40000000 | UN | R\$ 523,91 | R\$ 209,56 |



6089

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|------------|-----------------|------------|
| 19045 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 120,07 | R\$ 48,03 |
| 19049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | SEINFRA | M2 | 2,43000000 | R\$ 16,37 | R\$ 39,78 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 312,63 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 312,65 |

5.10. CPU01URU CERCA CONCERTINA SIMPLES GALVANIZADA 30CM, 50M COM KIT INSTALAÇÃO E MONTAGEM (UND)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------------|------|-------------|----------------|--------------|
| INS-63045867 CERCA CONCERTINA SIMPLES GALVANIZADA 30CM, 50M COM KIT INSTALAÇÃO | Composições | UNID | 1,00000000 | R\$ 1.082,07 | R\$ 1.082,07 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.082,07 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 31,67969547 | R\$ 15,55 | R\$ 492,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 492,62 |
| VALOR: | | | | | R\$ 1.574,69 |

5.11. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)


| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,01983036 | R\$ 22,27 | R\$ 0,44 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,44 |
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0163 AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,35000000 | R\$ 9,41 | R\$ 12,70 |
| I0103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 9,95 | R\$ 0,20 |
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 73,97 | R\$ 2,96 |
| I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 23,57 | R\$ 23,57 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 17,36000000 | R\$ 0,55 | R\$ 9,55 |
| I1605 PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,09000000 | R\$ 73,16 | R\$ 6,58 |
| I1724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 15,38 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 55,87 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0121 ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,79321422 | R\$ 20,77 | R\$ 16,48 |
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,69406244 | R\$ 20,77 | R\$ 14,42 |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,29745533 | R\$ 20,77 | R\$ 6,18 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,09002646 | R\$ 15,55 | R\$ 16,95 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 54,03 |
| VALOR: | | | | | R\$ 110,33 |

6.1.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,41 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,55 | R\$ 1,34 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,75 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,09918831 | R\$ 20,77 | R\$ 2,06 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,14878247 | R\$ 15,55 | R\$ 2,31 |

✗

✗



| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,37 |
| VALOR: | R\$ 6,12 |

6.1.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 66,83 | R\$ 1,62 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,30000000 | R\$ 0,55 | R\$ 4,02 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,64 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,59469548 | R\$ 20,77 | R\$ 12,35 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,79292730 | R\$ 15,55 | R\$ 12,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 24,68 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 30,32 |

6.1.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,59602916 | R\$ 20,77 | R\$ 12,38 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,59651062 | R\$ 15,55 | R\$ 9,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,66 |
| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02485461 | R\$ 504,07 | R\$ 12,53 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 12,53 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 34,18 |

6.1.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 2,01 | R\$ 16,08 |
| I6500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 43,01 | R\$ 47,31 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 63,39 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,71268360 | R\$ 20,77 | R\$ 14,80 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,71252197 | R\$ 15,55 | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,88 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 89,27 |

6.1.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0118 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,16900000 | R\$ 3,55 | R\$ 0,60 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,60 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,19796438 | R\$ 20,77 | R\$ 4,11 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,19796438 | R\$ 15,55 | R\$ 3,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,19 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,79 |



6091
R\$ 23,48

6.2.1. 87414 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | KG | 17,07379000 | R\$ 0,76 | R\$ 12,98 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,98 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36101624 | R\$ 23,31 | R\$ 8,42 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11391356 | R\$ 18,34 | R\$ 2,09 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 10,51 |
| VALOR: | | | | | R\$ 23,48 |

6.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,41 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,55 | R\$ 1,34 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,75 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,09918831 | R\$ 20,77 | R\$ 2,06 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,14878247 | R\$ 15,55 | R\$ 2,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,37 |
| VALOR: | | | | | R\$ 6,12 |

6.3.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 66,83 | R\$ 1,62 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,30000000 | R\$ 0,55 | R\$ 4,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,64 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,59469548 | R\$ 20,77 | R\$ 12,35 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,79292730 | R\$ 15,55 | R\$ 12,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 24,68 |
| VALOR: | | | | | R\$ 30,32 |

6.3.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,59602916 | R\$ 20,77 | R\$ 12,38 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,59651062 | R\$ 15,55 | R\$ 9,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,66 |
| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02485461 | R\$ 504,07 | R\$ 12,53 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 12,53 |
| VALOR: | | | | | R\$ 34,18 |

6.3.4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)



LEXON
07.191.777/0001-20

0092

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 4,00000000 | R\$ 2,01 | R\$ 8,04 |
| 16497 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 33,00 | R\$ 36,30 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 44,34 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,71247073 | R\$ 20,77 | R\$ 14,80 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,71230910 | R\$ 15,55 | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,88 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 70,21 |

6.3.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,66100000 | R\$ 3,55 | R\$ 2,35 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,35 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,23000000 | R\$ 20,77 | R\$ 4,78 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,23000000 | R\$ 15,55 | R\$ 3,58 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,36 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,62 |

6.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,41 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,55 | R\$ 1,34 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,75 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,09918831 | R\$ 20,77 | R\$ 2,06 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,14878247 | R\$ 15,55 | R\$ 2,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,37 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 6,12 |

6.4.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109 | AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 66,83 | R\$ 1,62 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,30000000 | R\$ 0,55 | R\$ 4,02 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,64 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,59469548 | R\$ 20,77 | R\$ 12,35 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,79292730 | R\$ 15,55 | R\$ 12,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 24,68 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 30,32 |

6.4.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

(Handwritten signatures and marks)



LEXON
07.191.777/0001-20



| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,59602916 | R\$ 20,77 | R\$ 12,38 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,59651062 | R\$ 15,55 | R\$ 9,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,66 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02485461 | R\$ 504,07 | R\$ 12,53 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 12,53 |
| VALOR: | | | | | R\$ 34,18 |

6.4.4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 4,00000000 | R\$ 2,01 | R\$ 8,04 |
| 16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 33,00 | R\$ 36,30 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 44,34 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,71247073 | R\$ 20,77 | R\$ 14,80 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,71230910 | R\$ 15,55 | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 25,88 |
| VALOR: | | | | | R\$ 70,21 |

6.4.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|----------|
| 10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,66100000 | R\$ 3,55 | R\$ 2,35 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,35 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,23000000 | R\$ 20,77 | R\$ 4,78 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,23000000 | R\$ 15,55 | R\$ 3,58 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,36 |
| VALOR: | | | | | R\$ 10,62 |

7.1. C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 11516 MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 9,64 | R\$ 14,46 |
| 12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 327,68 | R\$ 327,68 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 342,14 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,49212399 | R\$ 16,77 | R\$ 8,25 |
| 11530 MONTADOR | SEINFRA | H | 0,49783524 | R\$ 20,77 | R\$ 10,34 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,59 |
| VALOR: | | | | | R\$ 360,73 |

7.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 284,23 | R\$ 284,23 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua. Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940.000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 284,23 |
| VALOR: | R\$ 284,23 |

7.3. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,71 |
| I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 162,64 | R\$ 162,64 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,87 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,95 |
| I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 24,42 | R\$ 73,26 |
| I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 45,54 | R\$ 45,54 |
| I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 43,14 | R\$ 86,28 |
| I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,27 | R\$ 2,16 |
| I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 208,67 | R\$ 208,67 |
| I1724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 15,38 | R\$ 3,08 |
| I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,37 | R\$ 8,22 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 593,38 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71166539 | R\$ 16,77 | R\$ 62,24 |
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71226169 | R\$ 20,77 | R\$ 77,10 |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,38591103 | R\$ 20,77 | R\$ 28,79 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,38591103 | R\$ 15,55 | R\$ 21,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 189,68 |
| VALOR: | | | | | R\$ 783,06 |

7.4. C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,71 |
| I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 162,64 | R\$ 162,64 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,87 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,95 |
| I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 24,42 | R\$ 73,26 |
| I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 45,54 | R\$ 45,54 |
| I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 43,14 | R\$ 86,28 |
| I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,27 | R\$ 2,16 |
| I1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 155,84 | R\$ 155,84 |
| I1724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 15,38 | R\$ 3,08 |
| I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,37 | R\$ 8,22 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 540,55 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71160569 | R\$ 16,77 | R\$ 62,24 |
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71220199 | R\$ 20,77 | R\$ 77,10 |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,38588874 | R\$ 20,77 | R\$ 28,78 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62 940-000 Fone:(88)9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,38588874 | R\$ 15,55 | R\$ 21,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 189,67 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 730,23 |

7.5. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 151,80 | R\$ 151,80 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 151,80 |
| VALOR: | | | | | R\$ 151,80 |

7.6. C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 18342 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 348,73 | R\$ 348,73 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 348,73 |
| VALOR: | | | | | R\$ 348,73 |

7.7. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 67,83 | R\$ 67,83 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 67,83 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,49625569 | R\$ 20,77 | R\$ 10,31 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,24732313 | R\$ 15,55 | R\$ 3,85 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,16 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00371341 | R\$ 635,90 | R\$ 2,36 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 2,36 |
| VALOR: | | | | | R\$ 84,34 |

7.8. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,53 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,57000000 | R\$ 1,09 | R\$ 0,62 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,84000000 | R\$ 0,55 | R\$ 1,56 |
| 11222 GRADE DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 97,63 | R\$ 97,63 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 100,34 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 20,77 | R\$ 62,31 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 15,55 | R\$ 46,65 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 108,96 |
| VALOR: | | | | | R\$ 208,24 |

7.9. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua Venâncio Nogueira, N 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | |
|-----------------|---|---------|----|------------|------------|------------|
| 18437 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 489,57 | R\$ 489,57 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 489,57 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 489,57 |

8.1. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03650000 | R\$ 66,83 | R\$ 2,44 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 10,95000000 | R\$ 0,55 | R\$ 6,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,46 |
| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,24853604 | R\$ 20,77 | R\$ 5,16 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,54677928 | R\$ 15,55 | R\$ 8,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,66 |
| VALOR: | | | | | R\$ 22,13 |

8.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 2,01 | R\$ 16,08 |
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 43,01 | R\$ 47,31 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 63,39 |
| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,59381297 | R\$ 20,77 | R\$ 12,33 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,59429443 | R\$ 15,55 | R\$ 9,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,57 |
| VALOR: | | | | | R\$ 84,97 |

8.3. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

| Equipamento | Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|-------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 10733 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) | SEINFRA | H | 0,19804110 | R\$ 1,23 | R\$ 0,24 |
| 10748 | MÁQUINA DE POLIR (CHP) | SEINFRA | H | 0,79216441 | R\$ 0,86 | R\$ 0,68 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,92 |
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
| 10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS | SEINFRA | KG | 21,00000000 | R\$ 0,48 | R\$ 10,08 | |
| 10108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 73,97 | R\$ 2,22 | |
| 10508 CERA | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 16,00 | R\$ 2,40 | |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 26,58000000 | R\$ 0,55 | R\$ 14,62 | |
| 10967 DISCO DE DESBASTE DE 7" | SEINFRA | UN | 0,03000000 | R\$ 18,03 | R\$ 0,54 | |
| 11101 ESMERIL N.36 | SEINFRA | UN | 0,10000000 | R\$ 36,44 | R\$ 3,64 | |
| 11102 ESMERIL N.60 | SEINFRA | UN | 0,05000000 | R\$ 34,82 | R\$ 1,74 | |
| 11316 JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS | SEINFRA | M | 2,50000000 | R\$ 1,37 | R\$ 3,43 | |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 38,67 | |
| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone (88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





LEXON
07.191.777/0001-20



| Quantidade | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 11227 | GRANITEIRO / MARMORISTA | SEINFRA | H | 1,48530827 | R\$ 20,77 | R\$ 30,85 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,18824661 | R\$ 20,77 | R\$ 24,68 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,18824661 | R\$ 15,55 | R\$ 18,48 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 74,01 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 113,60 |

8.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---|---------|------|--------------|----------------|----------|
| 10118 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,16900000 | R\$ 3,55 | R\$ 0,60 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,60 |
| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,19796438 | R\$ 20,77 | R\$ 4,11 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,19796438 | R\$ 15,55 | R\$ 3,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,19 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,79 |

8.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

| Material | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 11880 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 61,53 | R\$ 61,53 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 61,53 |
| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,49612937 | R\$ 20,77 | R\$ 10,30 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,24766232 | R\$ 15,55 | R\$ 3,85 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,15 |
| Serviço | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00370885 | R\$ 635,90 | R\$ 2,36 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,36 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 78,04 |

8.6. CPU02URU PISOS PLÁSTICOS PRETO ESTRADO PLAT 50X25cm PISO P/BOX C/8 UNIDADES - 1m² (UND)

| Material | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|--|-------------|------|--------------|----------------|-----------|
| INS-64655960 | PISOS PLÁSTICOS PRETO ESTRADO PLAT 50X25cm PISO P/BOX C/8 UNIDADES | Composições | UNID | 1,00000000 | R\$ 83,85 | R\$ 83,85 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 83,85 |
| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,59440372 | R\$ 15,55 | R\$ 9,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,24 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 93,09 |

9.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

| Material | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------|---|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 10405 | CAIBRO DE 2"x1" | SEINFRA | M | 3,50000000 | R\$ 5,67 | R\$ 19,85 |
| 16519 | LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") | SEINFRA | M | 1,33000000 | R\$ 17,95 | R\$ 23,87 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | R\$ 15,38 | R\$ 1,85 |
| 11824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 3,50000000 | R\$ 1,34 | R\$ 4,69 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





6098
R.S.

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 16,77 | R\$ 16,77 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,77 | R\$ 20,77 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 37,54 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 87,42 |

9.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 33,00000000 | R\$ 0,70 | R\$ 23,10 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 23,10 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,09132000 | R\$ 20,77 | R\$ 22,67 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,09180146 | R\$ 15,55 | R\$ 16,98 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 39,65 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 62,74 |

9.3. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 2,44 | R\$ 7,32 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,32 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,49471499 | R\$ 20,77 | R\$ 10,28 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,49471499 | R\$ 15,55 | R\$ 7,69 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,97 |
| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 | SEINFRA | M3 | 0,00197886 | R\$ 502,45 | R\$ 0,99 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,99 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 26,28 |

9.4. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00250000 | R\$ 73,97 | R\$ 0,18 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,32400000 | R\$ 1,09 | R\$ 0,35 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,32400000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,71 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,29723154 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,31704698 | R\$ 15,55 | R\$ 4,93 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,10 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,82 |

9.5. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|



LEXON
07.191.777/0001-20

6099
✍

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I0538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 26 DESENV 0.33M | SEINFRA | M | 1,03000000 | R\$ 13,84 | R\$ 14,26 |
| I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,07000000 | R\$ 15,38 | R\$ 1,08 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 15,34 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49453501 | R\$ 16,77 | R\$ 8,29 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49513131 | R\$ 20,32 | R\$ 10,06 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,35 |
| VALOR: | | | | | R\$ 33,69 |

9.6. C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I0447 CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM | SEINFRA | M | 1,03000000 | R\$ 14,85 | R\$ 15,30 |
| I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,09000000 | R\$ 15,38 | R\$ 1,38 |
| I1784 REBITES | SEINFRA | KG | 0,04000000 | R\$ 57,71 | R\$ 2,31 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 18,99 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,98977459 | R\$ 16,77 | R\$ 16,60 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,99037089 | R\$ 20,32 | R\$ 20,12 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 36,72 |
| VALOR: | | | | | R\$ 55,71 |

10.1.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|----------|
| I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 1,94 | R\$ 1,98 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,98 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10891803 | R\$ 16,77 | R\$ 1,83 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10891803 | R\$ 20,77 | R\$ 2,26 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,09 |
| VALOR: | | | | | R\$ 6,07 |

10.1.2. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|----------|
| I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 2,85 | R\$ 2,91 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,91 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11886640 | R\$ 16,77 | R\$ 1,99 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11886640 | R\$ 20,77 | R\$ 2,47 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,46 |
| VALOR: | | | | | R\$ 7,37 |

10.1.3. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|----------|
| I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 5,63 | R\$ 5,74 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,74 |

✍



LEXON
07.191.777/0001-20



| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13851279 | R\$ 16,77 | R\$ 2,32 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13910909 | R\$ 20,77 | R\$ 2,89 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,21 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,95 |

10.1.4. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 8,82 | R\$ 9,00 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,00 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15801703 | R\$ 16,77 | R\$ 2,65 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15861333 | R\$ 20,77 | R\$ 3,29 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,94 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 14,94 |

10.1.5. C0530 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10347 | CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 13,48 | R\$ 13,75 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 13,75 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16813693 | R\$ 16,77 | R\$ 2,82 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16873323 | R\$ 20,77 | R\$ 3,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,32 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 20,07 |

10.1.6. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 1,70 | R\$ 1,70 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,70 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,79259259 | R\$ 16,77 | R\$ 13,29 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,29 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 14,99 |

10.1.7. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24758843 | R\$ 16,77 | R\$ 4,15 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,09903537 | R\$ 20,32 | R\$ 2,01 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,16 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 6,16 |

10.1.8. C1185 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 2,78 | R\$ 2,78 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





LEXON
07.191.777/0001-20

6101
E

6101
E

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16832969 | R\$ 16,77 | R\$ 2,82 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16832969 | R\$ 20,77 | R\$ 3,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,32 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 9,10 |

10.1.9. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 3,47 | R\$ 3,47 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,47 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16810152 | R\$ 16,77 | R\$ 2,82 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16810152 | R\$ 20,77 | R\$ 3,49 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,31 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 9,78 |

10.1.10. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 5,41 | R\$ 5,41 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,41 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,19769960 | R\$ 16,77 | R\$ 3,32 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,19781444 | R\$ 20,77 | R\$ 4,11 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,43 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 12,83 |

10.1.11. C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1069 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 7,21 | R\$ 7,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,21 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29675149 | R\$ 16,77 | R\$ 4,98 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29675149 | R\$ 20,77 | R\$ 6,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,14 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 18,35 |

10.1.12. C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1068 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 7,92 | R\$ 7,92 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,92 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,36626606 | R\$ 16,77 | R\$ 6,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,36626606 | R\$ 20,77 | R\$ 7,61 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,75 |


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone:(88)9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



LEXON
07.191.777/0001-20



VALOR: R\$ 21,67

10.1.13. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,73 | R\$ 1,73 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,73 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14857531 | R\$ 16,77 | R\$ 2,49 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14857531 | R\$ 20,77 | R\$ 3,09 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,58 |

VALOR: R\$ 7,31

10.1.14. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,44 | R\$ 3,44 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,44 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14834802 | R\$ 16,77 | R\$ 2,49 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,14834802 | R\$ 20,77 | R\$ 3,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,57 |

VALOR: R\$ 9,01

10.1.15. C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,21 | R\$ 1,21 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,21 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,04967638 | R\$ 16,77 | R\$ 0,83 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,04967638 | R\$ 20,77 | R\$ 1,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,86 |

VALOR: R\$ 3,07

10.1.16. C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1405 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,88 | R\$ 1,88 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,88 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,06937778 | R\$ 16,77 | R\$ 1,16 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,06937778 | R\$ 20,77 | R\$ 1,44 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,60 |

VALOR: R\$ 4,48


10.1.17. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,87 | R\$ 0,87 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N.46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,02984925 | R\$ 16,77 | R\$ 0,50 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,02984925 | R\$ 20,77 | R\$ 0,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1,12 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1,99 |

10.1.18. C1023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0950 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,15 | R\$ 4,15 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,15 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,24759793 | R\$ 16,77 | R\$ 4,15 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,24759793 | R\$ 20,77 | R\$ 5,14 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,29 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 13,44 |

10.1.19. C1019 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0953 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,98 | R\$ 1,98 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,98 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,06923913 | R\$ 16,77 | R\$ 1,16 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,06923913 | R\$ 20,77 | R\$ 1,44 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 2,60 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 4,58 |

10.2.1. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0980 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,41 | R\$ 9,41 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,41 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29650094 | R\$ 16,77 | R\$ 4,97 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29709724 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,14 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 20,55 |

10.2.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,41 | R\$ 9,41 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,41 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29650094 | R\$ 16,77 | R\$ 4,97 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29709724 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,14 |





VALOR: R\$ 20,55

10.2.3. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11005 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 50,99 | R\$ 50,99 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 50,99 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,89140025 | R\$ 16,77 | R\$ 14,95 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,89140025 | R\$ 20,77 | R\$ 18,51 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,46 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 84,45 |

10.2.4. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11011 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 50,99 | R\$ 50,99 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 50,99 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,89140025 | R\$ 16,77 | R\$ 14,95 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,89140025 | R\$ 20,77 | R\$ 18,51 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,46 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 84,45 |

10.2.5. C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11019 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 88,95 | R\$ 88,95 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 88,95 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,89111721 | R\$ 16,77 | R\$ 14,94 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,89123205 | R\$ 20,77 | R\$ 18,51 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,45 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 122,40 |

10.2.6. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 18365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 113,80 | R\$ 113,80 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 113,80 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,59400987 | R\$ 16,77 | R\$ 9,96 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,59423955 | R\$ 20,77 | R\$ 12,34 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 22,30 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 136,10 |


10.2.7. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|------------|-----------------|------------|
| 18442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 117,91 | R\$ 117,91 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 117,91 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 117,91 |

| | | | | | | |
|--|---|---------|----|------------|--------------------|-----------|
| 10.2.8. C3572 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN) | | | | | | |
| Material | | | | | | |
| 16127 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 12,99 | R\$ 12,99 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 12,99 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,49508126 | R\$ 20,77 | R\$ 10,28 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,28 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 23,27 |

| | | | | | | |
|--|---|---------|----|------------|--------------------|-----------|
| 10.2.9. C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY (UN) | | | | | | |
| Material | | | | | | |
| 17382 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,91 | R\$ 9,91 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 9,91 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,05134227 | R\$ 20,77 | R\$ 1,07 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,05118064 | R\$ 15,55 | R\$ 0,80 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 1,87 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 11,77 |

| | | | | | | |
|--|---|---------|----|--------------|--------------------|------------|
| 10.2.10. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN) | | | | | | |
| Material | | | | | | |
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,31700000 | R\$ 8,20 | R\$ 10,80 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N 18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02200000 | R\$ 9,95 | R\$ 0,22 |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | R\$ 66,83 | R\$ 5,35 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,05360000 | R\$ 75,43 | R\$ 4,04 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 6,00000000 | R\$ 1,09 | R\$ 6,54 |
| 10529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,10000000 | R\$ 30,03 | R\$ 3,00 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 18,00000000 | R\$ 0,55 | R\$ 9,90 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,03000000 | R\$ 9,91 | R\$ 0,30 |
| 12082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 101,00000000 | R\$ 0,57 | R\$ 57,57 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 97,72 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,11500000 | R\$ 16,77 | R\$ 1,93 |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,60500000 | R\$ 16,77 | R\$ 10,15 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,11500000 | R\$ 20,77 | R\$ 2,39 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,60500000 | R\$ 20,77 | R\$ 12,57 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,83500000 | R\$ 20,77 | R\$ 58,88 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 4,76800000 | R\$ 15,55 | R\$ 74,14 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 160,06 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 256,67 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





10.3.1. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 32,07 | R\$ 32,07 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,54 | R\$ 31,54 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 26,08 | R\$ 26,08 |
| I1754 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 87,10 | R\$ 87,10 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 176,79 |
| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,97979042 | R\$ 16,77 | R\$ 33,20 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,97990526 | R\$ 20,77 | R\$ 41,12 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 74,32 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 251,11 |

10.3.2. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 32,07 | R\$ 32,07 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,54 | R\$ 31,54 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 26,08 | R\$ 26,08 |
| I1756 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 106,19 | R\$ 106,19 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 195,88 |
| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,96954962 | R\$ 16,77 | R\$ 49,80 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,97014592 | R\$ 20,77 | R\$ 61,69 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 111,49 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 307,37 |

10.3.3. I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA (UN)


| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 49,19 | R\$ 49,19 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 49,19 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 49,19 |

10.3.4. I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE (UN)


| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 269,68 | R\$ 269,68 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 269,68 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 269,68 |

10.3.5. I0950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| I0950 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,15 | R\$ 4,15 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 4,15 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 4,15 |



6107
COEFICIENTE



10.3.6. I2415 REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| I2415 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 14,07 | R\$ 14,07 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 14,07 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 14,07 |

10.3.7. I1404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| I1404 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,59 | R\$ 2,59 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 2,59 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 2,59 |

10.4.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I1255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 7,52 | R\$ 7,52 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 7,52 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20809091 | R\$ 16,77 | R\$ 3,49 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20809091 | R\$ 20,77 | R\$ 4,32 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 7,81 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 15,33 |

10.4.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I1263 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 13,29 | R\$ 13,29 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 13,29 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,36632315 | R\$ 16,77 | R\$ 6,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,36632315 | R\$ 20,77 | R\$ 7,61 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 13,75 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 27,04 |

10.4.3. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I1267 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,46 | R\$ 18,46 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 18,46 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,52488791 | R\$ 16,77 | R\$ 8,80 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,52488791 | R\$ 20,77 | R\$ 10,90 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,70 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 38,16 |

10.4.4. C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |





LEXON
07.191.777/0001-20

| Material | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 11261 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 18,90 | R\$ 18,90 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 18,90 |
| Mão de Obra | | | | | |
| FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | SEINFRA | H | 0,52448617 | R\$ 16,77 | R\$ 8,80 |
| 12312 | SEINFRA | H | 0,52460101 | R\$ 20,77 | R\$ 10,90 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 19,70 |
| VALOR: | | | | | R\$ 38,59 |

| 10.4.5. C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN) | | | | | |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| Material | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11266 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 27,13 | R\$ 27,13 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 27,13 |
| Mão de Obra | | | | | |
| FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | SEINFRA | H | 0,76184525 | R\$ 16,77 | R\$ 12,78 |
| 12312 | SEINFRA | H | 0,76244155 | R\$ 20,77 | R\$ 15,84 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,62 |
| VALOR: | | | | | R\$ 55,74 |

| 10.4.6. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN) | | | | | |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| Material | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12107 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,34 | R\$ 8,34 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,34 |
| Mão de Obra | | | | | |
| FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | SEINFRA | H | 0,28668778 | R\$ 16,77 | R\$ 4,81 |
| 12312 | SEINFRA | H | 0,28728408 | R\$ 20,77 | R\$ 5,97 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,78 |
| VALOR: | | | | | R\$ 19,11 |

| 10.4.7. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) | | | | | |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| Material | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11259 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 16,32 | R\$ 16,32 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 16,32 |
| Mão de Obra | | | | | |
| FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | SEINFRA | H | 0,36634078 | R\$ 16,77 | R\$ 6,14 |
| 12312 | SEINFRA | H | 0,36645562 | R\$ 20,77 | R\$ 7,61 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,75 |
| VALOR: | | | | | R\$ 30,07 |

| 10.4.8. C1482 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V (UN) | | | | | |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| Material | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11262 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,07 | R\$ 22,07 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 22,07 |
| Mão de Obra | | | | | |
| FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | SEINFRA | H | 0,68249939 | R\$ 16,77 | R\$ 11,45 |
| 12312 | SEINFRA | H | 0,68309569 | R\$ 20,77 | R\$ 14,19 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 25,64 |
| VALOR: | R\$ 47,70 |

10.5.1. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I9122 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 133,65 | R\$ 133,65 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 133,65 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,18812160 | R\$ 16,77 | R\$ 19,92 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,18823644 | R\$ 20,77 | R\$ 24,68 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 44,60 |
| VALOR: | | | | | R\$ 178,25 |

10.5.2. C1029 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I0503 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUORTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,55 | R\$ 34,55 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 34,55 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,79172450 | R\$ 16,77 | R\$ 13,28 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,79183934 | R\$ 20,77 | R\$ 16,45 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 29,73 |
| VALOR: | | | | | R\$ 64,27 |

10.5.3. 00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 43,45 | R\$ 43,45 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 43,45 |
| VALOR: | | | | | R\$ 43,45 |

10.6.1. C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I0363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) | SEINFRA | M | 4,00000000 | R\$ 1,41 | R\$ 5,64 |
| I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,74 | R\$ 1,74 |
| I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | R\$ 10,11 | R\$ 3,34 |
| I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,00 | R\$ 2,00 |
| I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 3,47 | R\$ 10,41 |
| I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,87 | R\$ 1,74 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 24,87 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,96921244 | R\$ 16,77 | R\$ 49,79 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,96921244 | R\$ 20,77 | R\$ 61,67 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,47434370 | R\$ 15,55 | R\$ 38,48 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 149,94 |





VALOR: R\$ 174,81

11.1.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00070000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,03 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00030000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,01 |
| I2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 6,64 | R\$ 6,71 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,75 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12828010 | R\$ 16,77 | R\$ 2,15 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12887640 | R\$ 20,32 | R\$ 2,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,77 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,52 |

11.1.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00050000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,02 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00020000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,01 |
| I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 2,96 | R\$ 2,99 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,02 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,11887550 | R\$ 16,77 | R\$ 1,99 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,11887550 | R\$ 20,32 | R\$ 2,42 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,41 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,43 |

11.1.3. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,54 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00450000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,17 |
| I1973 | TE PVC SOLDAVEL 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,30 | R\$ 3,30 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,01 |


| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18768580 | R\$ 16,77 | R\$ 3,15 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18828210 | R\$ 20,32 | R\$ 3,83 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,98 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,98 |

11.1.4. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00900000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,40 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00360000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,14 |
| I1972 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,99 | R\$ 0,99 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,53 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |





| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|---|------------|-----|-----------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18800699 | R\$ | R\$ 3,15 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18800699 | R\$ | R\$ 3,82 |
| | | | | | | 20,32 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,97 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 8,51 |

11.1.5. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00950000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,42 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01500000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,58 |
| 11981 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,88 | R\$ 4,88 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,88 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18793425 | R\$ 16,77 | R\$ 3,15 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18853055 | R\$ 20,32 | R\$ 3,83 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,98 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 12,87 |

11.1.6. C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,78000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,22 |
| 11298 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,79 | R\$ 2,79 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,01 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,21783348 | R\$ 16,77 | R\$ 3,65 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,21783348 | R\$ 20,32 | R\$ 4,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,08 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,09 |

11.1.7. C1564 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=25X20mm (3/4"X1/2") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00400000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,18 |
| 11310 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25X20MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,81 | R\$ 1,81 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00700000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,27 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,26 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,17799430 | R\$ 16,77 | R\$ 2,98 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,17859060 | R\$ 20,32 | R\$ 3,63 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,61 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 8,87 |


11.1.8. C0023 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10015 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 28,51 | R\$ 28,51 |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00750000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,34 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,57000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,44 |





LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01100000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,43 | |
| | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 29,72 |
| Mão de Obra | | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13797048 | R\$ 16,77 | R\$ 2,31 | |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13877512 | R\$ 20,32 | R\$ 2,82 | |
| | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,13 |
| | | | | | | VALOR: | R\$ 34,85 |

11.1.9. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|----------|
| Material | | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I6722 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,70 | R\$ 0,70 | |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00300000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,13 | |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,25000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,07 | |
| | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 0,90 |
| Mão de Obra | | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08876691 | R\$ 16,77 | R\$ 1,49 | |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08936321 | R\$ 20,32 | R\$ 1,82 | |
| | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,31 |
| | | | | | | VALOR: | R\$ 4,21 |

11.1.10. C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|----------|
| Material | | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I6723 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,45 | R\$ 1,45 | |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00400000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,18 | |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,14 | |
| | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 1,77 |
| Mão de Obra | | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08869920 | R\$ 16,77 | R\$ 1,49 | |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08929550 | R\$ 20,32 | R\$ 1,81 | |
| | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,30 |
| | | | | | | VALOR: | R\$ 5,07 |

11.1.11. C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)


| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|----------|
| Material | | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00500000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,22 | |
| I1411 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,62 | R\$ 0,62 | |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00800000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,31 | |
| | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 1,15 |
| Mão de Obra | | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08919822 | R\$ 16,77 | R\$ 1,50 | |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08919822 | R\$ 20,32 | R\$ 1,81 | |
| | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,31 |
| | | | | | | VALOR: | R\$ 4,46 |

11.1.12. C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material | | | | | | |
| | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua. Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



0113
X

X

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 10311 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,84 | R\$ 2,84 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,90000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,09 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08898379 | R\$ 16,77 | R\$ 1,49 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,08958009 | R\$ 20,32 | R\$ 1,82 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,31 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 6,40 |

11.1.13. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 11092 | ENGATE DE PVC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,40 | R\$ 5,40 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,28 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,68 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,14832846 | R\$ 20,32 | R\$ 3,01 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,01 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 8,69 |

11.2.1. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,94000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,26 |
| 11798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,81 | R\$ 22,81 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 23,07 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,53414152 | R\$ 16,77 | R\$ 8,96 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,53473782 | R\$ 20,32 | R\$ 10,87 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,83 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 42,90 |

11.2.2. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,34 |
| 11807 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 68,12 | R\$ 68,12 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 68,46 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60371152 | R\$ 16,77 | R\$ 10,12 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60381569 | R\$ 20,32 | R\$ 12,27 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 22,39 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 90,85 |


11.2.3. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,94000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,26 |

X



LEXON
07.191.777/0001-20



| 11806 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 55,65 | R\$ 55,65 |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 55,91 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60373398 | R\$ 16,77 | R\$ 10,12 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60433028 | R\$ 20,32 | R\$ 12,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 22,40 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 78,32 |

11.2.4. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,94000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,26 |
| 11811 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 52,48 | R\$ 52,48 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 52,74 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60365738 | R\$ 16,77 | R\$ 10,12 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,60425368 | R\$ 20,32 | R\$ 12,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 22,40 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 75,14 |

11.3.1. 102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00034639 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1.061,43 | R\$ 1.061,43 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.061,43 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19863330 | R\$ 18,59 | R\$ 3,69 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19902518 | R\$ 22,73 | R\$ 4,52 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,21 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1.069,65 |

11.4.1. C3247 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10176 | BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 331,14 | R\$ 331,14 |
| 10245 | BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,75 | R\$ 2,75 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 7,43 | R\$ 14,86 |
| 17336 | TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 60,98 | R\$ 60,98 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 409,73 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,48496357 | R\$ 16,77 | R\$ 24,90 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,48527608 | R\$ 20,32 | R\$ 30,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 55,08 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 464,81 |

11.4.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



615
✕

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | R\$ 73,97 | R\$ 0,59 |
| I7893 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 265,83 | R\$ 265,83 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,20000000 | R\$ 0,55 | R\$ 1,76 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 268,18 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,18804387 | R\$ 20,77 | R\$ 24,68 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,98039180 | R\$ 15,55 | R\$ 30,80 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 55,48 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 323,65 |

11.4.3. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0915 | CUBA DE AÇO INOX | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 130,29 | R\$ 130,29 |
| I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 135,25 | R\$ 135,25 |
| I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,35 | R\$ 31,35 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 296,89 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,48587910 | R\$ 20,32 | R\$ 30,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 30,19 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 327,08 |

11.4.4. C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------------|
| I0851 | CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 23,61 | R\$ 47,22 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,42 |
| I1862 | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 104,04 | R\$ 208,08 |
| I6749 | TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 831,40 | R\$ 831,40 |
| I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 31,35 | R\$ 62,70 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.149,82 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,96935196 | R\$ 16,77 | R\$ 49,80 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,97036494 | R\$ 20,32 | R\$ 60,36 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 110,16 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1.259,97 |

11.4.5. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I0797 | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 50,43 | R\$ 50,43 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,08 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 50,51 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49469765 | R\$ 16,77 | R\$ 8,30 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49480182 | R\$ 20,32 | R\$ 10,05 |

✕

✕



| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 18,35 |
| VALOR: | R\$ 68,86 |

| 11.4.6. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN) | | | | | | |
|---|----------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 18670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,30 | R\$ 20,30 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 20,30 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,49544555 | R\$ 20,77 | R\$ 10,29 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,29 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 30,59 |


| 11.4.7. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN) | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11712 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,54 | R\$ 31,54 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 31,54 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,49557894 | R\$ 20,77 | R\$ 10,29 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,29 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 41,83 |

| 11.4.8. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN) | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11717 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,06 | R\$ 34,06 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 34,06 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,49518104 | R\$ 20,77 | R\$ 10,28 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,28 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 44,34 |

| 11.4.9. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN) | | | | | | |
|--|-------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10796 | CHUVEIRO PLÁSTICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,10 | R\$ 5,10 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,35000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,10 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 5,20 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24756235 | R\$ 20,32 | R\$ 5,03 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,03 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 10,23 |

| 11.4.10. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,08 |
| 12131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 85,65 | R\$ 85,65 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 85,73 |





| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,64330393 | R\$ 16,77 | R\$ 10,79 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,64351227 | R\$ 20,32 | R\$ 13,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 23,87 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 109,59 |

12.1.1. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10078 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | R\$ 2,53 | R\$ 0,83 |
| 11351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,02300000 | R\$ 40,92 | R\$ 0,94 |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,73 | R\$ 10,84 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 12,61 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,51467643 | R\$ 16,77 | R\$ 8,63 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,51527273 | R\$ 20,32 | R\$ 10,47 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,10 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 31,71 |

12.1.2. C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10081 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | R\$ 2,33 | R\$ 0,77 |
| 11351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,01500000 | R\$ 40,92 | R\$ 0,61 |
| 12196 | TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 9,50 | R\$ 9,60 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,98 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,47456701 | R\$ 16,77 | R\$ 7,96 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,47516331 | R\$ 20,32 | R\$ 9,66 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,62 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 28,59 |

12.1.3. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10080 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | R\$ 1,39 | R\$ 0,46 |
| 11351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,01000000 | R\$ 40,92 | R\$ 0,41 |
| 12195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 6,58 | R\$ 6,65 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,52 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29694370 | R\$ 16,77 | R\$ 4,98 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29694370 | R\$ 20,32 | R\$ 6,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,01 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 18,53 |


12.1.4. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00500000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,22 |





LEXON
07.191.777/0001-20



| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00750000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,29 |
| 12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 3,87 | R\$ 3,91 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,42 |
| Mão de Obra | | | | | |
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,23783784 | R\$ 16,77 | R\$ 3,99 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,23783784 | R\$ 20,32 | R\$ 4,83 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,82 |
| VALOR: | | | | | R\$ 13,24 |

12.1.5. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02800000 | R\$ 44,71 | R\$ 1,25 |
| 18240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,76 | R\$ 0,76 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04300000 | R\$ 38,83 | R\$ 1,67 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,68 |
| Mão de Obra | | | | | |
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29716408 | R\$ 16,77 | R\$ 4,98 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29716408 | R\$ 20,32 | R\$ 6,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,02 |
| VALOR: | | | | | R\$ 14,70 |


12.1.6. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 44,71 | R\$ 1,34 |
| 16235 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,30 | R\$ 2,30 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04700000 | R\$ 38,83 | R\$ 1,83 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,47 |
| Mão de Obra | | | | | |
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29692771 | R\$ 16,77 | R\$ 4,98 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29692771 | R\$ 20,32 | R\$ 6,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,01 |
| VALOR: | | | | | R\$ 16,48 |

12.1.7. C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03400000 | R\$ 44,71 | R\$ 1,52 |
| 18241 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,45 | R\$ 5,45 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,05200000 | R\$ 38,83 | R\$ 2,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,99 |
| Mão de Obra | | | | | |
| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35645638 | R\$ 16,77 | R\$ 5,98 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35645638 | R\$ 20,32 | R\$ 7,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,22 |
| VALOR: | | | | | R\$ 22,21 |

X
OK





| 12.1.8. C1540 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN) | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,58000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,44 |
| I1291 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 11,94 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,33653768 | R\$ 16,77 | R\$ 5,64 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,33653768 | R\$ 20,32 | R\$ 6,84 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 12,48 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 24,42 |

| 12.1.9. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 44,71 | R\$ 2,24 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 6,10 | R\$ 6,10 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 38,83 | R\$ 3,11 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 11,45 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,44552239 | R\$ 16,77 | R\$ 7,47 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,44552239 | R\$ 20,32 | R\$ 9,05 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 16,52 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 27,97 |

| 12.1.10. C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (UN) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03400000 | R\$ 44,71 | R\$ 1,52 |
| I1285 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,80 | R\$ 4,80 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,05200000 | R\$ 38,83 | R\$ 2,02 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 8,34 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35651613 | R\$ 16,77 | R\$ 5,98 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,35651613 | R\$ 20,32 | R\$ 7,24 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 13,22 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 21,56 |

| 12.1.11. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN) | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0080 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 1,39 | R\$ 2,78 |
| I1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,84 | R\$ 1,84 |
| I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 40,92 | R\$ 0,82 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 5,44 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,27639675 | R\$ 16,77 | R\$ 4,64 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,27699305 | R\$ 20,32 | R\$ 5,63 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,27 |





VALOR: R\$ 15,70

12.1.12. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01000000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,45 |
| I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,38 | R\$ 1,38 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01500000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,58 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,41 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,27715625 | R\$ 16,77 | R\$ 4,65 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,27715625 | R\$ 20,32 | R\$ 5,63 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,28 |
| VALOR: | | | | | R\$ 12,69 |

12.1.13. C1717 LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,58000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,44 |
| I1437 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,84 | R\$ 5,84 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,28 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,16824324 | R\$ 16,77 | R\$ 2,82 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,16824324 | R\$ 20,32 | R\$ 3,42 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,24 |
| VALOR: | | | | | R\$ 12,52 |

12.1.14. C1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,26000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,35 |
| I1292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,75 | R\$ 10,75 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,10 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,33624891 | R\$ 16,77 | R\$ 5,64 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,33684521 | R\$ 20,32 | R\$ 6,84 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,48 |
| VALOR: | | | | | R\$ 23,59 |

12.1.15. C2145 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3" X2") (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00750000 | R\$ 44,71 | R\$ 0,34 |
| I1791 REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,60 | R\$ 4,60 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01100000 | R\$ 38,83 | R\$ 0,43 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,37 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,17790992 | R\$ 16,77 | R\$ 2,98 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,17850622 | R\$ 20,32 | R\$ 3,63 |





| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6,61 |
| VALOR: | R\$ 11,97 |

| 12.1.16. C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. (UN) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02250000 | R\$ 44,71 | R\$ 1,01 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,03300000 | R\$ 38,83 | R\$ 1,28 |
| I2014 | TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,21 | R\$ 5,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,50 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28713972 | R\$ 16,77 | R\$ 4,82 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28713972 | R\$ 20,32 | R\$ 5,83 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,65 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 18,15 |

| 12.1.17. C2361 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0076 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,82 | R\$ 1,82 |
| I0077 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3") | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,32 | R\$ 4,64 |
| I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | SEINFRA | KG | 0,04000000 | R\$ 40,92 | R\$ 1,64 |
| I2011 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,21 | R\$ 10,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 18,31 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36593820 | R\$ 16,77 | R\$ 6,14 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,36604237 | R\$ 20,32 | R\$ 7,44 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,58 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 31,88 |

| 12.1.18. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,07500000 | R\$ 44,71 | R\$ 3,35 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 38,83 | R\$ 4,66 |
| I2012 | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,71 | R\$ 11,71 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 19,72 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45515139 | R\$ 16,77 | R\$ 7,63 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45574769 | R\$ 20,32 | R\$ 9,26 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,89 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 36,62 |

| 12.1.19. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN) | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,08 |
| I1865 | SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,69 | R\$ 10,69 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,77 |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49486575 | R\$ 16,77 | R\$ 8,30 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24773102 | R\$ 20,32 | R\$ 5,03 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,33 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 24,10 |

12.1.20. C4928 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I9409 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 41,42 | R\$ 41,42 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 41,42 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49498483 | R\$ 16,77 | R\$ 8,30 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49558113 | R\$ 20,32 | R\$ 10,07 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,37 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 59,79 |

12.1.21. C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I9410 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 40,15 | R\$ 40,15 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 40,15 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49497440 | R\$ 16,77 | R\$ 8,30 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,49557070 | R\$ 20,32 | R\$ 10,07 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,37 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 58,52 |

12.1.22. C5050 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I9535 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 258,39 | R\$ 258,39 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 258,39 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,03900000 | R\$ 16,77 | R\$ 0,65 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,03900000 | R\$ 20,32 | R\$ 0,79 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1,44 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 259,84 |


12.1.23. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 2,58200000 | R\$ 8,20 | R\$ 21,17 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,04400000 | R\$ 9,95 | R\$ 0,44 |
| I0109 | AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,16100000 | R\$ 66,83 | R\$ 10,76 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,07700000 | R\$ 75,43 | R\$ 5,81 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 7,64400000 | R\$ 1,09 | R\$ 8,33 |
| I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1 10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,20000000 | R\$ 30,03 | R\$ 6,01 |





LEXON
07.191.777/0001-20



| Material | QTD | UNID | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------|------|----------------|-------------------|
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 43,90900000 | KG | R\$ 0,55 | R\$ 23,05 |
| 11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | 0,05900000 | M | R\$ 9,91 | R\$ 0,58 |
| 12082 TIJOLO MACIÇO COMUM | 141,12000000 | UN | R\$ 0,57 | R\$ 80,44 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 156,59 |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------------|---------------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | 0,22339324 | H | | R\$ 16,77 | R\$ 3,75 |
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 1,17653773 | H | | R\$ 16,77 | R\$ 19,73 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | 0,22339324 | H | | R\$ 20,77 | R\$ 4,64 |
| 10498 CARPINTEIRO | 1,17653773 | H | | R\$ 20,77 | R\$ 24,44 |
| 12391 PEDREIRO | 4,1094274 | H | | R\$ 20,77 | R\$ 85,35 |
| 12543 SERVENTE | 8,13484224 | H | | R\$ 15,55 | R\$ 126,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 264,41 | |
| VALOR: | | | | R\$ | 420,99 |

12.1.24. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------------|------|-------------|-----------------|----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | 0,03100000 | KG | | R\$ 44,71 | R\$ 1,39 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | 0,04800000 | L | | R\$ 38,83 | R\$ 1,86 |
| 19096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 1,00000000 | UN | | R\$ 5,04 | R\$ 5,04 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 8,29 | |

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | 0,08870723 | H | | R\$ 16,77 | R\$ 1,49 |
| 12320 ENCANADOR | 0,08930353 | H | | R\$ 20,32 | R\$ 1,81 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 3,30 | |
| VALOR: | | | | R\$ | 11,59 |

12.2.1. C1257 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M (M3)

| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|------|-------------|------------------|--------------|
| 12543 SERVENTE | 3,45530547 | H | | R\$ 15,55 | R\$ 53,73 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 53,73 | |
| VALOR: | | | | R\$ | 53,73 |

12.2.2. C1605 LASTRO DE BRITA APOILOADO MANUALMENTE (M3)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------|------|-------------|------------------|---------------|
| 10280 BRITA | 1,20000000 | M3 | | R\$ 75,43 | R\$ 90,52 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 90,52 | |
| Mão de Obra | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 SERVENTE | 2,47475707 | H | | R\$ 15,55 | R\$ 38,48 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 38,48 | |
| VALOR: | | | | R\$ | 129,00 |


12.2.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

| Material | QTD | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|------------|------|-------------|----------------|----------|
| 10109 AREIA MEDIA | 0,04130000 | M3 | | R\$ 66,83 | R\$ 2,76 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 6,19000000 | R\$ 1,09 | R\$ 6,75 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 6,19000000 | R\$ 0,55 | R\$ 3,40 |
| I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 47,00000000 | R\$ 0,67 | R\$ 31,49 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 44,40 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,48963233 | R\$ 20,77 | R\$ 30,94 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,82663923 | R\$ 15,55 | R\$ 28,40 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 59,34 |
| VALOR: | | | | | R\$ 103,75 |

12.2.4. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| I0169 AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,74000000 | R\$ 8,20 | R\$ 6,07 |
| I8276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 33,19 | R\$ 33,19 |
| I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 12,48 | R\$ 12,48 |
| I1728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 13,66 | R\$ 0,41 |
| I1846 SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | M | 0,97000000 | R\$ 4,69 | R\$ 4,55 |
| I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,55000000 | R\$ 9,91 | R\$ 5,45 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 62,15 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,34775824 | R\$ 20,77 | R\$ 7,22 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,34759661 | R\$ 15,55 | R\$ 5,41 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,63 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,02984912 | R\$ 391,35 | R\$ 11,68 |
| C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,02984912 | R\$ 228,25 | R\$ 6,81 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 18,49 |

VALOR: R\$ 93,27


12.2.5. C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL | SEINFRA | M3 | 0,05000000 | R\$ 43,08 | R\$ 2,15 |
| C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | SEINFRA | KG | 2,50000000 | R\$ 12,63 | R\$ 31,58 |
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,05000000 | R\$ 391,35 | R\$ 19,57 |
| C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 0,10750000 | R\$ 95,46 | R\$ 10,26 |
| C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,05000000 | R\$ 134,84 | R\$ 6,74 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 70,30 |

VALOR: R\$ 70,11

13.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------------|
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,22 |
| I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | R\$ 2,89 | R\$ 2,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,24 |





LEXON
07.191.777/0001-20



| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,19796954 | R\$ 16,77 | R\$ 3,32 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,29695432 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,49 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,73 |

13.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 11,96 | R\$ 1,44 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,14 |
| 12096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 21,04 | R\$ 3,58 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,16 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 16,77 | R\$ 5,87 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,77 | R\$ 8,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,18 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 19,19 |

13.1.3. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 5,39 | R\$ 0,43 |
| 12097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 24,34 | R\$ 6,09 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,52 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,49497898 | R\$ 20,77 | R\$ 10,28 |
| 12543 | SERVEANTE | SEINFRA | H | 0,39636835 | R\$ 15,55 | R\$ 6,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,44 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 22,96 |

13.1.4. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | R\$ 13,19 | R\$ 2,51 |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0,31000000 | R\$ 7,55 | R\$ 2,34 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,85 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,19805960 | R\$ 16,77 | R\$ 3,32 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,29708940 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,49 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 14,34 |

13.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,27 |
| 11512 | MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO | SEINFRA | KG | 0,45000000 | R\$ 9,01 | R\$ 4,05 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,32 |





LEXON
07.191.777/0001-20



| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,29711192 | R\$ 16,77 | R\$ 4,98 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,34663057 | R\$ 20,77 | R\$ 7,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,18 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 16,51 |

13.2.2. C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 17,02 | R\$ 0,68 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 24,74 | R\$ 3,96 |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | R\$ 12,55 | R\$ 1,63 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,22 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,49 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,39594595 | R\$ 20,77 | R\$ 8,22 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,22 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 14,71 |

13.3.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 17,02 | R\$ 0,51 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 24,74 | R\$ 3,96 |
| 11346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | R\$ 1,67 | R\$ 0,50 |
| 12293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 22,35 | R\$ 2,68 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,65 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,79193421 | R\$ 16,77 | R\$ 13,28 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,79193421 | R\$ 20,77 | R\$ 16,45 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 29,73 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 37,38 |

14.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 11145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 635,24 | R\$ 635,24 |
| 11566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,71 | R\$ 1,42 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 636,66 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,39275841 | R\$ 16,77 | R\$ 6,59 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,39892978 | R\$ 20,32 | R\$ 8,11 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,70 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 651,35 |

14.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12084 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 16,24 | R\$ 0,49 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | |
|--------------------|----------------|-----------|
| TOTAL Material: | | R\$ 0,49 |
| COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0,79183492 | R\$ 16,77 | R\$ 13,28 |
| 1,48469048 | R\$ 20,77 | R\$ 30,84 |
| TOTAL Mão de Obra: | | R\$ 44,12 |
| VALOR: | | R\$ 44,60 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,79183492 | R\$ 16,77 | R\$ 13,28 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 1,48469048 | R\$ 20,77 | R\$ 30,84 |

14.3. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 18246 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 237,30 | R\$ 237,30 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,49317730 | R\$ 20,77 | R\$ 10,24 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,49783031 | R\$ 15,55 | R\$ 7,74 |

| | | |
|--------------------|--|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | | R\$ 17,98 |
| VALOR: | | R\$ 255,28 |

14.4. C1039 DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12084 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | SEINFRA | L | 0,03500000 | R\$ 16,24 | R\$ 0,57 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,49495459 | R\$ 16,77 | R\$ 8,30 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,98990918 | R\$ 20,77 | R\$ 20,56 |

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | | R\$ 28,86 |
| VALOR: | | R\$ 29,43 |

14.5. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 18624 | CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) | SEINFRA | M2 | 0,04730000 | R\$ 114,39 | R\$ 5,41 |
| 11100 | ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,01350000 | R\$ 24,74 | R\$ 0,33 |
| 18619 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA | SEINFRA | M | 0,60000000 | R\$ 1,80 | R\$ 1,08 |
| 18626 | FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO | SEINFRA | M2 | 0,01500000 | R\$ 48,46 | R\$ 0,73 |
| 18627 | LIXA D'ÁGUA N.100 | SEINFRA | UN | 0,02250000 | R\$ 0,70 | R\$ 0,02 |
| 18628 | ORQUIMOL | SEINFRA | L | 0,00450000 | R\$ 12,01 | R\$ 0,05 |
| 18625 | TESOURA PNEUMÁTICA | SEINFRA | H | 0,01760000 | R\$ 0,61 | R\$ 0,01 |
| 18629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | SEINFRA | M2 | 0,04730000 | R\$ 108,65 | R\$ 5,14 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12510 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | SEINFRA | H | 0,01796864 | R\$ 27,42 | R\$ 0,49 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,04444014 | R\$ 20,77 | R\$ 0,92 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,04444014 | R\$ 20,77 | R\$ 0,92 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,13412172 | R\$ 15,55 | R\$ 2,09 |

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | | R\$ 4,42 |
| VALOR: | | R\$ 17,20 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone (88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

(Handwritten signatures and initials)



LEXON
07.191.777/0001-20



| 15.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ² (M2) | | | | | | |
|--|-------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11090 | EMULSÃO ASFÁLTICA | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 13,89 | R\$ 27,78 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 27,78 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,19801836 | R\$ 16,77 | R\$ 3,32 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,32 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 31,10 |

| 16.1.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,07719325 | R\$ 27,37 | R\$ 2,11 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00416109 | R\$ 41,93 | R\$ 0,17 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 2,28 |
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | R\$ 66,83 | R\$ 3,80 |
| 12403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00650000 | R\$ 59,86 | R\$ 0,39 |
| 19513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51,00000000 | R\$ 0,55 | R\$ 28,05 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 32,24 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,16235792 | R\$ 20,77 | R\$ 3,37 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,16251955 | R\$ 15,55 | R\$ 2,53 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,90 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 40,42 |

| 16.1.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M) | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,77 | R\$ 6,23 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 15,55 | R\$ 6,22 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 12,45 |
| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | R\$ 71,98 | R\$ 0,22 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00070000 | R\$ 365,37 | R\$ 0,26 |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | R\$ 4,49 | R\$ 1,12 |
| C3250 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 24,92 | R\$ 24,92 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 4,10 | R\$ 0,16 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 41,21 | R\$ 0,82 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 27,50 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 39,68 |

| 16.1.3. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2) | | | | | | |
|--|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 66,83 | R\$ 1,62 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone.(88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20

| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,31000000 | R\$ 0,55 | R\$ 4,02 |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,64 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,99119440 | R\$ 20,77 | R\$ 20,59 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,13923047 | R\$ 15,55 | R\$ 17,72 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 38,31 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 43,95 |

16.2.1. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10974 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 218,79 | R\$ 218,79 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 218,79 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,48747243 | R\$ 20,77 | R\$ 30,89 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,48795389 | R\$ 15,55 | R\$ 23,14 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 54,03 |
| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0839 | CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,02975908 | R\$ 385,41 | R\$ 11,47 |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,02975908 | R\$ 134,84 | R\$ 4,01 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 15,48 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 288,30 |

16.2.2. CP.U03URU LÁPIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E-1,25MM COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO - 1 UNID (UND)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 00011046 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | SINAPI | KG | 17,27000000 | R\$ 10,57 | R\$ 182,54 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 182,54 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,97224130 | R\$ 20,77 | R\$ 82,50 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,97207967 | R\$ 15,55 | R\$ 61,77 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 144,27 |
| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C3272 | CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,08938626 | R\$ 378,53 | R\$ 33,84 |
| C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0,08938626 | R\$ 45,56 | R\$ 4,07 |
| C1281 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | SEINFRA | M2 | 1,55929368 | R\$ 9,24 | R\$ 14,41 |
| C2473 | PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | SEINFRA | M2 | 1,55929368 | R\$ 16,37 | R\$ 25,53 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 77,85 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 404,66 |

17.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11225 | GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | SEINFRA | M2 | 0,90000000 | R\$ 6,36 | R\$ 5,72 |
| 12077 | TERRA VEGETAL | SEINFRA | M3 | 0,07500000 | R\$ 106,07 | R\$ 7,96 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 13,68 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,20588083 | R\$ 16,77 | R\$ 3,45 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,45 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 17,13 |

17.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,58 | R\$ 34,58 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 34,58 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0,16788226 | R\$ 18,95 | R\$ 3,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,18 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 37,76 |

18.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,90032154 | R\$ 15,55 | R\$ 45,10 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 45,10 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 45,10 |

18.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,68295820 | R\$ 15,55 | R\$ 26,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 26,17 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 26,17 |

18.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02500000 | R\$ 44,71 | R\$ 1,12 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 38,83 | R\$ 1,55 |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,73 | R\$ 10,84 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 13,51 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,51448907 | R\$ 16,77 | R\$ 8,63 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,51459324 | R\$ 20,32 | R\$ 10,46 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,09 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 32,59 |

18.4. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)


| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 44,71 | R\$ 2,24 |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 6,10 | R\$ 6,10 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 38,83 | R\$ 3,11 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,45 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

(Handwritten marks: a star and a circle)



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|---|------------|--------------------|-----------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCADADOR | SEINFRA | H | 0,44552239 | R\$ 16,77 | R\$ 7,47 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,44552239 | R\$ 20,32 | R\$ 9,05 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 16,52 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 27,97 |

18.5. C4838 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 1,78000000 | R\$ 59,52 | R\$ 105,95 |
| C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 1,83000000 | R\$ 6,16 | R\$ 11,27 |
| C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 524,22 | R\$ 20,97 |
| C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 1,83000000 | R\$ 41,46 | R\$ 75,87 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 214,06 |
| VALOR: | | | | | R\$ 212,81 |

8.6. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,01000000 | R\$ 73,97 | R\$ 0,74 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,00000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,09 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,80000000 | R\$ 0,55 | R\$ 2,09 |
| I1223 GRADIL DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | R\$ 97,63 | R\$ 102,51 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 106,43 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,48553643 | R\$ 20,77 | R\$ 30,85 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,48601789 | R\$ 15,55 | R\$ 23,11 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 53,96 |
| VALOR: | | | | | R\$ 160,39 |

18.7. C3036 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,05500000 | R\$ 73,97 | R\$ 4,07 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,07 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0445 CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,22770000 | R\$ 20,77 | R\$ 4,73 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,45540000 | R\$ 15,55 | R\$ 7,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,81 |
| VALOR: | | | | | R\$ 15,88 |

18.8. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,03 | R\$ 9,03 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,03 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 AJUDANTE DE ENCADADOR | SEINFRA | H | 0,97011562 | R\$ 16,77 | R\$ 16,27 |
| I2320 ENCADADOR | SEINFRA | H | 0,97071192 | R\$ 20,32 | R\$ 19,72 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep. 62.940-000 Fone:(88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





LEXON
07.191.777/0001-20



| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 35,99 |
| VALOR: | R\$ 45,02 |

| 19.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,69260450 | R\$ 15,55 | R\$ 10,77 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,77 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,77 |

LOTE 02


| 1.1. COM-40067967 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | | | | | |
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,00494980 | R\$ 5.868,92 | R\$ 29,05 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 29,05 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 29,05 |

| 2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | | |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 35,23 | R\$ 35,93 |
| 11100 | ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 24,74 | R\$ 24,74 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 12,48 | R\$ 56,16 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,38 | R\$ 2,31 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 119,14 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,98225196 | R\$ 15,55 | R\$ 30,82 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 30,82 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 149,97 |

| 3.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|---------|------|--------------|----------------|------------|
| Equipamento Custo Horário | | | | | | |
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,70864534 | R\$ 22,27 | R\$ 15,78 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 15,78 |
| Material | | | | | | |
| 10157 | AÇO CA-25 | SEINFRA | KG | 60,00000000 | R\$ 9,41 | R\$ 564,60 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 1,20000000 | R\$ 9,95 | R\$ 11,94 |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,62350000 | R\$ 66,83 | R\$ 41,67 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,87800000 | R\$ 75,43 | R\$ 66,23 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 327,60000000 | R\$ 0,55 | R\$ 180,18 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,60000000 | R\$ 12,48 | R\$ 7,49 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 13,66 | R\$ 27,32 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 5,00000000 | R\$ 9,91 | R\$ 49,55 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 948,98 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 12,20715948 | R\$ 16,77 | R\$ 204,71 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 4,76400226 | R\$ 20,77 | R\$ 98,95 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Logeira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62 940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com





LEXON
07.191.777/0001-20



| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|---------|------|--------------|----------------|---------------------|
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 7,44375353 | R\$ 20,77 | R\$ 154,61 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,98500094 | R\$ 20,77 | R\$ 41,23 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 11,91000564 | R\$ 15,55 | R\$ 185,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 684,70 |
| VALOR: | | | | | R\$ 1.649,45 |

4.1. C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-------------------|
| 11516 MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 1,50000000 | R\$ 9,64 | R\$ 14,46 |
| 12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 327,68 | R\$ 327,68 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 342,14 |
| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,49212399 | R\$ 16,77 | R\$ 8,25 |
| 11530 MONTADOR | SEINFRA | H | 0,49783524 | R\$ 20,77 | R\$ 10,34 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,59 |
| VALOR: | | | | | R\$ 360,73 |

4.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|-------------------|
| 18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 284,23 | R\$ 284,23 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 284,23 |
| VALOR: | | | | | R\$ 284,23 |

4.3. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-------------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,71 |
| 10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 162,64 | R\$ 162,64 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,87 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,95 |
| 11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 24,42 | R\$ 73,26 |
| 11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 45,54 | R\$ 45,54 |
| 11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 43,14 | R\$ 86,28 |
| 11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,27 | R\$ 2,16 |
| 11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 208,67 | R\$ 208,67 |
| 11724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 15,38 | R\$ 3,08 |
| 11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,37 | R\$ 8,22 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 593,38 |
| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71166539 | R\$ 16,77 | R\$ 62,24 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71226169 | R\$ 20,77 | R\$ 77,10 |
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,38591103 | R\$ 20,77 | R\$ 28,79 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,38591103 | R\$ 15,55 | R\$ 21,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 189,68 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone (88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

(Handwritten marks and signatures)



VALOR: R\$ 783,06.

4.4. C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | R\$ 66,83 | R\$ 0,71 |
| I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 162,64 | R\$ 162,64 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 1,09 | R\$ 1,87 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,95 |
| I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 24,42 | R\$ 73,26 |
| I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 45,54 | R\$ 45,54 |
| I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 43,14 | R\$ 86,28 |
| I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | R\$ 0,27 | R\$ 2,16 |
| I1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 155,84 | R\$ 155,84 |
| I1724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | R\$ 15,38 | R\$ 3,08 |
| I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 1,37 | R\$ 8,22 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 540,55 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71160569 | R\$ 16,77 | R\$ 62,24 |
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,71220199 | R\$ 20,77 | R\$ 77,10 |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,38588874 | R\$ 20,77 | R\$ 28,78 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,38588874 | R\$ 15,55 | R\$ 21,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 189,67 |
| VALOR: | | | | | R\$ 730,23 |

4.5. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 151,80 | R\$ 151,80 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 151,80 |
| VALOR: | | | | | R\$ 151,80 |

4.6. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I8437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 489,57 | R\$ 489,57 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 489,57 |
| VALOR: | | | | | R\$ 489,57 |


4.7. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 67,83 | R\$ 67,83 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 67,83 |
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,49625569 | R\$ 20,77 | R\$ 10,31 |





LEXON
07.191.777/0001-20



| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|----------|--------------|----------------|-----------|
| 12543 | SERVEnte | 0,24732313 | R\$ 15,55 | R\$ 3,85 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 14,16 |
| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| SEINFRA | M3 | 0,00371341 | R\$ 635,90 | R\$ 2,36 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 2,36 |
| VALOR: | | | | R\$ 84,34 |

5.1. COMP-87388616 PISO PLÁSTICO PRETO ESTRADO PLAT 50X25CM PISO P/BOX C/8 UNIDADES - 1M² (M2)

| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---|--------------|----------------|-----------|
| INS-03312099 | PISOS PLÁSTICO PRETO ESTRADO PLAT 50X25CM PISO P/BOX C/8 UNIDADES | 1,00000000 | R\$ 83,85 | R\$ 83,85 |
| TOTAL Cotação: | | | | R\$ 83,85 |
| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 12543 | SERVEnte | 0,59440372 | R\$ 15,55 | R\$ 9,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 9,24 |
| VALOR: | | | | R\$ 93,09 |

6.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 12045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | 6,00000000 | R\$ 0,70 | R\$ 4,20 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 4,20 |
| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 12391 | PEDREIRO | 1,08953804 | R\$ 20,77 | R\$ 22,63 |
| 12543 | SERVEnte | 1,08953804 | R\$ 15,55 | R\$ 16,94 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 39,57 |
| VALOR: | | | | R\$ 43,77 |

7.1. 00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|--------------|----------------|-----------|
| 00039390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | 1,00000000 | R\$ 43,45 | R\$ 43,45 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 43,45 |
| VALOR: | | | | R\$ 43,45 |

8.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | 0,40000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,22 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | 0,70000000 | R\$ 2,89 | R\$ 2,02 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 2,24 |
| Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | 0,19796954 | R\$ 16,77 | R\$ 3,32 |
| 12395 | PINTOR | 0,29695432 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 9,49 |
| VALOR: | | | | R\$ 11,73 |


8.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com



LEXON
07.191.777/0001-20



| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 11,96 | R\$ 1,44 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,14 |
| I2096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 21,04 | R\$ 3,58 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,16 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 16,77 | R\$ 5,87 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,77 | R\$ 8,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,18 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 19,19 |

8.1.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | R\$ 13,19 | R\$ 2,51 |
| I2079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0,31000000 | R\$ 7,55 | R\$ 2,34 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,85 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,19805960 | R\$ 16,77 | R\$ 3,32 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,29708940 | R\$ 20,77 | R\$ 6,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 9,49 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 14,34 |

8.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,27 |
| I1512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | KG | 0,45000000 | R\$ 9,01 | R\$ 4,05 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,32 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,29711192 | R\$ 16,77 | R\$ 4,98 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,34663057 | R\$ 20,77 | R\$ 7,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,18 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 16,51 |

8.2.2. C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 17,02 | R\$ 0,68 |
| I1100 | ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 24,74 | R\$ 3,96 |
| I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | R\$ 12,55 | R\$ 1,63 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,54 | R\$ 0,22 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,49 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,39594595 | R\$ 20,77 | R\$ 8,22 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,22 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 14,71 |

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone:(88) 9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

(Handwritten signatures and initials)



6137

| 9.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I1145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 635,24 | R\$ 635,24 |
| I1566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,71 | R\$ 1,42 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 636,66 |
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,39275841 | R\$ 16,77 | R\$ 6,59 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,39892978 | R\$ 20,32 | R\$ 8,11 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 14,70 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 651,35 |

| 10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,69260450 | R\$ 15,55 | R\$ 10,77 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,77 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 10,77 |

Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF: 988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

1.4 CRONOGRAMA

LOTE 01

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 32.866,00 | 9,98% | 21,37% | 13,29% | 10,50% | 8,65% |
| | | | R\$ 3.280,03 | R\$ 7.023,46 | R\$ 4.367,89 | R\$ 3.450,93 | R\$ 2.842,91 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 22.475,25 | 100,00% | | | | |
| | | | R\$ 22.475,25 | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 16.882,39 | 100,00% | | | | |
| | | | R\$ 16.882,39 | | | | |
| 4 | ESTRUTURA | R\$ 273.992,96 | 25,00% | 50,00% | 25,00% | | |
| | | | R\$ 68.498,24 | R\$ 136.996,48 | R\$ 68.498,24 | | |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 112.531,76 | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | | R\$ 56.265,88 | R\$ 28.132,94 | R\$ 28.132,94 | |
| 6 | REVESTIMENTO | R\$ 216.551,02 | | | | 25,00% | 25,00% |
| | | | | | | R\$ 54.137,76 | R\$ 54.137,76 |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$ 65.980,85 | | | | | 25,00% |
| | | | | | | | R\$ 16.495,21 |
| 8 | PISO | R\$ 103.131,38 | | | | | 25,00% |
| | | | | | | | R\$ 25.782,85 |
| 9 | COBERTA | R\$ 126.020,66 | | 25,00% | 50,00% | 25,00% | |
| | | | | | | | |



LEXON
07.191.777/0001-20

6138
#

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | R\$ 31.505,17 | R\$ 63.010,33 | R\$ 31.505,16 | |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | R\$ 76.877,61 | | 25,00% | | | |
| | | | | R\$ 19.219,40 | | | |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 40.882,20 | | 25,00% | | | |
| | | | | R\$ 10.220,55 | | | |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 24.013,31 | 50,00% | | | | |
| | | | | R\$ 12.006,66 | | | |
| 13 | PINTURA | R\$ 47.932,81 | | | | | |
| 14 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 9.412,25 | | | | | |
| 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 5.008,69 | | 50,00% | | 50,00% | |
| | | | | R\$ 2.504,35 | | R\$ 2.504,34 | |
| 16 | URBANIZAÇÃO | R\$ 26.613,64 | | | | | |
| 17 | PAISAGISMO | R\$ 4.971,61 | | | | | |
| 18 | DRENAGEM | R\$ 19.543,45 | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | | | R\$ 9.771,73 | R\$ 9.771,72 |
| 19 | LIMPEZA | R\$ 8.464,43 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | R\$ 1.234.152,27 | R\$ 123.142,57 | R\$ 263.735,29 | R\$ 164.009,40 | R\$ 129.502,86 | R\$ 109.030,45 |
| | | | R\$ 123.142,57 | R\$ 386.877,86 | R\$ 550.887,26 | R\$ 680.390,12 | R\$ 789.420,57 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | Total parcela |
|------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 32.866,00 | 8,04% | 10,19% | 6,67% | 7,70% | 3,61% | 100,00% |
| | | | R\$ 2.642,43 | R\$ 3.349,05 | R\$ 2.192,16 | R\$ 2.530,68 | R\$ 1.186,46 | R\$ 32.866,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 22.475,25 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 22.475,25 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 16.882,39 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 16.882,39 |
| 4 | ESTRUTURA | R\$ 273.992,96 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 273.992,96 |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 112.531,76 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 112.531,76 |
| 6 | REVESTIMENTO | R\$ 216.551,02 | 25,00% | 25,00% | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 54.137,76 | R\$ 54.137,74 | | | | R\$ 216.551,02 |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$ 65.980,85 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | 100,00% |
| | | | R\$ 16.495,21 | R\$ 16.495,21 | R\$ 16.495,22 | | | R\$ 65.980,85 |
| 8 | PISO | R\$ 103.131,38 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | 100,00% |
| | | | R\$ 25.782,85 | R\$ 25.782,85 | R\$ 25.782,83 | | | R\$ 103.131,38 |
| 9 | COBERTA | R\$ 126.020,66 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 126.020,66 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | R\$ 76.877,61 | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | 100,00% |
| | | | | R\$ 19.219,40 | R\$ 19.219,40 | R\$ 19.219,41 | | R\$ 76.877,61 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 40.882,20 | | | | 75,00% | | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 30.661,65 | | R\$ 40.882,20 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 24.013,31 | | | | 50,00% | | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 12.006,65 | | R\$ 24.013,31 |
| 13 | PINTURA | R\$ 47.932,81 | | | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 100,00% |



LEXON
07.191.777/0001-20



| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | R\$ 11.983,20 | R\$ 23.966,41 | R\$ 11.983,20 | R\$ 47.932,81 |
| 14 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 9.412,25 | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 9.412,25 | R\$ 9.412,25 |
| 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 5.008,69 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 5.008,69 |
| 16 | URBANIZAÇÃO | R\$ 26.613,64 | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 6.653,41 | R\$ 6.653,41 | R\$ 6.653,41 | R\$ 6.653,41 | R\$ 26.613,64 |
| 17 | PAISAGISMO | R\$ 4.971,61 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 4.971,61 | R\$ 4.971,61 |
| 18 | DRENAGEM | R\$ 19.543,45 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 19.543,45 |
| 19 | LIMPEZA | R\$ 8.464,43 | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 8.464,43 | R\$ 8.464,43 |
| | | R\$ 1.234.152,27 | R\$ 99.058,25 | R\$ 125.637,66 | R\$ 82.326,22 | R\$ 95.038,21 | R\$ 42.671,36 | R\$ 1.234.152,27 |
| | | | R\$ 888.478,82 | R\$ 1.014.116,48 | R\$ 1.096.442,70 | R\$ 1.191.480,91 | R\$ 1.234.152,27 | R\$ 1.234.152,27 |

LOTE 02

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total parcela |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 3.735,00 | 15,77% | 33,72% | 16,88% | 18,81% | 14,82% | 100,00% |
| | | | R\$ 589,01 | R\$ 1.259,44 | R\$ 630,47 | R\$ 702,55 | R\$ 553,53 | R\$ 3.735,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.156,80 | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 1.156,80 | | | | | R\$ 1.156,80 |
| 3 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 169,64 | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 169,64 | | | | | R\$ 169,64 |
| 4 | ESQUADRIAS | R\$ 30.026,82 | 50,00% | 50,00% | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 15.013,41 | R\$ 15.013,41 | | | | R\$ 30.026,82 |
| 5 | PISO | R\$ 3.546,12 | | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | | R\$ 3.546,12 | | | | R\$ 3.546,12 |
| 6 | COBERTA | R\$ 32.749,70 | | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% |
| | | | | R\$ 16.374,85 | R\$ 16.374,85 | | | R\$ 32.749,70 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | R\$ 1.117,20 | | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | | | R\$ 1.117,20 | | | R\$ 1.117,20 |
| 8 | PINTURA | R\$ 25.989,33 | | | | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 19.492,00 | R\$ 6.497,33 | R\$ 25.989,33 |
| 9 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 1.674,76 | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 1.674,76 | R\$ 1.674,76 |
| 10 | LIMPEZA | R\$ 7.180,53 | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 7.180,53 | R\$ 7.180,53 |
| | | R\$ 107.345,90 | R\$ 16.928,86 | R\$ 36.193,82 | R\$ 18.122,52 | R\$ 20.194,55 | R\$ 15.906,15 | R\$ 107.345,90 |
| | | | R\$ 16.928,86 | R\$ 53.122,68 | R\$ 71.245,20 | R\$ 91.439,75 | R\$ 107.345,90 | R\$ 107.345,90 |

Lexon Serviços
Jorge Luís Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. N^o- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 Fone (88).9912-9974 E-Mail: lexonn@outlook.com

6140
E

1.1 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

A + B + C + D = 83,85 47,76

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |

Handwritten signature and initials.

6149
✗

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| TOTAL | | 48,36 | 19,04 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 10,70 | 8,09 |

| | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 8,58 | 3,55 |

A + B + C + D = 84,44 47,48

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF:988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

✗
✗



LEXON
07.191.777/0001-20

6142
R\$

1.2 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------|------------------|-------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 7,40 |
| TOTAL | | 8,20 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 1,23 |
| R | Riscos | 1,27 |
| TOTAL | | 5,50 |

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| I Impostos | | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 11,15 |

BDI = 28,56%

Lexon Serviços
Jorge Luis Medeiros De Araújo
CPF-988.143.703 - 20

Engenheiro Civil
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.