




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,00000000</b>
[ Material ]	<b>00005104</b>	<b>REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)</b>	<b>KG</b>			
9.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,92	0,00490000	0,10740800
<b>TOTAL:</b>						<b>0,10740800</b>
[ Material ]	<b>I1792</b>	<b>REDUÇÃO PVC PBA 3 X 2</b>	<b>UN</b>			
12.1.15	C2152	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANÊIS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>I10761</b>	<b>Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)</b>	<b>un</b>			
10.5.2	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	25,00	0,08144000	2,03600000
10.5.3	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	24,00	0,20360000	4,88640000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,92240000</b>
[ Material ]	<b>I13292</b>	<b>Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar</b>	<b>un</b>			
10.5.2	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	25,00	1,00000000	25,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>25,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1798</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")</b>	<b>UN</b>			
11.2.2	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1799</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")</b>	<b>UN</b>			
11.2.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1811</b>	<b>REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")</b>	<b>UN</b>			
11.2.3	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[ Material ]	<b>I7890</b>	<b>REJUNTE PARA GRANITO</b>	<b>KG</b>			
5.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	4,20	0,25000000	1,05000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,05000000</b>
[ Material ]	<b>I1846</b>	<b>SARRAFO DE 1"X4"</b>	<b>M</b>			
12.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	5,98	0,97000000	5,80600000
12.2.5	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	2,00	0,31579200	0,63158400
<b>TOTAL:</b>						<b>6,43218400</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>00037373</b>	<b>SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>			
4.2.1	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	728,38	0,02470296	17,99314200
4.2.2	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	1.629,81	0,07053980	114,96647144
4.2.3	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA	M2	307,31	0,30820000	94,71294200


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

15/12/2023

B

construções




SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÁ.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.2.3	92581	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				
6.3.1	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	59,28	0,64000000	37,93920000
6.3.2	87417	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	32,76	0,40000000	13,10400000
9.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	307,31	0,19020000	58,45036200
9.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,92	1,20350000	26,38072000
10.3.3	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	10,98080000	10,98080000
<b>TOTAL:</b>						<b>374,52763744</b>
[ Encargos Complementares ] <b>I10362</b>		<b>Seguro de vida e acidente em grupo</b>	<b>un</b>			
10.5.2	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	25,00	0,00360000	0,09000000
10.5.3	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	24,00	0,00900000	0,21600000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,30600000</b>
[ Material ] <b>I1856</b>		<b>SELADOR ACRÍLICO</b>	<b>L</b>			
13.1.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	38,80	0,19000000	7,37200000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,37200000</b>
[ Material ] <b>00000142</b>		<b>SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS</b>	<b>310ML</b>			
9.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,92	0,16100000	3,52912000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,52912000</b>
[ Mão de Obra ] <b>I2543</b>		<b>SERVENTE</b>	<b>H</b>			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	2,00000000	20,00000000
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,45	3,00000000	13,35000000
2.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	4,00	1,50000000	6,00000000
2.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	45,36	0,80000000	36,28800000
2.5	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	19,59	1,50000000	29,38500000
2.6	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	92,04	2,50000000	230,10000000
2.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	350,14	2,50000000	875,35000000
2.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	222,43	0,50000000	111,21500000
2.9	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	268,13	0,25000000	67,03250000
2.10	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	241,10	0,80000000	192,88000000
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,38	2,93000000	15,76340000
4.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,68	1,10000000	8,44800000
4.1.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,38	6,00000000	32,28000000
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	27,30	1,12000000	30,57600000
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	14,00	1,84000000	25,76000000
5.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	4,20	2,00000000	8,40000000
5.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	4,40	0,28750000	1,26500000
6.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	350,49	0,15000000	52,57350000
6.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	350,49	0,80000000	280,39200000
6.1.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	350,49	0,72000000	252,35280000
6.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	350,49	0,20000000	70,09800000
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	127,52	0,15000000	19,12800000
6.2.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	88,72	0,80000000	70,97600000

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**



<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.2.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	38,80	0,85000000	32,98000000
6.2.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	88,72	0,72000000	63,87840000
6.2.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	88,72	0,23000000	20,40560000
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	92,04	0,55000000	50,62200000
8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	92,04	0,60000000	55,22400000
8.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	92,04	0,20000000	18,40800000
8.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,20	0,28750000	2,93250000
10.2.6	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	12,00	0,05200000	0,62400000
10.2.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	4,76800000	57,21600000
11.3.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	8,00	0,70000000	5,60000000
11.3.2	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	0,70000000	1,40000000
11.4.5	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	2,20000000	17,60000000
12.1.23	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	8,19400000	81,94000000
12.2.1	C1257	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	12,56	3,49000000	43,83440000
12.2.2	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	0,40	2,50000000	1,00000000
12.2.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	21,12	1,84000000	38,86080000
12.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	5,98	0,77000000	4,60460000
12.2.5	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	2,00	1,15200000	2,30400000
14.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8,00	1,86000000	14,88000000
14.2	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	7,20	3,07000000	22,10400000
14.4	C4624	PIÃO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,44	1,25000000	1,80000000
15.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,74	2,93000000	37,32820000
15.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	12,74	1,70000000	21,65800000
15.8	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	0,54	0,80000000	0,43200000
16.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	2,00	0,40000000	0,80000000
16.4	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	14,00	0,13500000	1,89000000
17.3	C4838	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	16,00	5,49068750	87,85100000
	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	3,24	1,50000000	4,86000000
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	104,85	0,70000000	73,39500000
19.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	442,72	0,07500000	33,20400000
<b>TOTAL:</b>						<b>3.249,24970000</b>

[ Mão de Obra ]	00006111	SERVENTE DE OBRAS	H			
4.2.1	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	728,38	0,00124147	0,90426302
4.2.2	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	1.629,81	0,01693255	27,59683769
4.2.3	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	307,31	0,10426950	32,04306004
6.3.1	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	59,28	0,11244750	6,66588780
6.3.2	87417	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	32,76	0,07155750	2,34422370
9.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	307,31	0,09915825	30,47232181
9.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,92	0,64708425	14,18408676
<b>TOTAL:</b>						<b>114,21068082</b>

[ Mão de Obra ]	I06111S	Servente de obras	h			
10.5.2	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev	un	25,00	0,30000000	7,50000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

15/12/2023

# B

CONSTRUÇÕES



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.5.2	S12577	01				
10.5.3	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	24,00	1,00000000	24,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>31,50000000</b>
[ Material ]	<b>I1863</b>	<b>SIFÃO CROMADO 2"</b>	<b>UN</b>			
11.4.5	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58) cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1864</b>	<b>SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
11.4.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2421</b>	<b>SIKA 1</b>	<b>KG</b>			
12.2.5	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	2,00	0,76032000	1,52064000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,52064000</b>
[ Material ]	<b>00013388</b>	<b>SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50</b>	<b>KG</b>			
9.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,92	0,18000000	3,94560000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,94560000</b>
[ Material ]	<b>I1880</b>	<b>SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM</b>	<b>M</b>			
8.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,20	1,00000000	10,20000000
<b>TOTAL:</b>						<b>10,20000000</b>
[ Material ]	<b>I1888</b>	<b>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</b>	<b>L</b>			
11.1.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	12,07	0,00030000	0,00362100
11.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	198,44	0,00020000	0,03968800
11.1.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	14,00	0,00360000	0,05040000
11.1.5	C1564	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=25X20mm (3/4"X1/2")	UN	5,00	0,00700000	0,03500000
11.1.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	9,00	0,00400000	0,03600000
11.1.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	13,00	0,00400000	0,05200000
11.1.8	C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	2,00	0,00800000	0,01600000
11.1.9	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	9,00	0,00400000	0,03600000
11.1.12	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	31,00	0,00800000	0,24800000
11.1.13	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	30,00	0,00240000	0,07200000
12.1.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	5,79	0,02600000	0,15054000
12.1.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	21,15	0,00750000	0,15862500
12.1.5	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	14,00	0,04300000	0,60200000
12.1.6	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	0,04700000	0,28200000
12.1.7	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	0,05200000	0,10400000
12.1.8	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	0,06300000	0,12600000
12.1.9	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	0,08000000	0,16000000
12.1.10	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	16,00	0,02200000	0,35200000
12.1.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	17,00	0,01500000	0,25500000
12.1.14	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	3,00	0,06300000	0,18900000
12.1.16	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	3,00	0,06000000	0,18000000
12.1.18	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	8,00	0,03300000	0,26400000
12.1.19	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	15,00	0,02200000	0,33000000
12.1.20	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	0,12000000	0,36000000

		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA : 15/12/2023	
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fis. 50996 Ass. [Assinatura] URSULA CAVALCANTE	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.			
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911.2023			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.5.2	S12577	01				
10.5.3	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	24,00	1,00000000	24,00000000
						<b>TOTAL: 31,50000000</b>
[ Material ]	<b>I1863</b>	<b>SIFÃO CROMADO 2"</b>	<b>UN</b>			
11.4.5	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
						<b>TOTAL: 8,00000000</b>
[ Material ]	<b>I1864</b>	<b>SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"</b>	<b>UN</b>			
11.4.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						<b>TOTAL: 6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2421</b>	<b>SIKA 1</b>	<b>KG</b>			
12.2.5	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	2,00	0,76032000	1,52064000
						<b>TOTAL: 1,52064000</b>
[ Material ]	<b>00013388</b>	<b>SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50</b>	<b>KG</b>			
9.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,92	0,18000000	3,94560000
						<b>TOTAL: 3,94560000</b>
[ Material ]	<b>I1880</b>	<b>SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM</b>	<b>M</b>			
8.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,20	1,00000000	10,20000000
						<b>TOTAL: 10,20000000</b>
[ Material ]	<b>I1888</b>	<b>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO</b>	<b>L</b>			
11.1.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	12,07	0,00030000	0,00362100
11.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	198,44	0,00020000	0,03968800
11.1.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	14,00	0,00360000	0,05040000
11.1.5	C1564	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=25X20mm (3/4"X1/2")	UN	5,00	0,00700000	0,03500000
11.1.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	9,00	0,00400000	0,03600000
11.1.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	13,00	0,00400000	0,05200000
11.1.8	C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	2,00	0,00800000	0,01600000
11.1.9	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	9,00	0,00400000	0,03600000
11.1.12	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	31,00	0,00800000	0,24800000
11.1.13	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	30,00	0,00240000	0,07200000
12.1.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	5,79	0,02600000	0,15054000
12.1.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	21,15	0,00750000	0,15862500
12.1.5	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	14,00	0,04300000	0,60200000
12.1.6	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	0,04700000	0,28200000
12.1.7	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	2,00	0,05200000	0,10400000
12.1.8	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	0,06300000	0,12600000
12.1.9	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00	0,08000000	0,16000000
12.1.10	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	16,00	0,02200000	0,35200000
12.1.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	17,00	0,01500000	0,25500000
12.1.14	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	3,00	0,06300000	0,18900000
12.1.16	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	3,00	0,06000000	0,18000000
12.1.18	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	8,00	0,03300000	0,26400000
12.1.19	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	15,00	0,02200000	0,33000000
12.1.20	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	0,12000000	0,36000000


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

15/12/2023



<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911.2023
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.1.24	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	0,04800000	0,43200000
17.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	99,58	0,04000000	3,98320000
17.2	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	20,00	0,08000000	1,60000000
<b>TOTAL:</b>						<b>10,11707400</b>
[Material]	<b>I1916</b>	<b>TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm</b>	<b>M</b>			
10.2.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	0,03000000	0,36000000
12.1.23	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	0,05900000	0,59000000
12.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	5,98	0,55000000	3,28900000
12.2.5	C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	2,00	0,24148800	0,48297600
15.8	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	0,54	0,12000000	0,06480000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,78677600</b>
[Encargos Complementares]	<b>I04728</b>	<b>Talhadeira chata 10"</b>	<b>un</b>			
10.5.2	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	25,00	0,00009000	0,00225000
10.5.3	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	24,00	0,00030000	0,00720000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00945000</b>
[Material]	<b>I1925</b>	<b>TAMPA PLASTICA PARA BACIA</b>	<b>UN</b>			
11.4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,00000000</b>
[Material]	<b>I2014</b>	<b>TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")</b>	<b>UN</b>			
12.1.18	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,00000000</b>
[Material]	<b>I2012</b>	<b>TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")</b>	<b>UN</b>			
12.1.20	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[Material]	<b>I1972</b>	<b>TE PVC SOLDAVEL 25MM</b>	<b>UN</b>			
11.1.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	14,00	1,00000000	14,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>14,00000000</b>
[Material]	<b>I2018</b>	<b>TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"</b>	<b>UN</b>			
11.1.8	C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD /ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>
[Material]	<b>00007243</b>	<b>TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM</b>	<b>M2</b>			
9.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	307,31	1,16600000	358,32346000
<b>TOTAL:</b>						<b>358,32346000</b>
[Mão de Obra]	<b>I2070</b>	<b>TELHADISTA</b>	<b>H</b>			
2.9	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	268,13	0,02500000	6,70325000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,70325000</b>

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

DATA: 15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						<b>TOTAL:</b> 0,06000000
[ Material ]	I2096	TINTA LATEX	L			
13.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	92,04	0,17000000	15,64680000
						<b>TOTAL:</b> 15,64680000
[ Material ]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
16.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	2,00	0,25000000	0,50000000
						<b>TOTAL:</b> 0,50000000
[ Material ]	I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN			
13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	60,00	1,00000000	60,00000000
						<b>TOTAL:</b> 60,00000000
[ Material ]	I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN			
11.4.5	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
						<b>TOTAL:</b> 8,00000000
[ Material ]	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN			
11.4.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						<b>TOTAL:</b> 6,00000000
[ Encargos Complementares ]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
4.2.1	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	728,38	0,02470296	17,99314200
4.2.2	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	1.629,81	0,07053980	114,96647144
4.2.3	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	307,31	0,30820000	94,71294200
6.3.1	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	59,28	0,64000000	37,93920000
	87417	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	32,76	0,40000000	13,10400000
9.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	307,31	0,19020000	58,45036200
9.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,92	1,20350000	26,38072000
10.3.3	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	10,98080000	10,98080000
						<b>TOTAL:</b> 374,52763744
[ Material ]	I2158	TRINCHA 2'	UN			
13.2.1	C2039	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	552,85	0,08000000	44,22800000
13.2.2	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	552,85	0,08000000	44,22800000
						<b>TOTAL:</b> 88,45600000
[ Material ]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M			
12.1.1	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	56,97	1,01000000	57,53970000
17.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	99,58	1,01000000	100,57580000
						<b>TOTAL:</b> 158,11550000
[ Material ]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M			



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :  
15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	350,49	R\$ 106,32	R\$ 37.264,10	7,12%	7,12%	A
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	307,31	R\$ 88,23	R\$ 27.113,96	5,18%	12,29%	A
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	Serviço	M2	241,10	R\$ 108,72	R\$ 26.212,39	5,01%	17,30%	A
100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	KG	1.629,81	R\$ 14,70	R\$ 23.958,21	4,58%	21,88%	A
I09291	Brise metálico de alumínio ref. 84F, 45° L, da Fibrocell ou similar (material e mão de obra)	ORSE	Material	m2	102,72	R\$ 214,55	R\$ 22.038,58	4,21%	26,09%	A
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	350,14	R\$ 60,09	R\$ 21.039,91	4,02%	30,10%	A
92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	307,31	R\$ 68,40	R\$ 21.020,00	4,01%	34,12%	A
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	307,08	R\$ 67,74	R\$ 20.801,60	3,97%	38,09%	A
C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	47,76	R\$ 387,56	R\$ 18.509,87	3,53%	41,63%	A
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	439,21	R\$ 40,42	R\$ 17.752,87	3,39%	45,02%	A
CP0001.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,71%	Composiçãoe	Serviço	%	100,00	R\$ 171,07	R\$ 17.107,00	3,27%	48,28%	A
100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	Serviço	KG	728,38	R\$ 20,75	R\$ 15.113,88	2,89%	51,17%	B
C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	Serviço	M2	552,85	R\$ 21,37	R\$ 11.814,40	2,26%	53,43%	B
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	Serviço	M3	19,59	R\$ 555,39	R\$ 10.880,09	2,08%	55,50%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.301,30	R\$ 7,89	R\$ 10.267,26	1,96%	57,46%	B
97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 9.543,86	R\$ 9.543,86	1,82%	59,29%	B
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	92,04	R\$ 100,34	R\$ 9.235,29	1,76%	61,05%	B
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	88,72	R\$ 85,13	R\$ 7.552,73	1,44%	62,49%	B
S12577	Refleto Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	ORSE	Serviço	un	25,00	R\$ 292,57	R\$ 7.314,25	1,40%	63,89%	B
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	356,70	R\$ 20,30	R\$ 7.241,01	1,38%	65,27%	B
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	Serviço	M	179,76	R\$ 39,11	R\$ 7.030,41	1,34%	66,62%	B
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 869,54	R\$ 6.956,32	1,33%	67,94%	B






# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	Serviço	un	24,00	R\$ 107,99	R\$ 2.591,76	0,49%	86,40%	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	92,04	R\$ 25,23	R\$ 2.322,17	0,44%	86,84%	C
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 289,17	R\$ 2.313,36	0,44%	87,28%	C
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	56,97	R\$ 40,58	R\$ 2.311,84	0,44%	87,72%	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	27,30	R\$ 76,29	R\$ 2.082,72	0,40%	88,12%	C
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPORA ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 202,21	R\$ 2.022,10	0,39%	88,51%	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	198,44	R\$ 9,50	R\$ 1.885,18	0,36%	88,87%	C
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	Serviço	M2	93,95	R\$ 19,99	R\$ 1.878,06	0,36%	89,23%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R\$ 174,80	R\$ 1.748,00	0,33%	89,56%	C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 581,44	R\$ 1.744,32	0,33%	89,89%	C
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	38,80	R\$ 44,93	R\$ 1.743,28	0,33%	90,23%	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	134,40	R\$ 12,64	R\$ 1.698,82	0,32%	90,55%	C
87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	59,28	R\$ 27,92	R\$ 1.655,10	0,32%	90,87%	C
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	4,00	R\$ 406,08	R\$ 1.624,32	0,31%	91,18%	C
C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	268,13	R\$ 6,00	R\$ 1.608,78	0,31%	91,48%	C
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	67,80	R\$ 23,68	R\$ 1.605,50	0,31%	91,79%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	104,85	R\$ 14,82	R\$ 1.553,88	0,30%	92,09%	C
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	4,20	R\$ 353,06	R\$ 1.482,85	0,28%	92,37%	C
C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	36,25	R\$ 40,21	R\$ 1.457,61	0,28%	92,65%	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 728,00	R\$ 1.456,00	0,28%	92,93%	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	60,00	R\$ 24,24	R\$ 1.454,40	0,28%	93,21%	C
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	52,32	R\$ 27,62	R\$ 1.445,08	0,28%	93,48%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	12,74	R\$ 109,68	R\$ 1.397,32	0,27%	93,75%	C
I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	Material	M3	0,65	R\$ 2.015,36	R\$ 1.309,08	0,25%	94,00%	C
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	R\$ 71,58	R\$ 1.288,44	0,24%	94,24%	C




# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :  
15/12/2023



<b>SERVIÇO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	NAO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	Serviço	UN	28,00	R\$ 14,59	R\$ 408,52	0,08%	98,01%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 81,68	R\$ 408,40	0,08%	98,09%	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	7,68	R\$ 48,77	R\$ 374,55	0,07%	98,16%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	21,15	R\$ 17,16	R\$ 362,93	0,07%	98,23%	C
C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 28,75	R\$ 345,00	0,07%	98,30%	C
C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 162,63	R\$ 325,26	0,06%	98,36%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	4,45	R\$ 72,11	R\$ 320,89	0,06%	98,42%	C
C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 10,24	R\$ 307,20	0,06%	98,48%	C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 60,10	R\$ 300,50	0,06%	98,54%	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 299,75	R\$ 299,75	0,06%	98,60%	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	21,50	R\$ 13,61	R\$ 292,62	0,06%	98,65%	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 18,05	R\$ 288,80	0,06%	98,71%	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R\$ 16,97	R\$ 288,49	0,06%	98,76%	C
C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 20,30	R\$ 284,20	0,05%	98,82%	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 11,56	R\$ 277,44	0,05%	98,87%	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 19,43	R\$ 272,02	0,05%	98,92%	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	5,79	R\$ 37,16	R\$ 215,16	0,04%	98,96%	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 138,55	R\$ 199,51	0,04%	99,00%	C
C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 15,00	R\$ 195,00	0,04%	99,04%	C
C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 23,13	R\$ 185,04	0,04%	99,07%	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 36,89	R\$ 184,45	0,04%	99,11%	C
C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	31,00	R\$ 5,88	R\$ 182,28	0,03%	99,14%	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 89,75	R\$ 179,50	0,03%	99,18%	C
C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	68,00	R\$ 2,52	R\$ 171,36	0,03%	99,21%	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	12,07	R\$ 14,15	R\$ 170,79	0,03%	99,24%	C





# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :

15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NAO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 33,86	R\$ 67,72	0,01%	99,86%	C
C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 32,99	R\$ 65,98	0,01%	99,87%	C
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	Serviço	M3	0,40	R\$ 153,52	R\$ 61,41	0,01%	99,89%	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 30,04	R\$ 60,08	0,01%	99,90%	C
C1564	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=25X20mm (3/4"X1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 11,70	R\$ 58,50	0,01%	99,91%	C
C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	2,71	R\$ 21,51	R\$ 58,29	0,01%	99,92%	C
C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 28,39	R\$ 56,78	0,01%	99,93%	C
C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 27,10	R\$ 54,20	0,01%	99,94%	C
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 3,93	R\$ 43,23	0,01%	99,95%	C
C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 14,32	R\$ 42,96	0,01%	99,96%	C
C2392	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 18,20	R\$ 36,40	0,01%	99,96%	C
C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 17,52	R\$ 35,04	0,01%	99,97%	C
C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 5,70	R\$ 34,20	0,01%	99,98%	C
C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 6,56	R\$ 26,24	0,01%	99,98%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 25,94	R\$ 25,94	0,00%	99,99%	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 12,80	R\$ 25,60	0,00%	99,99%	C
C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	1,50	R\$ 11,87	R\$ 17,80	0,00%	100,00%	C
C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 14,13	R\$ 14,13	0,00%	100,00%	C
C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 1,68	R\$ 6,72	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 523.618,84

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 523.618,84



LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Gustavo da Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 0015387602

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leonardo Barbosa Silva  
CPF: 029.340.993-50



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	R\$ 1.924,06				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.924,06	<b>R\$ 1.924,06</b>
17	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.916,52	50,00 %			50,00 %	100,00 %
			R\$ 4.958,26			R\$ 4.958,26	<b>R\$ 9.916,52</b>
18	PAISAGISMO	R\$ 1.878,06				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.878,06	<b>R\$ 1.878,06</b>
19	LIMPEZA	R\$ 2.257,80				100,00 %	100,00 %
						R\$ 2.257,80	<b>R\$ 2.257,80</b>
R\$ 523.618,84			R\$ 119.726,64	R\$ 115.686,63	R\$ 159.237,33	R\$ 128.968,24	R\$ 523.618,84
			R\$ 119.726,64	R\$ 235.413,27	R\$ 394.650,60	R\$ 523.618,84	

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Gustavo de Freitas Sales  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 005527/2012


**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Leonardo Barbosa Silva  
 CPF 029.340.993-50



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :  
15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82%</b>	<b>6,43%</b>

**A + B + C + D = 112,76% 71,07%**

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


DATA :  
15/12/2023

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0020911.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>		
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%	20,00%
A3	SESI	1,50%	1,50%
A4	SENAI	1,00%	1,00%
A5	INCRA	0,20%	0,20%
A7	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI-SE	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,93%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85%	0,66%
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	10,81%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	1,44%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,84%	6,82%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,65%</b>	<b>16,53%</b>
<b>C</b>	<b>Encargos Indenizatórios</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,88%	3,76%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,39%	2,61%
C5	Indernização Adicional	0,40%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,54%</b>	<b>10,44%</b>
<b>D</b>	<b>Incidências ou Efeitos</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43%	6,08%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FG TS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,85%</b>	<b>6,41%</b>

total = 111,84% 70,18%

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
  
 Leandro Barbosa Silva  
 CPF 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
  
 Gustavo de Freitas Sales  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 0615587682