

Massapê/Ce, 15 de Dezembro de 2023

À Prefeitura Municipal **URUOCA- CE**  
Comissão Permanente de Licitação  
REF: TP 0020911.2023



Prezados(as) Senhores(as)


**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO**, pelo preço global é de **R\$ 529.200,82 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)** com prazo de execução de **120 (CENTO E VINTES) DIAS**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de identidade n° **2006002013444** e CPF n° **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **180(cento e oitenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:



CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09  
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES / CPF: 015.981.723-44  
ENGENHEIRO CIVIL / RNP N° 0621355682  
ADMINISTRADOR / CRA N° 15028



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.







SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIA MUNICIPAL NA SEDE DE URUQUOCA  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUOCA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002011/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM         | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                          | UNIDADE |         | VALOR UNITÁRIO |           | QTD    | PREÇO TOTAL  |
|--------------|--------|------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------|--------|--------------|
|              |        |                                    | FORTE   | UNIDADE | SEM BDI        | COM BDI   |        |              |
| 191          | C163   | LIMPEZA GERAL                      | SEINFRA | M2      | R\$ 12,00      | R\$ 14,82 | 104,85 | R\$ 1.533,88 |
| 192          | C147   | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2      | R\$ 1,29       | R\$ 1,59  | 442,72 | R\$ 703,92   |
| VALOR TOTAL: |        |                                    |         |         |                |           |        | R\$ 2.237,80 |

Quinhentos e Vinte e Nove Mil e Duzentos reais e Oito centavos

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUOCA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002011/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023

**RELATÓRIO ANALÍTICO**



**CP0001. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,71% (%)**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 1850              | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 17,14      | R\$ 34,28 |
| 1854              | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 17,14      | R\$ 17,14 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 51,42 |

414,88  
R\$ 171,07

**C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

| Material       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10537          | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | R\$ 32,32      | R\$ 32,32  |
| 11100          | SEINFRA | L    | 1,00000000  | R\$ 22,69      | R\$ 22,69  |
| 11691          | SEINFRA | M    | 4,50000000  | R\$ 11,45      | R\$ 51,53  |
| 11725          | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | R\$ 14,11      | R\$ 2,12   |
| TOTAL Material |         |      |             |                | R\$ 108,31 |

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543             | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 17,14      | R\$ 34,28 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 34,28 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| VALOR:                    | R\$ 143,59 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 23,30  |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 33,80  |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 177,39 |

**C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12351             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 23,17      | R\$ 6,95  |
| 12543             | SEINFRA | H    | 3,00000000  | R\$ 17,14      | R\$ 51,42 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 58,37 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 58,37 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 39,42 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 13,74 |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 72,11 |

**C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 23,17      | R\$ 6,95  |
| 12543             | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 17,14      | R\$ 25,71 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 32,66 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 32,66 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 21,95 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 7,08  |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 40,35 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIA MUNICIPAL NA SEDE DE URUQUOCA  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUOCA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002011/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 32,66 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 21,95 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 7,08  |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 40,35 |

**2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTE (M2)**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391             | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 23,17      | R\$ 1,85  |
| 12543             | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 17,14      | R\$ 13,71 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 15,56 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 15,57 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 10,52 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 3,67  |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 19,24 |

**C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)**

| Equipamento C/uso Horário       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10728                           | SEINFRA | H    | 2,50000000  | R\$ 97,74      | R\$ 244,35 |
| 10769                           | SEINFRA | H    | 7,50000000  | R\$ 24,51      | R\$ 183,83 |
| TOTAL Equipamento C/uso Horário |         |      |             |                | R\$ 428,18 |

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543             | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 17,14      | R\$ 25,71 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 25,71 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| VALOR:                    | R\$ 453,89 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 152,88 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 106,83 |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 560,74 |

**C1063 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391             | SEINFRA | H    | 0,39000000  | R\$ 23,17      | R\$ 9,04  |
| 12543             | SEINFRA | H    | 2,50000000  | R\$ 17,14      | R\$ 42,85 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 51,89 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 51,89 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 34,94 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 12,21 |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 64,10 |

**C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS (M2)**

| Mão de Obra | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12391       | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 23,17      | R\$ 5,79 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIA MUNICIPAL NA SEDE DE URUQUOCA  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUQUOCA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002011/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543             | SEINFRA | H    | 2,50000000  | R\$ 17,14      | R\$ 42,85 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 42,85 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 48,84 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 32,85 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 11,45 |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 60,09 |

**C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA (M2)**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 23,17      | R\$ 11,59 |
| 12543             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 17,14      | R\$ 8,57  |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 20,16 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 9,73  |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 6,58  |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 2,28  |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 12,02 |

**C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)**

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543             | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 17,14      | R\$ 4,29 |
| 12070             | SEINFRA | H    | 0,02500000  | R\$ 23,17      | R\$ 0,58 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 4,87 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| VALOR:                    | R\$ 4,86 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 3,28 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 1,14 |
| VALOR COM BDI:            | R\$ 6,00 |

**C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ ABERTURA E PORTÃO (M2)**

| Material       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10527          | SEINFRA | M2   | 1,10000000  | R\$ 13,71      | R\$ 15,08 |
| 11160          | SEINFRA | KG   | 0,50000000  | R\$ 7,14       | R\$ 3,57  |
| 11691          | SEINFRA | M    | 3,15000000  | R\$ 11,45      | R\$ 36,07 |
| 11724          | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | R\$ 14,11      | R\$ 2,12  |
| TOTAL Material |         |      |             |                | R\$ 56,84 |

| Mão de Obra       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12396             | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 23,17      | R\$ 18,54 |
| 12543             | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 17,14      | R\$ 10,28 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | R\$ 28,82 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| VALOR:                    | R\$ 85,09 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%): | R\$ 21,24 |
| VALOR BDI (23,54%):       | R\$ 20,97 |





SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material                              | Quantidade  | Valor Unitário | Total     |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 0081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 6X19X19CM | 47,00000000 | R\$ 0,82       | R\$ 39,14 |
| TOTAL Material                        |             |                | R\$ 41,00 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 0391 PEDREIRO     | 1,50000000 | R\$ 23,17      | R\$ 34,76 |
| 0243 SERVENTE     | 1,84000000 | R\$ 17,14      | R\$ 31,54 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 66,30 |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 107,32</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 43,78         |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 25,26         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 132,58</b> |

| Material                         | Quantidade | Valor Unitário | Total      |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|
| 0805 CIMENTO PORTLAND            | 2,60000000 | R\$ 0,51       | R\$ 1,33   |
| 11659 GRANITO POLIDO CINZA E202m | 1,05000000 | R\$ 202,16     | R\$ 212,27 |
| 17890 REJUNTE PARA GRANITO       | 0,25000000 | R\$ 3,51       | R\$ 0,88   |
| TOTAL Material                   |            |                | R\$ 214,48 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 0391 PEDREIRO     | 1,50000000 | R\$ 23,17      | R\$ 34,76 |
| 0243 SERVENTE     | 1,75000000 | R\$ 17,14      | R\$ 30,00 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 64,76 |

| Serviço  | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|--|------------|----------------|-----------|
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRACO 1:4 | 0,02500000 | R\$ 432,09     | R\$ 10,80 |
| TOTAL Serviço                                      |            |                | R\$ 10,80 |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 290,04</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 45,65         |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 68,28         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 358,32</b> |

| Material                        | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------|
| 11610 PEI TORIS DE GRANITO 15CM | 1,00000000 | R\$ 62,22      | R\$ 62,22 |
| TOTAL Material                  |            |                | R\$ 62,22 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 0391 PEDREIRO     | 0,50000000 | R\$ 23,17      | R\$ 11,59 |
| 0243 SERVENTE     | 0,25000000 | R\$ 17,14      | R\$ 4,29  |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 15,88 |

| Serviço  | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|--|------------|----------------|----------|
| C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HDR E AREIA S/PEN TRACO 1:1:4 | 0,00375000 | R\$ 614,08     | R\$ 2,30 |
| TOTAL Serviço  |            |                | R\$ 2,30 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 80,40</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 10,80        |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 18,53        |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 99,33</b> |

| Material               | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|------------------------|------------|----------------|----------|
| 0109 AREIA MEDIA       | 0,00930000 | R\$ 61,29      | R\$ 0,57 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 2,43000000 | R\$ 0,51       | R\$ 1,24 |
| TOTAL Material         |            |                | R\$ 1,81 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|-------------------|------------|----------------|----------|
| 0391 PEDREIRO     | 0,10000000 | R\$ 23,17      | R\$ 2,32 |
| 0243 SERVENTE     | 0,15000000 | R\$ 17,14      | R\$ 2,57 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 4,89 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 6,50</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 3,24        |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 1,53        |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 8,03</b> |

| Material               | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|------------------------|------------|----------------|----------|
| 10109 AREIA MEDIA      | 0,02430000 | R\$ 61,29      | R\$ 1,49 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | 7,30000000 | R\$ 0,51       | R\$ 3,72 |
| TOTAL Material         |            |                | R\$ 5,21 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 0391 PEDREIRO     | 0,60000000 | R\$ 23,17      | R\$ 13,90 |
| 0243 SERVENTE     | 0,80000000 | R\$ 17,14      | R\$ 13,71 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 27,61 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 32,82</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 18,26        |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 7,73         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 40,55</b> |

| Material   | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|--|------------|----------------|-----------|
| 89508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS                        | 8,00000000 | R\$ 1,84       | R\$ 14,72 |
| 18500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 | 1,10000000 | R\$ 39,64      | R\$ 43,38 |
| TOTAL Material   |            |                | R\$ 58,10 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 11328 LADRILHISTA | 0,72000000 | R\$ 23,17      | R\$ 16,68 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material          | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 0243 SERVENTE     | 0,72000000 | R\$ 17,14      | R\$ 12,34 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 29,02 |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 87,12</b>  |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 19,11         |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 20,51         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 107,63</b> |

| Material  | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|---|------------|----------------|----------|
| 01118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | 0,16900000 | R\$ 3,26       | R\$ 0,55 |
| TOTAL Material                                  |            |                | R\$ 0,55 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|-------------------|------------|----------------|----------|
| 11328 LADRILHISTA | 0,20000000 | R\$ 23,17      | R\$ 4,63 |
| 0243 SERVENTE     | 0,20000000 | R\$ 17,14      | R\$ 3,43 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 8,06 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 8,61</b>  |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 5,31         |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 2,03         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 10,64</b> |

| Material          | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 0391 PEDREIRO     | 0,60000000 | R\$ 23,17      | R\$ 13,90 |
| 0243 SERVENTE     | 0,60000000 | R\$ 17,14      | R\$ 10,28 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 24,18 |

| Serviço  | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|--|------------|----------------|-----------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRACO 1:3 | 0,02900000 | R\$ 493,79     | R\$ 12,34 |
| TOTAL Serviço                                      |            |                | R\$ 12,34 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 36,52</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 18,84        |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 8,80         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 45,12</b> |

| Material  | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|---|------------|----------------|-----------|
| 89508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS     | 4,00000000 | R\$ 1,84       | R\$ 7,36  |
| 84497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | 1,10000000 | R\$ 30,29      | R\$ 33,29 |
| TOTAL Material  |            |                | R\$ 40,65 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 11328 LADRILHISTA | 0,72000000 | R\$ 23,17      | R\$ 16,68 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material          | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|-------------------|------------|----------------|-----------|
| 0243 SERVENTE     | 0,72000000 | R\$ 17,14      | R\$ 12,34 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 29,02 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 69,87</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 19,11        |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 16,40        |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 86,07</b> |

| Material  | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|---|------------|----------------|----------|
| 01118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | 0,69100000 | R\$ 3,26       | R\$ 2,25 |
| TOTAL Material                                  |            |                | R\$ 2,25 |

| Mão de Obra       | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|-------------------|------------|----------------|----------|
| 11328 LADRILHISTA | 0,23000000 | R\$ 23,17      | R\$ 5,33 |
| 0243 SERVENTE     | 0,23000000 | R\$ 17,14      | R\$ 3,94 |
| TOTAL Mão de Obra |            |                | R\$ 9,27 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 11,42</b> |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | R\$ 6,31         |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 2,90         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 14,11</b> |

| Material  | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|---|------------|----------------|----------|
| 00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/DURAIS/SANCAS E USO GERAL | 9,65000000 | R\$ 0,70       | R\$ 6,76 |
| TOTAL Material  |            |                | R\$ 6,76 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares       | Quantidade | Valor Unitário | Total     |
|---|------------|----------------|-----------|
| 88289 GESSO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | 0,53000000 | R\$ 25,88      | R\$ 13,72 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    | 0,11000000 | R\$ 20,14      | R\$ 2,22  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares |            |                | R\$ 15,94 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>VALOR</b>             | <b>R\$ 22,70</b> |
| VALOR ENCARGOS (114,19%) | R\$ 6,00         |
| VALOR BDI (23,54%)       | R\$ 5,34         |
| <b>VALOR COM BDI</b>     | <b>R\$ 28,04</b> |

| Material  | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|---|------------|----------------|----------|
| 00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/DURAIS/SANCAS E USO GERAL | 9,65000000 | R\$ 0,70       | R\$ 6,76 |
| TOTAL Material  |            |                | R\$ 6,76 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | Quantidade | Valor Unitário | Total    |
|---|------------|----------------|----------|
| 88289 GESSO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,33000000 | R\$ 25,88      | R\$ 8,54 |





SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 48,81 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 26,13 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 11,49 |
| VALOR COM BDI            | RS 60,30 |

**C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10356          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 1,28        | RS 1,82 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 1,82 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,11000000  | RS 18,63       | RS 2,05 |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,11000000  | RS 23,17       | RS 2,55 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 4,60 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 6,42 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 2,98 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 1,51 |
| VALOR COM BDI            | RS 7,93 |

**C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10357          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 2,62        | RS 2,67 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 2,67 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,12000000  | RS 18,63       | RS 2,24 |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,12000000  | RS 23,17       | RS 2,78 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 5,02 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 7,69 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 3,26 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 1,81 |
| VALOR COM BDI            | RS 9,50 |

**C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10355          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 5,17        | RS 5,27 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 5,27 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,14000000  | RS 18,63       | RS 2,61 |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,14000000  | RS 23,17       | RS 3,24 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 5,85 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 11,12 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 3,79  |

Página 25

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR BDI (23,54%) | RS 2,62  |
| VALOR COM BDI      | RS 13,74 |

**C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 52mm (1") (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 11070          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 4,96        | RS 4,96 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 4,96 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,20000000  | RS 18,63       | RS 3,73 |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,20000000  | RS 23,17       | RS 4,63 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 8,36 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 13,32 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 5,43  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 3,14  |
| VALOR COM BDI            | RS 18,48 |

**C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 11068          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 7,20        | RS 7,20 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 7,20 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,37000000  | RS 18,63       | RS 6,86  |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,37000000  | RS 23,17       | RS 8,57  |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 15,43 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 22,72 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 10,02 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 5,35  |
| VALOR COM BDI            | RS 28,07 |

**C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 11099          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 6,01        | RS 6,01 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 6,01 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | RS 18,63       | RS 5,59  |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | RS 23,17       | RS 6,95  |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 12,54 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 19,15 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 8,13  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 4,51  |
| VALOR COM BDI            | RS 23,66 |

Página 26

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**C1190 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11073          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 11,87       | RS 11,87 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 11,87 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | RS 18,63       | RS 9,32  |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | RS 23,17       | RS 11,59 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 20,91 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 32,78 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 13,56 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 7,72  |
| VALOR COM BDI            | RS 40,50 |

**C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 11075          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 3,18        | RS 3,18 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 3,18 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,17000000  | RS 18,63       | RS 3,17 |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,17000000  | RS 23,17       | RS 3,94 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 7,11 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 10,29 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 4,61  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 2,42  |
| VALOR COM BDI            | RS 12,71 |

**C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 11071          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 2,55        | RS 2,55 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 2,55 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,17000000  | RS 18,63       | RS 3,17 |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,17000000  | RS 23,17       | RS 3,94 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 7,11 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 9,66 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 4,61 |

Página 27

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR BDI (23,54%) | RS 2,27  |
| VALOR COM BDI      | RS 11,93 |

**C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 11084          | SEINFRA | M    | 1,00000000  | RS 1,56        | RS 1,56 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 1,56 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,80000000  | RS 18,63       | RS 14,90 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 14,90 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 16,46 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 9,76  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 3,87  |
| VALOR COM BDI            | RS 20,33 |

**C2095 RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=16 A 25mm (1/2" A 1") (M)**

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10043             | SEINFRA | H    | 0,25000000  | RS 18,63       | RS 4,66 |
| 12320             | SEINFRA | H    | 0,10000000  | RS 22,72       | RS 2,27 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 6,93 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 6,93 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 4,49 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 1,83 |
| VALOR COM BDI            | RS 8,56 |

**C4782 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)**

| Material       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 16432          | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | RS 1,59        | RS 1,59 |
| TOTAL Material |         |      |             |                | RS 1,59 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10042             | SEINFRA | H    | 0,15000000  | RS 18,63       | RS 2,79 |
| 12312             | SEINFRA | H    | 0,15000000  | RS 23,17       | RS 3,48 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 6,27 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 7,86 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 4,07 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 1,85 |
| VALOR COM BDI            | RS 9,71 |

Página 28

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
 RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.15000000  | RS 18.63       | RS 2.79        |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.15000000  | RS 23.17       | RS 3.48        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 6.27        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 9.42</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 4.07        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 2.22        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 11.64       |

**C1708 LUVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (UN)**

| Material                                      | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 11407 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1/2" | UN   | 1.00000000  | RS 0.54        | RS 0.54 |
| TOTAL Material                                |      |             |                | RS 0.54 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.02000000  | RS 18.63       | RS 0.37        |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.02000000  | RS 23.17       | RS 0.46        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 0.83        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 1.37</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 0.53        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 0.32        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 1.69        |

**C1709 LUVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 26mm (3/4") (UN)**

| Material                                      | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN   | 1.00000000  | RS 0.80        | RS 0.80 |
| TOTAL Material                                |      |             |                | RS 0.80 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.03000000  | RS 18.63       | RS 0.56        |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.03000000  | RS 23.17       | RS 0.70        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 1.26        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 2.06</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 0.82        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 0.48        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 2.54        |

**C1710 LUVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)**

| Material                                    | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" | UN   | 1.00000000  | RS 1.11        | RS 1.11 |
| TOTAL Material                              |      |             |                | RS 1.11 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
 RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.05000000  | RS 18.63       | RS 0.93        |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.05000000  | RS 23.17       | RS 1.16        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 2.09        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 3.20</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 1.36        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 0.75        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 3.95        |

**C1711 LUVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)**

| Material  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 11405 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4" | UN   | 1.00000000  | RS 1.73        | RS 1.73 |
| TOTAL Material                                  |      |             |                | RS 1.73 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.07000000  | RS 18.63       | RS 1.30        |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.07000000  | RS 23.17       | RS 1.62        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 2.92        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 4.65</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 1.89        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 1.09        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 5.74        |

**C1712 LUVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)**

| Material  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 11404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" | UN   | 1.00000000  | RS 2.38        | RS 2.38 |
| TOTAL Material                                  |      |             |                | RS 2.38 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.09000000  | RS 18.63       | RS 1.68        |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.09000000  | RS 23.17       | RS 2.09        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 3.77        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 6.15</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 2.45        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 1.45        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 7.60        |

**C1021 CURVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)**

| Material  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" | UN   | 1.00000000  | RS 2.79        | RS 2.79 |
| TOTAL Material                                  |      |             |                | RS 2.79 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
 RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.13000000  | RS 18.63       | RS 2.42        |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.13000000  | RS 23.17       | RS 3.01        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 5.43        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 8.22</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 3.52        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 1.93        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 10.15       |

**C1022 CURVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)**

| Material  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 10951 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4" | UN   | 1.00000000  | RS 3.14        | RS 3.14 |
| TOTAL Material                                      |      |             |                | RS 3.14 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL           |
|------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.20000000  | RS 18.63       | RS 3.73         |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.20000000  | RS 23.17       | RS 4.63         |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 8.36         |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 11.50</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 5.43         |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 2.71         |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 14.21        |

**C1023 CURVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)**

| Material  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 10950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" | UN   | 1.00000000  | RS 3.80        | RS 3.80 |
| TOTAL Material                                      |      |             |                | RS 3.80 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL           |
|------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.25000000  | RS 18.63       | RS 4.66         |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.25000000  | RS 23.17       | RS 5.79         |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 10.45        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 14.25</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 6.77         |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 3.35         |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 17.60        |

**C1024 CURVA PLEIETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (UN)**

| Material  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 10955 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2" | UN   | 1.00000000  | RS 6.18        | RS 6.18 |
| TOTAL Material                                  |      |             |                | RS 6.18 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|------------------------------|------|-------------|----------------|---------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.38000000  | RS 18.63       | RS 7.08 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
 RODOVÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 0020911/2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Mão de Obra               | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL           |
|---------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 0312 ELETRICISTA          | H    | 0.38000000  | RS 23.17       | RS 8.80         |
| TOTAL Mão de Obra         |      |             |                | RS 15.63        |
| <b>VALOR:</b>             |      |             |                | <b>RS 22.06</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%): |      |             |                | RS 10.30        |
| VALOR BDI (23.54%):       |      |             |                | RS 5.19         |
| VALOR COM BDI:            |      |             |                | RS 27.25        |

**C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)**

| Material                                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 10273 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1" | UN   | 1.00000000  | RS 0.98        | RS 0.98 |
| TOTAL Material                            |      |             |                | RS 0.98 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.30000000  | RS 18.63       | RS 5.59        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 6.58        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 8.57</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 3.86        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 1.35        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 8.12        |

**C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN)**

| Material                                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|------|-------------|----------------|---------|
| 10275 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 2" | UN   | 1.00000000  | RS 1.83        | RS 1.83 |
| TOTAL Material                            |      |             |                | RS 1.83 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.30000000  | RS 18.63       | RS 5.59        |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 7.42        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 7.42</b> |
| VALOR ENCARGOS (112.78%):    |      |             |                | RS 3.86        |
| VALOR BDI (23.54%):          |      |             |                | RS 1.75        |
| VALOR COM BDI:               |      |             |                | RS 9.17        |

**C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)**

| Material                      | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------------------|------|-------------|----------------|---------|
| 10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | UN   | 1.00000000  | RS 8.63        | RS 8.63 |
| TOTAL Material                |      |             |                | RS 8.63 |

| Mão de Obra                  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL           |
|------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H    | 0.30000000  | RS 18.63       | RS 5.59         |
| 0312 ELETRICISTA             | H    | 0.30000000  | RS 23.17       | RS 6.95         |
| TOTAL Mão de Obra            |      |             |                | RS 12.54        |
| <b>VALOR:</b>                |      |             |                | <b>RS 21.17</b> |













RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns: Item, Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes summary rows for 'Mão de Obra' and 'VALOR ENCARGOS'.

Table for item C2597: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C2595: TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C4398: JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C4389: JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=76mm (3") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C4399: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN). Includes material and labor sub-tables.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table for item C1551: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1549: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1622: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1677: JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x75mm (4" X 3") - C/ANÉIS (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1676: JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm (4" X 2") - C/ANÉIS (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1675: JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100x50mm (4X2"). Includes material and labor sub-tables.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns: Item, Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes summary rows for 'Mão de Obra' and 'VALOR ENCARGOS'.

Table for item C4689: JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C4389: JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=76mm (3") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C4399: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1551: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1549: JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN). Includes material and labor sub-tables.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table for item C1677: JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x75mm (4" X 3") - C/ANÉIS (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1676: JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm (4" X 2") - C/ANÉIS (UN). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1675: JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100x50mm (4X2"). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1674: JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100x50mm (4X2"). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1673: JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100x50mm (4X2"). Includes material and labor sub-tables.

Table for item C1672: JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100x50mm (4X2"). Includes material and labor sub-tables.





SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table for item C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e DIAM.=35cm (UN). Includes columns for Material, Mão de Obra, and Serviço with sub-tables for each.

Table for item C0080 ALVENARIA DE TUOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ CIARGAMASSA 1.4\*100 Kg CIMENTO (M2). Includes columns for Material, Mão de Obra, and Serviço with sub-tables for each.

Table for item I2407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI (M3). Includes columns for Material and sub-tables for Valor Encargos.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table for item C4824 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

Table for item C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO (M3). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

Table for item C0518 CABO COBRE NU 18MM2 (M). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Summary table for item C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M) showing Valor Encargos, Valor BDI, and Valor com BDI.

Table for item C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

Table for item C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

Table for item C0328 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº: 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Summary table for item C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 (UN) showing Valor Encargos, Valor BDI, and Valor com BDI.

Table for item C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 (UN). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

Table for item C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm (M2). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.

Table for item C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm (M2) (continued). Includes columns for Material, Mão de Obra, and sub-tables for Valor Encargos.



SERVÍCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020811/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for item C0034 AÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL (M3) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item 89240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) with columns: Encargos Complementares, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item MÃO DE OBRA for 00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA.

Table for item Serviço for 95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA.

Table for item C00973 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.#10cm (1:2:8) (M2) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

SERVÍCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020811/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Summary table for item 92 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:4 C/100KG DE CIMENTO (M3) with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item 92 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:4 C/100KG DE CIMENTO (M3) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Table for item MÃO DE OBRA for 0543 SERVENTE.

Summary table for item 92 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:4 C/100KG DE CIMENTO (M3) with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:1:4 (M3) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Table for item MÃO DE OBRA for 0543 SERVENTE.

Summary table for item C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:1:4 (M3) with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Table for item MÃO DE OBRA for 0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO.

SERVÍCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020811/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for item 02543 SERVENTE and summary table for item 12543 MÃO DE OBRA with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item C0155 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACÃO 1:4 (M3) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Table for item MÃO DE OBRA for 02543 SERVENTE.

Summary table for item C0155 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACÃO 1:4 (M3) with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:3 (M3) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Table for item MÃO DE OBRA for 02543 SERVENTE.

Summary table for item C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:3 (M3) with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/EN. TRACÃO 1:4 (M3) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Table for item MÃO DE OBRA for 02543 SERVENTE.

Página 74

SERVÍCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020811/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for item 0121 ARMADOR/FERREIRO and summary table for item 12543 MÃO DE OBRA with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item 89247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) with columns: Encargos Complementares, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item MÃO DE OBRA for 0000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA).

Table for item Serviço for 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA.

Summary table for item 89247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Table for item 00682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) with columns: Material, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL.

Summary table for item 00682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) with subtotals for Valor, Encargos, BDI, and Com BDI.

Página 76



SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020611 2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| Material              | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 0109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.00610000  | RS 61.29       | RS 0.37 |
| 0605 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2.43000000  | RS 0.51        | RS 1.24 |
| TOTAL Material        |         |      |             |                | RS 1.61 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 0391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0.10000000  | RS 23.17       | RS 2.32 |
| 0243 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.15000000  | RS 17.14       | RS 2.57 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 4.89 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 6,50 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 3,24 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 1,53 |
| VALOR COM BDI            | RS 8,03 |

| Material   | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 0776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | SEINFRA | H    | 1.00000000  | RS 20.85       | RS 20.85 |
| 0775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM    | SEINFRA | H    | 1.00000000  | RS 52.31       | RS 52.31 |
| 0701 DEPRECAÇÃO  | SEINFRA | H    | 12.28710000 | RS 0.91        | RS 11.18 |
| 0702 AJUDAS  | SEINFRA | H    | 1.07850000  | RS 0.91        | RS 0.98  |
| 0703 MANUTENÇÃO  | SEINFRA | H    | 13.85230000 | RS 0.91        | RS 12.42 |
| TOTAL Material   |         |      |             |                | RS 97.74 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR                    | RS 97,74  |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 13,54  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 23,01  |
| VALOR COM BDI            | RS 120,75 |

| Equipamento Curso Horário          | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 0682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.71400000  | RS 24.09       | RS 17.20 |
| TOTAL Equipamento Curso Horário    |         |      |             |                | RS 17.20 |

| Material              | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 0109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.89710000   | RS 61.38       | RS 54.98  |
| 0605 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 282.00000000 | RS 0.51        | RS 143.82 |
| 1105 PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0.83850000   | RS 67.10       | RS 56.11  |
| TOTAL Material        |         |      |              |                | RS 254.90 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 0243 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 6.00000000  | RS 17.14       | RS 102.84 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 102.84 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020611 2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| Mão de Obra                      | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00002436   ELETRICISTA (HORISTA) | SNAPI  | H    | 0.03610000  | RS 18.30       | RS 0.72 |
| TOTAL Mão de Obra                |        |      |             |                | RS 0.72 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,71 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,38 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,17 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,88 |

| Mão de Obra                   | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00012672   GESSOIRO (HORISTA) | SNAPI  | H    | 0.01211000  | RS 18.30       | RS 0.22 |
| TOTAL Mão de Obra             |        |      |             |                | RS 0.22 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,22 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,12 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,05 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,27 |

| Mão de Obra   | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00044497   MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA | SNAPI  | H    | 0.01211000  | RS 13.53       | RS 0.16 |
| TOTAL Mão de Obra                                   |        |      |             |                | RS 0.16 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,16 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,08 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,04 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,28 |

| Mão de Obra                                  | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|--|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00004253   OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHOIRO | SNAPI  | H    | 0.01718000  | RS 14.75       | RS 0.25 |
| TOTAL Mão de Obra                            |        |      |             |                | RS 0.25 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,25 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,13 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,06 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,31 |

| Mão de Obra                      | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00001254   OPERADOR DE GUINDASTE | SNAPI  | H    | 0.01718000  | RS 14.75       | RS 0.25 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020611 2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR                    | RS 4,89   |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 79,57  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 88,26  |
| VALOR COM BDI            | RS 483,20 |

| Equipamento Curso Horário          | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 0682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.71400000  | RS 24.09       | RS 17.20 |
| TOTAL Equipamento Curso Horário    |         |      |             |                | RS 17.20 |

| Material              | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| 0109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.68720000   | RS 61.29       | RS 42.38  |
| 0605 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 294.00000000 | RS 0.51        | RS 149.94 |
| 1105 PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0.83850000   | RS 67.10       | RS 56.10  |
| TOTAL Material        |         |      |              |                | RS 208.42 |

| Mão de Obra       | FORNTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 0243 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 6.00000000  | RS 17.14       | RS 102.84 |
| TOTAL Mão de Obra |         |      |             |                | RS 102.84 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VALOR                    | RS 380,45 |
| VALOR ENCARGOS (112,78%) | RS 78,57  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 65,56  |
| VALOR COM BDI            | RS 470,22 |

| Mão de Obra  | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|--|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 0004469   AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA | SNAPI  | H    | 0.01211000  | RS 10.00       | RS 0.12 |
| TOTAL Mão de Obra                                  |        |      |             |                | RS 0.12 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,06 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,03 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,15 |

| Mão de Obra                                 | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 0000247   AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SNAPI  | H    | 0.03610000  | RS 13.57       | RS 0.53 |
| TOTAL Mão de Obra                           |        |      |             |                | RS 0.53 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,53 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,28 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,12 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,65 |

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA  
RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020611 2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| Mão de Obra                      | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00002436   ELETRICISTA (HORISTA) | SNAPI  | H    | 0.03610000  | RS 18.30       | RS 0.72 |
| TOTAL Mão de Obra                |        |      |             |                | RS 0.72 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,71 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,13 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,06 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,31 |

| Mão de Obra                                     | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|---|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00004251   OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | SNAPI  | H    | 0.01211000  | RS 17.68       | RS 0.21 |
| TOTAL Mão de Obra                               |        |      |             |                | RS 0.21 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,21 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,11 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,05 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,28 |

| Mão de Obra                 | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-----------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00004783   PINTOR (HORISTA) | SNAPI  | H    | 0.01540000  | RS 18.30       | RS 0.28 |
| TOTAL Mão de Obra           |        |      |             |                | RS 0.28 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,15 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,07 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,35 |

| Mão de Obra                  | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00006111   SERVENTE DE OBRAS | SNAPI  | H    | 0.00235000  | RS 12.87       | RS 0.29 |
| TOTAL Mão de Obra            |        |      |             |                | RS 0.29 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,28 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,15 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,07 |
| VALOR COM BDI            | RS 0,35 |

| Mão de Obra                   | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------|
| 00012669   TELHADOR (HORISTA) | SNAPI  | H    | 0.01211000  | RS 18.07       | RS 0.22 |
| TOTAL Mão de Obra             |        |      |             |                | RS 0.22 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| VALOR                    | RS 0,21 |
| VALOR ENCARGOS (114,15%) | RS 0,11 |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 0,05 |



SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CIENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table with 2 columns: VALOR and amount. Rows: VALOR R\$ 0,03, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 0,01, VALOR COM BDI R\$ 0,04

Table for equipment: 93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - MANUTENÇÃO AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93279: VALOR R\$ 0,27, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 0,06, VALOR COM BDI R\$ 0,33

Table for equipment: 93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93280: VALOR R\$ 0,71, VALOR ENCARGOS R\$ 0,01, VALOR BDI (23,54%) R\$ 0,17, VALOR COM BDI R\$ 0,88

Table for equipment: 93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO AF\_03/2016 (CH)

Summary table for equipment 93285: VALOR R\$ 137,40, VALOR ENCARGOS (114,19%) R\$ 8,01, VALOR BDI (23,54%) R\$ 32,34, VALOR COM BDI R\$ 169,74

Table for equipment: 93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93286: VALOR R\$ 12,52, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 2,95, VALOR COM BDI R\$ 15,47

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CIENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for equipment: 93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - GHP DIURNO AF\_03/2016 (GHP)

Table for equipment: 93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93288: VALOR R\$ 290,62, VALOR ENCARGOS (114,19%) R\$ 8,01, VALOR BDI (23,54%) R\$ 68,41, VALOR COM BDI R\$ 359,03

Table for equipment: 93289 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO AF\_03/2016 (CH)

Summary table for equipment 93289: VALOR R\$ 87,88, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 20,69, VALOR COM BDI R\$ 108,57

Table for equipment: 93290 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93290: VALOR R\$ 12,52, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 2,95, VALOR COM BDI R\$ 15,47

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CIENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for equipment: 93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUIROS AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93284: VALOR R\$ 15,82, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 3,72, VALOR COM BDI R\$ 19,54

Table for equipment: 93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93285: VALOR R\$ 141,26, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 33,25, VALOR COM BDI R\$ 174,51

Table for equipment: 93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF\_03/2016 (H)

Summary table for equipment 93286: VALOR R\$ 11,96, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 2,82, VALOR COM BDI R\$ 14,78

Table for equipment: 93287 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO AF\_07/2019 (UN)

Summary table for equipment 93287: VALOR R\$ 137,40, VALOR ENCARGOS R\$ 11,96, VALOR BDI (23,54%) R\$ 32,90, VALOR COM BDI R\$ 182,26

Table for material: 00011954 PARAFUSO DE AÇO TPO CHUVIDADOR PARABOL DÍAMETRO 3/8" COM PREENCHIMENTO 15 MM

Summary table for material 00011954: VALOR R\$ 2,50, VALOR ENCARGOS R\$ 0,00, VALOR BDI (23,54%) R\$ 0,59, VALOR COM BDI R\$ 3,09

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0020911/2023  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CIENTO E VINTE) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS  
DATA LICITAÇÃO: 15 DE DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Table for equipment: 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Table for equipment: 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Summary table for equipment 88316: VALOR R\$ 243,01, VALOR ENCARGOS (114,19%) R\$ 57,28, VALOR BDI (23,54%) R\$ 57,20, VALOR COM BDI R\$ 300,21

Table for equipment: 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA AF\_01/2020 (M2)

Table for material: 00030785 GRANALHA DE AÇO ANGULAR (GRIT) PARA JATEAMENTO PENEIRA 1.41 A 1,19 MM (SAE G16)

Table for equipment: 88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Table for equipment: 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Summary table for equipment 88316: VALOR R\$ 25,01, VALOR ENCARGOS (114,19%) R\$ 1,40, VALOR BDI (23,54%) R\$ 5,89, VALOR COM BDI R\$ 30,90

Table for equipment: C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Table for material: 02541 PEDREIRO, 02543 SERVENTE

Summary table for equipment C1603: VALOR R\$ 252,87, VALOR ENCARGOS (112,79%) R\$ 167,89, VALOR BDI (23,54%) R\$ 59,55, VALOR COM BDI R\$ 312,52







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|                               |   |        |   |            |         |         |
|-------------------------------|---|--------|---|------------|---------|---------|
| 00043467                      | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,59 | RS 0,59 |
| 00037373                      | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,07 | RS 0,07 |
| 00037371                      | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,56 | RS 0,56 |
| TOTAL Encargos Complementares |   |        |   |            |         | RS 1,22 |

|                   |          |                   |        |   |            |          |          |
|-------------------|----------|-------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| Mão de Obra       | 00008111 | SERVENTE DE OBRAS | SI/API | H | 1,00000000 | RS 12,67 | RS 12,67 |
| TOTAL Mão de Obra |          |                   |        |   |            | RS 12,67 |          |

|               |       |  |        |   |            |         |         |
|---------------|-------|--|--------|---|------------|---------|---------|
| Servico       | 25378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,28 | RS 0,28 |
| TOTAL Servico |       |  |        |   |            | RS 0,28 |         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 29,14 |
| VALOR ENCARGOS (114,19%) | RS 6,90  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 4,74  |
| VALOR COM BDI            | RS 24,88 |

|  |          |   |        |   |            |         |         |
|--|----------|---|--------|---|------------|---------|---------|
| 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |          |   |        |   |            |         |         |
| Encargos Complementares                          | 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | SI/API | H | 1,00000000 | RS 3,19 | RS 3,19 |
|  | 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA         | SI/API | H | 1,00000000 | RS 1,34 | RS 1,34 |
|  | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SI/API | H | 1,00000000 | RS 1,14 | RS 1,14 |
|  | 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,49 | RS 0,49 |
|  | 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,07 | RS 0,07 |
|  | 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,95 | RS 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares                    |          |   |        |   |            | RS 7,14 |         |

|                   |         |                    |        |   |            |          |          |
|-------------------|---------|--------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| Mão de Obra       | 0012869 | TELHADOR (HORISTA) | SI/API | H | 1,00000000 | RS 16,07 | RS 16,07 |
| TOTAL Mão de Obra |         |                    |        |   |            | RS 16,07 |          |

|               |       |  |        |   |            |         |         |
|---------------|-------|--|--------|---|------------|---------|---------|
| Servico       | 25385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SI/API | H | 1,00000000 | RS 0,21 | RS 0,21 |
| TOTAL Servico |       |  |        |   |            | RS 0,21 |         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR                    | RS 25,46 |
| VALOR ENCARGOS (114,19%) | RS 9,74  |
| VALOR BDI (23,54%)       | RS 5,90  |
| VALOR COM BDI            | RS 31,45 |



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO                  | VALOR (R\$)   | 30 DIAS       | 60 DIAS       | 90 DIAS       | 120 DIAS      | Total parcelas |
|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 17   | DRENAGEM DE IGUAS PLUVIAIS | RS 9.877,91   | RS 4.938,95   | RS 4.938,95   | RS 9.877,91   | RS 9.877,91   | 100,00 %       |
| 18   | PANISGISMO                 | RS 1.906,25   | RS 1.906,25   | RS 1.906,25   | RS 1.906,25   | RS 1.906,25   | 100,00 %       |
| 19   | LIMPEZA                    | RS 2.257,60   | RS 120.777,92 | RS 117.023,92 | RS 161.000,01 | RS 130.290,07 | RS 529.200,82  |
|      |                            | RS 352.200,65 | RS 120.777,92 | RS 237.901,74 | RS 386.901,75 | RS 529.200,82 |                |



COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD  | DESCRIÇÃO             | %     |
|--|-----------------------|-------|
| I - DESPESAS INDIRETAS                             |                       |       |
| AC   | Administração central | 4,00% |
| DF   | Despesas financeiras  | 1,23% |
| R  | Riscos                | 1,27% |
| TOTAL  |                       | 6,50% |
| II - BENEFÍCIO                                     |                       |       |
| S + G  | Garantia/seguros      | 0,60% |
| L  | Lucro                 | 7,40% |
| TOTAL  |                       | 8,20% |
| III - IMPOSTOS                                     |                       |       |
| PIS  |                       | 0,65% |
| COFINS   |                       | 3,00% |
| ISS  |                       | 3,00% |
| CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) |                       | 0,50% |
| TOTAL  |                       | 6,65% |

BDI = 23,54%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR (R\$)  | 30 DIAS      | 60 DIAS      | 90 DIAS      | 120 DIAS     | Total parcelas |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                            | RS 17.107,00 | RS 3.746,85  | RS 3.746,85  | RS 3.746,85  | RS 3.746,85  | 100,00 %       |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES                            | RS 71.871,35 | RS 71.871,35 | RS 71.871,35 | RS 71.871,35 | RS 71.871,35 | 100,00 %       |
| 3    | MOVIMENTO DE TERRA                               | RS 333,78    | RS 333,78    | RS 333,78    | RS 333,78    | RS 333,78    | 100,00 %       |
| 4    | ESTRUTURA  | RS 52.867,89 | RS 22.716,97 | RS 46.633,95 | RS 23.218,97 | RS 23.218,97 | 100,00 %       |
| 5    | PAREDES E PAINÉIS                                | RS 5.891,75  | RS 2.945,88  | RS 2.945,88  | RS 2.945,88  | RS 2.945,88  | 100,00 %       |
| 6    | REVESTIMENTO                                     | RS 76.077,85 | RS 18.019,44 | RS 36.038,83 | RS 18.019,46 | RS 76.077,85 | 100,00 %       |
| 7    | ESCALARIAS                                       | RS 21.737,77 | RS 21.737,77 | RS 21.737,77 | RS 21.737,77 | RS 21.737,77 | 100,00 %       |
| 8    | PISOS  | RS 34.800,78 | RS 17.400,39 | RS 17.400,39 | RS 17.400,39 | RS 34.800,78 | 100,00 %       |
| 9    | COBERTA  | RS 32.251,06 | RS 16.125,53 | RS 16.125,53 | RS 16.125,53 | RS 32.251,06 | 100,00 %       |
| 10   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                            | RS 62.147,60 | RS 15.536,95 | RS 31.073,90 | RS 15.536,95 | RS 62.147,60 | 100,00 %       |
| 11   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                          | RS 26.651,63 | RS 6.662,96  | RS 6.662,96  | RS 6.662,96  | RS 26.651,63 | 100,00 %       |
| 12   | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                           | RS 21.246,43 | RS 5.312,11  | RS 5.312,11  | RS 5.312,11  | RS 21.246,43 | 100,00 %       |
| 13   | PINTURA  | RS 22.909,37 | RS 22.909,37 | RS 22.909,37 | RS 22.909,37 | RS 22.909,37 | 100,00 %       |
| 14   | URBANIZAÇÃO                                      | RS 6.608,90  | RS 6.608,90  | RS 6.608,90  | RS 6.608,90  | RS 6.608,90  | 100,00 %       |
| 15   | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DEGRADAÇÃO | RS 18.567,36 | RS 4.641,84  | RS 4.641,84  | RS 4.641,84  | RS 18.567,36 | 100,00 %       |
| 16   | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO              | RS 1.956,84  | RS 1.956,84  | RS 1.956,84  | RS 1.956,84  | RS 1.956,84  | 100,00 %       |





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD                    | DESCRIÇÃO  | HORISTA %      | MENSALISTA %  |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| <b>A GRUPO A</b>       |  |                |               |
| A1                     | INSS   | 20,00%         | 20,00%        |
| A2                     | SESI   | 1,50%          | 1,50%         |
| A3                     | SENAI  | 1,00%          | 1,00%         |
| A4                     | INCRA  | 0,20%          | 0,20%         |
| A5                     | SEBRAE   | 0,60%          | 0,60%         |
| A6                     | Salário Educação   | 2,50%          | 2,50%         |
| A7                     | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3,00%          | 3,00%         |
| A8                     | FGTS   | 8,00%          | 8,00%         |
| A9                     | SECONCI  | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>38,80%</b>  | <b>38,80%</b> |
| <b>B GRUPO B</b>       |  |                |               |
| B1                     | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84%         | 0,00%         |
| B2                     | Feridos  | 3,71%          | 0,00%         |
| B3                     | Auxílio - Enfermidade  | 0,87%          | 0,87%         |
| B4                     | 13º Salário  | 10,86%         | 8,33%         |
| B5                     | Licença Paternidade  | 0,07%          | 0,05%         |
| B6                     | Faltas Justificadas  | 0,72%          | 0,56%         |
| B7                     | Dias de Chuvas   | 1,55%          | 0,00%         |
| B8                     | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11%          | 0,08%         |
| B9                     | Férias Gozadas   | 8,71%          | 6,73%         |
| B10                    | Salário Maternidade  | 0,03%          | 0,03%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>44,41%</b>  | <b>16,45%</b> |
| <b>C GRUPO C</b>       |  |                |               |
| C1                     | Aviso Prévio Indenizado  | 5,40%          | 4,17%         |
| C2                     | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,13%          | 0,10%         |
| C3                     | Férias Indenizadas   | 4,85%          | 3,75%         |
| C4                     | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 3,90%          | 3,01%         |
| C5                     | Indenização Adicional  | 0,45%          | 0,35%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>14,73%</b>  | <b>11,38%</b> |
| <b>D GRUPO D</b>       |  |                |               |
| D1                     | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 16,34%         | 6,06%         |
| D2                     | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48%          | 0,37%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>16,82%</b>  | <b>6,43%</b>  |
| <b>A + B + C + D =</b> |  | <b>112,76%</b> | <b>71,07%</b> |




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD                    | DESCRIÇÃO  | HORISTA %      | MENSALISTA %  |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| <b>A GRUPO A</b>       |  |                |               |
| A1                     | INSS   | 20,00%         | 20,00%        |
| A2                     | SESI   | 1,50%          | 1,50%         |
| A3                     | SENAI  | 1,00%          | 1,00%         |
| A4                     | INCRA  | 0,20%          | 0,20%         |
| A5                     | SEBRAE   | 0,60%          | 0,60%         |
| A6                     | Salário Educação   | 2,50%          | 2,50%         |
| A7                     | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3,00%          | 3,00%         |
| A8                     | FGTS   | 8,00%          | 8,00%         |
| A9                     | SECONCI  | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>38,80%</b>  | <b>38,80%</b> |
| <b>B GRUPO B</b>       |  |                |               |
| B1                     | Repouso Semanal Remunerado   | 17,85%         | 0,00%         |
| B2                     | Feridos  | 3,71%          | 0,00%         |
| B3                     | Auxílio - Enfermidade  | 0,87%          | 0,86%         |
| B4                     | 13º Salário  | 11,03%         | 8,33%         |
| B5                     | Licença Paternidade  | 0,07%          | 0,05%         |
| B6                     | Faltas Justificadas  | 0,74%          | 0,56%         |
| B7                     | Dias de Chuvas   | 1,59%          | 0,00%         |
| B8                     | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11%          | 0,08%         |
| B9                     | Férias Gozadas   | 12,35%         | 9,33%         |
| B10                    | Salário Maternidade  | 0,04%          | 0,03%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>48,38%</b>  | <b>18,04%</b> |
| <b>C GRUPO C</b>       |  |                |               |
| C1                     | Aviso Prévio Indenizado  | 5,52%          | 4,17%         |
| C2                     | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,13%          | 0,10%         |
| C3                     | Férias Indenizadas   | 1,72%          | 1,30%         |
| C4                     | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 2,87%          | 2,17%         |
| C5                     | Indenização Adicional  | 0,46%          | 0,35%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>10,70%</b>  | <b>8,09%</b>  |
| <b>D GRUPO D</b>       |  |                |               |
| D1                     | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,80%         | 7,01%         |
| D2                     | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49%          | 0,37%         |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>18,29%</b>  | <b>7,38%</b>  |
| <b>A + B + C + D =</b> |  | <b>114,15%</b> | <b>71,31%</b> |



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD                              | DESCRIÇÃO  | HORISTA %      | MENSALISTA %  |
|----------------------------------|--|----------------|---------------|
| <b>A ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b> |  |                |               |
| A1                               | PREVIDENCIA SOCIAL   | 20,00%         | 20,00%        |
| A3                               | SESI   | 1,50%          | 1,50%         |
| A4                               | SENAI  | 1,00%          | 1,00%         |
| A5                               | INCRA  | 0,20%          | 0,20%         |
| A7                               | SEBRAE   | 0,60%          | 0,60%         |
| A6                               | SALARIO EDUCACAO   | 2,50%          | 2,50%         |
| A8                               | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO  | 3,00%          | 3,00%         |
| A2                               | FGTS   | 8,00%          | 8,00%         |
| A9                               | SECONCI-SE   | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>36,80%</b>  | <b>36,80%</b> |
| <b>B ENCARGOS TRABALHISTAS</b>   |  |                |               |
| B1                               | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   | 17,86%         | 0,00%         |
| B2                               | FERIADOS   | 3,93%          | 0,00%         |
| B3                               | AUXILIO ENFERMIDADE  | 0,85%          | 0,66%         |
| B4                               | DÉCIMO-TERCEIRO SALARIO  | 10,81%         | 8,33%         |
| B5                               | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,06%          | 0,05%         |
| B6                               | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,72%          | 0,56%         |
| B7                               | DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI  | 1,44%          | 0,00%         |
| B8                               | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,10%          | 0,08%         |
| B9                               | FERIAS GOZADAS   | 8,84%          | 6,82%         |
| B10                              | SALARIO MATERNIDADE  | 0,04%          | 0,03%         |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>44,85%</b>  | <b>16,53%</b> |
| <b>C Encargos Indenizatórios</b> |  |                |               |
| C1                               | Aviso Prévio Indenizado  | 4,76%          | 3,67%         |
| C2                               | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,11%          | 0,08%         |
| C3                               | Férias Indenizadas   | 4,86%          | 3,76%         |
| C4                               | Depósito Rescisão sem Justa Causa  | 3,35%          | 2,61%         |
| C5                               | Indenização Adicional  | 0,40%          | 0,31%         |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>13,54%</b>  | <b>10,44%</b> |
| <b>D Incidências ou Efeitos</b>  |  |                |               |
| D1                               | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 16,43%         | 6,06%         |
| D2                               | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,42%          | 0,33%         |
| <b>TOTAL</b>                     |  | <b>16,85%</b>  | <b>6,41%</b>  |
| <b>total =</b>                   |  | <b>111,64%</b> | <b>70,18%</b> |

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.