

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%															
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DATA DO CERTAME:	03-01-2024																	
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																	

11.1.9. C1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,26000000	R\$ 0,35	R\$ 0,44
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,00000000	R\$ 13,57	R\$ 13,57
TOTAL Material:					R\$ 14,01

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,33989800	R\$ 19,10	R\$ 6,49
I2320	ENCANADOR	H	0,33989800	R\$ 23,48	R\$ 7,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,47
VALOR:					R\$ 28,48

11.1.10. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-CIANÉIS (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,00000000	R\$ 2,95	R\$ 5,90
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,00000000	R\$ 19,56	R\$ 19,56
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,05600000	R\$ 42,36	R\$ 2,37
TOTAL Material:					R\$ 29,64

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45986200	R\$ 19,10	R\$ 8,78
I2320	ENCANADOR	H	0,45986200	R\$ 23,48	R\$ 10,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,58
VALOR:					R\$ 49,22

11.1.11. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,07500000	R\$ 62,41	R\$ 4,68
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,12000000	R\$ 60,10	R\$ 7,21
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	R\$ 16,73	R\$ 16,73
TOTAL Material:					R\$ 28,62

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45986200	R\$ 19,10	R\$ 8,78
I2320	ENCANADOR	H	0,45986200	R\$ 23,48	R\$ 10,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,58
VALOR:					R\$ 48,20

11.1.12. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	COMPONENTES	
DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,10
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,57	R\$ 13,57
TOTAL Material:						R\$ 13,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49985000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24992500	R\$ 23,48	R\$ 5,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,42
VALOR:						R\$ 29,09

13. C4928 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9409	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,58	R\$ 52,58
TOTAL Material:						R\$ 52,58

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49985000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49985000	R\$ 23,48	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,29
VALOR:						R\$ 73,87

11.1.14. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 7,48	R\$ 19,31
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 16,28	R\$ 0,72
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 82,33	R\$ 13,26
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 98,99	R\$ 7,62
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,95	R\$ 7,26
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 35,41	R\$ 7,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,70	R\$ 29,34
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 12,58	R\$ 0,74
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,46	R\$ 64,92
TOTAL Material:						R\$ 150,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22493250	R\$ 19,10	R\$ 4,30
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18464450	R\$ 19,10	R\$ 22,63
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22493250	R\$ 24,16	R\$ 5,43
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18464450	R\$ 24,16	R\$ 28,62
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13775830	R\$ 24,16	R\$ 99,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19154180	R\$ 18,46	R\$ 151,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 312,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%															
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023.10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		SINAPI	2023.10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																
SINAPI	2023.10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DATA DO CERTAME:	03-01-2024																	
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																	

VALOR: R\$ 462,42

11.1.15. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 62,41	R\$ 1,93
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 60,10	R\$ 2,88
I9096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,54	R\$ 9,54
TOTAL Material:					R\$ 14,35	

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08997300	R\$ 19,10	R\$ 1,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08997300	R\$ 23,48	R\$ 2,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,83	

VALOR: R\$ 18,18

11.1.16. C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 7,48	R\$ 13,09
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 16,28	R\$ 0,36
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 82,33	R\$ 8,64
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,95	R\$ 5,19
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R\$ 35,41	R\$ 3,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R\$ 0,70	R\$ 19,95
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 98,99	R\$ 4,16
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R\$ 0,46	R\$ 49,91
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 39,76	R\$ 15,90
TOTAL Material:					R\$ 120,92	

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60481850	R\$ 19,10	R\$ 11,55
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60481850	R\$ 24,16	R\$ 14,61
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,19904000	R\$ 24,16	R\$ 77,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,84824500	R\$ 18,46	R\$ 107,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 211,41	

VALOR: R\$ 332,33

11.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,92912100	R\$ 18,46	R\$ 54,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,07	

VALOR: R\$ 54,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023
DATA DO CERTAME:	03-01-2024
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA :	03/01/2024	BDI :	28,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	7,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	



11.2.2. C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 98,99	R\$ 118,79
TOTAL Material:					R\$ 118,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,49925000	R\$ 18,46	R\$ 46,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,14

VALOR: R\$ 164,93

11.2.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 82,33	R\$ 3,40
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,95	R\$ 5,88
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,70	R\$ 4,33
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,52	R\$ 24,44
TOTAL Material:					R\$ 38,05

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,49955000	R\$ 24,16	R\$ 36,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,83944800	R\$ 18,46	R\$ 33,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,19

VALOR: R\$ 108,24

11.4. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,48	R\$ 5,54
I8276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,14	R\$ 42,14
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,85	R\$ 15,85
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,99	R\$ 0,42
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,96	R\$ 5,78
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 12,58	R\$ 6,92
TOTAL Material:					R\$ 76,65


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34989500	R\$ 24,16	R\$ 8,45
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34989500	R\$ 18,46	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,91

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 490,27	R\$ 14,71
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 268,40	R\$ 8,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	FONTE	VERSÃO
DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%



TOTAL Serviço:	R\$ 22,76
VALOR:	R\$ 114,32

11.2.5. C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 54,65	R\$ 2,73
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 12,39	R\$ 30,98
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 490,27	R\$ 24,51
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,10750000	R\$ 122,59	R\$ 13,18
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 159,04	R\$ 7,95
TOTAL Serviço:					R\$ 79,35
VALOR:					R\$ 79,35

12.1.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,90	R\$ 1,43
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,69	R\$ 0,17
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,95	R\$ 3,05
TOTAL Material:					R\$ 4,65

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34989500	R\$ 19,10	R\$ 6,68
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39988000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,34
VALOR:					R\$ 20,99

12.1.2. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,03	R\$ 1,34
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,40	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 2,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19994000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29991000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,07
VALOR:					R\$ 13,77

12.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,69	R\$ 0,35
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,14	R\$ 3,21
					TOTAL Material:	R\$ 3,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29991000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34989500	R\$ 24,16	R\$ 8,45
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,18
					VALOR:	R\$ 17,74

2. C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,99	R\$ 0,80
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,40	R\$ 5,02
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,94	R\$ 2,07
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,69	R\$ 0,28
					TOTAL Material:	R\$ 8,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39988000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,66
					VALOR:	R\$ 17,83

13.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 827,40	R\$ 827,40
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,89	R\$ 1,78
					TOTAL Material:	R\$ 829,18



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39988000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39988000	R\$ 23,48	R\$ 9,39
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,03
					VALOR:	R\$ 846,21

13.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 12,04	R\$ 0,36
					TOTAL Material:	R\$ 0,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,79976000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,49955000	R\$ 24,16	R\$ 36,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA: 03/01/2024	BDI: 28,17%																
	CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composições Próprias		PROPRIA	0,00%																	
DATA DO CERTAME:	03-01-2024																			
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																			

TOTAL Mão de Obra: R\$ 51,51

VALOR: R\$ 51,87

13.3. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 236,10	R\$ 236,10
TOTAL Material:						R\$ 236,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49985000	R\$ 24,15	R\$ 12,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49985000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,30

VALOR: R\$ 257,40

13.4. C1039 DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03500000	R\$ 12,04	R\$ 0,42
TOTAL Material:						R\$ 0,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,49985000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,99970000	R\$ 24,16	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,70



VALOR: R\$ 34,12

13.5. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 145,21	R\$ 6,87
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	R\$ 31,40	R\$ 0,42
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 2,29	R\$ 1,37
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 48,22	R\$ 0,72
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	R\$ 0,70	R\$ 0,02
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 15,25	R\$ 0,07
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	R\$ 0,78	R\$ 0,01
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 99,15	R\$ 4,69
TOTAL Material:						R\$ 14,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01799460	R\$ 29,13	R\$ 0,52
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04498650	R\$ 24,16	R\$ 1,09
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04498650	R\$ 24,16	R\$ 1,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13495950	R\$ 18,46	R\$ 2,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%	
	CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	FORTE	VERSÃO	
	DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023.10 COM DESONERAÇÃO	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA	3165
					

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,19
VALOR:	R\$ 19,36

14.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,91
					R\$ 35,82
TOTAL Material:					R\$ 35,82

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,19994000	R\$ 19,10
					R\$ 3,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,82

VALOR:	R\$ 39,64
---------------	------------------

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69979000	R\$ 18,46
					R\$ 12,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,92

VALOR:	R\$ 12,92
---------------	------------------

GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-96

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
 006.609.053-96
 Dados: 2024.01.02 08:53:01 -03'00'

GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-24

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
 052.610.733-24
 Dados: 2024.01.02 08:53:10 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%																			
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Próprias</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias		0,00%	0,00%	PRÓPRIA			
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
Composições Próprias		0,00%	0,00%																			
PRÓPRIA																						
DATA DO CERTAME:	03-01-2024																					
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																					

CP0001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA(2,46%) (UNID.)

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	R\$ 6.171,03	R\$ 4.009,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.009,97
VALOR:					R\$ 401,00

CP0002 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	R\$ 39,57	R\$ 158,28
I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	R\$ 40,43	R\$ 161,72
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	R\$ 4,96	R\$ 49,60
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	R\$ 43,86	R\$ 175,44
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	R\$ 4,50	R\$ 45,00
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	R\$ 390,75	R\$ 1.563,00
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	R\$ 106,20	R\$ 424,80
TOTAL Material:					R\$ 2.577,84

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 19,10	R\$ 51,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 24,15	R\$ 111,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 162,61

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	R\$ 1.116,11	R\$ 1.116,11
TOTAL Serviço:					R\$ 1.116,11
VALOR:					R\$ 3.856,56

CP0003 POSTE DE CPNCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMONAL 200KG, H=10.00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	R\$ 40,43	R\$ 161,72
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	R\$ 4,96	R\$ 49,60
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	R\$ 43,86	R\$ 175,44
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	R\$ 4,50	R\$ 45,00
I1099	ESMALTE A BASE DE BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	R\$ 51,42	R\$ 205,68
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	R\$ 390,75	R\$ 1.563,00
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	R\$ 106,20	R\$ 424,80
TOTAL Material:					R\$ 2.625,24

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 19,10	R\$ 51,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 24,15	R\$ 111,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023
DATA DO CERTAME:	03-01-2024
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA : 03/01/2024		BDI : 28,17%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	87,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias		PROPRIA	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 162,61
--------------------	------------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.547,74	R\$ 1.547,74
TOTAL Serviço:					R\$ 1.547,74	
VALOR:					R\$ 4.335,59	

CP0004 POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R\$ 82,33	R\$ 13,83
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 98,99	R\$ 20,89
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R\$ 2,08	R\$ 33,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,70	R\$ 37,10
00042246	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 324,06	R\$ 324,06
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 13,53	R\$ 54,12
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 408,42	R\$ 408,42
TOTAL Material:					R\$ 891,70	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,99520000	R\$ 18,46	R\$ 295,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 295,27	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 24,71	R\$ 8,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,65	
VALOR:					R\$ 1.195,62	

CP0005 PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
-	PLAYGROUND DE MADBR A GRANDE COM 14 BRINQUEDOS (1 eseorregador, 1 gangorra, 1 esca da horizontal I, 1 balanço de pneu, 1 par de argolas, 1 brinquedo vai e vem, 1 barra, 2 banquinhos balanço. 1 escada vertical, 1 corda com nó, 1 Cadeirainha de balanço para bebê, 1 ferro para escorregar tipo "bombeiros", 1 casa tarzan com cobertura em telhas defibrocimento sem amianto e cercada por cordas)	SEINFRA	UNID.	1,00000000	R\$ 6.891,06	R\$ 6.891,06
TOTAL Material:					R\$ 6.891,06	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,99520000	R\$ 18,46	R\$ 295,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 295,27	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	Fonte	Versão
DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,63000000	R\$ 649,08	R\$ 408,92
					TOTAL Serviço:	R\$ 408,92
					VALOR:	R\$ 7.595,25



**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS:**
006.609.05
3-96

Assinado de
forma digital por
GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS:
006.609.053-96
Dados:
2024.01.02
08:53:27 -03'00'

**GEORGE
LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:**
052.610.733-2
4

Assinado de
forma digital por
GEORGE LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:
052.610.733-24
Dados: 2024.01.02
08:53:37 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CERTAME: Tomada de Preços 0030612.2023

DATA DO CERTAME: 03-01-2024

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 03/01/2024 BDI: 28,17%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 84,44%

MES: 47,48%


SEINFRA: 2023/10 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 84,44%

Composições: 0,00%

Própria: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.396,00	R\$ 4.461,17 8,68 %	R\$ 12.694,81 24,70 %	R\$ 9.328,37 18,15 %	R\$ 5.648,42 10,99 %	R\$ 6.923,04 13,47 %	R\$ 2.867,90 5,58 %	R\$ 2.395,05 4,66 %	R\$ 4.250,45 8,27 %	R\$ 1.310,60 2,55 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.553,21	R\$ 49.553,21 100,00 %								
3	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO INICIAL	R\$ 3.422,01	R\$ 3.422,01 100,00 %								
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 235.246,44		R\$ 117.623,22 50,00 %	R\$ 117.623,22 50,00 %						
5	MURO DE ARRIMO	R\$ 185.834,18	R\$ 92.917,09 50,00 %	R\$ 92.917,09 50,00 %							
6	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 101.765,67		R\$ 50.882,84 50,00 %	R\$ 50.882,84 50,00 %						
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 481.751,55		R\$ 120.437,89 25,00 %	R\$ 120.437,89 25,00 %	R\$ 120.437,89 25,00 %	R\$ 120.437,88 25,00 %				
8	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO	R\$ 6.775,28			R\$ 6.775,28 100,00 %						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 193.170,75			R\$ 57.951,23 30,00 %	R\$ 96.585,38 50,00 %	R\$ 38.634,14 20,00 %				
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.909,52			R\$ 4.227,38 25,00 %	R\$ 4.227,38 25,00 %	R\$ 4.227,38 25,00 %	R\$ 4.227,38 25,00 %			
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 66.295,91				R\$ 33.147,96 50,00 %	R\$ 33.147,95 50,00 %				
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	R\$ 1.631,47					R\$ 1.631,47 100,00 %				
13	PINTURA	R\$ 11.036,99						R\$ 11.036,99 100,00 %			
14	PAISAGISMO	R\$ 9.653,21							R\$ 9.653,21 100,00 %		
15	URBANIZAÇÃO	R\$ 304.639,82				R\$ 76.159,96 25,00 %	R\$ 76.159,96 25,00 %	R\$ 76.159,96 25,00 %	R\$ 76.159,96 25,00 %	R\$ 76.159,94 25,00 %	R\$ 76.159,94 25,00 %



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

CERTAME: Tomada de Preços 0030612.2023

DATA DO CERTAME: 03-01-2024

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA : 03/01/2024 BDI : 28,17%

FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
16	RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM	R\$ 71.033,33	50,00 % R\$ 35.516,67	50,00 % R\$ 35.516,66							
17	DRENAGEM VERTEDOURO	R\$ 75.191,65		100,00 % R\$ 75.191,65							
18	LIMPEZA	R\$ 7.472,29								100,00 % R\$ 7.472,29	
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 894,74								100,00 % R\$ 894,74	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.674,98								100,00 % R\$ 1.674,98	
3	ESTRUTURA	R\$ 55.976,05								100,00 % R\$ 55.976,05	
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.362,18								25,00 % R\$ 2.590,55	50,00 % R\$ 5.181,09
5	REVESTIMENTO	R\$ 30.250,14								25,00 % R\$ 7.562,54	50,00 % R\$ 15.125,07
6	ESQUADRIAS	R\$ 10.793,17								25,00 % R\$ 2.698,29	50,00 % R\$ 5.396,59
7	PISO	R\$ 18.771,90								25,00 % R\$ 4.692,98	50,00 % R\$ 9.385,95
8	COBERTA	R\$ 32.982,53								25,00 % R\$ 8.245,63	50,00 % R\$ 16.491,27
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	R\$ 11.177,14									
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 9.336,34									
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 8.455,41									
12	PINTURA	R\$ 1.748,84								25,00 % R\$ 437,21	50,00 % R\$ 437,21



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023		
DATA DO CERTAME:	09-01-2024		
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA		
OBRA:	DATA :	VERSÃO	BDI :
CERTAME:	FONTE	SEINFRA	HORA
DATA DO CERTAME:	SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	SEINFRA	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	SEINFRA	PROPRIA	0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.241,47									50,00 %
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.545,13									R\$ 1.120,74
15	LIMPEZA	R\$ 1.622,88									
		R\$ 351.530,17	R\$ 185.870,15	R\$ 505.264,16	R\$ 367.226,20	R\$ 279.530,36	R\$ 118.034,66	R\$ 99.245,21	R\$ 172.655,65	R\$ 54.448,52	
		R\$ 185.870,15	R\$ 691.134,31	R\$ 1.285.259,58	R\$ 1.564.799,94	R\$ 1.682.824,60	R\$ 1.782.069,81	R\$ 1.954.725,46	R\$ 2.009.173,98		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.396,00	2,95 % R\$ 1.516,19	100,00 % R\$ 51.396,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.553,21		100,00 % R\$ 49.553,21
3	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO INICIAL	R\$ 3.422,01		100,00 % R\$ 3.422,01
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 235.246,44		100,00 % R\$ 235.246,44
5	MURO DE ARRIMO	R\$ 185.834,18		100,00 % R\$ 185.834,18
6	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 101.765,67		100,00 % R\$ 101.765,67
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 481.751,55		100,00 % R\$ 481.751,55
8	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO	R\$ 6.775,28		100,00 % R\$ 6.775,28
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 193.170,75		100,00 % R\$ 193.170,75
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.909,52		100,00 % R\$ 16.909,52

GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
Assinado de forma digital por
GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-96
Dados: 2024.01.02 08:54:01 -03'00'

GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
Assinado de forma digital por
GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-24
Dados: 2024.01.02 08:54:10 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

CERTAME: Tomada de Preços 0030612.2023

DATA DO CERTAME: 03-01-2024

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA: 03/01/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2023/10 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

BDI: 28,17%

HORA: 84,44%

MES: 47,48%
47,48%
0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 66.295,91		100,00 % R\$ 66.295,91
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	R\$ 1.631,47		100,00 % R\$ 1.631,47
13	PINTURA	R\$ 11.036,99		100,00 % R\$ 11.036,99
14	PAISAGISMO	R\$ 9.653,21		100,00 % R\$ 9.653,21
15	URBANIZAÇÃO	R\$ 304.639,82		100,00 % R\$ 304.639,82
16	RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM	R\$ 71.033,33		100,00 % R\$ 71.033,33
17	DRENAGEM VERTEDOURO	R\$ 75.191,65		100,00 % R\$ 75.191,65
18	LIMPEZA	R\$ 7.472,29		100,00 % R\$ 7.472,29
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 894,74		100,00 % R\$ 894,74
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.674,98		100,00 % R\$ 1.674,98
3	ESTRUTURA	R\$ 55.976,05		100,00 % R\$ 55.976,05
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.362,18	25,00 % R\$ 2.590,54	100,00 % R\$ 10.362,18
5	REVESTIMENTO	R\$ 30.250,14	25,00 % R\$ 7.562,53	100,00 % R\$ 30.250,14
6	ESQUADRIAS	R\$ 10.793,17	25,00 % R\$ 2.698,29	100,00 % R\$ 10.793,17
7	PISO	R\$ 18.771,90	25,00 % R\$ 4.692,97	100,00 % R\$ 18.771,90

GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-96
Dados: 2024.01.02 08:54:19 -03'00'

GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-24
Dados: 2024.01.02 08:54:28 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CERTAME: Tomada de Preços 0030612.2023

DATA DO CERTAME: 03-01-2024

LOCAL: BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA : 03/01/2024 BDI : 28,17%


FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA 84,44% MES 47,48%

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

Composições próprias 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
8	COBERTA	R\$ 32.982,53	25,00 % R\$ 8.245,63	100,00 % R\$ 32.982,53
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	R\$ 11.177,14	100,00 % R\$ 11.177,14	100,00 % R\$ 11.177,14
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 9.336,34	100,00 % R\$ 9.336,34	100,00 % R\$ 9.336,34
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 8.455,41	100,00 % R\$ 8.455,41	100,00 % R\$ 8.455,41
12	PINTURA	R\$ 1.748,84	50,00 % R\$ 874,42	100,00 % R\$ 1.748,84
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 2.241,47	50,00 % R\$ 1.120,73	100,00 % R\$ 2.241,47
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.545,13	100,00 % R\$ 1.545,13	100,00 % R\$ 1.545,13
15	LIMPEZA	R\$ 1.622,88	100,00 % R\$ 1.622,88	100,00 % R\$ 1.622,88
		R\$ 351.530,17	R\$ 61.438,20	R\$ 2.070.612,18
			R\$ 2.070.612,18	2.070.612,18


GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
 Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS: 006.609.053-96
 Dados: 2024.01.02 08:54:40 -03'00'


GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
 Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO: 052.610.733-24
 Dados: 2024.01.02 08:54:49 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	FONTE	VERSÃO
DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 28,17%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS:**
006.609.053-9
6

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-96
Dados: 2024.01.02 08:55:04 -03'00'

**GEORGE
LUCAS CEDRO
CARVALHO
BRITO:**
052.610.733-2
4

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-24
Dados: 2024.01.02 08:55:13 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	FONTE	VERSÃO
DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-9
6

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-96
Dados: 2024.01.02 08:55:24 -03'00'

GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-2
4

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-24
Dados: 2024.01.02 08:55:34 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%
CERTAME:	Tomada de Preços 0030612.2023	FONTE	VERSÃO
DATA DO CERTAME:	03-01-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-9
6

Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO HOLANDA REIS:
006.609.053-96
Dados: 2024.01.02 08:55:46 -03'00'

GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-2
4

Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO BRITO:
052.610.733-24
Dados: 2024.01.02 08:55:56 -03'00'