

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;


DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.11.2.2	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	2,28	R\$ 163,74	R\$ 209,87	R\$ 373,33	R\$ 478,50
3.11.2.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	19,63	R\$ 107,95	R\$ 138,36	R\$ 2.119,06	R\$ 2.716,01
3.11.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,64	R\$ 113,43	R\$ 145,38	R\$ 412,89	R\$ 529,18
3.11.2.5	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,64	R\$ 78,81	R\$ 101,01	R\$ 50,44	R\$ 64,65
3.12		PINTURA						R\$ 1.361,31	R\$ 1.744,77
3.12.1		PAREDES						R\$ 1.152,87	R\$ 1.477,58
3.12.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	14,80	R\$ 20,95	R\$ 26,85	R\$ 310,06	R\$ 397,38
3.12.1.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	61,34	R\$ 13,74	R\$ 17,61	R\$ 842,81	R\$ 1.080,20
3.12.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 208,44	R\$ 267,19
3.12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 17,71	R\$ 22,70	R\$ 104,13	R\$ 133,48
3.12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 17,74	R\$ 22,74	R\$ 104,31	R\$ 133,71
3.13		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCEDIO						R\$ 1.732,90	R\$ 2.221,06
3.13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 837,79	R\$ 1.073,80	R\$ 837,79	R\$ 1.073,80
3.13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 51,88	R\$ 66,49	R\$ 51,88	R\$ 66,49
3.13.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 255,02	R\$ 326,86	R\$ 765,06	R\$ 980,58
3.13.4	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60	R\$ 34,13	R\$ 43,74	R\$ 20,48	R\$ 26,24
3.13.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 19,23	R\$ 24,65	R\$ 57,69	R\$ 73,95
3.14		IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 1.194,20	R\$ 1.530,54
3.14.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	30,41	R\$ 39,27	R\$ 50,33	R\$ 1.194,20	R\$ 1.530,54
3.15		LIMPEZA						R\$ 1.266,16	R\$ 1.622,88
3.15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	98,00	R\$ 12,92	R\$ 16,56	R\$ 1.266,16	R\$ 1.622,88

VALOR TOTAL: R\$ 2.061.375,85

Dois Milhões Sessenta e Um Mil Trezentos e Setenta e Cinco reais e Oitenta e Cinco centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE <td>03/01/2024</td>		03/01/2024
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias		
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;		
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024		



Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8590	ENCARRREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MES	SEINFRA	0,65000000	R\$ 6.171,03	R\$ 4.011,17
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 4.011,17
VALOR:						R\$ 401,12
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 401,12
VALOR BDI (28,17%):						R\$ 113,00
VALOR COM BDI:						R\$ 514,12
QUANTIDADE (UNID):						100,00

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	SEINFRA	1,02000000	R\$ 38,05	R\$ 38,81
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	SEINFRA	1,00000000	R\$ 31,08	R\$ 31,08
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	SEINFRA	4,50000000	R\$ 15,69	R\$ 70,61
11725	PREÇO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	SEINFRA	0,15000000	R\$ 15,59	R\$ 2,34
						TOTAL Material: R\$ 142,84
Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 36,92
VALOR:						R\$ 178,76
VALOR BDI (28,17%):						R\$ 50,64
VALOR COM BDI:						R\$ 229,40
QUANTIDADE (M2):						6,00

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,23
VALOR:						R\$ 3,12
VALOR BDI (28,17%):						R\$ 0,88
VALOR COM BDI:						R\$ 4,00
QUANTIDADE (M2):						2,50000000

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	SEINFRA	0,05000000	R\$ 24,16	R\$ 1,21
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 1,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		03/01/2024
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0033612.2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias		
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;		
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024		



Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,44
VALOR:						R\$ 10,44
VALOR BDI (28,17%):						R\$ 2,94
VALOR COM BDI:						R\$ 13,38
QUANTIDADE (M2):						1,067,66


Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CALÁMINA E ESC. HP 165 (CHP)	H	SEINFRA	0,00060000	R\$ 271,36	R\$ 0,16
						TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 9,16

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,00300000	R\$ 18,46	R\$ 0,06
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 0,06
VALOR:						R\$ 0,22
VALOR BDI (28,17%):						R\$ 0,06
VALOR COM BDI:						R\$ 0,28
QUANTIDADE (M2):						1,234,50

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00581	CAMINHÃO C/ARRACERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	SEINFRA	0,90000000	R\$ 62,32	R\$ 56,09
07703	CAMINHÃO C/ARRACERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	SEINFRA	0,10000000	R\$ 168,65	R\$ 16,87
						TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 72,96

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 0,59	R\$ 2,36
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 1,01	R\$ 4,04
12686	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	M2	SEINFRA	1,00000000	R\$ 702,00	R\$ 702,00
01988	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	SEINFRA	3,00000000	R\$ 21,56	R\$ 64,68
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/BECAO DE 3"x1 1/2"	M	SEINFRA	1,40000000	R\$ 10,23	R\$ 14,32
						TOTAL Material: R\$ 737,40

Mão de Obra		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,46
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 20,88
VALOR:						R\$ 861,23
VALOR BDI (28,17%):						R\$ 248,24
VALOR COM BDI:						R\$ 1.129,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO LOTE 1 DO ACUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA, ESTADO DO PARANÁ.


PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



QUANTIDADE (M²):	3,00
------------------	------

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP)	H	SEINFRA	0,03500000	R\$ 178,01	R\$ 6,23
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	SEINFRA	0,03500000	R\$ 48,41	R\$ 1,69
			TOTAL Equipamento Custo Horário		R\$ 7,92
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	SEINFRA	1,10000000	R\$ 68,25	R\$ 75,08
			TOTAL Material:		R\$ 75,08

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,05000000	R\$ 18,46	R\$ 19,38
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 19,38
			VALOR:	R\$ 102,38	
			VALOR BDI (28,17%):	R\$ 28,84	
			VALOR COM BDI:	R\$ 131,22	
			QUANTIDADE (M³):	2,086,08	

C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHF)	H	SEINFRA	0,05500000	R\$ 134,39	R\$ 7,39
			TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 7,39
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,11000000	R\$ 18,46	R\$ 2,03
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,03
			VALOR:	R\$ 9,42	
			VALOR BDI (28,17%):	R\$ 2,65	
			VALOR COM BDI:	R\$ 12,07	
			QUANTIDADE (M³):	227,50	

C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	SEINFRA	1,15000000	R\$ 110,42	R\$ 126,98
			TOTAL Material:		R\$ 126,98
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	5,00000000	R\$ 24,16	R\$ 120,80
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	7,00000000	R\$ 18,46	R\$ 129,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO LOTE 1 DO ACUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA, ESTADO DO PARANÁ.


PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra


Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4	M3	SEINFRA	0,30000000	R\$ 536,38	R\$ 160,91
			TOTAL Serviço:		R\$ 160,91
			VALOR:	R\$ 577,91	
			VALOR BDI (28,17%):	R\$ 151,53	
			VALOR COM BDI:	R\$ 685,44	
			QUANTIDADE (M³):	214,48	

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10985 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	SEINFRA	0,40000000	R\$ 8,24	R\$ 3,30
11728 PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	KG	SEINFRA	0,15000000	R\$ 13,85	R\$ 2,08
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	SEINFRA	0,50000000	R\$ 5,90	R\$ 2,95
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	SEINFRA	1,00000000	R\$ 12,45	R\$ 12,45
			TOTAL Material:		R\$ 207,8
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	SEINFRA	1,30000000	R\$ 19,10	R\$ 24,83
10488 CARPANTEIRO	H	SEINFRA	1,30000000	R\$ 24,16	R\$ 31,41
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 56,24
			VALOR:	R\$ 77,02	
			VALOR BDI (28,17%):	R\$ 21,70	
			VALOR COM BDI:	R\$ 98,72	
			QUANTIDADE (M²):	231,80	

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	SEINFRA	1,15000000	R\$ 116,59	R\$ 134,08
			TOTAL Material:		R\$ 134,08
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,30000000	R\$ 18,46	R\$ 24,00
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 24,00
			VALOR:	R\$ 158,08	
			VALOR BDI (28,17%):	R\$ 44,53	
			VALOR COM BDI:	R\$ 202,61	
			QUANTIDADE (M³):	57,35	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0000612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12211	SEINFRA	M	1,00000000	RS 17,60	RS 17,60
					TOTAL Material: RS 17,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12320	SEINFRA	H	0,30000000	RS 23,48	RS 7,04
					TOTAL Mão de Obra: RS 12,77
					VALOR: RS 30,37
					VALOR BDI (28,17%): RS 8,56
					VALOR COMBDI: RS 38,93
					QUANTIDADE (M): 36,32

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Cúbico Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	SEINFRA	H	0,07570000	RS 32,11	RS 2,43
10725	SEINFRA	H	0,00410000	RS 48,41	RS 0,20
					TOTAL Equipamento Cúbico Horário: RS 2,63

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,05680000	RS 81,49	RS 4,63
12403	SEINFRA	M3	0,00650000	RS 75,20	RS 0,49
19513	SEINFRA	UN	51,00000000	RS 0,69	RS 35,19
					TOTAL Material: RS 40,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,15850000	RS 24,16	RS 3,85
12543	SEINFRA	H	0,15850000	RS 18,46	RS 2,94
					TOTAL Mão de Obra: RS 6,79
					VALOR: RS 49,85
					VALOR BDI (28,17%): RS 14,04
					VALOR COMBDI: RS 63,89
					QUANTIDADE (M2): 1.302,97

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,53000000	RS 18,46	RS 54,09
					TOTAL Mão de Obra: RS 54,09
					VALOR: RS 54,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0000612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR BDI (28,17%):	RS 15,24
VALOR COMBDI:	RS 69,33
QUANTIDADE (M3):	54,60

C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	SEINFRA	M3	1,15000000	RS 75,20	RS 86,48
					TOTAL Material: RS 86,48

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,30000000	RS 18,46	RS 24,00
					TOTAL Mão de Obra: RS 24,00
					VALOR: RS 110,48
					VALOR BDI (28,17%): RS 31,12
					VALOR COMBDI: RS 141,60
					QUANTIDADE (M3): 73,43


C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,16	RS 7,25
12543	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,46	RS 7,38
					TOTAL Mão de Obra: RS 14,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	SEINFRA	M3	0,00350000	RS 89,55	RS 0,27
C3324	SEINFRA	M3	0,00070000	RS 447,75	RS 0,31
C0388	SEINFRA	M2	0,25000000	RS 5,26	RS 1,32
C3261	SEINFRA	M	1,00000000	RS 43,98	RS 43,98
C2764	SEINFRA	M3	0,02000000	RS 48,92	RS 0,98
					TOTAL Serviço: RS 46,46
					VALOR: RS 61,09
					VALOR BDI (28,17%): RS 17,21
					VALOR COMBDI: RS 78,30
					QUANTIDADE (M): 1.620,32

C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (56 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10455	SEINFRA	M3	0,15000000	RS 116,99	RS 17,49
10605	SEINFRA	KG	4,50000000	RS 0,69	RS 3,11




		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				DATA: 03/01/2024
		SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAÇA/CE				
PREFEITURA:		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/812.2023				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		300 (trezentos) dias				
VALIDADE DA PROPOSTA:		não inferior a 60 (sessenta) dias				
DATA LICITAÇÃO:		03 DE JANEIRO DE 2024				

11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,00000000	RS 110,42	RS 143,55
				TOTAL Material:		RS 143,55
Mão de Obra		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	RS 18,46	RS 46,15
				TOTAL Mão de Obra:		RS 46,15
VALOR:		RS 189,69				
VALOR BDI (28,17%):		RS 53,44				
VALOR COM BDI:		RS 243,13				
QUANTIDADE (M3):		4,95				

C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)						
Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	KG	SEINFRA	KG	0,01000000	RS 16,12	RS 0,16
12040	M2	SEINFRA	M2	1,03000000	RS 23,27	RS 23,97
				TOTAL Material:		RS 24,13
Mão de Obra		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	H	SEINFRA	H	0,04000000	RS 19,10	RS 0,76
0121	H	SEINFRA	H	0,02000000	RS 24,16	RS 0,48
				TOTAL Mão de Obra:		RS 1,24
VALOR:		RS 25,37				
VALOR BDI (28,17%):		RS 7,15				
VALOR COM BDI:		RS 32,52				
QUANTIDADE (M2):		33,00				

C0843 CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662	H	SEINFRA	H	0,71400000	RS 25,08	RS 17,91
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		RS 17,91
Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	SEINFRA	M3	0,66680000	RS 81,49	RS 70,64
10280	M3	SEINFRA	M3	0,62700000	RS 97,99	RS 61,44
10605	KG	SEINFRA	KG	349,00000000	RS 0,69	RS 240,81
11605	M3	SEINFRA	M3	0,20900000	RS 97,99	RS 20,48
				TOTAL Material:		RS 383,37
Mão de Obra		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	SEINFRA	H	6,00000000	RS 18,46	RS 110,76
				TOTAL Mão de Obra:		RS 110,76

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)						
Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	SEINFRA	M3	0,01000000	RS 116,59	RS 1,17
10441	KG	SEINFRA	KG	1,00000000	RS 0,94	RS 0,94
10605	KG	SEINFRA	KG	3,80000000	RS 0,69	RS 2,62
11223	M2	SEINFRA	M2	1,05000000	RS 105,96	RS 111,26
				TOTAL Material:		RS 115,99
Mão de Obra		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24
12543	H	SEINFRA	H	1,50000000	RS 18,46	RS 27,69

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				DATA: 03/01/2024
		SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAÇA/CE				
PREFEITURA:		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/812.2023				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		300 (trezentos) dias				
VALIDADE DA PROPOSTA:		não inferior a 60 (sessenta) dias				
DATA LICITAÇÃO:		03 DE JANEIRO DE 2024				

VALOR:		RS 522,84
VALOR BDI (28,17%):		RS 147,28
VALOR COM BDI:		RS 670,12
QUANTIDADE (M2):		18,75

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	H	2,00000000	RS 24,16	RS 48,32
12543	H	SEINFRA	H	0,00000000	RS 10,46	RS 10,76
				TOTAL Mão de Obra:		RS 159,08
VALOR:		RS 159,08				
VALOR BDI (28,17%):		RS 44,81				
VALOR COM BDI:		RS 203,89				
QUANTIDADE (M3):		3,75				

C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/REGUA SIMPLIS L= 3m (M2)						
Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10762	H	SEINFRA	H	0,03000000	RS 23,14	RS 0,69
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		RS 0,69
Mão de Obra	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	H	0,09000000	RS 24,16	RS 2,17
12543	H	SEINFRA	H	0,09000000	RS 18,46	RS 1,66
				TOTAL Mão de Obra:		RS 3,83
VALOR:		RS 4,52				
VALOR BDI (28,17%):		RS 1,27				
VALOR COM BDI:		RS 5,79				
QUANTIDADE (M2):		30,00				

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)						
Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	SEINFRA	M3	0,01000000	RS 116,59	RS 1,17
10441	KG	SEINFRA	KG	1,00000000	RS 0,94	RS 0,94
10605	KG	SEINFRA	KG	3,80000000	RS 0,69	RS 2,62
11223	M2	SEINFRA	M2	1,05000000	RS 105,96	RS 111,26
				TOTAL Material:		RS 115,99
Mão de Obra		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24
12543	H	SEINFRA	H	1,50000000	RS 18,46	RS 27,69

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)						
Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	SEINFRA	M3	0,01000000	RS 116,59	RS 1,17
10441	KG	SEINFRA	KG	1,00000000	RS 0,94	RS 0,94
10605	KG	SEINFRA	KG	3,80000000	RS 0,69	RS 2,62
11223	M2	SEINFRA	M2	1,05000000	RS 105,96	RS 111,26
				TOTAL Material:		RS 115,99
Mão de Obra		FONTE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24
12543	H	SEINFRA	H	1,50000000	RS 18,46	RS 27,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



TOTAL Mão de Obra:	RS 63.583
VALOR:	RS 179,83
VALOR BDI (28,17%):	RS 50,69
VALOR COM BDI:	RS 230,62
QUANTIDADE (M):	3,00

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	M	SEINFRA	1,02000000	RS 3,32	RS 3,39
TOTAL Material:					RS 3,39
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,12000000	RS 19,10	RS 2,29
12312	H	SEINFRA	0,12000000	RS 24,15	RS 2,90
TOTAL Mão de Obra:					RS 5,19
VALOR:					RS 8,58
VALOR BDI (28,17%):					RS 2,42
VALOR COM BDI:					RS 11,00
QUANTIDADE (M):					1,981,78

C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10366	M	SEINFRA	1,02000000	RS 7,27	RS 7,42
TOTAL Material:					RS 7,42
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,14000000	RS 19,10	RS 2,67
12312	H	SEINFRA	0,14000000	RS 24,15	RS 3,38
TOTAL Mão de Obra:					RS 6,05
VALOR:					RS 13,47
VALOR BDI (28,17%):					RS 3,79
VALOR COM BDI:					RS 17,26
QUANTIDADE (M):					100,00

C1187 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	M	SEINFRA	1,00000000	RS 6,96	RS 6,96
TOTAL Material:					RS 6,96
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,20000000	RS 19,10	RS 3,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	RS 24,15	RS 4,83
TOTAL Mão de Obra:					RS 8,65	
VALOR:					RS 15,61	
VALOR BDI (28,17%):					RS 4,40	
VALOR COM BDI:					RS 20,01	
QUANTIDADE (M):					434,38	

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)


Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10960	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 10,81	RS 10,81
TOTAL Material:					RS 10,81
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12312	H	SEINFRA	0,30000000	RS 24,15	RS 7,25
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,98
VALOR:					RS 23,79
VALOR BDI (28,17%):					RS 6,70
VALOR COM BDI:					RS 30,49
QUANTIDADE (UN):					26,00

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 10,81	RS 10,81
TOTAL Material:					RS 10,81
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12312	H	SEINFRA	0,30000000	RS 24,15	RS 7,25
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,98
VALOR:					RS 23,79
VALOR BDI (28,17%):					RS 6,70
VALOR COM BDI:					RS 30,49
QUANTIDADE (UN):					1,00

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 10,81	RS 10,81
TOTAL Material:					RS 10,81
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					RS 15,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERRETO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,25
VALOR:					R\$ 23,79
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 6,70
VALOR COMBDI:					R\$ 30,49
QUANTIDADE (UN):					3,00

C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10996	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,14
TOTAL Material:					R\$ 18,14
VALOR:					R\$ 31,12
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 8,77
VALOR COMBDI:					R\$ 39,89
QUANTIDADE (UN):					2,00

C3572 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO (MUTRÃO MISTO) (UN)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,32
TOTAL Material:					R\$ 16,32
VALOR:					R\$ 28,40
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 8,00
VALOR COMBDI:					R\$ 36,40
QUANTIDADE (UN):					10,00

C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY (UN)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17382	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,68
TOTAL Material:					R\$ 10,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERRETO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05200000	R\$ 1,26
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	0,05200000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,72
VALOR:					R\$ 12,90
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 3,63
VALOR COMBDI:					R\$ 16,53
QUANTIDADE (UN):					12,00

C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 11Z TIJULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 9,75
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 0,35
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 81,49
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05380000	R\$ 6,25
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 5,64
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 35,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 0,69
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 12,42
12082	TIJULO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 90,27
VALOR:					R\$ 277,79
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 78,25
VALOR COMBDI:					R\$ 356,04
QUANTIDADE (UN):					43,00

C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO (UN)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 19,10
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 19,10
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 24,16
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 24,16
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	R\$ 24,16
12543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	4,76800000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 187,67
VALOR:					R\$ 277,79
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 78,25
VALOR COMBDI:					R\$ 356,04
QUANTIDADE (UN):					43,00

C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO (UN)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,29
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,63
10195	BARRAMENTO TERRA P/BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO "RUA DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO" NO MUNICÍPIO DE URUOÇA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/0612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	RS 45,86	RS 45,86
TOTAL Material:			RS 198,24
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 19,10	RS 22,92
12312	ELETRICISTA	RS 24,15	RS 28,98
TOTAL Mão de Obra:			RS 51,90
VALOR BDI (28,17%):			RS 210,44
VALOR COM BDI:			RS 59,28
VALOR COM BDI:			RS 269,72
QUANTIDADE (UN):			5,00

C3576 MUTRÃO MISTO - MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA (UN)

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	RS 116,59	RS 0,35
10805	CIMENTO PORTLAND	RS 0,69	RS 0,69
16128	MINI POSTE 1,50 M. REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTRÃO)	RS 25,88	RS 25,88
TOTAL Material:			RS 26,92
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	RS 24,15	RS 12,08
TOTAL Mão de Obra:			RS 12,08
VALOR BDI (28,17%):			RS 39,00
VALOR COM BDI:			RS 10,99
VALOR COM BDI:			RS 49,99
QUANTIDADE (UN):			6,00

C3578 MUTRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (UN)

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTRÃO)	RS 61,43	RS 61,43
TOTAL Material:			RS 61,43
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	RS 24,15	RS 24,15
TOTAL Mão de Obra:			RS 24,15
VALOR BDI (28,17%):			RS 85,58
VALOR COM BDI:			RS 24,11
VALOR COM BDI:			RS 109,69
QUANTIDADE (UN):			6,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO "RUA DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO" NO MUNICÍPIO DE URUOÇA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/0612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



C2012 POSTE PIEDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10271	BRACADEIRA CAISOLADOR P/TELEFONE	RS 10,70	RS 10,70
10270	BRACADEIRA COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	RS 33,59	RS 33,59
10332	CABECOTE DE ALUMÍNIO P/TELEFONE	RS 6,81	RS 6,81
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	RS 25,55	RS 51,10
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	RS 4,85	RS 14,55
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE U1 ESMALTADO 3/4"	RS 8,87	RS 88,70
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	RS 4,00	RS 80,00
11718	POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2"	RS 201,65	RS 201,65
TOTAL Material:			RS 487,10
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 19,10	RS 95,50
12312	ELETRICISTA	RS 24,15	RS 120,75
TOTAL Mão de Obra:			RS 216,25
VALOR BDI (28,17%):			RS 703,31
VALOR COM BDI:			RS 198,12
VALOR COM BDI:			RS 801,43
QUANTIDADE (UN):			5,00

CP1002 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10189	BASE FUSIVEL DIAZED 25A COMPLETA	RS 39,17	RS 156,68
10278	BRACO METALICO P/ LUMINARIA	RS 40,02	RS 160,08
18438	CABO CORPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	RS 4,91	RS 49,10
10503	CELULA FOTOELETTRICA P/LAMPADA 250W, C/SUPOORTE	RS 43,42	RS 173,68
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	RS 4,46	RS 44,60
00042343	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 88 W ATE 151 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	RS 414,63	RS 1.658,52
11781	REATOR AFP P/LAMP V. MERCURIO 250 W	RS 105,12	RS 420,48
TOTAL Material:			RS 2.863,14
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 19,10	RS 51,57
12312	ELETRICISTA	RS 24,15	RS 111,09
TOTAL Mão de Obra:			RS 162,66
VALOR BDI (28,17%):			RS 1.106,29
VALOR COM BDI:			RS 1.106,29
VALOR COM BDI:			RS 1.106,29
QUANTIDADE (UN):			RS 1.106,29

A

2

3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO TORNO DO FERREIRO DO AÇO DE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CG

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CG

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR:	R\$ 3.932,09
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 1.107,87
VALOR COM BDI:	R\$ 5.039,78
QUANTIDADE (UN):	10,00

CP1003 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 39,17	R\$ 156,68
10278	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 40,02	R\$ 160,08
10438	M	SEINFRA	10,00000000	R\$ 4,91	R\$ 49,10
10503	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 43,42	R\$ 173,68
11075	M	SEINFRA	10,00000000	R\$ 4,46	R\$ 44,60
00042243	UN	SINAPI	4,00000000	R\$ 414,63	R\$ 1.658,52
11781	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 105,12	R\$ 420,48
TOTAL Material:					R\$ 2.663,14

Mão de Obra

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	2,70000000	R\$ 19,10	R\$ 51,57
12312	H	SEINFRA	4,60000000	R\$ 24,15	R\$ 111,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 162,66

Serviço

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C5033	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 1.533,89	R\$ 1.533,89
TOTAL Serviço:					R\$ 1.533,89

VALOR:	R\$ 4.359,69
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 1.226,12
VALOR COM BDI:	R\$ 5.587,81
QUANTIDADE (UN):	13,00

CP1004 POSTE METALICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINARIA DE LED 100W (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	SEINFRA	0,16800000	R\$ 81,49	R\$ 13,69
10280	M3	SEINFRA	0,21100000	R\$ 97,98	R\$ 20,68
10356	M	SEINFRA	16,00000000	R\$ 2,05	R\$ 32,96
10805	KG	SEINFRA	53,00000000	R\$ 0,69	R\$ 36,57
00042246	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 343,85	R\$ 343,85
12389	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 13,40	R\$ 53,60
10696	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 404,27	R\$ 404,27
TOTAL Material:					R\$ 604,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO TORNO DO FERREIRO DO AÇO DE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CG

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CG

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	H	SEINFRA	0,35000000	R\$ 24,15	R\$ 8,45
12543	H	SEINFRA	16,00000000	R\$ 18,46	R\$ 295,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 303,81

VALOR:	R\$ 1.209,50
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 340,72
VALOR COM BDI:	R\$ 1.550,22
QUANTIDADE (UN):	9,00

97600 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012214	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 23,74	R\$ 23,74
00039374	UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 115,92	R\$ 115,92
00013390	UN	SINAPI	0,80000000	R\$ 145,34	R\$ 116,27
TOTAL Material:					R\$ 255,93

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	H	SINAPI	0,17500000	R\$ 20,24	R\$ 3,51
80264	H	SINAPI	0,41650000	R\$ 24,72	R\$ 10,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,81

VALOR:	R\$ 266,73
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 75,98
VALOR COM BDI:	R\$ 342,71
QUANTIDADE (UN):	6,00

C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025	KG	SEINFRA	0,00050000	R\$ 61,78	R\$ 0,03
11588	L	SEINFRA	0,00020000	R\$ 59,49	R\$ 0,01
12200	M	SEINFRA	1,01000000	R\$ 4,22	R\$ 4,26
TOTAL Material:					R\$ 4,30

Mão de Obra

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,12000000	R\$ 19,10	R\$ 2,29
10320	H	SEINFRA	0,12000000	R\$ 23,48	R\$ 2,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,11

VALOR:	R\$ 9,41
--------	----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUÍDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/0612/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR BDI (28,17%):	RS 2,65
VALOR COM BDI:	RS 12,06
QUANTIDADE (M):	31,13

C267 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,00070000	RS 61,78	RS 0,04
11888	L	SEINFRA	0,00030000	RS 59,49	RS 0,02
12201	M	SEINFRA	1,01000000	RS 8,35	RS 6,43
TOTAL Material:					RS 8,49

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,13000000	RS 19,10	RS 2,46
12320	H	SEINFRA	0,13000000	RS 23,48	RS 3,05
TOTAL Mão de Obra:					RS 5,53
VALOR:					RS 14,02
VALOR BDI (28,17%):					RS 3,95
VALOR COM BDI:					RS 17,97
QUANTIDADE (M):					305,69

C2382 TÊ PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,01200000	RS 61,78	RS 0,74
11888	L	SEINFRA	0,00450000	RS 59,49	RS 0,27
11973	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 4,02	RS 4,02
TOTAL Material:					RS 5,03

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,19000000	RS 19,10	RS 3,63
12320	H	SEINFRA	0,19000000	RS 23,48	RS 4,46
TOTAL Mão de Obra:					RS 8,09
VALOR:					RS 13,12
VALOR BDI (28,17%):					RS 3,70
VALOR COM BDI:					RS 16,82
QUANTIDADE (UN):					6,00

C1542 JOELHO OU CURVA PVC ROSCA. D=1" (32mm) (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	SEINFRA	1,00000000	RS 0,35	RS 0,35
11293	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 5,79	RS 5,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUÍDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/0612/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,22000000	RS 19,10	RS 4,20
12320	H	SEINFRA	0,22000000	RS 23,48	RS 5,17
TOTAL Mão de Obra:					RS 9,37
VALOR:					RS 15,51
VALOR BDI (28,17%):					RS 4,37
VALOR COM BDI:					RS 19,89
QUANTIDADE (UN):					6,00

C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSCA. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	SEINFRA	0,78000000	RS 0,35	RS 0,27
11298	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 2,80	RS 2,80
TOTAL Material:					RS 3,07

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,22000000	RS 19,10	RS 4,20
12320	H	SEINFRA	0,22000000	RS 23,48	RS 5,17
TOTAL Mão de Obra:					RS 9,37
VALOR:					RS 12,44
VALOR BDI (28,17%):					RS 3,50
VALOR COM BDI:					RS 15,94
QUANTIDADE (UN):					20,00

C1561 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,00350000	RS 61,78	RS 0,22
11180	M	SEINFRA	0,39000000	RS 0,35	RS 0,14
11309	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 13,61	RS 13,61
11888	L	SEINFRA	0,00550000	RS 59,49	RS 0,33
TOTAL Material:					RS 14,30

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,20000000	RS 19,10	RS 3,82
12320	H	SEINFRA	0,20000000	RS 23,48	RS 4,70
TOTAL Mão de Obra:					RS 8,52
VALOR:					RS 22,82
VALOR BDI (28,17%):					RS 6,43
VALOR COM BDI:					RS 29,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO LOTE 11 DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



QUANTIDADE (UN): 2,00

C2400 TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,09000000	RS 0,35	RS 0,35
12029 TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	1,00000000	RS 9,22	RS 9,22
TOTAL Material:				RS 9,60
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,23000000	RS 19,10	RS 4,39
12320 ENCANADOR	H	0,23000000	RS 23,46	RS 5,40
TOTAL Mão de Obra:				RS 9,79
VALOR:				RS 19,39
VALOR BDI (28,17%):				RS 5,48
VALOR COM BDI:				RS 24,85
QUANTIDADE (UN):				2,00

C3607 REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94000000	RS 0,35	RS 0,33
16121 REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" (PADRÃO MULTIRÃO)	UN	1,00000000	RS 19,36	RS 19,36
TOTAL Material:				RS 19,69
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61000000	RS 19,10	RS 11,65
12320 ENCANADOR	H	0,61000000	RS 23,46	RS 14,32
TOTAL Mão de Obra:				RS 25,97
VALOR:				RS 45,66
VALOR BDI (28,17%):				RS 12,86
VALOR COM BDI:				RS 58,52
QUANTIDADE (UN):				4,00

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	2,58200000	RS 7,40	RS 19,11
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,44400000	RS 16,12	RS 0,71
10109 AREIA MEDIA	M3	0,11780000	RS 81,49	RS 9,60
10280 BRITA	M3	0,08800000	RS 97,99	RS 9,05
10441 CAL HIDRATADA	KG	7,64400000	RS 0,94	RS 7,19
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,20000000	RS 35,05	RS 7,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO LOTE 11 DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	RS 0,69	RS 19,32
11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	RS 12,45	RS 0,73
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	RS 0,46	RS 64,85
TOTAL Material:					RS 138,15

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,22500000	RS 19,10	RS 4,30
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,18500000	RS 19,10	RS 22,63
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,22500000	RS 24,16	RS 5,44
10488 CARPINTEIRO	H	1,18500000	RS 24,16	RS 28,63
12381 PEDREIRO	H	4,11000000	RS 24,16	RS 99,30
12643 SERVENTE	H	7,23400000	RS 18,46	RS 133,54
TOTAL Mão de Obra:				RS 295,84

VALOR: **RS 431,76**
VALOR BDI (28,17%): **RS 121,62**
VALOR COM BDI: **RS 553,37**
QUANTIDADE (UN): **7,00**

C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	RS 0,35	RS 0,35
12133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,00000000	RS 17,54	RS 17,54
TOTAL Material:				RS 17,89

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
12320 ENCANADOR	H	0,25000000	RS 23,46	RS 5,87
TOTAL Mão de Obra:				RS 15,42


VALOR: **RS 33,31**
VALOR BDI (28,17%): **RS 9,38**
VALOR COM BDI: **RS 42,69**
QUANTIDADE (UN): **7,00**

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10786 CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,00000000	RS 7,04	RS 7,04
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	RS 0,35	RS 0,12
TOTAL Material:				RS 7,16

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	H	0,25000000	RS 23,46	RS 5,87

VALOR: **RS 12,98**
VALOR BDI (28,17%): **RS 3,66**
VALOR COM BDI: **RS 16,64**
QUANTIDADE (UN): **7,00**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



TOTAL Mão de Obra:	RS 5,87
VALOR:	RS 13,03
VALOR BDI (28.17%):	RS 3,67
VALOR COM BDI:	RS 16,70
QUANTIDADE (UN):	4,00

C0655 CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	4,00000000	RS 2,04	RS 8,16
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	1,00000000	RS 2,54	RS 2,54
11350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,04080000	RS 38,34	RS 1,56
11678	PLUS FERRO FUNDIDO 50MM (2')	UN	3,00000000	RS 45,38	RS 136,14
11771	RALO SIFONADO F FUNDIDO DN: 150MM	UN	1,00000000	RS 117,96	RS 117,96
TOTAL Material:					RS 286,36

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,22000000	RS 19,10	RS 4,20
12320	ENCANADOR	H	0,22000000	RS 23,48	RS 5,17
TOTAL Mão de Obra:					RS 9,37

VALOR:	RS 275,71
VALOR BDI (28.17%):	RS 77,67
VALOR COM BDI:	RS 353,38
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2628 TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00170000	RS 61,78	RS 0,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00070000	RS 59,49	RS 0,04
12203	TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM (1 1/2')	M	1,40000000	RS 13,92	RS 19,49
TOTAL Material:					RS 19,64

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,60000000	RS 19,10	RS 11,46
12320	ENCANADOR	H	0,60000000	RS 23,48	RS 14,09
TOTAL Mão de Obra:					RS 25,55

VALOR:	RS 45,19
VALOR BDI (28.17%):	RS 12,73
VALOR COM BDI:	RS 57,92
QUANTIDADE (M):	1,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



C2384 TÊ PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02100000	RS 81,78	RS 1,30
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00900000	RS 59,49	RS 0,54
11975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	1,00000000	RS 10,28	RS 10,28
TOTAL Material:					RS 12,12

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12320	ENCANADOR	H	0,30000000	RS 23,48	RS 7,04
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,77

VALOR:	RS 24,89
VALOR BDI (28.17%):	RS 7,01
VALOR COM BDI:	RS 31,90
QUANTIDADE (UN):	2,00

C1540 JOELHO OU CURVA PVC ROOSC. D=1 1/2" (50mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,58000000	RS 0,35	RS 0,55
11291	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	1,00000000	RS 14,45	RS 14,45
TOTAL Material:					RS 15,00

Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,34000000	RS 19,10	RS 6,49
12320	ENCANADOR	H	0,34000000	RS 23,48	RS 7,98
TOTAL Mão de Obra:					RS 14,47


VALOR:	RS 29,47
VALOR BDI (28.17%):	RS 8,30
VALOR COM BDI:	RS 37,77
QUANTIDADE (UN):	1,00

C0443 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,25000000	RS 61,78	RS 15,45
10253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	UN	1,00000000	RS 855,22	RS 855,22
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	3,00000000	RS 0,35	RS 1,05
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	RS 5,79	RS 5,79
12218	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1"	M	6,00000000	RS 19,45	RS 116,70
12284	VÁLVULA RETENÇÃO, PE C/GRVO - 25MM (1")	UN	1,00000000	RS 64,18	RS 64,18
TOTAL Material:					RS 1.058,39

A

2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇACA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇACA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,50000000	RS 19,10	RS 47,75
12312	ELETRICISTA	H	0,50000000	RS 24,15	RS 12,08
12320	ENCANADOR	H	2,50000000	RS 23,48	RS 58,70
TOTAL Mão de Obra:					RS 118,53
VALOR:					RS 1.176,92
VALOR BDI (28,17%):					RS 331,54
VALOR COMBIDI:					RS 1.508,46
QUANTIDADE (UN):					1,00

C2712 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,26000000	RS 0,35	RS 0,79
12281	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2")	UN	1,00000000	RS 234,53	RS 234,53
TOTAL Material:					RS 235,32
Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65000000	RS 19,10	RS 12,42
12320	ENCANADOR	H	0,65000000	RS 23,48	RS 15,26
TOTAL Mão de Obra:					RS 27,68
VALOR:					RS 271,52
VALOR BDI (28,17%):					RS 76,49
VALOR COMBIDI:					RS 348,01
QUANTIDADE (UN):					1,00

C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10195	BARRAMENTO TERRA P/Baixa TENSÃO	UN	1,00000000	RS 32,76	RS 32,76
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A COMPLETA	UN	1,00000000	RS 52,81	RS 52,81
10436	CAIXA TIPO V 50X60X27CM	UN	1,00000000	RS 87,63	RS 87,63
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1,00000000	RS 58,65	RS 58,65
11205	FUSIVEL DIAZED 63A	UN	1,00000000	RS 4,65	RS 4,65
11662	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	UN	1,00000000	RS 11,22	RS 11,22
TOTAL Material:					RS 247,70
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,50000000	RS 19,10	RS 66,85
12312	ELETRICISTA	H	3,50000000	RS 24,15	RS 84,53
TOTAL Mão de Obra:					RS 151,38
VALOR:					RS 399,08
VALOR BDI (28,17%):					RS 112,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇACA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇACA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,26000000	RS 0,35	RS 0,79
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	UN	1,00000000	RS 126,99	RS 126,99
TOTAL Material:					RS 127,78
Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,85000000	RS 19,10	RS 16,24
12320	ENCANADOR	H	0,85000000	RS 23,48	RS 19,96
TOTAL Mão de Obra:					RS 36,20
VALOR:					RS 163,98
VALOR BDI (28,17%):					RS 46,19
VALOR COMBIDI:					RS 210,17
QUANTIDADE (UN):					2,00

C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	UN	1,00000000	RS 4,76	RS 4,76
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00400000	RS 61,78	RS 0,25
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,70000000	RS 0,35	RS 0,25
TOTAL Material:					RS 5,26
Mão de Obra					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,15000000	RS 19,10	RS 2,87
12320	ENCANADOR	H	0,15000000	RS 23,48	RS 3,52
TOTAL Mão de Obra:					RS 6,39
VALOR:					RS 11,65
VALOR BDI (28,17%):					RS 3,28
VALOR COMBIDI:					RS 14,93
QUANTIDADE (UN):					2,00

C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,04600000	RS 81,49	RS 3,31
10280	BRITA	M3	0,06270000	RS 97,99	RS 6,16
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	13,00000000	RS 0,69	RS 8,97
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	1,20000000	RS 6,83	RS 8,20



DATA : 09/01/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO HOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,16000000	RS 18,46	RS 21,41
TOTAL Mão de Obra:					RS 31,07
VALOR: R\$ 56,73					
VALOR BDI (28,17%):					RS 15,98
VALOR COMBOD: R\$ 72,71					
QUANTIDADE (M2): 1,89					
TOTAL Material: R\$ 25,64					

C0604 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJULO COMUM (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,09500000	RS 81,49	RS 8,07
10441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	10,37000000	RS 0,94	RS 9,75
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	17,66000000	RS 0,69	RS 12,19
12082 TIJULO MACIÇO COMUM	UN	SEINFRA	159,00000000	RS 0,46	RS 73,14
TOTAL Material: R\$ 103,15					

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	3,20000000	RS 24,16	RS 77,31
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	4,02000000	RS 18,46	RS 74,21
TOTAL Mão de Obra: R\$ 151,52					
VALOR: R\$ 254,40					
VALOR BDI (28,17%): R\$ 71,66					
VALOR COMBOD: R\$ 226,08					
QUANTIDADE (M2): 2,25					

C1870 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,00720000	RS 81,49	RS 0,59
10441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	0,45000000	RS 0,94	RS 0,46
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	2,03000000	RS 0,89	RS 1,40
11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	SEINFRA	1,00000000	RS 158,27	RS 158,27
TOTAL Material: R\$ 160,72					

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	3,00000000	RS 24,16	RS 72,49
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	3,00000000	RS 18,46	RS 55,38
TOTAL Mão de Obra: R\$ 127,86					
VALOR: R\$ 288,59					

DATA : 03/01/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO HOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR BDI (28,17%):	RS 81,30
VALOR COM BDI:	RS 389,89
QUANTIDADE (M2):	2,25

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10632 BETONEIRA ELÉTRICA 590L (CHP)	H	SEINFRA	0,03600000	RS 25,08	RS 0,90
TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,90					

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,03320000	RS 81,49	RS 2,71
10280 BRITA	M3	SEINFRA	0,04000000	RS 97,99	RS 4,31
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	11,00000000	RS 0,69	RS 7,59
TOTAL Material: R\$ 14,61					

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,10000000	RS 18,46	RS 20,31
TOTAL Mão de Obra: R\$ 29,97					

VALOR: R\$ 45,51
VALOR BDI (28,17%): R\$ 12,82
VALOR COM BDI: R\$ 58,33
QUANTIDADE (M2): 284,29

C4824 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,01820000	RS 81,49	RS 1,48
10441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	2,73000000	RS 0,94	RS 2,57
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	2,90000000	RS 0,69	RS 1,93
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	SEINFRA	1,10000000	RS 66,70	RS 72,27
TOTAL Material: R\$ 78,25					

Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11326 LAORLISTA	H	SEINFRA	1,60000000	RS 24,16	RS 38,66
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,25000000	RS 18,46	RS 23,08
TOTAL Mão de Obra: R\$ 61,74					

VALOR: R\$ 139,99
VALOR BDI (28,17%): R\$ 39,44
VALOR COMBOD: R\$ 179,43
QUANTIDADE (M2): 277,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
SERVIÇO:		03/01/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030812.2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias		
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;		
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024		



Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	SEINFRA	0,00000000	RS 49,33	RS 0,00
10704 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	SEINFRA	0,00714286	RS 120,45	RS 0,86
10638 MÁQUINA P/PINT. FAXAS SINAL- AUTOPR. (CHI)	H	SEINFRA	0,00142857	RS 108,48	RS 0,15
10752 MÁQUINA P/PINT. FAXAS SINAL- AUTOPR. (CHP)	H	SEINFRA	0,00571429	RS 215,53	RS 1,23
10673 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	SEINFRA	0,00142857	RS 24,21	RS 0,03
10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	SEINFRA	0,00571429	RS 76,60	RS 0,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:					RS 2,71

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521 MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	SEINFRA	0,55000000	RS 7,10	RS 3,91
12533 SOLVENTE (TOLUENO)	L	SEINFRA	0,04000000	RS 13,01	RS 0,52
12540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/ SINALIZAÇÃO)	L	SEINFRA	0,60000000	RS 29,94	RS 17,76
TOTAL Material:					RS 22,21

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,05714286	RS 18,46	RS 1,05
12567 TÉCNICO PRE MARCADOR	H	SEINFRA	0,00714286	RS 29,27	RS 0,21
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,26

VALOR:	RS 25,17
VALOR BDI (28,17%):	RS 7,37
VALOR COM BDI:	RS 33,54
QUANTIDADE (M2):	30,00

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	SEINFRA	0,90000000	RS 62,32	RS 56,09
10703 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	SEINFRA	0,10000000	RS 169,65	RS 16,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:					RS 72,96

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	SEINFRA	4,00000000	RS 0,59	RS 2,36
12526 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	SEINFRA	4,00000000	RS 1,01	RS 4,04
12695 PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	SEINFRA	1,00000000	RS 563,06	RS 563,06
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3x3" - APARELHADO	M	SEINFRA	6,00000000	RS 21,56	RS 129,36
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/ SECAO DE 3"X1 1/2"	M	SEINFRA	4,00000000	RS 10,23	RS 40,92
TOTAL Material:					RS 799,74

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	H	SEINFRA	0,10000000	RS 24,16	RS 2,42
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,00000000	RS 18,46	RS 18,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
SERVIÇO:		03/01/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0033612.2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias		
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;		
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024		



Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2628 CONCRETO P/ VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	SEINFRA	0,03600000	RS 406,06	RS 14,62
TOTAL Serviço:					RS 14,62

VALOR:	RS 848,17
VALOR BDI (28,17%):	RS 239,93
VALOR COM BDI:	RS 1.087,10
QUANTIDADE (M2):	0,56

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	L	SEINFRA	0,05000000	RS 19,78	RS 0,99
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 0,68	RS 0,68
12250 VERNIZ SINTÉTICO	L	SEINFRA	0,27000000	RS 32,26	RS 8,71
TOTAL Material:					RS 10,39

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	SEINFRA	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12396 PINTOR	H	SEINFRA	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66
TOTAL Mão de Obra:					RS 15,39

VALOR:	RS 25,17
VALOR BDI (28,17%):	RS 7,25
VALOR COM BDI:	RS 33,03
QUANTIDADE (M2):	332,74

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11226 GRAMA TIPO BATAIS EM PLACA	M2	SEINFRA	0,90000000	RS 7,99	RS 7,19
10077 TERRA VEGETAL	M3	SEINFRA	0,07500000	RS 133,27	RS 10,00
TOTAL Material:					RS 17,19

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	SEINFRA	0,20780000	RS 19,10	RS 3,97
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,97

VALOR:	RS 21,16
VALOR BDI (28,17%):	RS 5,96
VALOR COM BDI:	RS 27,12
QUANTIDADE (M2):	359,08

