

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUEDU VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE


Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

Execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias

Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

Data Licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



**DEC**  
ENGENHARIA

**C0367 BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,16	RS 7,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,46	RS 7,38
TOTAL Mão de Obra:					RS 14,63

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO -AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	RS 89,55	RS 0,27
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACÃO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	RS 447,75	RS 0,31
C0588 CALIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	RS 5,26	RS 1,32
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	RS 30,05	RS 30,05
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	RS 4,72	RS 0,19
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	RS 48,92	RS 0,98
TOTAL Serviço:					RS 33,12
VALOR:					RS 47,75
VALOR BDI (28,17%):					RS 13,45
VALOR COM BDI:					RS 61,20
QUANTIDADE (M):					113,40

**C0060 ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÓRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO (M2)**

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12489 TIJOLO REFRAATÓRIO	SEINFRA	UN	159,00000000	RS 1,97	RS 313,23
TOTAL Materiais:					RS 313,23

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	RS 24,16	RS 60,40
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	RS 18,46	RS 46,15
TOTAL Mão de Obra:					RS 106,55
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0192 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA SIPEN, TRACÃO 1:4 C/DOUG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,05700000	RS 523,27	RS 29,83
TOTAL Serviço:					RS 29,83
VALOR:					RS 448,53
VALOR BDI (28,17%):					RS 126,63
VALOR COM BDI:					RS 575,16
QUANTIDADE (M2):					36,30

**12407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI (M3)**

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
TOTAL					

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUEDU VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE


Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

Execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias

Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

Data Licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



**DEC**  
ENGENHARIA

**12407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI**

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	1,00000000	RS 2.278,50	RS 2.278,50
TOTAL Materiais:					RS 2.278,50
VALOR:					RS 2.278,50
VALOR BDI (28,17%):					RS 641,85
VALOR COM BDI:					RS 2.920,35
QUANTIDADE (M3):					0,99

**C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)**

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	RS 81,49	RS 3,37
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	RS 0,84	RS 6,82
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	RS 0,69	RS 4,27
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	RS 0,52	RS 24,44
TOTAL Materiais:					RS 37,90

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	RS 18,46	RS 33,97
TOTAL Mão de Obra:					RS 70,21
VALOR:					RS 107,95
VALOR BDI (28,17%):					RS 30,41
VALOR COM BDI:					RS 138,36
QUANTIDADE (M2):					35,16

**C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (M2)**

Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	RS 81,49	RS 1,22
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	RS 0,94	RS 2,05
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	RS 0,69	RS 1,50
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	RS 0,52	RS 13,00
TOTAL Materiais:					RS 17,77

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,16	RS 24,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	RS 16,46	RS 20,68
TOTAL Mão de Obra:					RS 44,84
VALOR:					RS 62,55
VALOR BDI (28,17%):					RS 17,61
VALOR COM BDI:					RS 80,14
QUANTIDADE (M2):					104,35



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CG


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CG

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,006100000	RS 81,49	RS 0,50
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	RS 0,69	RS 1,68
TOTAL Material:				RS 2,18

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,100000000	RS 24,16	RS 2,42
12543 SERVENTE	H	0,150000000	RS 18,46	RS 2,77
TOTAL Mão de Obra:				RS 5,19
VALOR BDI (28,17%):				RS 7,37
VALOR COM BDI:				RS 12,08
QUANTIDADE (M2):				RS 9,45
TOTAL:				454,92

**C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,024300000	RS 81,49	RS 1,98
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	7,300000000	RS 0,69	RS 5,04
TOTAL Material:				RS 7,02

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,600000000	RS 24,16	RS 14,50
12543 SERVENTE	H	0,600000000	RS 18,46	RS 11,08
TOTAL Mão de Obra:				RS 25,58
VALOR BDI (28,17%):				RS 36,30
VALOR COM BDI:				RS 10,23
QUANTIDADE (M2):				RS 46,53
TOTAL:				185,64

**C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16308 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,000000000	RS 2,36	RS 9,44
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,100000000	RS 41,46	RS 45,61
TOTAL Material:				RS 55,05

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,720000000	RS 24,16	RS 17,40
12543 SERVENTE	H	0,720000000	RS 18,46	RS 13,29

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CG


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CG

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16308 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,000000000	RS 2,36	RS 19,38
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	RS 51,68	RS 56,74
TOTAL Material:				RS 76,62

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,720000000	RS 24,16	RS 17,40
12543 SERVENTE	H	0,720000000	RS 18,46	RS 13,29
TOTAL Mão de Obra:				RS 30,69
VALOR BDI (28,17%):				RS 106,31
VALOR COM BDI:				RS 29,95
QUANTIDADE (M2):				RS 136,26
TOTAL:				89,44

**C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,233000000	RS 6,41	RS 1,49
TOTAL Material:				RS 1,49

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,200000000	RS 24,16	RS 4,83
12543 SERVENTE	H	0,200000000	RS 18,46	RS 3,69
TOTAL Mão de Obra:				RS 8,52
VALOR BDI (28,17%):				RS 10,01
VALOR COM BDI:				RS 2,82
QUANTIDADE (M2):				RS 12,83
TOTAL:				9,83

**C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	0,600000000	RS 35,10	RS 21,06
18647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	UN	0,600000000	RS 30,04	RS 18,02



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	SEINFRA	0,60000000	RS 24,16	RS 14,50
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,65000000	RS 18,46	RS 10,15
TOTAL Mão de Obra:					RS 24,65
VALOR:					RS 376,12
VALOR BDI (28,17%):					RS 105,95
VALOR COM BDI:					RS 482,07
QUANTIDADE (M):					159,85

**C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)**

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	5,00000000	RS 24,16	RS 120,80
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	7,00000000	RS 18,46	RS 129,22
TOTAL Mão de Obra:					RS 250,02
VALOR:					RS 432,70
VALOR BDI (28,17%):					RS 121,89
VALOR COM BDI:					RS 554,59
QUANTIDADE (M3):					58,43

**C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)**

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	SEINFRA	1,00000000	RS 33,68	RS 33,68
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG	SEINFRA	0,30000000	RS 14,26	RS 4,28
TOTAL Mão de Obra:					RS 37,96
VALOR:					RS 70,41
VALOR BDI (28,17%):					RS 19,83
VALOR COM BDI:					RS 90,24
QUANTIDADE (M):					201,60

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)**

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG	SEINFRA	0,30000000	RS 14,26	RS 4,28
16792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M	SEINFRA	1,00000000	RS 90,69	RS 90,69
TOTAL Material:					RS 94,97
Mão de Obra					
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	1,50000000	RS 19,10	RS 28,65
10498 CARPINTEIRO	H	SEINFRA	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24
TOTAL Mão de Obra:					RS 64,89
VALOR:					RS 160,06
VALOR BDI (28,17%):					RS 45,09
VALOR COM BDI:					RS 205,15
QUANTIDADE (M):					38,40

**C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm (M)**


Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16617 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm	M	SEINFRA	1,00000000	RS 107,47	RS 107,47
TOTAL Material:					RS 107,47
Mão de Obra					
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,30000000	RS 24,16	RS 7,25
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,30000000	RS 18,46	RS 5,54
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,79
VALOR:					RS 124,59
VALOR BDI (28,17%):					RS 35,10
VALOR COM BDI:					RS 159,69
QUANTIDADE (M):					48,00

**C3265 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3265 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	SEINFRA	0,08000000	RS 54,09	RS 4,33
TOTAL Serviço:					RS 4,33
VALOR:					RS 124,59
VALOR BDI (28,17%):					RS 35,10
VALOR COM BDI:					RS 159,69
QUANTIDADE (M):					48,00

**17402 MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (UN)**

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17402 MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 190,37	RS 190,37
TOTAL					RS 190,37



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-PE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/PE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0039612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



TOTAL Material:	R\$ 190,37
VALOR:	R\$ 190,37
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 53,63
VALOR COM BDI:	R\$ 244,00
QUANTIDADE (UN):	47,00

**C0741 CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	SEINFRA	0,15000000	RS 116,59	RS 1,75
10146	KG	SEINFRA	1,10000000	RS 4,57	RS 5,03
02280	M3	SEINFRA	0,02000000	RS 97,99	RS 1,96
10808	KG	SEINFRA	2,50000000	RS 0,69	RS 1,73
11582	UN	SEINFRA	8,00000000	RS 0,54	RS 4,32
11691	M	SEINFRA	3,15000000	RS 15,69	RS 49,42
11695	UN	SEINFRA	8,00000000	RS 0,35	RS 2,80
11845	M	SEINFRA	4,50000000	RS 8,42	RS 37,89
TOTAL Material:					RS 104,90

**Mão de Obra**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	H	SEINFRA	1,50000000	RS 19,10	RS 28,65
00488	H	SEINFRA	2,30000000	RS 24,16	RS 55,57
12543	H	SEINFRA	1,10000000	RS 18,46	RS 20,31
TOTAL Mão de Obra:					RS 104,53

VALOR:	R\$ 209,43
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 59,00
VALOR COM BDI:	R\$ 268,43
QUANTIDADE (M2):	100,45

**C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0182	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 807,42	RS 807,42
TOTAL Material:					RS 807,42

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	M3	SEINFRA	0,12000000	RS 461,38	RS 55,37
C2784	M3	SEINFRA	0,12000000	RS 45,92	RS 5,87
C1604	M3	SEINFRA	0,12000000	RS 159,08	RS 19,09
TOTAL Serviço:					RS 80,33

VALOR:	R\$ 887,75
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 250,08

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-PE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/PE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0039612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR COM BDI:	R\$ 1.137,83
QUANTIDADE (UN):	1,00

**C3000 GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12477	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 1.108,78	RS 1.108,78
TOTAL Material:					RS 1.108,78

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	M3	SEINFRA	0,12000000	RS 461,38	RS 55,37
C2784	M3	SEINFRA	0,12000000	RS 48,92	RS 5,87
C1604	M3	SEINFRA	0,12000000	RS 159,08	RS 19,09
TOTAL Serviço:					RS 80,33

VALOR:	R\$ 1.189,11
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 334,97
VALOR COM BDI:	R\$ 1.524,08
QUANTIDADE (UN):	1,00

**C0926 CARROSSSEL DE RODA (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10496	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 1.125,92	RS 1.125,92
TOTAL Material:					RS 1.125,92

VALOR:	R\$ 1.125,92
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 317,17
VALOR COM BDI:	R\$ 1.443,09
QUANTIDADE (UN):	1,00

**CP016 PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS (UM)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1124192283	und	Composições	1,00000000	RS 6.821,10	RS 6.821,10
TOTAL Material:					RS 6.821,10

Mão de Obra

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	SEINFRA	16,00000000	RS 18,46	RS 295,36
TOTAL Mão de Obra:					RS 295,36

VALOR:	R\$ 7.116,46
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 2.006,11
VALOR COM BDI:	R\$ 9.122,57
QUANTIDADE (UN):	1,00



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0036612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ACURRIDO	M3	0,63000000	RS 407,02
			RS 407,02
			RS 7.523,48
			RS 2.119,36
			RS 9.642,84
			1,00

**C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)**

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	RS 24,16	RS 14,50
12543 SERVENTE	H	RS 18,46	RS 11,06
			RS 25,56

Serviço

Fonte	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,02500000	RS 15,50
			RS 15,50
			RS 41,06
			RS 11,57
			RS 52,63
			269,28

**C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA (M2)**

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	RS 0,34
11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,70000000	RS 2,60
			RS 2,94

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000	RS 4,78
12395 PINTOR	H	0,35000000	RS 8,46
			RS 13,24
			RS 16,19
			RS 4,56
			RS 20,74
			27,12

**C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA (M2)**

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	L	0,05000000	RS 0,99
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	RS 1,50

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0036612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	RS 0,69
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,24000000	RS 21,66
			RS 7,86

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	RS 19,10	RS 7,64
12395 PINTOR	H	RS 24,16	RS 12,08
			RS 19,72

VALOR: RS 27,57

VALOR BDI (28.17%): RS 7,77

VALOR COM BDI: RS 35,34

QUANTIDADE (M2): 27,12

**C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)**

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	RS 122,20
			RS 122,20

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	8,60000000	RS 205,36
12543 SERVENTE	H	9,20000000	RS 169,83
			RS 375,19

Serviço

Fonte	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,30000000	RS 536,38
			RS 160,91
			RS 697,29
			RS 185,23
			RS 842,79
			30,09


**C0189 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO (M3)**

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	18,00000000	RS 6,92
10108 AREIA GROSSA	M3	0,61830000	RS 115,69
10280 BRITA	M3	0,61500000	RS 97,26
10806 CIMENTO PORTLAND	KG	368,50000000	RS 0,69
11605 PEDRISCO	M3	0,26300000	RS 97,99
			RS 25,77
			RS 536,95

Mão de Obra

Fonte	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,00000000	RS 24,16




	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA:	03/01/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO LITORAL DO BARRIO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (trezentos) dias		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias.		
	DATA LICITAÇÃO:	03 DE JANEIRO DE 2024		

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	RS 18,46	RS 184,60
					TOTAL Mão de Obra:	RS 257,08
					VALOR:	RS 794,92
					VALOR BDI (28,17%):	RS 223,93
					VALOR COMBDI:	RS 1.018,95
					QUANTIDADE (M2):	7,07

<b>C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)</b>						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	KG	SEINFRA	1,15000000	RS 6,92	RS 7,96	
10103	KG	SEINFRA	0,02000000	RS 16,12	RS 0,32	
					TOTAL Material:	RS 8,28
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	H	SEINFRA	0,08000000	RS 19,10	RS 1,53	
10121	H	SEINFRA	0,08000000	RS 24,16	RS 1,93	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 3,46
					VALOR:	RS 11,74
					VALOR BDI (28,17%):	RS 3,31
					VALOR COMBDI:	RS 15,05
					QUANTIDADE (KG):	625,25

<b>C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)</b>						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	KG	SEINFRA	1,15000000	RS 7,40	RS 8,51	
10103	KG	SEINFRA	0,02000000	RS 16,12	RS 0,32	
					TOTAL Material:	RS 8,83
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	H	SEINFRA	0,07000000	RS 19,10	RS 1,34	
10121	H	SEINFRA	0,07000000	RS 24,16	RS 1,69	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 3,03
					VALOR:	RS 11,86
					VALOR BDI (28,17%):	RS 3,34
					VALOR COMBDI:	RS 15,20
					QUANTIDADE (KG):	237,92

<b>C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 6X (M2)</b>						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	M2	SEINFRA	0,26000000	RS 67,90	RS 17,65	

	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA:	03/01/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO LITORAL DO BARRIO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (trezentos) dias		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias.		
	DATA LICITAÇÃO:	03 DE JANEIRO DE 2024		

11691	PONTALETE /BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	RS 15,69	RS 18,83
11728	PREÇO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	RS 13,85	RS 3,46
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	RS 5,90	RS 9,03
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	RS 12,46	RS 14,57
					TOTAL Material:	RS 83,54

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	H	SEINFRA	1,35000000	RS 19,10	RS 25,79	
10498	H	SEINFRA	1,35000000	RS 24,16	RS 32,52	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 58,41
					VALOR:	RS 121,95
					VALOR BDI (28,17%):	RS 34,35
					VALOR COMBDI:	RS 156,30
					QUANTIDADE (M2):	150,57

<b>C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)</b>						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	KG	SEINFRA	0,74000000	RS 7,40	RS 5,48	
18267	M2	SEINFRA	1,00000000	RS 54,19	RS 54,19	
11691	M	SEINFRA	1,30000000	RS 15,69	RS 20,40	
11728	KG	SEINFRA	0,03000000	RS 13,85	RS 0,42	
11846	M	SEINFRA	0,97000000	RS 5,90	RS 5,72	
11916	M	SEINFRA	0,65000000	RS 12,45	RS 8,09	
					TOTAL Material:	RS 84,30

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	H	SEINFRA	0,35000000	RS 24,16	RS 8,46	
12543	H	SEINFRA	0,35000000	RS 18,46	RS 6,46	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 14,92

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12094	M3	SEINFRA	0,03000000	RS 486,43	RS 14,59	
C1603	M3	SEINFRA	0,03000000	RS 268,48	RS 8,05	
					TOTAL Serviço:	RS 22,64

					VALOR:	RS 131,85
					VALOR BDI (28,17%):	RS 37,14
					VALOR COMBDI:	RS 168,99
					QUANTIDADE (M2):	19,51

<b>C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)</b>						
---	--	--	--	--	--	--



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	SEINFRA	0,74000000	RS 7,40	RS 5,48
18276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	SEINFRA	1,00000000	RS 41,71	RS 41,71
11891 FONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	SEINFRA	1,00000000	RS 15,69	RS 15,69
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	SEINFRA	0,03000000	RS 13,95	RS 0,42
11846 SARBAFO DE 1"x4"	M	SEINFRA	0,57000000	RS 5,90	RS 5,72
11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	SEINFRA	0,65000000	RS 12,45	RS 6,85
				TOTAL Material:	RS 76,87

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,55000000	RS 24,16	RS 5,46
12643 SERVENTE	H	SEINFRA	0,55000000	RS 18,46	RS 6,46
				TOTAL Mão de Obra:	RS 14,92

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	SEINFRA	0,03000000	RS 496,43	RS 14,59
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	0,03000000	RS 288,48	RS 8,05
				TOTAL Serviço:	RS 22,64
				VALOR:	RS 113,43
				VALOR BDI (28,17%):	RS 31,95
				VALOR COM BDI:	RS 145,38
				QUANTIDADE (M3):	18,86

**C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACINIA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	SEINFRA	0,16800000	RS 6,41	RS 1,08
				TOTAL Material:	RS 1,08

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11228 LADRILHISTA	H	SEINFRA	0,20000000	RS 24,16	RS 4,83
12643 SERVENTE	H	SEINFRA	0,20000000	RS 18,46	RS 3,69
				TOTAL Mão de Obra:	RS 8,52
				VALOR:	RS 9,60
				VALOR BDI (28,17%):	RS 2,70
				VALOR COM BDI:	RS 12,30
				QUANTIDADE (M2):	188,88

**C3234 REVESTIMENTO COM SOLO (PICARRA) (S/TRANSP) (M3)**

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI)	H	SEINFRA	0,00000000	RS 89,34	RS 0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	H	SEINFRA	0,00888889	RS 209,14	RS 1,86
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (CHI)	H	SEINFRA	0,00182222	RS 79,09	RS 0,14
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULIDO (CHP)	H	SEINFRA	0,00826222	RS 220,63	RS 0,58
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	SEINFRA	0,00075556	RS 4,77	RS 0,00
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	SEINFRA	0,00888889	RS 6,71	RS 0,02
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	SEINFRA	0,00000000	RS 119,73	RS 0,00
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	SEINFRA	0,00444444	RS 300,93	RS 1,34
10687 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	SEINFRA	0,00075556	RS 36,80	RS 0,03
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	SEINFRA	0,00888889	RS 122,14	RS 0,45
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 4,42

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,02222222	RS 18,46	RS 0,41
				TOTAL Mão de Obra:	RS 0,41

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3180 DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	SEINFRA	1,00000000	RS 0,41	RS 0,41
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	SEINFRA	1,26700000	RS 4,72	RS 5,98
C3218 EXPURGO DE JAZIDA	M3	SEINFRA	0,20000000	RS 3,69	RS 0,72
				TOTAL Serviço:	RS 7,11

				VALOR:	RS 11,94
				VALOR BDI (28,17%):	RS 3,35
				VALOR COM BDI:	RS 15,30
				QUANTIDADE (M3):	3,262,20

**C3108 REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES (VEGETAÇÃO NÃO INCLUIDA) (M2)**

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,16000000	RS 18,46	RS 2,95
				TOTAL Mão de Obra:	RS 2,95

				VALOR:	RS 2,95
				VALOR BDI (28,17%):	RS 0,83
				VALOR COM BDI:	RS 3,78
				QUANTIDADE (M2):	3,227,10

**C3067 DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m (M)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10448 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M	M	SEINFRA	1,00000000	RS 54,74	RS 54,74
				TOTAL Material:	RS 54,74

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,02000000	RS 24,16	RS 0,48



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 18,46	R\$ 0,74
					TOTAL Mto de Obra:	R\$ 1,22

Serviço	QUANTIDADE (M)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	R\$ 447,75	R\$ 2,24
C0588 CIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	R\$ 5,26	R\$ 3,42
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	R\$ 48,92	R\$ 5,87
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL 3 X	M2	R\$ 138,09	R\$ 1,38
TOTAL Serviço:			R\$ 12,91

Mto de Obra	VALOR:	R\$ 68,87
	VALOR BDI (28,17%):	R\$ 19,40
	VALOR COM BDI:	R\$ 88,27
	QUANTIDADE (M):	58,50

**C3182 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M (M)**

Serviço	QUANTIDADE (M)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH)	H	R\$ 67,75	R\$ 0,19
10588 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	R\$ 205,77	R\$ 3,47
10586 CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	H	R\$ 104,41	R\$ 0,02
10710 CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	R\$ 320,55	R\$ 3,08
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/ALUMINA E ESC. HP 155 (CH)	H	R\$ 91,58	R\$ 0,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/ALUMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	R\$ 271,36	R\$ 2,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:			R\$ 9,42
Mto de Obra	VALOR:	R\$ 9,96	
	VALOR BDI (28,17%):	R\$ 2,81	
	VALOR COM BDI:	R\$ 12,77	
	QUANTIDADE (M):	23,95	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	R\$ 18,46	R\$ 0,54
					TOTAL Mto de Obra:	R\$ 0,64

VALOR:	R\$ 9,96
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 2,81
VALOR COM BDI:	R\$ 12,77
QUANTIDADE (M):	23,95

**C3051 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm (M)**

Serviço	QUANTIDADE (M)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	R\$ 24,16	R\$ 43,49
12543 SERVENTE	H	R\$ 18,46	R\$ 142,88
TOTAL Mto de Obra:			R\$ 188,37
Mto de Obra	VALOR:	R\$ 188,37	
	VALOR BDI (28,17%):	R\$ 52,50	
	VALOR COM BDI:	R\$ 238,87	

VALOR:	R\$ 188,37
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 52,50
VALOR COM BDI:	R\$ 238,87

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



QUANTIDADE (M):	18,00
-----------------	-------

**C2876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M)**

Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE (M)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10768 NÍVEL (CHP)	H	R\$ 1,14	R\$ 0,02
10775 TEODOLITO (CHP)	H	R\$ 2,26	R\$ 0,03
10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	R\$ 76,60	R\$ 1,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:			R\$ 1,20

Mto de Obra	VALOR:	R\$ 2,24
	VALOR BDI (28,17%):	R\$ 0,63
	VALOR COM BDI:	R\$ 2,87
	QUANTIDADE (M):	40,00

TOTAL Mto de Obra:	R\$ 1,04
VALOR:	R\$ 2,24
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 0,63
VALOR COM BDI:	R\$ 2,87
QUANTIDADE (M):	40,00

**C4325 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa (M)**

Serviço	QUANTIDADE (M)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	R\$ 502,61	R\$ 502,61
C0838 CONCRETO PAVIM. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	R\$ 461,38	R\$ 282,99
C1604 LANÇAMENTO E AFILIAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	R\$ 159,08	R\$ 90,69
TOTAL Serviço:			R\$ 886,48
Mto de Obra	VALOR:	R\$ 886,48	
	VALOR BDI (28,17%):	R\$ 241,27	
	VALOR COM BDI:	R\$ 1.097,75	
	QUANTIDADE (M):	40,00	

VALOR:	R\$ 886,48
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 241,27
VALOR COM BDI:	R\$ 1.097,75
QUANTIDADE (M):	40,00

**C0408 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) (UN)**

Serviço	QUANTIDADE (M)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	R\$ 432,70	R\$ 1.412,33
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	R\$ 69,15	R\$ 629,27
TOTAL Serviço:			R\$ 2.041,60
Mto de Obra	VALOR:	R\$ 2.041,60	
	VALOR BDI (28,17%):	R\$ 575,12	
	VALOR COM BDI:	R\$ 2.616,72	

VALOR:	R\$ 2.041,60
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 575,12
VALOR COM BDI:	R\$ 2.616,72



3009



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

PREFEITURA: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

MODALIDADE: 300 (trezentos) dias

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias;

VALIDADE DA PROPOSTA: 03 DE JANEIRO DE 2024

DATA LICITAÇÃO:



**C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	RS 10,00	RS 10,00
TOTAL Mão de Obra:			RS 10,00
VALOR: R\$ 1,38			
VALOR BDI (28,17%):			RS 0,39
VALOR COM BDI:			RS 1,77
QUANTIDADE (M2):			4.221,63

**C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)**

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N. 16 BWS	KG	RS 21,19	RS 0,42
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	RS 15,69	RS 0,63
11724 PREGO	KG	RS 16,58	RS 0,20
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	RS 35,72	RS 0,32
TOTAL Material:			RS 1,57

**Mão de Obra**

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARP. INTEIRO	H	RS 3,14
12543 SERVENTE	H	RS 2,40
TOTAL Mão de Obra:		
VALOR: R\$ 7,11		
VALOR BDI (28,17%):		
RS 2,00		
VALOR COM BDI:		
RS 9,11		
QUANTIDADE (M2):		
98,00		

**C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

Equipamento Custo Horário	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	RS 25,08	RS 12,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:			
RS 12,65			

**Mão de Obra**

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	RS 51,49	RS 52,66
10280 BRITA	M3	RS 97,59	RS 97,34
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	RS 0,69	RS 135,24
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	RS 110,42	RS 44,17
TOTAL Material:			
RS 289,41			

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

PREFEITURA: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

MODALIDADE: 300 (trezentos) dias

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: não inferior a 60 (sessenta) dias;

VALIDADE DA PROPOSTA: 03 DE JANEIRO DE 2024

DATA LICITAÇÃO:



**Mão de Obra**

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	RS 24,16
12543 SERVENTE	H	RS 18,46
TOTAL Mão de Obra:		
RS 343,98		

**VALOR: R\$ 846,07**

**VALOR BDI (28,17%): R\$ 182,00**

**VALOR COM BDI: R\$ 828,07**

**QUANTIDADE (M3): 3,36**

**C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,21000000	RS 116,59	RS 24,48
10441 CAL HIDRATADA	KG	30,95000000	RS 0,94	RS 29,09
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,95000000	RS 0,69	RS 21,36
12081 TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	RS 0,52	RS 122,20
TOTAL Material:				RS 197,13

**Mão de Obra**

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	RS 24,16
12543 SERVENTE	H	RS 18,46
TOTAL Mão de Obra:		
RS 375,19		

**VALOR: R\$ 571,52**

**VALOR BDI (28,17%): R\$ 161,00**

**VALOR COM BDI: R\$ 732,52**

**QUANTIDADE (M3): 2,24**

**C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	RS 6,92	RS 7,96
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWS	KG	0,03000000	RS 16,12	RS 0,48
TOTAL Material:				RS 8,44

**Mão de Obra**

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	RS 19,10
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	RS 24,16
TOTAL Mão de Obra:		
RS 43,26		

**VALOR: R\$ 12,77**

**VALOR BDI (28,17%): R\$ 3,60**

**VALOR COM BDI: R\$ 16,37**

**QUANTIDADE (KG): 228,90**



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10159 AÇO CA-60	KG	SEINFRA	0,74000000	RS 7,40	RS 5,48
18286 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	SEINFRA	1,00000000	RS 49,76	RS 49,76
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	M	SEINFRA	1,30000000	RS 15,69	RS 20,40
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	SEINFRA	0,03000000	RS 13,85	RS 0,42
11846 SARRAFO DE 17x4"	M	SEINFRA	0,67000000	RS 5,90	RS 5,72
11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	SEINFRA	0,65000000	RS 12,45	RS 0,09
				TOTAL Material:	RS 88,87

**Mão de Obra**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,35000000	RS 24,16	RS 8,46
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,35000000	RS 18,46	RS 6,46
				TOTAL Mão de Obra:	RS 14,92

**Serviço**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	SEINFRA	0,03000000	RS 486,43	RS 14,59
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	SEINFRA	0,03000000	RS 268,46	RS 8,05
				TOTAL Serviço:	RS 22,64

**VALOR: R\$ 127,42**

**VALOR BDI (28,17%): R\$ 35,89**

**VALOR COM BDI: R\$ 163,31**

**QUANTIDADE (M2): 15,96**

**C2686 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)**

Equipamento Custo Horário	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	SEINFRA	0,71400000	RS 25,08	RS 17,91
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	RS 17,91

**Material**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	KG	SEINFRA	60,00000000	RS 8,02	RS 481,20
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	SEINFRA	1,20000000	RS 16,12	RS 19,34
10109 ÁREA MÉDIA	M3	SEINFRA	0,62500000	RS 81,49	RS 50,81
10280 BRITA	M3	SEINFRA	0,67800000	RS 97,59	RS 66,04
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	327,60000000	RS 0,69	RS 226,04
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	M	SEINFRA	0,60000000	RS 15,69	RS 9,41
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	SEINFRA	2,00000000	RS 13,85	RS 27,70
11916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	SEINFRA	5,00000000	RS 12,45	RS 62,25
				TOTAL Material:	RS 862,78

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**Mão de Obra**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	SEINFRA	12,30000000	RS 19,10	RS 234,93
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	4,80000000	RS 24,16	RS 115,97
10498 CARPANTEIRO	H	SEINFRA	7,50000000	RS 24,16	RS 181,20
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	2,00000000	RS 24,16	RS 48,32
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	12,00000000	RS 18,46	RS 221,52
				TOTAL Mão de Obra:	RS 801,94

**VALOR: R\$ 1.783,64**

**VALOR BDI (28,17%): R\$ 502,45**

**VALOR COM BDI: R\$ 2.286,09**

**QUANTIDADE (M2): 0,31**

**C4065 GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	2,60000000	RS 0,69	RS 1,79
11659 GRANITO POLIDO CINZA E-2cm	M2	SEINFRA	1,05000000	RS 264,90	RS 278,15
17890 REJUNTE PARA GRANITO	KG	SEINFRA	0,25000000	RS 6,41	RS 1,60
				TOTAL Material:	RS 281,54

**Mão de Obra**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	1,75000000	RS 18,46	RS 32,31
				TOTAL Mão de Obra:	RS 68,55

**Serviço**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇO 1:4	M3	SEINFRA	0,02500000	RS 536,38	RS 13,41
				TOTAL Serviço:	RS 13,41

**VALOR: R\$ 363,50**

**VALOR BDI (28,17%): R\$ 102,40**

**VALOR COM BDI: R\$ 465,90**

**QUANTIDADE (M2): 6,38**

**C457 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TUIOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)**


Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TUIOLO CERÂMICO	M2	SEINFRA	1,00000000	RS 21,15	RS 21,15
				TOTAL Material:	RS 21,15

**VALOR: R\$ 21,15**

**VALOR BDI (28,17%): R\$ 5,96**

**VALOR COM BDI: R\$ 27,11**

**QUANTIDADE (M2): 26,90**



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUÊ VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAIA - CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0038612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	RS 10,55	RS 16,53
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 411,72	RS 411,72
TOTAL Material:					RS 428,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,16	RS 12,08
TOTAL Mão de Obra:					RS 21,63
VALOR:					RS 449,17
VALOR BDI (28,17%):					RS 128,53
VALOR COM BDI:					RS 576,70
QUANTIDADE (M2):					0,32

**C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLCOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 357,12	RS 357,12
TOTAL Material:					RS 357,12
VALOR:					RS 357,12
VALOR BDI (28,17%):					RS 100,60
VALOR COM BDI:					RS 457,72
QUANTIDADE (M2):					0,32

**C1887 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	RS 81,49	RS 0,86
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 222,20	RS 222,20
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,94	RS 1,62
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,69	RS 1,19
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 20,34	RS 61,02
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 57,22	RS 57,22
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 69,42	RS 138,84
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	RS 0,33	RS 2,64
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 262,19	RS 262,19
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	RS 16,68	RS 3,32
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEINTERRODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	RS 1,72	RS 10,32
TOTAL Material:					RS 665,03
VALOR:					RS 916,80
VALOR BDI (28,17%):					RS 258,29
VALOR COM BDI:					RS 1.175,19
QUANTIDADE (UN):					1,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUÊ VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAIA - CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0038612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**Mão de Obra**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 19,10	RS 71,63
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 24,16	RS 90,60
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	RS 24,16	RS 33,82
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	RS 18,46	RS 25,84
TOTAL Mão de Obra:					RS 221,89

**VALOR:** R\$ 983,29

**VALOR BDI (28,17%):** R\$ 276,99

**VALOR COM BDI:** R\$ 1.260,28

**QUANTIDADE (UN):** 1,00

**C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	RS 81,49	RS 0,86
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 222,20	RS 222,20
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,94	RS 1,62
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,69	RS 1,19
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 20,34	RS 61,02
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 57,22	RS 57,22
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 69,42	RS 138,84
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	RS 0,33	RS 2,64
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 195,80	RS 195,80
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	RS 16,68	RS 3,32
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEINTERRODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	RS 1,72	RS 10,32
TOTAL Material:					RS 665,03

**Mão de Obra**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 19,10	RS 71,63
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 24,16	RS 90,60
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	RS 24,16	RS 33,82
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	RS 18,46	RS 25,84
TOTAL Mão de Obra:					RS 221,89

**VALOR:** R\$ 916,80

**VALOR BDI (28,17%):** R\$ 258,29

**VALOR COM BDI:** R\$ 1.175,19

**QUANTIDADE (UN):** 1,00

**C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 0500612.2023

Execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias

Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias

Data Licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PETORIL, SEM VIDRO	M2	1,00000000	R\$ 438,17	R\$ 438,17
TOTAL Material:					R\$ 438,17
VALOR:					R\$ 438,17
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 123,43
VALOR COM BDI:					R\$ 561,60
QUANTIDADE (M2):					1,88

**C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,00000000	R\$ 304,15	R\$ 304,15
TOTAL Material:					R\$ 304,15
VALOR:					R\$ 304,15
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 85,68
VALOR COM BDI:					R\$ 389,83
QUANTIDADE (M2):					17,63

**C1869 PETORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11610	PETORILS DE GRANITO 15CM	M	1,00000000	R\$ 73,94	R\$ 73,94
TOTAL Material:					R\$ 73,94
VALOR:					R\$ 73,94
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 20,93
VALOR COM BDI:					R\$ 94,87
QUANTIDADE (M):					1,25

**Mão de Obra**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543	SERVELENTE	H	0,25000000	R\$ 18,46	R\$ 4,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,70
VALOR:					R\$ 93,28
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 26,28
VALOR COM BDI:					R\$ 119,57
QUANTIDADE (M):					0,90

**Serviço**

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, HIDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	R\$ 706,73	R\$ 2,65
TOTAL Serviço:					R\$ 2,65
VALOR:					R\$ 93,28
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 26,28
VALOR COM BDI:					R\$ 119,57
QUANTIDADE (M):					0,90

**C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	R\$ 2,36	R\$ 18,89
TOTAL Material:					R\$ 18,89
VALOR:					R\$ 18,89
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 5,31
VALOR COM BDI:					R\$ 24,20
QUANTIDADE (M2):					0,78

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 0033612.2023

Execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias

Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias

Data Licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,00000000	R\$ 51,58	R\$ 51,58
TOTAL Material:					R\$ 51,58
VALOR:					R\$ 51,58
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 14,50
VALOR COM BDI:					R\$ 66,08
QUANTIDADE (M2):					0,78

**C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHF)	H	0,20000000	R\$ 1,92	R\$ 0,38
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHF)	H	0,80000000	R\$ 1,36	R\$ 1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,47
VALOR:					R\$ 1,47
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 0,41
VALOR COM BDI:					R\$ 1,88
QUANTIDADE (M2):					26,90

**Mão de Obra**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10304	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,00000000	R\$ 9,87	R\$ 207,87
10108	ÁREA GROSSA	M3	0,03000000	R\$ 116,59	R\$ 3,50
10508	CERA	KG	0,15000000	R\$ 19,50	R\$ 2,93
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,95000000	R\$ 0,69	R\$ 18,34
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,03000000	R\$ 23,19	R\$ 0,70
11101	ESMERIL N. 36	UN	0,10000000	R\$ 43,98	R\$ 4,40
11102	ESMERIL N. 60	UN	0,05000000	R\$ 44,75	R\$ 2,24
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	2,50000000	R\$ 1,80	R\$ 4,50
TOTAL Material:					R\$ 45,99
VALOR:					R\$ 45,99
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 12,95
VALOR COM BDI:					R\$ 58,94
QUANTIDADE (M2):					66,00

**Mão de Obra**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11227	GRANITEIRO /MARMORISTA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
12391	PEDREIRO	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
12543	SERVELENTE	H	1,20000000	R\$ 18,46	R\$ 22,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,38
VALOR:					R\$ 134,85
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 37,89
VALOR COM BDI:					R\$ 172,74
QUANTIDADE (M2):					66,00

**C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11610	PETORILS DE GRANITO 15CM	M	1,00000000	R\$ 73,94	R\$ 73,94
TOTAL Material:					R\$ 73,94
VALOR:					R\$ 73,94
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 20,93
VALOR COM BDI:					R\$ 94,87
QUANTIDADE (M):					1,25

**Mão de Obra**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543	SERVELENTE	H	0,25000000	R\$ 18,46	R\$ 4,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,70
VALOR:					R\$ 93,28
VALOR BDI (28,17%):					R\$ 26,28
VALOR COM BDI:					R\$ 119,57
QUANTIDADE (M):					0,90

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAIA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	RS 73,94	RS 73,94	RS 73,94
					TOTAL Material:	RS 73,94	RS 73,94
<b>Mão de Obra</b>							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,16	RS 12,08	
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	0,25000000	RS 18,46	RS 4,62	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 16,70	
<b>Serviço</b>							
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	RS 706,73	RS 2,65	
					TOTAL Serviço:	RS 2,65	
					VALOR:	RS 93,29	
					VALOR BDI (28,17%):	RS 26,29	
					VALOR COM BDI:	RS 119,57	
					QUANTIDADE (M²):	2,35	

<b>C4462 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)</b>							
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10405	CAIBRO DE 2x1"	RS 6,24	RS 21,84				
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5' x 2' 1/2')	RS 25,44	RS 33,84				
11724	PREÇO	RS 16,59	RS 1,99				
11824	RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X6CM	RS 1,68	RS 5,88				
					TOTAL Material:	RS 63,56	

<b>C4462 TELHA CERÂMICA (M2)</b>							
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	RS 19,10	RS 19,10				
10438	CARPINTEIRO	RS 24,16	RS 24,16				
					TOTAL Mão de Obra:	RS 43,26	
					VALOR:	RS 106,79	
					VALOR BDI (28,17%):	RS 30,08	
					VALOR COM BDI:	RS 136,87	
					QUANTIDADE (M²):	134,68	

<b>C4462 TELHA CERÂMICA COLONIAL</b>							
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	RS 0,69	RS 22,77				
					TOTAL Material:	RS 22,77	
<b>Mão de Obra</b>							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	RS 24,16	RS 26,58	
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	1,10000000	RS 18,46	RS 20,31	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 46,89	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAIA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;



DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



10226	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 2,50	RS 7,50	
					TOTAL Material:	RS 7,50	
<b>C4463 CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)</b>							
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,16	RS 12,08	
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	0,50000000	RS 18,46	RS 9,23	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 21,31	
<b>Serviço</b>							
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	RS 547,47	RS 1,09	
					TOTAL Serviço:	RS 1,09	
					VALOR:	RS 29,89	
					VALOR BDI (28,17%):	RS 8,42	
					VALOR COM BDI:	RS 38,31	
					QUANTIDADE (M):	34,05	

<b>C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)</b>							
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04250000	RS 116,09	RS 0,29	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	RS 0,94	RS 0,30	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	RS 0,69	RS 0,22	
					TOTAL Material:	RS 0,81	
<b>Mão de Obra</b>							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,16	RS 7,25	
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	0,32000000	RS 18,46	RS 5,91	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 13,16	
					VALOR:	RS 13,97	
					VALOR BDI (28,17%):	RS 3,94	
					VALOR COM BDI:	RS 17,91	
					QUANTIDADE (M):	59,00	

<b>C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM² (M)</b>							
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,16	RS 7,25	
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	0,32000000	RS 18,46	RS 5,91	
					TOTAL Mão de Obra:	RS 13,16	
					VALOR:	RS 13,97	
					VALOR BDI (28,17%):	RS 3,94	
					VALOR COM BDI:	RS 17,91	
					QUANTIDADE (M):	59,00	



Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '7'.

Handwritten signature or initials.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	RS 2,10	RS 2,10
	SEINFRA	M	1,02000000
	TOTAL Material:		RS 2,10

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 2,10	RS 2,10
12312	ELETRICISTA	RS 2,66	RS 2,66
	TOTAL Mão de Obra:		RS 4,76

VALOR:	RS 6,86
VALOR BDI (28.17%):	RS 1,93
VALOR COM BDI:	RS 8,79
QUANTIDADE (M):	455,90

**C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)**

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	RS 3,48	RS 3,48
	SEINFRA	M	1,02000000
	TOTAL Material:		RS 3,48

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 2,29	RS 2,29
12312	ELETRICISTA	RS 2,90	RS 2,90
	TOTAL Mão de Obra:		RS 5,19

VALOR:	RS 8,67
VALOR BDI (28.17%):	RS 2,44
VALOR COM BDI:	RS 11,11
QUANTIDADE (M):	10,00

**C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)**

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	RS 4,14	RS 4,14
	SEINFRA	M	1,02000000
	TOTAL Material:		RS 4,14

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 2,48	RS 2,48
12312	ELETRICISTA	RS 3,14	RS 3,14
	TOTAL Mão de Obra:		RS 5,62

VALOR:	RS 9,78
VALOR BDI (28.17%):	RS 2,75
VALOR COM BDI:	RS 12,51
QUANTIDADE (M):	30,00

**C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)**

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10953	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2"	RS 2,63	RS 2,63
	SEINFRA	UN	1,00000000
	TOTAL Material:		RS 2,63

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	RS 2,16	RS 2,16
	SEINFRA	M	1,00000000
	TOTAL Material:		RS 2,16

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 15,28	RS 15,28
	SEINFRA	H	0,80000000
	TOTAL Mão de Obra:		RS 15,28

VALOR:	RS 17,44
VALOR BDI (28.17%):	RS 4,91
VALOR COM BDI:	RS 22,35
QUANTIDADE (M):	103,99

**C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)**

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	RS 4,78	RS 4,78
12320	ENCANADOR	RS 23,48	RS 23,48
	SEINFRA	H	0,10000000
	TOTAL Mão de Obra:		RS 7,13

VALOR:	RS 7,12
VALOR BDI (28.17%):	RS 2,01
VALOR COM BDI:	RS 9,13
QUANTIDADE (M):	103,99

**C1185 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)**


Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1/2"	RS 3,58	RS 3,58
	SEINFRA	M	1,00000000
	TOTAL Material:		RS 3,58

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	RS 3,25	RS 3,25
12312	ELETRICISTA	RS 24,15	RS 24,15
	SEINFRA	H	0,17000000
	TOTAL Mão de Obra:		RS 7,38

VALOR:	RS 10,94
VALOR BDI (28.17%):	RS 3,08
VALOR COM BDI:	RS 14,02
QUANTIDADE (M):	5,90

**C1019 CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (UN)**

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10953	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2"	RS 2,63	RS 2,63
	SEINFRA	UN	1,00000000
	TOTAL Material:		RS 2,63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
SERVIÇO:		03/01/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-PE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-PE		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030812.2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias		
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;		
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024		



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,07000000	RS 19,10	RS 1,34
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,07000000	RS 24,15	RS 1,69
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,03
VALOR:					RS 5,66
VALOR BDI (28,17%):					RS 1,59
VALOR COM BDI:					RS 7,25
QUANTIDADE (UN):					5,00

C0466 BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10273 BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1"	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 1,40	RS 1,40
TOTAL Material:					RS 1,40
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
TOTAL Mão de Obra:					RS 5,73
VALOR:					RS 7,13
VALOR BDI (28,17%):					RS 2,01
VALOR COM BDI:					RS 9,14
QUANTIDADE (UN):					5,00

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16332 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 2,30	RS 2,30
TOTAL Material:					RS 2,30
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,15000000	RS 19,10	RS 2,87
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,15000000	RS 24,15	RS 3,62
TOTAL Mão de Obra:					RS 6,49
VALOR:					RS 8,79
VALOR BDI (28,17%):					RS 2,48
VALOR COM BDI:					RS 11,27
QUANTIDADE (UN):					16,00

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 4,57	RS 4,57
TOTAL Material:					RS 4,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA:
SERVIÇO:		03/01/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-PE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-PE		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030812.2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias		
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;		
DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024		



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,15000000	RS 19,10	RS 2,87
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,15000000	RS 24,15	RS 3,62
TOTAL Mão de Obra:					RS 6,49
VALOR:					RS 11,06
VALOR BDI (28,17%):					RS 3,12
VALOR COM BDI:					RS 14,18
QUANTIDADE (UN):					28,00

C1708 LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11407 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1/2"	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 0,78	RS 0,78
TOTAL Material:					RS 0,78
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,02000000	RS 19,10	RS 0,38
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,02000000	RS 24,15	RS 0,48
TOTAL Mão de Obra:					RS 0,86
VALOR:					RS 1,64
VALOR BDI (28,17%):					RS 0,46
VALOR COM BDI:					RS 2,10
QUANTIDADE (UN):					5,00

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 51,95	RS 51,95
TOTAL Material:					RS 51,95
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	2,40000000	RS 19,10	RS 45,84
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	1,20000000	RS 24,15	RS 28,98
TOTAL Mão de Obra:					RS 74,82
VALOR:					RS 126,77
VALOR BDI (28,17%):					RS 35,71
VALOR COM BDI:					RS 162,48
QUANTIDADE (UN):					2,00

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/BAIXA TENSÃO	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 40,29	RS 40,29
TOTAL Material:					RS 40,29



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 09/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/BAIXA TENSÃO	SEINFRA UN	SEINFRA	1,00000000	RS 39,63	RS 39,63
10195 BARRAMENTO TERRA P/BAIXA TENSÃO	SEINFRA UN	SEINFRA	1,00000000	RS 32,76	RS 32,76
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X320,95MM	SEINFRA UN	SEINFRA	1,00000000	RS 109,43	RS 109,43
				TOTAL Material:	RS 222,11
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	2,00000000	RS 19,10	RS 38,20
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	2,00000000	RS 24,15	RS 48,30
				TOTAL Mão de Obra:	RS 86,50
				VALOR:	RS 308,61
				VALOR BDI (28,17%):	RS 86,94
				VALOR COM BDI:	RS 395,55
				QUANTIDADE (UN):	1,00

**C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 8,23	RS 8,23
				TOTAL Material:	RS 8,23
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,21000000	RS 19,10	RS 4,01
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,21000000	RS 24,15	RS 5,07
				TOTAL Mão de Obra:	RS 9,08
				VALOR:	RS 17,31
				VALOR BDI (28,17%):	RS 4,88
				VALOR COM BDI:	RS 22,19
				QUANTIDADE (UN):	2,00

**C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 20,19	RS 20,19
				TOTAL Material:	RS 20,19
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,53000000	RS 19,10	RS 10,12
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,53000000	RS 24,15	RS 12,80
				TOTAL Mão de Obra:	RS 22,92
				VALOR:	RS 43,11
				VALOR BDI (28,17%):	RS 12,14
				VALOR COM BDI:	RS 55,25
				QUANTIDADE (UN):	1,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)**


Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11266 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 29,66	RS 29,66
				TOTAL Material:	RS 29,66
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,77000000	RS 19,10	RS 14,71
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,77000000	RS 24,15	RS 18,60
				TOTAL Mão de Obra:	RS 33,31
				VALOR:	RS 62,97
				VALOR BDI (28,17%):	RS 17,74
				VALOR COM BDI:	RS 80,71
				QUANTIDADE (UN):	2,00

**C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (APENAS MÓDULO)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2P+T 20A 250V (APENAS MÓDULO)	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 10,47	RS 10,47
				TOTAL Material:	RS 10,47
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,29000000	RS 19,10	RS 5,54
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,29000000	RS 24,15	RS 7,00
				TOTAL Mão de Obra:	RS 12,54
				VALOR:	RS 23,01
				VALOR BDI (28,17%):	RS 6,48
				VALOR COM BDI:	RS 29,49
				QUANTIDADE (UN):	11,00

**C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2P+0LCS UNIV.	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 17,83	RS 17,83
				TOTAL Material:	RS 17,83
Mão de Obra					
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,37000000	RS 19,10	RS 7,07
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,37000000	RS 24,15	RS 8,94
				TOTAL Mão de Obra:	RS 16,01
				VALOR:	RS 33,84
				VALOR BDI (28,17%):	RS 9,53
				VALOR COM BDI:	RS 43,37





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



QUANTIDADE (UN):	2,00
------------------	------

**00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039390	UN	SINAPI	1,00000000	RS 34,13	RS 34,13
TOTAL Material:					RS 34,13
VALOR BDI (28,17%):					RS 9,61
VALOR COMBDI:					RS 43,74
QUANTIDADE (UN):					28,00

**C2815 TUBO PVC SOLD, MARRON D= 20mm (1/2") (M)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,00040000	RS 61,78	RS 0,02
11888	L	SEINFRA	0,00020000	RS 59,49	RS 0,01
12198	M	SEINFRA	1,01000000	RS 3,02	RS 3,05
TOTAL Material:					RS 3,08

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,09000000	RS 19,10	RS 1,72
12320	H	SEINFRA	0,06000000	RS 23,48	RS 2,11
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,83
VALOR:					RS 6,91
VALOR BDI (28,17%):					RS 1,95
VALOR COMBDI:					RS 8,86
QUANTIDADE (M):					10,88

**C2381 TÊ PVC SOLD, MARRON D= 25mm (3/4") (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,00900000	RS 61,78	RS 0,56
11888	L	SEINFRA	0,00360000	RS 59,49	RS 0,21
11972	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 1,28	RS 1,28
TOTAL Material:					RS 2,05

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,19000000	RS 19,10	RS 3,63
12320	H	SEINFRA	0,19000000	RS 23,48	RS 4,46
TOTAL Mão de Obra:					RS 8,09
VALOR:					RS 10,14
VALOR BDI (28,17%):					RS 2,86

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR COMBDI:	RS 13,00
QUANTIDADE (UN):	3,00

**C2380 TÊ PVC SOLD, MARRON D= 20mm (1/2") (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,00750000	RS 61,78	RS 0,46
11888	L	SEINFRA	0,00300000	RS 59,49	RS 0,18
11971	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 1,13	RS 1,13
TOTAL Material:					RS 1,77

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,19000000	RS 19,10	RS 3,63
12320	H	SEINFRA	0,19000000	RS 23,48	RS 4,46
TOTAL Mão de Obra:					RS 8,09
VALOR:					RS 9,86
VALOR BDI (28,17%):					RS 2,78
VALOR COMBDI:					RS 12,64
QUANTIDADE (UN):					1,00

**C1543 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2" (20mm) (UN)**


Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	SEINFRA	0,62000000	RS 0,35	RS 0,22
11294	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 1,88	RS 1,88
TOTAL Material:					RS 2,10

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,22000000	RS 19,10	RS 4,20
12320	H	SEINFRA	0,22000000	RS 23,48	RS 5,17
TOTAL Mão de Obra:					RS 9,37
VALOR:					RS 11,47
VALOR BDI (28,17%):					RS 3,23
VALOR COMBDI:					RS 14,70
QUANTIDADE (UN):					10,00

**C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD, AZUL D=25mmx1/2" (UN)**

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,00200000	RS 61,78	RS 0,15
11180	M	SEINFRA	0,31000000	RS 0,35	RS 0,11
11306	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 5,70	RS 5,70
11888	L	SEINFRA	0,00400000	RS 69,49	RS 0,24



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 09/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	RS 3,44	0,18000000	RS 6,20
12320 ENCANADOR	H	RS 23,48	0,18000000	RS 4,23
TOTAL Mão de Obra:				RS 10,43
VALOR:				RS 13,87
VALOR BDI (28,17%):				RS 3,91
VALOR COM BDI:				RS 17,78
QUANTIDADE (UN):				8,00

**C3653 ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4") (UN)**

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
16722 ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	RS 0,95	1,00000000	RS 0,95
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	RS 61,78	0,00300000	RS 0,19
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	RS 0,35	0,25000000	RS 0,09
TOTAL Materiais:				RS 1,23

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	RS 11,72	0,09000000	RS 1,17
12320 ENCANADOR	H	RS 23,48	0,09000000	RS 2,11
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 5,06
VALOR BDI (28,17%):				RS 1,43
VALOR COM BDI:				RS 6,49
QUANTIDADE (UN):				12,00

**C1729 LUBA PVC SOLD, MARROM D= 25mm (3/4") (UN)**

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
10038 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	RS 0,31	0,00500000	RS 0,16
11411 LUBA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	RS 0,88	1,00000000	RS 0,88
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	RS 59,49	0,00800000	RS 0,48
TOTAL Materiais:				RS 1,52

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	RS 1,72	0,09000000	RS 1,55
12320 ENCANADOR	H	RS 23,48	0,09000000	RS 2,11
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 5,06
VALOR BDI (28,17%):				RS 1,43
VALOR COM BDI:				RS 6,49

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



**C1728 LUBA PVC SOLD, MARROM D= 20mm (1/2") (UN)**

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	RS 61,78	0,00300000	RS 0,19
11410 LUBA PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UN	RS 0,82	1,00000000	RS 0,82
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	RS 59,49	0,00800000	RS 0,36
TOTAL Materiais:				RS 1,37

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	RS 19,10	0,09000000	RS 1,72
12320 ENCANADOR	H	RS 23,48	0,09000000	RS 2,11
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 5,20
VALOR BDI (28,17%):				RS 1,46
VALOR COM BDI:				RS 6,66
QUANTIDADE (UN):				1,00

**C2166 REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)**

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	RS 0,35	0,94000000	RS 0,33
11806 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	UN	RS 81,90	1,00000000	RS 81,90
TOTAL Materiais:				RS 92,23

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	RS 19,10	0,61000000	RS 11,65
12320 ENCANADOR	H	RS 23,48	0,61000000	RS 14,32
TOTAL Mão de Obra:				RS 25,97
VALOR:				RS 108,20
VALOR BDI (28,17%):				RS 30,48
VALOR COM BDI:				RS 138,68
QUANTIDADE (UN):				5,00

**102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_06/2021 (UN)**

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
00034640 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	RS 1.222,28	1,00000000	RS 1.222,28
TOTAL Materiais:				RS 1.222,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
83248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	RS 19,92	0,26800000	RS 5,19

