

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:	03/01/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUEDUO VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAÇE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAÇE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (trezentos) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias;
DATA LICITAÇÃO:	03 DE JANEIRO DE 2024



88267	ENCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	RS 23,71	RS 6,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		RS 11,96
				VALOR:	RS 1.233,84	
				VALOR BDI (28.17%):	RS 347,57	
				VALOR COM BDI:	RS 1.581,41	
				QUANTIDADE (UN):	1,00	

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA CAXIA ACOPLADA (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 231,31	RS 231,31
10406	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 254,11	RS 254,11
11091	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 22,03	RS 22,03
11180	M	SEINFRA	0,50000000	RS 0,35	RS 0,20
11579	UN	SEINFRA	2,00000000	RS 9,17	RS 18,34
11925	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 36,01	RS 36,01
				TOTAL Material:	RS 562,00

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAVADOR	SEINFRA	H	2,00000000	RS 19,10	RS 38,20
12320	ENCAVADOR	SEINFRA	H	2,00000000	RS 23,48	RS 46,96
				TOTAL Mão de Obra:		RS 85,16
				VALOR:	RS 647,15	
				VALOR BDI (28.17%):	RS 182,30	
				VALOR COM BDI:	RS 829,45	
				QUANTIDADE (UN):	2,00	

C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.50)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	KG	SEINFRA	1,14000000	RS 7,40	RS 8,44
10108	M3	SEINFRA	0,03000000	RS 116,59	RS 3,50
10805	KG	SEINFRA	16,38000000	RS 0,69	RS 11,30
11180	M	SEINFRA	2,25000000	RS 0,35	RS 0,79
11605	M3	SEINFRA	0,04000000	RS 97,99	RS 3,92
11949	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 582,38	RS 582,38
11863	UN	SEINFRA	2,00000000	RS 204,14	RS 408,28
12131	UN	SEINFRA	2,00000000	RS 107,62	RS 215,24
12265	UN	SEINFRA	2,00000000	RS 37,05	RS 74,10
				TOTAL Material:	RS 1.307,86

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAVADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
12320	ENCAVADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,48	RS 11,74
				TOTAL Mão de Obra:		RS 21,29
				VALOR:	RS 71,51	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:	03/01/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUEDUO VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAÇE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAÇE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (trezentos) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias;
DATA LICITAÇÃO:	03 DE JANEIRO DE 2024



10043	AJUDANTE DE ENCAVADOR	SEINFRA	H	4,00000000	RS 19,10	RS 76,40
12320	ENCAVADOR	SEINFRA	H	4,00000000	RS 23,48	RS 93,92
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	RS 24,16	RS 60,40
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	2,50000000	RS 18,46	RS 46,15
				TOTAL Mão de Obra:		RS 276,87

VALOR:	RS 1.584,85
VALOR BDI (28.17%):	RS 446,45
VALOR COM BDI:	RS 2.031,30
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)


Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	UN	SEINFRA	2,00000000	RS 22,03	RS 44,06
11180	M	SEINFRA	1,12000000	RS 0,35	RS 0,39
11343	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 194,03	RS 194,03
11579	UN	SEINFRA	2,00000000	RS 9,17	RS 18,34
11864	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 160,47	RS 160,47
12132	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 96,19	RS 96,19
				TOTAL Material:	RS 513,46

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAVADOR	SEINFRA	H	3,30000000	RS 19,10	RS 63,03
12320	ENCAVADOR	SEINFRA	H	3,30000000	RS 23,48	RS 77,46
				TOTAL Mão de Obra:		RS 140,51
				VALOR:	RS 653,97	
				VALOR BDI (28.17%):	RS 184,22	
				VALOR COM BDI:	RS 838,19	
				QUANTIDADE (UN):	2,00	

C1918 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 50,12	RS 50,12
11180	M	SEINFRA	0,28000000	RS 0,35	RS 0,10
				TOTAL Material:	RS 50,22

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAVADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
12320	ENCAVADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,48	RS 11,74
				TOTAL Mão de Obra:		RS 21,29
				VALOR:	RS 71,51	



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUÍDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030812.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR BDI (28.17%):	R\$ 20,14
VALOR COM BDI:	R\$ 91,65
QUANTIDADE (UN):	2,00

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 21,63	R\$ 21,63
TOTAL Material:					R\$ 21,63

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	0,50000000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,08
VALOR:				R\$ 33,71
VALOR BDI (28.17%):				R\$ 9,50
VALOR COM BDI:				R\$ 43,21
QUANTIDADE (UN):				2,00

C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 40,25	R\$ 40,25
TOTAL Material:					R\$ 40,25

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	0,50000000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,08
VALOR:				R\$ 52,33
VALOR BDI (28.17%):				R\$ 14,74
VALOR COM BDI:				R\$ 67,07
QUANTIDADE (UN):				2,00

C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 42,79	R\$ 42,79
TOTAL Material:					R\$ 42,79

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	0,50000000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,08
VALOR:				R\$ 54,87
VALOR BDI (28.17%):				R\$ 15,48
VALOR COM BDI:				R\$ 70,35

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUÍDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030812.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



QUANTIDADE (UN):	2,00
------------------	------

C2593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (41) (M)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,02500000	R\$ 61,78	R\$ 1,54
11888	L	SEINFRA	0,04000000	R\$ 59,49	R\$ 2,38
12193	M	SEINFRA	1,01000000	R\$ 15,42	R\$ 15,57
TOTAL Material:					R\$ 19,49

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,52000000	R\$ 19,10
12320	H	SEINFRA	0,52000000	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,14

VALOR:	R\$ 41,64
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 11,73
VALOR COM BDI:	R\$ 53,37
QUANTIDADE (M):	15,23

C2597 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10090	UN	SEINFRA	0,33000000	R\$ 2,04	R\$ 0,67
11351	KG	SEINFRA	0,01000000	R\$ 41,93	R\$ 0,42
12195	M	SEINFRA	1,01000000	R\$ 10,48	R\$ 10,58
TOTAL Material:					R\$ 11,67


Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,30000000	R\$ 19,10
12320	H	SEINFRA	0,30000000	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,77

VALOR:	R\$ 24,45
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 6,89
VALOR COM BDI:	R\$ 31,34
QUANTIDADE (M):	18,87

C2595 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	SEINFRA	0,00500000	R\$ 61,78	R\$ 0,31
11888	L	SEINFRA	0,00750000	R\$ 59,49	R\$ 0,45
12194	M	SEINFRA	1,01000000	R\$ 6,74	R\$ 6,81
TOTAL Material:					R\$ 7,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUEDUCO VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOQUA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOQUA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,24000000	RS 19,10	RS 4,58
12320	SEINFRA	H	0,24000000	RS 23,48	RS 5,64
TOTAL Mão de Obra:					RS 10,22
VALOR:					RS 17,78
VALOR BDI (28,17%):					RS 5,01
VALOR COM BDI:					RS 22,79
QUANTIDADE (M):					1,71

C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,02800000	RS 61,78	RS 1,73
18240	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 2,42	RS 2,42
11888	SEINFRA	L	0,04300000	RS 59,49	RS 2,56
TOTAL Material:					RS 6,71

Mão de Obra

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12320	SEINFRA	H	0,30000000	RS 23,48	RS 7,04
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,77
VALOR:					RS 19,48
VALOR BDI (28,17%):					RS 5,49
VALOR COM BDI:					RS 24,97
QUANTIDADE (UN):					4,00

C4668 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,03000000	RS 61,78	RS 1,85
16235	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 3,92	RS 3,92
11888	SEINFRA	L	0,04700000	RS 59,49	RS 2,80
TOTAL Material:					RS 8,57

Mão de Obra

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12320	SEINFRA	H	0,30000000	RS 23,48	RS 7,04
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,77
VALOR:					RS 19,34
VALOR BDI (28,17%):					RS 6,01
VALOR COM BDI:					RS 27,35
QUANTIDADE (UN):					1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AQUEDUCO VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOQUA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOQUA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



C1549 JOELHO PVC BRANCO PIESSGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,05000000	RS 61,78	RS 3,09
11282	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 8,80	RS 8,80
11888	SEINFRA	L	0,08000000	RS 59,49	RS 4,76
TOTAL Material:					RS 16,65

Mão de Obra

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,45000000	RS 19,10	RS 8,60
12320	SEINFRA	H	0,45000000	RS 23,48	RS 10,57
TOTAL Mão de Obra:					RS 19,17

VALOR: RS 35,82

VALOR BDI (28,17%): RS 10,03

VALOR COM BDI: RS 45,85

QUANTIDADE (UN): 2,00

C1553 JOELHO PVC BRANCO PIESSGOTO D=50mm (2") - JUNTA CIANÉIS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10030	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 2,04	RS 4,08
11284	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 3,17	RS 3,17
11351	SEINFRA	KG	0,02000000	RS 41,93	RS 0,84
TOTAL Material:					RS 8,09

Mão de Obra

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,28000000	RS 19,10	RS 5,35
12320	SEINFRA	H	0,28000000	RS 23,48	RS 6,57
TOTAL Mão de Obra:					RS 11,92

VALOR: RS 20,01

VALOR BDI (28,17%): RS 5,64

VALOR COM BDI: RS 25,65

QUANTIDADE (UN): 4,00

C1551 JOELHO PVC BRANCO PIESSGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,01000000	RS 61,78	RS 0,62
11283	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 2,30	RS 2,30
11888	SEINFRA	L	0,01600000	RS 59,49	RS 0,95
TOTAL Material:					RS 3,87

Mão de Obra


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,28000000	RS 19,10	RS 5,35

VALOR: RS 9,22

VALOR BDI (28,17%): RS 2,59

VALOR COM BDI: RS 11,81

QUANTIDADE (UN): 1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	RS 6,57
TOTAL Mão de Obra:				RS 11,92
VALOR:				RS 15,73
VALOR BDI (28,17%):				RS 4,43
VALOR COM BDI:				RS 20,16
QUANTIDADE (UN):				2,00

C1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,26000000	RS 0,44
11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 13,44
TOTAL Material:				RS 13,88
Mão de Obra				
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	RS 6,49
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	RS 7,98
TOTAL Mão de Obra:				RS 14,47
VALOR:				RS 28,35
VALOR BDI (28,17%):				RS 7,99
VALOR COM BDI:				RS 36,34
QUANTIDADE (UN):				2,00

C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm (4"X2")-CANÉIS (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073 ANEL DE BORRACHA PTUBO PVC (100MM (4"))	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 5,84
10076 ANEL DE BORRACHA PTUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,79
11319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 19,36
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05600000	RS 2,35
TOTAL Material:				RS 28,34
Mão de Obra				
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	RS 8,79
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	RS 10,80
TOTAL Mão de Obra:				RS 19,59
VALOR:				RS 48,92
VALOR BDI (28,17%):				RS 13,79
VALOR COM BDI:				RS 62,71
QUANTIDADE (UN):				2,00

C2356 TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	RS 8,79
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	RS 10,80
TOTAL Mão de Obra:				RS 19,59
VALOR:				RS 48,92
VALOR BDI (28,17%):				RS 13,79
VALOR COM BDI:				RS 62,71
QUANTIDADE (UN):				2,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0033612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,07500000	RS 4,63
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,12000000	RS 69,49
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 16,56
TOTAL Material:				RS 28,33

Mão de Obra

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	RS 9,10
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 19,59

VALOR:	RS 47,92
VALOR BDI (28,17%):	RS 13,50
VALOR COM BDI:	RS 61,42
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	RS 0,35
11865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 13,44
TOTAL Material:				RS 13,64

Mão de Obra

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,10
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 15,42

VALOR:	RS 28,96
VALOR BDI (28,17%):	RS 8,16
VALOR COM BDI:	RS 37,12
QUANTIDADE (UN):	4,00

C4928 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19409 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 52,05
TOTAL Material:				RS 52,05

Mão de Obra

Material	UNID	QUANTIDADE (UN)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 9,55
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 21,28

VALOR:	RS 73,34
VALOR BDI (28,17%):	RS 20,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/0612/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



VALOR COM BDI:	R\$ 94,00
QUANTIDADE (UN):	3,00

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60 X 60 X 60cm) DE 112 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	SEINFRA	2,52200000	R\$ 7,40	R\$ 19,11
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	SEINFRA	0,04400000	R\$ 16,12	R\$ 0,71
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,16100000	R\$ 81,49	R\$ 13,12
10280 BRITA	M3	SEINFRA	0,07700000	R\$ 97,99	R\$ 7,55
10441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	7,64400000	R\$ 0,94	R\$ 7,19
10629 CHAPA COMPENSADO RESINADO (1,10 X 2,20M)	M2	SEINFRA	0,30000000	R\$ 35,05	R\$ 7,01
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	41,90900000	R\$ 0,69	R\$ 28,92
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	SEINFRA	0,05900000	R\$ 12,45	R\$ 0,73
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	SEINFRA	141,12000000	R\$ 0,46	R\$ 64,92
TOTAL Material:					R\$ 146,26
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,22500000	R\$ 19,10	R\$ 4,30
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	SEINFRA	1,18500000	R\$ 19,10	R\$ 22,63
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	SEINFRA	0,22500000	R\$ 24,16	R\$ 5,44
10498 CARPinteIRO	H	SEINFRA	1,18500000	R\$ 24,16	R\$ 28,63
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	4,13900000	R\$ 24,16	R\$ 100,00
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	8,19400000	R\$ 19,46	R\$ 151,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 312,26
VALOR:	R\$ 461,33				
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 129,96				
VALOR COM BDI:	R\$ 591,29				
QUANTIDADE (UN):	2,00				

C4622 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	0,03100000	R\$ 61,78	R\$ 1,92
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	0,04800000	R\$ 69,49	R\$ 2,86
19006 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 9,45	R\$ 9,45
TOTAL Material:					R\$ 14,23
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	SEINFRA	0,09000000	R\$ 19,10	R\$ 1,72
12320 ENCAIXADOR	H	SEINFRA	0,09000000	R\$ 23,48	R\$ 2,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,83
VALOR:	R\$ 18,06				
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 5,09				
VALOR COM BDI:	R\$ 23,15				
QUANTIDADE (UN):	3,00				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/0612/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024




VALOR:	R\$ 18,06
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 5,09
VALOR COM BDI:	R\$ 23,15
QUANTIDADE (UN):	3,00

C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	SEINFRA	1,75000000	R\$ 7,40	R\$ 12,95
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	SEINFRA	0,02200000	R\$ 16,12	R\$ 0,35
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,10500000	R\$ 81,49	R\$ 8,56
10441 CAL HIDRATADA	KG	SEINFRA	5,46200000	R\$ 0,94	R\$ 5,13
10629 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	SEINFRA	0,10500000	R\$ 35,05	R\$ 3,68
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	28,50000000	R\$ 0,69	R\$ 19,67
11605 PEDRISCO	M3	SEINFRA	0,04200000	R\$ 97,99	R\$ 4,12
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	SEINFRA	108,50000000	R\$ 0,46	R\$ 49,91
12205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	M	SEINFRA	0,40000000	R\$ 39,36	R\$ 15,74
TOTAL Material:					R\$ 120,11
Mão de Obra	UNID <td>FONTE <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td></td>	FONTE <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	SEINFRA	0,60500000	R\$ 19,10	R\$ 11,56
10498 CARPinteIRO	H	SEINFRA	0,60500000	R\$ 24,16	R\$ 14,62
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	3,20000000	R\$ 24,16	R\$ 77,31
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	5,65000000	R\$ 19,46	R\$ 107,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 211,48
VALOR:	R\$ 331,45				
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 89,37				
VALOR COM BDI:	R\$ 424,82				
QUANTIDADE (UN):	1,00				

C0605 LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE (M3)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	M3	SEINFRA	1,20000000	R\$ 97,99	R\$ 117,59
TOTAL Material:					R\$ 117,59
Mão de Obra	UNID <td>FONTE <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td></td>	FONTE <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,15
VALOR:	R\$ 163,74				
VALOR BDI (28.17%):	R\$ 46,13				
VALOR COM BDI:	R\$ 209,87				
QUANTIDADE (M3):	2,28				




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DATA: 03/01/2024

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias
 Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias
 Data Licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,05000000	RS 54,05	RS 2,70
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,50000000	RS 12,29	RS 30,73
C0840 CONCRETO P/MBR., FCK= 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05000000	RS 486,43	RS 24,32
C1389 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,10750000	RS 121,95	RS 13,11
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05000000	RS 159,08	RS 7,95
TOTAL Serviço:					RS 78,81
VALOR: VALOR BDI (28,17%):					RS 78,81
VALOR COMBDI:					RS 22,20
QUANTIDADE (M2):					0,64

C1815 LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,78	RS 1,41
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,68	RS 0,17
12086 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	RS 17,76	RS 3,02
TOTAL Material:					RS 4,60
Mão de Obra					
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,10	RS 5,69
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66
TOTAL Mão de Obra:					RS 10,35
VALOR: VALOR BDI (28,17%):					RS 20,95
VALOR COMBDI:					RS 5,90
QUANTIDADE (M2):					14,80

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11695 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	RS 6,96	RS 1,35
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,21000000	RS 4,36	RS 1,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DATA: 03/01/2024

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias
 Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias
 Data Licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	RS 19,10	RS 3,82
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,16	RS 7,25
TOTAL Mão de Obra:					RS 11,07
VALOR: VALOR BDI (28,17%):					RS 13,74
VALOR COMBDI:					RS 3,87
QUANTIDADE (M2):					61,34

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	RS 0,68	RS 0,34
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	RS 7,07	RS 3,18
TOTAL Material:					RS 3,52
Mão de Obra					
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	RS 24,16	RS 8,46
TOTAL Mão de Obra:					RS 14,19
VALOR: VALOR BDI (28,17%):					RS 17,71
VALOR COMBDI:					RS 4,99
QUANTIDADE (M2):					22,70
QUANTIDADE (M2):					5,89

C3551 MISTURA MISTA - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	RS 19,78	RS 0,79
11007 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	RS 31,08	RS 4,97
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	RS 15,78	RS 2,05
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	RS 0,68	RS 0,27
TOTAL Material:					RS 8,08
Mão de Obra					
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66
TOTAL Mão de Obra:					RS 19,32
VALOR: VALOR BDI (28,17%):					RS 17,74
VALOR COMBDI:					RS 5,00
QUANTIDADE (M2):					22,74
QUANTIDADE (M2):					5,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1145	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 819,00	RS 819,00
11568	UN	SEINFRA	2,00000000	RS 0,86	RS 1,76
TOTAL Material:					RS 820,76
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,40000000	RS 19,10	RS 7,64
12320	H	SEINFRA	0,40000000	RS 23,46	RS 9,39
TOTAL Mão de Obra:					RS 17,03
VALOR:					RS 837,79
VALOR BDI (28,17%):					RS 236,01
VALOR COM BDI:					RS 1.073,80
QUANTIDADE (UN):					1,00

C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	L	SEINFRA	0,03000000	RS 11,91	RS 0,36
TOTAL Material:					RS 0,36
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	SEINFRA	0,60000000	RS 19,10	RS 15,28
12395	H	SEINFRA	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24
TOTAL Mão de Obra:					RS 51,52
VALOR:					RS 51,88
VALOR BDI (28,17%):					RS 14,61
VALOR COM BDI:					RS 66,49
QUANTIDADE (UN):					1,00

C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 233,71	RS 233,71
TOTAL Material:					RS 233,71
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	H	SEINFRA	0,50000000	RS 24,15	RS 12,08
12543	H	SEINFRA	0,50000000	RS 18,46	RS 9,23
TOTAL Mão de Obra:					RS 21,31
VALOR:					RS 255,02
VALOR BDI (28,17%):					RS 71,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO FERREIRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030812.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



C1039 DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	L	SEINFRA	0,03500000	RS 11,91	RS 0,42
TOTAL Material:					RS 0,42
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	SEINFRA	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
12395	H	SEINFRA	1,00000000	RS 24,16	RS 24,16
TOTAL Mão de Obra:					RS 33,71
VALOR:					RS 34,13
VALOR BDI (28,17%):					RS 9,61
VALOR COM BDI:					RS 43,74
QUANTIDADE (M):					0,60

C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624	M2	SEINFRA	0,04730000	RS 143,73	RS 6,80
11100	L	SEINFRA	0,01950000	RS 31,08	RS 0,42
18619	M	SEINFRA	0,60000000	RS 2,26	RS 1,36
18628	M2	SEINFRA	0,01600000	RS 47,73	RS 0,72
18627	UN	SEINFRA	0,02250000	RS 0,69	RS 0,02
18628	L	SEINFRA	0,00450000	RS 15,09	RS 0,07
18625	H	SEINFRA	0,01760000	RS 0,77	RS 0,01
18629	M2	SEINFRA	0,04730000	RS 98,14	RS 4,64
TOTAL Material:					RS 14,04
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	H	SEINFRA	0,01600000	RS 29,13	RS 0,52
14300	H	SEINFRA	0,04500000	RS 24,16	RS 1,09
12395	H	SEINFRA	0,04500000	RS 24,16	RS 1,09
12543	H	SEINFRA	0,13500000	RS 18,46	RS 2,49
TOTAL Mão de Obra:					RS 5,19
VALOR:					RS 19,23
VALOR BDI (28,17%):					RS 5,42
VALOR COM BDI:					RS 24,65
QUANTIDADE (UN):					3,00





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO FERIMENTO DO ACUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCAIA - PE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAIA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612/2023
EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS:	300 (trezentos) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias;
DATA LICITAÇÃO:	03 DE JANEIRO DE 2024

DATA: 03/01/2024

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,73	R\$ 35,46
TOTAL Material:					R\$ 35,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,82

VALOR:	R\$ 39,27
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 11,06
VALOR COMBDI:	R\$ 50,33
QUANTIDADE (M2):	30,41

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,92

VALOR:	R\$ 12,92
VALOR BDI (28,17%):	R\$ 3,64
VALOR COMBDI:	R\$ 16,56
QUANTIDADE (M2):	98,00

[Handwritten signature]



[Handwritten marks and signatures]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 03/01/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (trezentos) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias;
DATA LICITAÇÃO:	03 DE JANEIRO DE 2024



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.412,00	8,68 % R\$ 4.462,56	24,70 % R\$ 12.698,76	18,15 % R\$ 9.331,28	10,99 % R\$ 5.650,18	13,47 % R\$ 6.925,20	5,58 % R\$ 2.868,79	4,66 % R\$ 2.395,80	8,27 % R\$ 4.251,77	2,55 % R\$ 1.311,01
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.412,00	8,68 % R\$ 4.462,56	24,70 % R\$ 12.698,76	18,15 % R\$ 9.331,28	10,99 % R\$ 5.650,18	13,47 % R\$ 6.925,20	5,58 % R\$ 2.868,79	4,66 % R\$ 2.395,80	8,27 % R\$ 4.251,77	2,55 % R\$ 1.311,01
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.812.155,59	9,91 % R\$ 180.662,81	27,01 % R\$ 489.318,74	19,69 % R\$ 355.953,14	12,20 % R\$ 220.945,56	14,97 % R\$ 271.406,58	6,32 % R\$ 114.481,34	5,31 % R\$ 96.240,54	4,59 % R\$ 83.146,88	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.565,68	100,00 % R\$ 49.565,68								
2.2	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL	R\$ 3.388,41	100,00 % R\$ 3.388,41								
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 233.290,79		50,00 % R\$ 116.645,40	50,00 % R\$ 116.645,39						
2.4	MURO DE ARRIMO	R\$ 185.009,79	50,00 % R\$ 92.504,90	50,00 % R\$ 92.504,89							
2.5	PASSEIO PUBLICO	R\$ 100.863,14		50,00 % R\$ 50.431,57	50,00 % R\$ 50.431,57						
2.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 478.962,73		25,00 % R\$ 119.740,68	25,00 % R\$ 119.740,68	25,00 % R\$ 119.740,68	25,00 % R\$ 119.740,69				
2.7	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO	R\$ 6.730,12			100,00 % R\$ 6.730,12						
2.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 193.997,48			30,00 % R\$ 58.199,24	50,00 % R\$ 96.998,74	20,00 % R\$ 38.799,50				
2.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 16.824,54			25,00 % R\$ 4.206,14	25,00 % R\$ 4.206,14	25,00 % R\$ 4.206,14	25,00 % R\$ 4.206,12			
2.10	ACESSIBILIDADE	R\$ 65.971,27				50,00 % R\$ 32.985,64	50,00 % R\$ 32.985,64				
2.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	R\$ 1.614,98						100,00 % R\$ 1.614,98			

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE URUOCA-CE
 Ass.
 Fis. **3028**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
2.12	PINTURA	R\$ 10.990,40							100,00 % R\$ 10.990,40		
2.13	PAISAGISMO	R\$ 9.575,53							100,00 % R\$ 9.575,53		
2.14	URBANIZAÇÃO	R\$ 302.698,42					25,00 % R\$ 75.674,61		25,00 % R\$ 75.674,61		
2.15	RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM	R\$ 70.407,63	50,00 % R\$ 35.203,82	50,00 % R\$ 35.203,81							
2.16	DRENAGEM VERTEDOIRO	R\$ 74.792,39		100,00 % R\$ 74.792,39							
2.17	LIMPEZA	R\$ 7.472,29								100,00 % R\$ 7.472,29	
3	RESTAURANTE	R\$ 197.808,26								42,64 % R\$ 84.288,36	26,72 % R\$ 52.869,16
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 892,78								100,00 % R\$ 892,78	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.675,71								100,00 % R\$ 1.675,71	
3.3	ESTRUTURA	R\$ 55.622,47								100,00 % R\$ 55.622,47	
3.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.320,73								25,00 % R\$ 2.580,18	50,00 % R\$ 5.160,37
3.5	REVESTIMENTOS	R\$ 30.108,13								25,00 % R\$ 7.527,03	50,00 % R\$ 15.054,07
3.6	ESQUADRIAS	R\$ 10.689,96								25,00 % R\$ 2.672,49	50,00 % R\$ 5.344,98
3.7	PISO	R\$ 18.692,18								25,00 % R\$ 4.673,05	50,00 % R\$ 9.346,09

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE URUOCA-CE
 Ass.
 Fis. 3029

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 03/01/2024

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
 Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE
 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023
 Execução dos Serviços: 300 (trezentos) dias
 Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;
 Data Licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
3.8	COBERTA	R\$ 32.833,85								25,00 % R\$ 8.208,46	50,00 % R\$ 16.416,93
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA	R\$ 12.164,09									
3.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 9.265,09									
3.11	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 8.424,02									
3.12	PINTURA	R\$ 1.744,77								25,00 % R\$ 436,19	50,00 % R\$ 872,38
3.13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 2.221,06									
3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.530,54									
3.15	LIMPEZA	R\$ 1.622,88									
		R\$ 2.061.375,85	R\$ 185.125,37	R\$ 502.017,50	R\$ 365.284,42	R\$ 226.595,74	R\$ 278.331,78	R\$ 117.350,13	R\$ 98.636,34	R\$ 171.687,01	R\$ 54.180,17
			R\$ 185.125,37	R\$ 687.142,87	R\$ 1.052.427,29	R\$ 1.279.023,03	R\$ 1.557.354,81	R\$ 1.674.704,94	R\$ 1.773.341,28	R\$ 1.945.028,29	R\$ 1.999.208,46

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.412,00	2,95 % R\$ 1.516,65	100,00 % R\$ 51.412,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.412,00	2,95 % R\$ 1.516,65	100,00 % R\$ 51.412,00
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.812.155,59		100,00 % R\$ 1.812.155,59
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.565,68		100,00 % R\$ 49.565,68



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
2.2	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL	R\$ 3.388,41		100,00 % R\$ 3.388,41
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 233.290,79		100,00 % R\$ 233.290,79
2.4	MURO DE ARRIMO	R\$ 185.009,79		100,00 % R\$ 185.009,79
2.5	PASSEIO PUBLICO	R\$ 100.863,14		100,00 % R\$ 100.863,14
2.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 478.962,73		100,00 % R\$ 478.962,73
2.7	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO	R\$ 6.730,12		100,00 % R\$ 6.730,12
2.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 193.997,48		100,00 % R\$ 193.997,48
2.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 16.824,54		100,00 % R\$ 16.824,54
2.10	ACESSIBILIDADE	R\$ 65.971,27		100,00 % R\$ 65.971,27
2.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	R\$ 1.614,98		100,00 % R\$ 1.614,98
2.12	PINTURA	R\$ 10.990,40		100,00 % R\$ 10.990,40
2.13	PAISAGISMO	R\$ 9.575,53		100,00 % R\$ 9.575,53
2.14	URBANIZAÇÃO	R\$ 302.698,42		100,00 % R\$ 302.698,42
2.15	RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM	R\$ 70.407,63		100,00 % R\$ 70.407,63



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 03/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
2.16	DRENAGEM VERTEDOURO	R\$ 74.792,39		100,00 % R\$ 74.792,39
2.17	LIMPEZA	R\$ 7.472,29		100,00 % R\$ 7.472,29
3	RESTAURANTE	R\$ 197.808,26	30,64 % R\$ 60.650,74	100,00 % R\$ 197.808,26
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 892,78		100,00 % R\$ 892,78
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.675,71		100,00 % R\$ 1.675,71
3.3	ESTRUTURA	R\$ 55.622,47		100,00 % R\$ 55.622,47
3.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.320,73	25,00 % R\$ 2.580,18	100,00 % R\$ 10.320,73
3.5	REVESTIMENTOS	R\$ 30.108,13	25,00 % R\$ 7.527,03	100,00 % R\$ 30.108,13
3.6	ESQUADRIAS	R\$ 10.689,96	25,00 % R\$ 2.672,49	100,00 % R\$ 10.689,96
3.7	PISO	R\$ 18.692,18	25,00 % R\$ 4.673,04	100,00 % R\$ 18.692,18
3.8	COBERTA	R\$ 32.833,85	25,00 % R\$ 8.208,46	100,00 % R\$ 32.833,85
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA	R\$ 12.164,09	100,00 % R\$ 12.164,09	100,00 % R\$ 12.164,09
3.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 9.265,09	100,00 % R\$ 9.265,09	100,00 % R\$ 9.265,09
3.11	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 8.424,02	100,00 % R\$ 8.424,02	100,00 % R\$ 8.424,02

