



CNPJ: 23.492.879/0001-31
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME
Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP:60720-150
Fone: (85)988602262 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



PROPOSTA

FORTALEZA-CE, 03 DE JANEIRO DE 2024.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÁ/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 0030612.2023

1. A Empresa FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n 23.492.879/0001-31 por intermédio de seu responsável legal, o Sr. SÁVIO GURGEL NOGUEIRA E SILVA portador da Cédula de Identidade nº 2003009205255 e do CPF n 017.188.673-95, apresenta sua proposta de preços para licitação acima indicada, declarando que 'estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da concorrência pública acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n2 8.666/93, e suas alterações.

2. PREÇOS;

02.01. Esta proposta importa em **R\$: 2.032.048,01 (Dois Milhões Trinta e Dois Mil Quarenta e Oito reais e Um centavo)**

3. DECLARAMOS QUE:

- a) TEMOS CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS E ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS;
- b) AS OBRAS SERÃO EXECUTADAS E CONCLUÍDAS NO PRAZO CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCERIO, CONTADOS DA EMISÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS;
- c) A GARANTIA DOS SERVIÇOS SERÁ DE 05 (CINCO) ANOS;
- d) ESTA PROPOSTA COMPREENDE TODAS AS DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA (INCLUSIVE LEIS SOCIAIS), MATERIAS FERRAMENTAS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS, SEGUROS, IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DE TODA OBRA;
- e) CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM PERÍDO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADO DA DATA FINAL PREVISTA PARA SUA ENTREGA;
- f) O PAGAMENTO DEVE SE EFETUADO NA CONTA CORRENTE 17717-9, AGÊNCIA 7410, BANCO Itaú;
- g) PARA CONTATO COM A EMPRESA, PODERÃO SER UTILIZADOS OS SEGUINTE MEIOS: TELEFONE Nº (85)986509086 E E-MAIL: ftsconstrucoes@outlook.com;
- h) QUE O CONTRATO SEJA ASSINADO, ESTA PROPOSTA CONSTITUÍRA UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS.

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

[Handwritten marks]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LICITAÇÃO:	TP Nº 0039612.2023	DATA : 09/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>94,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>94,44%</td> <td>17,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>9,60%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	94,44%	17,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	9,60%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	94,44%	17,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	9,60%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.																	
LÓCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						51.412,00
1.1	URUOCA1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,31%)		UN	100,00	514,12	51.412,00
URBANIZAÇÃO							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						49.529,50
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	224,37	1.346,22
2.2	C2840	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.362,84	14,20	33.552,33
2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	1.067,66	13,38	14.285,29
2.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	1.234,50	0,28	345,66
3	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO INICIAL						3.292,44
3.1	C3368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	3,00	1.097,48	3.292,44
4	MOVIMENTO DE TERRA						227.708,31
4.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.777,86	128,08	227.708,31
5	MURO DE ARRIMO						182.404,44
5.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	217,05	12,05	2.615,45
5.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	214,48	679,72	145.786,35
5.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	231,80	97,84	22.670,31
5.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	50,45	196,96	9.936,63
5.5	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	M	36,32	38,18	1.386,70
6	PASSEIO PÚBLICO						98.294,05
6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	143,75	128,08	18.411,50
6.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.283,46	62,24	79.882,55
7	PAVIMENTAÇÃO						478.709,56
7.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	164,47	128,08	21.065,32
7.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,63	69,33	1.360,85
7.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	73,43	137,96	10.130,40
7.4	C0366	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.620,32	77,89	126.206,72
7.5	C3762	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1.468,51	135,76	199.364,92
7.6	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	1.468,51	1,56	2.290,88
7.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,63	621,43	12.198,67
7.8	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	811,07	33,85	27.454,72
7.9	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	811,07	87,08	70.627,98
8	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO						6.592,13
8.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	4,95	62,70	310,37
8.2	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	SEINFRA	M3	4,95	237,09	1.173,60
8.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	33,00	31,52	1.040,16
8.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,75	653,83	2.451,86
8.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	3,75	203,89	764,59
8.6	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m	SEINFRA	M2	30,00	5,81	174,30
8.7	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	3,00	225,75	677,25
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196.493,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LICITAÇÃO:	TP Nº 0030612.2023	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Compostos Próprios</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.																	
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						31.777,76
9.1.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.981,78	10,86	21.522,13
9.1.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	16,94	1.694,00
9.1.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	434,38	19,71	8.561,63
9.2	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						15.864,54
9.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	25,00	30,04	751,00
9.2.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	30,04	30,04
9.2.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	30,04	60,08
9.2.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	39,12	78,24
9.2.5	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	10,00	35,72	357,20
9.2.6	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	10,00	16,00	160,00
9.2.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	41,00	351,88	14.427,08
9.3	QUADROS / CAIXAS						6.500,10
9.3.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 8 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	263,04	1.315,20
9.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	5,00	48,86	244,30
9.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00	107,11	535,55
9.3.4	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	5,00	881,01	4.405,05
9.4	LAMPADAS E LUMINÁRIAS						142.351,55
9.4.1	URUOCA2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W		UN	10,00	5.157,27	51.572,70
9.4.2	URUOCA3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W		UN	13,00	5.717,93	74.333,09
9.4.3	URUOCA4	POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W		UN	9,00	1.579,98	14.219,82
9.4.4	97600	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	SINAPI	UN	6,00	370,99	2.225,94
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						16.453,75
10.1	INSTALAÇÕES						10.225,93
10.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	8,40	11,88	99,79
10.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	305,68	17,61	5.383,02
10.1.3	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	16,31	99,66
10.1.4	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	6,00	19,52	117,72
10.1.5	C1561	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	28,63	57,26
10.1.6	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	2,00	24,45	48,90
10.1.7	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	57,70	230,80
10.1.8	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	547,08	3.829,56
10.1.9	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	7,00	41,94	293,58
10.1.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	16,41	65,64
10.2	ESPELHO D'ÁGUA						6.227,82
10.2.1	C0655	CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm	SEINFRA	UN	1,00	342,16	342,16
10.2.2	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,22	57,10	1.382,96
10.2.3	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	31,38	62,76
10.2.4	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	1,00	37,16	37,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LICITAÇÃO:	TP Nº 0039812.2023	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUGUA-CÉ.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUGUA-CÉ.																	
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUA																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2.5	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.463,93	1.463,93
10.2.6	C2712	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	338,11	338,11
10.2.7	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	501,07	501,07
10.2.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	204,82	409,64
10.2.9	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	14,70	29,40
10.2.10	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	1,69	71,63	121,05
10.2.11	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	2,25	321,13	722,54
10.2.12	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,25	363,13	817,04
11 ACESSIBILIDADE							64.889,13
11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	277,47	57,73	16.018,34
11.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	277,47	176,13	48.870,79
12 SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL							1.570,71
12.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							978,90
12.1.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	30,00	32,63	978,90
12.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL							591,81
12.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,56	1.056,81	591,81
13 PINTURA							10.844,00
13.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	332,74	32,59	10.844,00
14 PAISAGISMO							9.317,78
14.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=5 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	353,08	26,39	9.317,78
15 URBANIZAÇÃO							296.915,56
15.1 CANTEIRO TIPO 01							6.904,93
15.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	113,40	60,89	6.904,93
15.2 CANTEIRO TIPO 02							23.169,27
15.2.1	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	SEINFRA	M2	36,30	561,24	20.373,01
15.2.2	I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,99	2.824,51	2.796,26
15.3 MIRANTA							6.346,91
15.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1,13	136,82	154,61
15.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,38	79,41	506,64
15.3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	9,36	79,84
15.3.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	8,53	46,24	394,43
15.3.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	107,56	917,49
15.3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,30	133,04	172,95
15.3.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,83	12,77	125,53
15.3.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	8,55	467,30	3.995,42
15.4 CARAMACHÃO							33.369,08
15.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,20	69,33	221,86
15.4.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,19	550,52	104,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LICITAÇÃO:	TP Nº 0039612.2023	DATA : 09/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,55%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202309 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,55%</td> </tr> <tr> <td>Comunicação Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,55%	SINAPI	202309 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,55%	Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,55%															
SINAPI	202309 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,55%															
Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.																	
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.4.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	201,60	88,54	17.869,82
15.4.4	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	38,40	201,15	7.724,16
15.4.5	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	48,00	155,18	7.448,64
15.5	LIXEIRAS						11.091,53
15.5.1	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	47,00	235,99	11.091,53
15.6	CERCA DE MADEIRA						26.522,82
15.6.1	C0741	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,45	264,04	26.522,82
15.7	PARQUE INFANTIL						15.205,81
15.7.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	6,90	196,96	1.359,02
15.7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	1.102,21	1.102,21
15.7.3	C3000	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	1.475,79	1.475,79
15.7.4	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	1.395,73	1.395,73
15.7.5	URUOCA5	PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS		UN	1,00	9.873,06	9.873,06
15.8	PAREDE PARA ESCALADA						3.700,66
15.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,12	9,36	253,84
15.8.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	27,12	52,20	1.415,66
15.8.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	27,12	20,51	558,94
15.8.4	C1818	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	27,12	35,02	949,74
15.8.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	6,00	87,08	522,48
15.9	ESCADA/RAMPA DE ACESSIBILIDADE						130.678,40
15.9.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	15,36	550,52	8.455,99
15.9.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	30,09	833,35	25.075,50
15.9.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	6,87	996,52	6.846,09
15.9.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,30	653,83	1.503,81
15.9.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	144,55	14,71	2.126,33
15.9.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	46,22	14,83	685,44
15.9.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	6,00	153,82	921,72
15.9.8	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	19,51	164,60	3.211,35
15.9.9	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	108,05	33,85	3.657,49
15.9.10	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,51	62,24	1.214,30
15.9.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	101,98	9,36	954,53
15.9.12	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	101,98	52,20	5.323,36
15.9.13	C4846	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	151,30	467,30	70.702,49
15.10	CHUVEIRO						11.836,01
15.10.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00	550,52	495,47
15.10.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	15,12	79,41	1.200,68
15.10.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	14,40	136,82	1.970,21
15.10.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,20	996,52	199,30
15.10.5	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	2,00	141,74	283,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LICITAÇÃO:	TP Nº 0039a12.2023	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%															
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,98%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,98%</td> </tr> <tr> <td>Comunicação Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%	Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%															
Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.																	
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.10.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	46,64	9,36	436,55
15.10.7	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	46,64	46,24	2.156,63
15.10.8	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	15,12	87,08	1.316,85
15.10.9	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,52	107,56	3.390,29
15.10.10	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,52	12,27	386,75
15.11	CONTENÇÃO LATERAL VERTEDOURO						28.990,14
15.11.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	10,45	12,05	125,92
15.11.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	41,98	550,52	23.110,83
15.11.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	78,84	9,36	737,94
15.11.4	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	78,84	52,20	4.115,45
16	RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM						70.254,66
16.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3.252,20	15,32	49.976,90
16.2	C3108	REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES (VEGETAÇÃO NÃO INCLuíDA)	SEINFRA	M2	3.227,10	3,78	12.198,44
16.3	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	M	58,50	85,86	5.022,81
16.4	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	35,10	87,08	3.056,51
17	DRENAGEM VERTEDOURO						73.568,72
17.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	23,55	12,75	300,26
17.2	C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	SEINFRA	M	18,00	238,87	4.299,66
17.3	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	40,00	2,85	114,00
17.4	C4325	ADQUIÇÃO, ASSFN. F RF. II INT. DE TIPO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa	SEINFRA	M	40,00	1.072,18	42.887,20
17.5	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	SEINFRA	UN	10,00	2.596,76	25.967,60
18	LIMPEZA						7.472,29
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.221,63	1,77	7.472,29
RESTAURANTE							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						886,90
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	98,00	9,05	886,90
2	MOVIMENTO DE TERRA						1.675,71
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	24,17	69,33	1.675,71
3	ESTRUTURA						54.515,65
3.1	FUNDAÇÕES						5.335,85
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	16,82	57,73	971,02
3.1.2	C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,35	816,05	2.741,93
3.1.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,24	724,51	1.622,90
3.2	ESTRUTURA						49.179,80
3.2.1	C0843	CONCRETO P/VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,70	653,83	8.957,47
3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	480,70	14,71	7.071,10
3.2.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	228,90	16,03	3.669,27
3.2.4	C0217	ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 5,40mm	SEINFRA	KG	191,70	14,83	2.842,91
3.2.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	144,57	153,82	22.208,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 0039612.2023	DATA: 03/01/2024	BDI: 28,17%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.	FORTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	2023/09 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composição Própria	PRÓPRIA



Fls. 3298

 Ass. *[Signature]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.5	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	13,34	141,74	1.890,81
3.2.7	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	15,96	159,11	2.539,40
4	PAREDES E PAINÉIS						10.169,91
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	82,85	79,41	6.579,12
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,31	2.245,73	696,18
4.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm. CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	6,38	453,70	2.894,61
5	REVESTIMENTO						29.615,30
5.1	PAREDES INTERNAS						17.708,21
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	9,36	824,99
5.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	88,14	46,24	4.075,59
5.1.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	133,04	11.726,15
5.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	88,14	12,27	1.081,48
5.2	FORRO						705,05
5.2.1	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	26,90	26,21	705,05
5.3	PAREDES EXTERNAS						11.202,04
5.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	103,67	9,36	970,35
5.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	42,33	46,24	1.957,34
5.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,34	52,20	3.201,95
5.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,33	197,56	4.553,01
5.3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	42,33	12,27	519,39
6	ESQUADRIAS						10.358,82
	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,32	557,72	178,47
6.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,32	442,70	141,66
6.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.228,25	1.228,25
6.4	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.145,96	1.145,96
6.5	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	543,16	912,51
6.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,63	377,04	6.647,22
6.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	0,90	116,39	104,75
7	PISO						18.428,91
7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	92,90	33,85	3.144,67
7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,90	126,49	3.402,58
7.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	66,00	170,88	11.278,08
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,90	12,27	330,96
7.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,35	116,39	273,52
8	COBERTA						32.333,62



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 00398/12.2023	DATA:	09/01/2024	BDI:	28,17%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Compostos Próprios	PROPIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	134,68	134,21	18.075,40
8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	134,68	88,44	11.911,10
8.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	34,05	37,95	1.292,20
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	59,00	17,88	1.054,92
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA					12.019,30
9.1		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					8.453,83
9.1.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	455,90	8,70	3.966,33
9.1.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	10,00	10,97	109,70
9.1.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	12,33	369,90
9.1.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	103,99	22,26	2.314,82
9.1.5	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	103,99	9,13	949,43
9.1.6	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	5,90	13,87	81,83
9.1.7	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	7,15	35,75
9.1.8	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	5,00	9,09	45,45
9.1.9	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	11,18	178,88
9.1.10	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	28,00	13,98	391,44
9.1.11	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	2,06	10,30
9.2		BASES, CHAVES E DISJUNTORES					1.176,68
9.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	30,04	90,12
9.2.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	30,04	30,04
9.2.3	C4033	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	160,29	320,58
9.2.4	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	2,00	16,09	32,18
9.2.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJDLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	351,88	703,76
9.3		QUADROS / CAIXAS					542,16
9.3.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	386,19	386,19
9.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00	48,86	48,86
9.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	107,11	107,11
9.4		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					661,95
9.4.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	21,84	43,68
9.4.2	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	54,41	54,41
9.4.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	79,47	158,94
9.4.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	29,06	319,66
9.4.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	42,63	85,26
9.5		LÂMPADAS E LUMINÁRIAS					1.184,68
9.5.1	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	28,00	42,31	1.184,68
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					9.026,12
10.1		TUBOS E CONEXÕES DE PVC					1.067,47
10.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	22,73	11,88	270,03
10.1.2	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	10,88	8,73	94,98
10.1.3	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	12,92	38,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	TP Nº 009512.2023	DATA : 09/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SINAPI	028.1 GOM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	Composição Própria	2023099 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.4	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	12,56	12,56
10.1.5	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	16,00	15,83	253,28
10.1.6	C1543	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2"(20mm)	SEINFRA	UN	10,00	14,81	148,10
10.1.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	8,00	17,53	140,24
10.1.8	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	6,42	77,04
10.1.9	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	6,97	27,88
10.1.10	C1728	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	6,60	6,60
10.2	REGISTROS E VÁLVULAS						676,10
10.2.1	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	135,22	676,10
10.3	POÇOS E CAIXAS						1.529,99
10.3.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	1.529,99	1.529,99
10.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						5.752,56
10.4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	805,78	1.611,56
10.4.2	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.976,28	1.976,28
10.4.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	816,60	1.633,20
10.4.4	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	89,55	179,10
10.4.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	42,30	84,60
10.4.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	65,38	130,76
10.4.7	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	68,53	137,06
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						8.307,60
11.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						4.948,48
11.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	15,23	52,55	800,34
11.1.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	18,87	30,85	582,14
11.1.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	1,71	22,48	38,44
11.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	24,67	98,68
11.1.5	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	26,98	26,98
11.1.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	44,96	89,92
11.1.7	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	25,29	101,16
11.1.8	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	20,01	40,02
11.1.9	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	2,00	35,75	71,50
11.1.10	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	61,48	61,48
11.1.11	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	60,21	60,21
11.1.12	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	36,54	146,16
11.1.13	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM. ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	91,81	275,43
11.1.14	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	584,52	1.169,04
11.1.15	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	3,00	22,53	67,59
11.1.16	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	419,39	419,39
11.2	FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO						4.259,12
11.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,60	69,33	526,91
11.2.2	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	2,28	204,91	467,19




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


LICITAÇÃO:	TP Nº 0039612.2023	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LÓCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2023098 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	19,63	136,82	2.685,78
11.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,64	141,74	515,93
11.2.5	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,64	98,92	63,31
12	PINTURA						1.733,14
12.1	PAREDES						1.468,78
12.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	14,80	26,67	394,72
12.1.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	61,34	17,51	1.074,06
12.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						264,36
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	22,56	132,65
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	22,40	131,71
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						2.155,25
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	1.039,27	1.039,27
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	66,48	66,48
13.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	317,03	951,09
13.4	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60	43,72	26,23
13.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	24,05	72,18
14	IMPERMEABILIZAÇÃO						1.484,92
14.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	30,41	48,83	1.484,92
15	LIMPEZA						1.622,88
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	98,00	16,56	1.622,88
						VALOR BDI TOTAL:	445.623,97
						VALOR ORÇAMENTO:	1.585.424,94
						VALOR TOTAL:	2.032.048,91

Dois Milhões Trinta e Dois Mil Quarenta e Oito reais e Um centavo


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Engº. Civil
Sergio Saraiva De Souza Junior
RNP: 060160574-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TP Nº 0039612.2023 DATA : 03/07/2024 BDI : 28,17%

CONSTRUTORES

LICITAÇÃO: TP Nº 0039612.2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

LOCAL: PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

VERBA	028.1 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PROPRIA	202309 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PROPRIA		0,00%	0,00%

URUOÇA1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,31%) (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
URUOCA1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2.31%)	UN	1,00000000	401,12	401,12
TOTAL OUTROS:					401,12
VALOR:					401,12

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	36,81	37,55
1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	30,06	30,06
1181	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	15,17	68,27
1125	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	15,08	2,26
TOTAL Material:					138,14
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENITE	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					36,92
VALOR:					175,06

C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENITE	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:					11,08
VALOR:					11,08

C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,06000000	24,16	1,21
12543	SERVENITE	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					10,44

C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÍNDRICA E ESC. HP 185 (CHP)	H	0,00000000	271,07	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,16
Mão de Obra <td>FONTE <td>UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td></td></td>	FONTE <td>UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td></td>	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TP Nº 0039612.2023 DATA : 03/07/2024 BDI : 28,17%

CONSTRUTORES

LICITAÇÃO: TP Nº 0039612.2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

LOCAL: PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

VERBA	028.1 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PROPRIA	202309 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PROPRIA		0,00%	0,00%

12543 SERVENITE

H	0,00000000	18,46	0,06
TOTAL Mão de Obra:			0,06
VALOR:			0,22

C3368 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10591	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,90000000	63,30	56,97
10703	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000000	168,55	16,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:					73,83

Material

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12545	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,00000000	0,57	
12546	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/8X3 1/2"	UN	4,00000000	0,98	
12686	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	678,96	
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,00000000	20,85	
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,40000000	9,83	
TOTAL Material:					761,56

Mão de Obra

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10488	CARPINTEIRO	H	0,10000000	2,42	
12543	SERVENITE	H	1,00000000	18,46	
TOTAL Mão de Obra:					20,88
VALOR:					856,27

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,09500000	178,14	6,23
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,08500000	48,80	1,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,94

Material


FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	66,01	
TOTAL Material:					72,61

Mão de Obra


FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENITE	H	1,05000000	19,38	
TOTAL Mão de Obra:					19,38
VALOR:					99,93

C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADORA DE PNEUS (CHP)	H	0,05000000	143,95	7,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		TP Nº 0030912.2023 DATA: 03/07/2024 BDI: 26,17%
LICITAÇÃO: OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUJUCA-CE.	VERSÃO: 028.1 COM RECONSTRUÇÃO FONTE: SEINFRA SINAPE: 2023098 COM DESONERAÇÃO PROPRIA: 0,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUJUCA-CE.	HORA: 84,44% RES: 47,43% 0,00%
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUJUCA	0,00%

Mão de Obra	12543	SERVENTE	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	18,46	TOTAL	2,03
							TOTAL Mão de Obra:	2,03	
							VALOR:	9,40	

C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO 1:4) C/ÁGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15000000	105,79	122,81
				TOTAL Material: 122,81
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231 PEDREIRO	H	5,00000000	24,16	120,80
12543 SERVENTE	H	7,00000000	18,46	129,22
				TOTAL Mão de Obra: 250,02

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEM, TRAÇÃO 1:4

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEM, TRAÇÃO 1:4	M3	0,30000000	525,00	157,50
				TOTAL Serviço: 157,50
				VALOR: 530,33


C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10655 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	7,97	3,19
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	KG	0,15000000	13,39	2,01
11846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,50000000	5,71	2,85
11916 TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm	M	1,00000000	12,04	12,04
				TOTAL Material: 20,10
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,30000000	19,10	24,83
10498 CARPINTEIRO	H	1,30000000	24,16	31,41
				TOTAL Mão de Obra: 56,24
				VALOR: 76,34

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	1,15000000	112,76	129,67
				TOTAL Material: 129,67
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		TP Nº 0030912.2023 DATA: 03/07/2024 BDI: 26,17%
LICITAÇÃO: OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUJUCA-CE.	VERSÃO: 028.1 COM RECONSTRUÇÃO FONTE: SEINFRA SINAPE: 2023098 COM DESONERAÇÃO PROPRIA: 0,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUJUCA-CE.	HORA: 84,44% RES: 47,43% 0,00%
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUJUCA	0,00%

Mão de Obra	12543	SERVENTE	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	18,46	TOTAL	24,00
							TOTAL Mão de Obra:	24,00	
							VALOR:	153,67	

C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12211 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	M	1,00000000	17,02	17,02
				TOTAL Material: 17,02

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	19,10	5,73
12320 ENCANADOR	H	0,30000000	23,48	7,04
				TOTAL Mão de Obra: 12,77
				VALOR: 29,79

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TJOILINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,07570000	33,38	2,45
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHF)	H	0,00410000	48,80	0,20
				TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,65

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,05680000	79,82	4,49
12403 PO DE PEDRA	M3	0,00650000	72,73	0,47
19513 TJOILINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	0,67	34,17
				TOTAL Material: 39,12

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,15950000	24,16	3,85
12543 SERVENTE	H	0,15950000	18,46	2,94
				TOTAL Mão de Obra: 6,79
				VALOR: 48,95


C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,93000000	18,46	54,09
				TOTAL Mão de Obra: 54,09
				VALOR: 54,09

C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		LICITAÇÃO: TP Nº 0030712.2023	DATA: 08/01/2024	BDI: 28,17%
		FONTE: SEINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.	VERSÃO: 028.1 COM DESENERGAÇÃO 202309 COM DESENERGAÇÃO	NORA: 84,44% 84,44%	MES: 47,48% 47,48%	PROPRIA: 0,00% 0,00%
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.		LOCAL: PERÍMETRO DO AQUÍDUE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA

I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	72,73	83,64
				TOTAL Material:	72,73	83,64


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	H	1,30000000	24,00	
				TOTAL Mão de Obra:	24,00
				VALOR:	107,64

C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	H	0,30000000	7,25	
I2543	SERVENTE	H	0,40000000	7,38	
				TOTAL Mão de Obra:	14,63

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	ÁREA ASFALTO USINADA À FRIO - 1AUF (STRANSIP)	M3	0,00300000	0,27	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA TRAÇO 1:4 COM ÁREA PRODUZIDA	M3	0,00070000	0,31	
C0688	CAIXÃO EM DUAS DEMOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,31	
C3251	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00000000	43,27	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02000000	0,98	
				TOTAL Serviço:	46,14
				VALOR:	60,77

C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	ÁREA GROSSA	M3	0,15000000	16,91	
I0605	CIMENTO PORTLAND	KG	4,50000000	3,02	
I7004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	1,05000000	49,41	
				TOTAL Material:	60,34
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	H	0,75000000	18,12	
I2543	SERVENTE	H	1,00000000	18,46	
				TOTAL Mão de Obra:	36,58
				VALOR:	100,92

C0822 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2)					
Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSO (CHP)	H	0,01100000	1,22	
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,22

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		LICITAÇÃO: TP Nº 0030712.2023	DATA: 08/01/2024	BDI: 28,17%
		FONTE: SEINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.	VERSÃO: 028.1 COM DESENERGAÇÃO 202309 COM DESENERGAÇÃO	NORA: 84,44% 84,44%	MES: 47,48% 47,48%	PROPRIA: 0,00% 0,00%
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.		LOCAL: PERÍMETRO DO AQUÍDUE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA

I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	72,73	83,64
				TOTAL Material:	72,73	83,64

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0109	ÁREA MEDIA	M3	0,77600000	76,82		
I0280	BRITA	M3	0,16690000	91,53		
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	147,40		
				TOTAL Material:	300,25	

Mão de Obra					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVENTE	H	10,00000000	184,60	
				TOTAL Mão de Obra:	184,60
				VALOR:	484,85

C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	ÁREA MEDIA	M3	0,03660000	2,88	
I0605	CIMENTO PORTLAND	KG	10,65000000	7,34	
				TOTAL Material:	10,22

Mão de Obra					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	H	0,26000000	24,16	
I2543	SERVENTE	H	0,55000000	18,46	
				TOTAL Mão de Obra:	42,62
				VALOR:	26,41

C1867 PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E ÁREA (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	ÁREA MEDIA	M3	0,03660000	2,88	
I0441	CAL-HIDRATADA	KG	4,88000000	4,42	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,65000000	7,34	
I1603	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	M2	1,00000000	37,11	
				TOTAL Material:	51,75

Mão de Obra					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	H	0,25000000	24,16	
I2543	SERVENTE	H	0,55000000	18,46	
				TOTAL Mão de Obra:	42,62
				VALOR:	67,94

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	ÁREA MEDIA	M3	0,03660000	2,88	
I0441	CAL-HIDRATADA	KG	4,88000000	4,42	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,65000000	7,34	
I1603	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	M2	1,00000000	37,11	
				TOTAL Material:	51,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TP Nº 003912.2323 BDI: 28,17%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,65000000	18,46	48,92
TOTAL Mão de Obra:				48,92
VALOR:				48,92

C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO (M3)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,30000000	106,79	138,83
TOTAL Material:				138,83

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,50000000	18,46	46,15
TOTAL Mão de Obra:				46,15
VALOR:				184,98

C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,01000000	15,59	0,16
12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,1KG/M2)	M2	1,03000000	22,51	23,19
TOTAL Material:				23,35

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERRITEIRO	H	0,04000000	19,10	0,76
10121 ARMADOR/FERRITEIRO	H	0,02000000	24,16	0,49
TOTAL Mão de Obra:				1,24
VALOR:				24,59

C0843 CONCRETO PVBIB, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA B80L (CHP)	H	0,71400000	25,18	17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:				17,98

Materiais

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MEDIA	M3	0,86690000	79,62	68,33
10280 BRITA	M3	0,82700000	94,77	59,42
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	349,00000000	0,67	233,83
11605 PEDRISCO	M3	0,20900000	94,77	19,81
TOTAL Material:				381,39

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,00000000	18,46	110,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TP Nº 003912.2323 BDI: 28,17%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO LIVRAMENTO NO VELHO BARRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,00000000	18,46	110,76
TOTAL Mão de Obra:				110,76
VALOR:				510,13

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	2,00000000	24,16	48,32
12543 SERVENTE	H	6,00000000	18,46	110,76
TOTAL Mão de Obra:				159,08
VALOR:				159,08

C0027 ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO CIREGUA SIMPLES L= 3m (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10752 REGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP)	H	0,03000000	23,26	0,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:				0,70

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,09000000	24,16	2,17
12543 SERVENTE	H	0,09000000	18,46	1,66
TOTAL Mão de Obra:				3,83
VALOR:				4,53

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 ÁREA GROSSA	M3	0,01000000	112,76	1,13
10441 CAL-HIDRATADA	KG	1,00000000	0,91	0,91
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,80000000	0,87	2,55
11223 GRADIL DE FERRO	M2	1,05000000	102,48	107,61
TOTAL Material:				112,20

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	1,50000000	24,16	36,24
12543 SERVENTE	H	1,50000000	18,46	27,69
TOTAL Mão de Obra:				63,93
VALOR:				176,13

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,02000000	3,22	3,28
TOTAL Material:				3,28

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,00000000	18,46	18,46




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TP Nº 0030812.2023 DATA: 03/07/2024 BDI: 28,17%

LICITAÇÃO: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACÚIDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE. FONTE: SEINFRA 088.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 47,48% SINAFI 202308 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00% 0,00% PROPRIA 0,00% 0,00% 0,00%

DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACÚIDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE. LOCAL: PERÍMETRO DO ACÚIDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	19,10	2,29
12312 ELETRICISTA	H	0,12000000	24,15	2,90
TOTAL Mão de Obra:				5,19
VALOR:				8,47

C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,02000000	7,03	7,17
TOTAL Materiais:				7,17

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,14000000	19,10	2,67
12312 ELETRICISTA	H	0,14000000	24,15	3,38
TOTAL Mão de Obra:				6,05
VALOR:				13,22

C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,00000000	6,73	6,73
TOTAL Materiais:				6,73

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	19,10	3,82
12312 ELETRICISTA	H	0,20000000	24,15	4,83
TOTAL Mão de Obra:				8,65
VALOR:				15,38

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	10,46	10,46
TOTAL Materiais:				10,46

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:				12,98
VALOR:				23,44

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)


Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	10,46	10,46
TOTAL Materiais:				10,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TP Nº 0030812.2023 DATA: 03/07/2024 BDI: 28,17%

LICITAÇÃO: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACÚIDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE. FONTE: SEINFRA 088.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 47,48% SINAFI 202308 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00% 0,00% PROPRIA 0,00% 0,00% 0,00%

DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO ACÚIDE VELHO, BARRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE. LOCAL: PERÍMETRO DO ACÚIDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:				12,98
VALOR:				23,44

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00000000	10,46	10,46
TOTAL Materiais:				10,46

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:				12,98
VALOR:				23,44

C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,00000000	17,54	17,54
TOTAL Materiais:				17,54

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,10	5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,15	7,25
TOTAL Mão de Obra:				12,98
VALOR:				30,52

C1572 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO (MUTRÃO MISTO) (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTRÃO)	UN	1,00000000	15,79	15,79
TOTAL Materiais:				15,79

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,50000000	24,15	12,08
TOTAL Mão de Obra:				12,08
VALOR:				27,87

C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Materiais:				0,00

