

## PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza-CE, 03 de Janeiro de 2024.

À  
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uruoca - CE

Tomada de Preços nº 0030612.2023

**LC Projetos e Construções Ltda**, CNPJ nº 13.557.613/0001-76, por seu Representante Legal o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira, R.G. nº 2007010274667-SSP/CE, CPF nº 464.165.603-72 declaramos, sob as penas da Lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8 666/93, alterada e consolidada e as condições do referido processo licitatório.
- Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.
- Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

Descrição dos Serviços	Valor
Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Urbanização no Entorno do Perímetro do Açude Velho, Bairro Nossa Senhora do Livramento no Município de Uruoca-CE.	R\$: 2.052.253,74 (Dois Milhões, Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos)

**Validade da Proposta:** 90 (Noventa) dias

**Prazo para Conclusão dos Serviços:** Conforme Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira Carteira de Identidade nº 2007010274667/SSP/CE, CPF nº 464.165.603-72, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo estabelecido contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

*[Signature]*  
LC Projetos e Construções Ltda  
Luiz Cláudio Paes Ferreira  
CPF: 464.165.603-72  
Sócio Administrador



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>LICITAÇÃO:</b> TP Nº 0030612.2023 <b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. <b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. <b>LOCAL:</b> PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	<b>DATA:</b> 03/01/2024 <b>BDI:</b> 28,17%
--	---

COMPONENTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Ass. 3416  
 [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	URUOCA1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,31%)		UN	100,00	401,12	113,00	514,12	51.412,00
<b>2 URBANIZAÇÃO</b>									
<b>2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	177,98	50,14	228,12	1.368,72
2.2	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.362,84	11,08	3,12	14,20	33.552,33
2.3	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	1.067,66	10,44	2,94	13,38	14.285,29
2.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	1.234,50	0,22	0,06	0,28	345,66
<b>3 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO INICIAL</b>									
3.1	C3368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	3,00	872,53	245,79	1.118,32	3.354,96
<b>4 MOVIMENTO DE TERRA</b>									
4.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.777,86	101,52	28,60	130,12	231.335,14
<b>5 MURO DE ARRIMO</b>									
5.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	217,05	9,46	2,66	12,12	2.630,65
5.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	214,48	534,64	150,61	685,25	146.972,42
5.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	231,80	76,77	21,63	98,40	22.809,12
5.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	50,45	156,43	44,07	200,50	10.115,23
5.5	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	M	36,32	30,15	8,49	38,64	1.403,40
<b>6 PASSEIO PÚBLICO</b>									
6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	143,75	101,52	28,60	130,12	18.704,75
6.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.283,46	49,17	13,85	63,02	80.883,65
<b>7 PAVIMENTAÇÃO</b>									
7.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	164,47	101,52	28,60	130,12	21.400,84
7.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,63	54,09	15,24	69,33	1.360,95
7.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	73,43	109,42	30,82	140,24	10.297,82
7.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.620,32	60,96	17,17	78,13	126.595,60
7.5	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1.468,51	107,36	30,24	137,60	202.066,98
7.6	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	1.468,51	1,23	0,35	1,58	2.320,25
7.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,63	490,29	138,11	628,40	12.335,49
7.8	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	811,07	26,58	7,49	34,07	27.633,15
7.9	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	811,07	68,94	19,42	88,36	71.666,15
<b>8 FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO</b>									
8.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,95	48,92	13,78	62,70	310,37
8.2	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	SEINFRA	M3	4,95	187,93	52,94	240,87	1.192,31
8.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	33,00	25,08	7,07	32,15	1.060,95
8.4	C0843	CONCRETO P/VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,75	516,75	145,57	662,32	2.483,70
8.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,75	159,08	44,81	203,89	764,59
8.6	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/REGUA SIMPLES L= 3m	SEINFRA	M2	30,00	4,53	1,28	5,81	174,30
8.7	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	3,00	178,47	50,27	228,74	686,22
<b>9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
<b>9.1 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>									
9.1.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.981,78	8,54	2,41	10,95	21.700,49
9.1.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	13,37	3,77	17,14	1.714,00
9.1.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	434,38	15,53	4,37	19,90	8.644,16
<b>9.2 BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>									
9.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	25,00	23,66	6,67	30,33	758,25
9.2.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	23,66	6,67	30,33	30,33
9.2.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	23,66	6,67	30,33	60,66
9.2.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	30,89	8,70	39,59	79,18
9.2.5	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	10,00	28,20	7,94	36,14	361,40
9.2.6	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	10,00	12,76	3,59	16,35	163,50
9.2.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	41,00	276,32	77,84	354,16	14.520,56
<b>9.3 QUADROS / CAIXAS</b>									
9.3.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	208,50	58,73	267,23	1.336,15
9.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	5,00	38,67	10,89	49,56	247,80
9.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00	84,83	23,90	108,73	543,65
9.3.4	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	5,00	697,31	196,43	893,74	4.468,70
<b>9.4 LAMPADAS E LUMINÁRIAS</b>									
9.4.1	URUOCA2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W		UN	10,00	4.023,77	1.133,50	5.157,27	51.572,70
9.4.2	URUOCA3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W		UN	13,00	4.461,21	1.256,72	5.717,93	74.333,09
9.4.3	URUOCA4	POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4.0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W		UN	9,00	1.232,72	347,26	1.579,98	14.219,82
9.4.4	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	6,00	295,30	83,19	378,49	2.270,94
<b>10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>									
<b>10.1 INSTALAÇÕES</b>									
10.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	8,40	9,36	2,64	12,00	100,80
10.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	305,68	13,91	3,92	17,83	5.450,27
10.1.3	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	13,05	3,68	16,73	100,38
10.1.4	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	6,00	15,44	4,35	19,79	118,74
10.1.5	C1561	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	22,63	6,37	29,00	58,00
10.1.6	C2400	TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	2,00	19,28	5,43	24,71	49,42
10.1.7	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	45,43	12,80	58,23	232,92
10.1.8	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	429,54	121,00	550,54	3.853,78
10.1.9	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	7,00	33,09	9,32	42,41	296,87
10.1.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	12,94	3,65	16,59	66,36
<b>10.2 ESPELHO D'ÁGUA</b>									
									6.311,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



LICITAÇÃO:	TP Nº 0030612.2023	DATA:	10/03/2024	BDI:	28,17%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	TIPO DE LANCE:	SEMPRE	VEICULO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	MORA:	84,44% 47,46%
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	PROPRIA:	0,00%	DATA REF.:	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.2.1	C0655	CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm	SEINFRA	UN	1,00	272,42	76,74	349,16	349,16
10.2.2	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,22	44,94	12,66	57,60	1.395,07
10.2.3	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	2,00	24,73	6,97	31,70	63,40
10.2.4	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	1,00	29,29	8,25	37,54	37,54
10.2.5	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.163,91	327,87	1.491,78	1.491,78
10.2.6	C2712	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	268,63	75,67	344,30	344,30
10.2.7	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	396,03	111,56	507,59	507,59
10.2.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	162,42	45,75	208,17	416,34
10.2.9	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	11,58	3,26	14,84	29,68
10.2.10	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	1,69	56,37	15,88	72,25	122,10
10.2.11	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	2,25	252,59	71,15	323,74	728,42
10.2.12	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,25	286,59	80,73	367,32	826,47
<b>11 ACESSIBILIDADE</b>									<b>65.535,64</b>
11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	277,47	45,29	12,76	58,05	16.107,13
11.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	277,47	138,99	39,15	178,14	49.428,51
<b>12 SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL</b>									<b>1.600,67</b>
<b>12.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>									<b>997,80</b>
12.1.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	30,00	25,95	7,31	33,26	997,80
<b>12.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>									<b>602,87</b>
12.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,56	839,95	236,61	1.076,56	602,87
<b>13 PINTURA</b>									<b>10.933,84</b>
13.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	332,74	25,64	7,22	32,86	10.933,84
<b>14 PAISAGISMO</b>									<b>9.476,67</b>
14.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	353,08	20,94	5,90	26,84	9.476,67
<b>15 URBANIZAÇÃO</b>									<b>300.614,20</b>
<b>15.1 CANTEIRO TIPO 01</b>									<b>6.925,34</b>
15.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	113,40	47,65	13,42	61,07	6.925,34
<b>15.2 CANTEIRO TIPO 02</b>									<b>23.611,54</b>
15.2.1	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	SEINFRA	M2	36,30	446,12	125,67	571,79	20.755,98
15.2.2	I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,99	2.250,45	633,95	2.884,40	2.855,56
<b>15.3 MIRANTA</b>									<b>6.446,20</b>
15.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1,13	107,40	30,25	137,65	155,54
15.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,38	62,29	17,55	79,84	509,38
15.3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	7,33	2,06	9,39	80,10
15.3.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	8,53	36,19	10,19	46,38	395,62
15.3.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	85,06	23,96	109,02	929,94
15.3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,30	105,36	29,68	135,04	175,55
15.3.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,83	9,99	2,81	12,80	125,82
15.3.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	8,55	371,79	104,73	476,52	4.074,25
<b>15.4 CARAMANCHÃO</b>									<b>33.802,43</b>
15.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,20	54,09	15,24	69,33	221,86
15.4.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,19	431,15	121,45	552,60	104,99
15.4.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	201,60	69,94	19,70	89,64	18.071,42
15.4.4	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" X 4"	SEINFRA	M	38,40	158,89	44,76	203,65	7.820,16
15.4.5	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	48,00	123,27	34,73	158,00	7.584,00
<b>15.5 LIXEIRAS</b>									<b>11.327,00</b>
15.5.1	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	47,00	188,03	52,97	241,00	11.327,00
<b>15.6 CERCA DE MADEIRA</b>									<b>26.797,05</b>
15.6.1	C0741	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,45	208,14	58,63	266,77	26.797,05
<b>15.7 PARQUE INFANTIL</b>									<b>15.311,98</b>
15.7.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	6,90	156,43	44,07	200,50	1.383,45
15.7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	877,21	247,11	1.124,32	1.124,32
15.7.3	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	1.174,86	330,96	1.505,82	1.505,82
15.7.4	C00926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	1.112,06	313,27	1.425,33	1.425,33
15.7.5	URUOCA5	PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS	UN	UN	1,00	7.703,10	2.169,96	9.873,06	9.873,06
<b>15.8 PAREDE PARA ESCALADA</b>									<b>3.723,00</b>
15.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,12	7,33	2,06	9,39	254,66
15.8.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	27,12	40,90	11,52	52,42	1.421,63
15.8.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	27,12	16,15	4,55	20,70	561,38
15.8.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	27,12	27,48	7,74	35,22	955,17
15.8.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	6,00	68,94	19,42	88,36	530,16
<b>15.9 ESCADA/RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>									<b>132.534,57</b>
15.9.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	15,36	431,15	121,45	552,60	8.487,94
15.9.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	30,09	654,24	184,30	838,54	25.231,67
15.9.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	6,87	786,95	221,68	1.008,63	6.929,29
15.9.4	C0843	CONCRETO P/VIBR. - FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,30	516,75	145,57	662,32	1.523,34
15.9.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	144,55	11,65	3,28	14,93	2.158,13
15.9.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	46,22	11,76	3,31	15,07	696,54
15.9.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	6,00	121,17	34,13	155,30	931,80
15.9.8	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	19,51	130,54	36,77	167,31	3.264,22
15.9.9	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	108,05	26,58	7,49	34,07	3.681,26
15.9.10	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,51	49,17	13,85	63,02	1.229,52
15.9.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	101,98	7,33	2,06	9,39	957,59
15.9.12	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	101,98	40,90	11,52	52,42	5.345,79
15.9.13	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	151,30	371,79	104,73	476,52	72.097,48

LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza-CE - CEP: 60410-352


CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7

Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lconstrucoes2015@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with contract details: LICITAÇÃO: TP Nº 0030612.2023; OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO; DATA: 03/01/2024; BDI: 28,17%.



Main budget table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID, QUANT., PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI, BDI, COM BDI), PREÇO TOTAL. Includes sections for Chuveiro, Contenção Lateral, Recuperação Talude, Drenagem, Limpeza, Restaurante, Serviços Preliminares, Movimento de Terra, Estrutura, Fundações, Paredes e Painéis, Forro, Paredes Externas, and Esquadrias.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>LICITAÇÃO:</b>	TP Nº 0030612.2023	<b>DATA:</b>	03/01/2024	<b>BDI:</b>	28,17%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERBA:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<b>SINAPI:</b>	2023/09 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	84,44%
<b>LOCAL:</b>	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	<b>COMPOSIÇÕES:</b>	PROPRIA	<b>MES:</b>	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	<b>DATA REF.:</b>		<b>MES:</b>	10/2023

DATA: 03/01/2024     BDI: 28,17%  
 FONTE: SEINFRA     VERBA: 028.1 COM DESONERAÇÃO  
 SINAPI: 2023/09 COM DESONERAÇÃO     HORA: 84,44%  
 COMPOSIÇÕES: PROPRIA     MES: 47,48%  
 DATA REF: 10/2023

3419

Ass. *[Assinatura]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,32	352,73	99,36	452,09	144,67
6.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	973,90	274,35	1.248,25	1.248,25
6.4	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	908,33	255,88	1.164,21	1.164,21
6.5	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	432,77	121,91	554,68	931,86
6.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,63	300,41	84,63	385,04	6.788,26
6.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	0,90	92,35	26,01	118,36	106,52
7	<b>PISO</b>								
7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	92,90	26,58	7,49	34,07	3.165,10
7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,90	100,25	28,24	128,49	3.456,38
7.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	66,00	134,15	37,79	171,94	11.348,04
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,90	9,59	2,70	12,29	330,60
7.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,35	92,35	26,01	118,36	278,15
8	<b>COBERTA</b>								
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	134,68	106,00	29,86	135,86	18.297,62
8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	134,68	69,33	19,53	88,86	11.967,66
8.3	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	34,05	29,80	8,39	38,19	1.300,37
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	59,00	13,97	3,94	17,91	1.056,69
9	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA</b>								
9.1	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								
9.1.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	455,90	6,83	1,92	8,75	3.989,13
9.1.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	10,00	8,63	2,43	11,06	110,60
9.1.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	9,71	2,74	12,45	373,50
9.1.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	103,99	17,42	4,91	22,33	2.322,10
9.1.5	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	103,99	7,12	2,01	9,13	949,43
9.1.6	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	5,90	10,89	3,07	13,96	82,36
9.1.7	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	5,63	1,59	7,22	36,10
9.1.8	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	5,00	7,12	2,01	9,13	45,65
9.1.9	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	8,76	2,47	11,23	179,68
9.1.10	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	28,00	11,01	3,10	14,11	395,08
9.1.11	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	1,63	0,46	2,09	10,45
9.2	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								
9.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	23,66	6,67	30,33	90,99
9.2.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	23,66	6,67	30,33	30,33
9.2.3	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	126,13	35,53	161,66	323,32
9.2.4	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	2,00	12,76	3,59	16,35	32,70
9.2.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	276,32	77,84	354,16	708,32
9.3	<b>QUADROS / CAIXAS</b>								
9.3.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	305,89	86,17	392,06	392,06
9.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00	38,67	10,89	49,56	49,56
9.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	84,83	23,90	108,73	108,73
9.4	<b>TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS</b>								
9.4.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	17,21	4,85	22,06	44,12
9.4.2	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	42,86	12,07	54,93	54,93
9.4.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	62,60	17,63	80,23	160,46
9.4.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	22,88	6,45	29,33	322,63
9.4.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	33,62	9,47	43,09	86,18
9.5	<b>LÂMPADAS E LUMINÁRIAS</b>								
9.5	0003930	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	28,00	33,71	9,50	43,21	1.209,88
10	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>								
10.1	<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>								
10.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	22,73	9,36	2,64	12,00	272,76
10.1.2	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	10,88	6,88	1,94	8,82	95,96
10.1.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	10,11	2,85	12,96	38,88
10.1.4	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	9,85	2,77	12,62	12,62
10.1.5	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	16,00	12,40	3,49	15,89	254,24
10.1.6	C1543	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2" (20mm)	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,23	14,68	146,80
10.1.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	8,00	13,80	3,89	17,69	141,52
10.1.8	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	5,03	1,42	6,45	77,40
10.1.9	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	5,48	1,54	7,02	28,08
10.1.10	C1728	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	5,17	1,46	6,63	6,63
10.2	<b>REGISTROS E VALVULAS</b>								
10.2.1	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	107,19	30,20	137,39	686,95
10.3	<b>POÇOS E CAIXAS</b>								
10.3.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	1.218,80	343,34	1.562,14	1.562,14
10.4	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								
10.4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	640,22	180,35	820,57	1.641,14
10.4.2	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.568,68	441,90	2.010,58	2.010,58
10.4.3	C1618	LA VATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	647,65	182,44	830,09	1.660,18
10.4.4	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	70,90	19,97	90,87	181,74
10.4.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	33,44	9,42	42,86	85,72
10.4.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	51,83	14,60	66,43	132,86
10.4.7	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	54,35	15,31	69,66	139,32
11	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>								
11.1	<b>TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>								
11.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	15,23	41,40	11,66	53,06	808,10
11.1.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS	SEINFRA	M	18,87	24,29	6,84	31,13	587,42
11.1.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	1,71	17,69	4,98	22,67	38,77
11.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	19,40	5,46	24,86	99,44
11.1.5	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	21,23	5,98	27,21	27,21
11.1.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	35,41	9,97	45,38	90,76



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>LICITAÇÃO:</b>	TP Nº 00306/12.2023	<b>DATA:</b>	03/01/2024	<b>BDI:</b>	28,17%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<b>SINAPI:</b>	2023/09 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	84,44%
<b>LOCAL:</b>	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	<b>Composições:</b>	PRÓPRIA	<b>MES:</b>	47,46%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA			<b>DATA REF.:</b>	10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.1.7	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	19,90	5,61	25,51	102,04
11.1.8	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	15,68	4,42	20,10	40,20
11.1.9	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	2,00	28,18	7,94	36,12	72,24
11.1.10	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	48,57	13,68	62,25	62,25
11.1.11	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	47,57	13,40	60,97	60,97
11.1.12	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	28,79	8,11	36,90	147,60
11.1.13	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	72,69	20,48	93,17	279,51
11.1.14	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	458,92	129,28	588,20	1.176,40
11.1.15	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	3,00	17,87	5,03	22,90	68,70
11.1.16	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	329,55	92,83	422,38	422,38
11.2	<b>FOSSA SEPTICA/SUMIDOURO</b>								<b>4.291,49</b>
11.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,60	54,09	15,24	69,33	526,91
11.2.2	C1605	LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	2,28	162,29	45,72	208,01	474,26
11.2.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	19,63	107,40	30,25	137,65	2.702,07
11.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,64	112,34	31,65	143,99	524,12
11.2.5	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,64	78,18	22,02	100,20	64,13
12	<b>PINTURA</b>								<b>1.740,42</b>
12.1	<b>PAREDES</b>								<b>1.474,23</b>
12.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	14,80	20,90	5,89	26,79	396,49
12.1.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	61,34	13,71	3,86	17,57	1.077,74
12.2	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>266,19</b>
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	17,67	4,98	22,65	133,18
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	17,65	4,97	22,62	133,01
13	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>								<b>2.196,37</b>
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	827,69	233,16	1.060,85	1.060,85
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	51,87	14,61	66,48	66,48
13.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	252,14	71,03	323,17	969,51
13.4	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60	34,12	9,61	43,73	26,24
13.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	19,06	5,37	24,43	73,29
14	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								<b>1.513,81</b>
14.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	30,41	38,84	10,94	49,78	1.513,81
15	<b>LIMPEZA</b>								<b>1.622,88</b>
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	98,00	12,92	3,64	16,56	1.622,88
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>451.055,78</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>1.601.197,96</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>2.052.253,74</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE: R\$ 2.052.253,74(DOIS MILHÕES E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Luiz Claudio Pires Ferreira  
 CPF: 464.165.803-72  
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo  
 Eng. Civil CREA (CE) 13431/D  
 RNP: 060102660-8  
 Responsável Técnico



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

TP Nº 00306/12.2023

DATA: 03/01/2024

BDI: 28,17%

REF: 10/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

VERBA: 028.1 COM DESONERAÇÃO

ROTA: 84,44%

MESES: 47,48%

10/2023

POBRE: SINAPI

2023/08 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

PROPRIA

0,00%

0,00%

COMPOSIÇÃO

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.

LOCAL: PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

ITEM	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	51.412,00	8,68%	24,70%	18,13%	10,99%	13,47%	5,88%	4,66%	8,27%	2,55%	2,95%	100,00%
			4.462,56	12.698,76	9.331,28	5.650,18	6.925,20	2.868,79	2.395,80	4.251,77	1.311,01	1.516,65	51.412,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.552,00	100,00%										100,00%
			49.552,00										49.552,00
3	SINALIZAÇÃO DE TÁFEGO INICIAL	3.354,96	100,00%										100,00%
			3.354,96										3.354,96
4	MOVIMENTO DE TERRA	231.335,14		50,00%									100,00%
				115.667,57									231.335,14
5	MURO DE ARRIMO	183.930,82	50,00%	30,00%									100,00%
			91.965,41	55.185,84									183.930,82
6	PASSEIO PÚBLICO	99.588,40	50,00%	50,00%									100,00%
			49.794,20	49.794,20									99.588,40
7	PAVIMENTAÇÃO	475.677,23	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
			118.919,31	118.919,31	118.919,31	118.919,31	118.919,30						475.677,23
8	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO	6.672,44	100,00%										100,00%
			6.672,44										6.672,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	197.025,38		30,00%			20,00%						100,00%
				59.107,61		39.405,08							197.025,38
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.639,39	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
			4.159,85	4.159,85	4.159,85	4.159,85	4.159,84						16.639,39
11	ACESSIBILIDADE	65.535,64					50,00%						100,00%
							32.767,82						65.535,64
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	1.600,67					100,00%						100,00%
							1.600,67						1.600,67
13	PINTURA	10.933,84							100,00%				100,00%
									10.933,84				10.933,84
14	PAISAGISMO	9.476,67											100,00%
									9.476,67				9.476,67
15	URBANIZAÇÃO	300.614,20					25,00%			25,00%			100,00%
							75.153,55		75.153,55	75.153,55			300.614,20
16	RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM	70.713,56	50,00%	50,00%									100,00%
			35.356,78	35.356,78									70.713,56
17	DRENAGEM VERTEDOURO	74.296,71		100,00%									100,00%
				74.296,71									74.296,71
18	LIMPEZA	7.472,29											100,00%
									7.472,29				7.472,29
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	891,80											100,00%
									891,80				891,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.675,71											100,00%
									1.675,71				1.675,71
3	ESTRUTURA	55.185,84											100,00%
									55.185,84				55.185,84
4	PAREDES E PAINÉIS	10.261,26											100,00%
									10.261,26				10.261,26
5	REVESTIMENTO	29.908,57											100,00%
									29.908,57				29.908,57
6	ESQUADRIAS	10.565,84											100,00%
									10.565,84				10.565,84
7	PISO	18.578,27											100,00%
									18.578,27				18.578,27
8	COBERTA	32.622,34											100,00%
									32.622,34				32.622,34



LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Desembargador Praxades, nº 1329, Loja 101, Bairro Parraão, Fortaleza-CE - CEP: 60410-352  
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7  
 Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: licconstrucoes2015@hotmail.com



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

		TP Nº 0030612.2023 LICITAÇÃO:	DATA: 03/01/2024 BDI: 28,17%
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUBICI-CE.	PONTE SERRAFA SINAPI COMPANHIA	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 84,44% 0,00%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUBICI-CE.	COMPANHIA	PROPRIA	MÊS 47,48% 47,48% 0,00%
LOCAL: PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	COMPANHIA	PROPRIA	REF. 10/2023 10/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	COMPANHIA	PROPRIA	REF. 10/2023 10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	12.108,29										100,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.175,52										100,00%	12.108,29
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.375,48										100,00%	9.175,52
12	PINTURA	1.740,42										50,00%	8.375,48
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	2.196,37										50,00%	1.740,42
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.513,81										100,00%	2.196,37
15	LIMPEZA	1.622,88										100,00%	1.513,81
		348.904,96	184.691,71	498.698,74	365.652,26	227.242,03	277.330,80	116.550,67	97.959,86	170.550,15	53.812,46	61.765,06	2.052.253,74
			184.691,71	683.390,45	1.047.042,71	1.274.284,74	1.551.616,54	1.668.166,21	1.766.126,07	1.936.676,22	1.990.488,68	2.052.253,74	

**Luiz Claudio Paes Ferreira**  
 CPF: 464.165.663-72  
 Sócio-Administrador

**Fernando Carlos Figueiredo**  
 Eng. Civil CREA (CE) 13431/D  
 RNP: 06/102860-8  
 Responsável Técnico

LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza-CE - CEP: 60410-352  
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7  
 Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lconstrucoes2015@hotmail.com





# COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>LICITAÇÃO:</b>	TP Nº 0030612.2023	<b>DATA :</b> 03/01/2024		<b>BDI :</b> 28,17%		
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>5,68</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
<b>TOTAL</b>		<b>7,70</b>

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

BDI = 28,17%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Luiz Claudio Pães Ferreira  
 CPF: 464.165.603-72  
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo  
 Eng. Civil CREA (CE) 13431/D  
 RNP: 060102660-8  
 Responsável Técnico



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

LICITAÇÃO:	TP Nº 0030612.2023	DATA : 03/01/2024	BDI : 28,17%			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33

LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza-CE - CEP: 60410-352  
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7  
 Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LICITAÇÃO:	TP Nº 0030612.2023	DATA :	03/01/2024	BDI :	28.17%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, SEDE DO MUNICÍPIO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA					

B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48



**Luiz Claudio Paes Ferreira**  
CPF: 464.165.603-72  
Sócio-Administrador

**Fernando Carlos Figueiredo**  
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D  
RNP: 060102660-8  
Responsável Técnico