



PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ 27.583.854/ 0001 – 02
RUA CAETANO FIGUEIREDO, N° 1039 - SOBRAL/CEARÁ
E-mail: mandacaruemp@gmail.com
Telefone: (88)999029372

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.583.854/0001-02**, vem através deste, apresentar as V. Senhorias nossa Proposta Comercial, conforme solicitada, dos serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE, parte integrante desse processo, pelo preço de:**

VALOR GLOBAL R\$ 2.081.217,53 (Dois Milhões, Oitenta e Um Mil, Duzentos e Dezessete reais e Cinquenta e Três centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr. ^a Caroline Sousa Guimarães, inscrita no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa e Francisco Afrânio Cavalcante de Vasconcelos, sob o Crea 8806D, como Engenheiro Civil.

DECLARAMOS que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é não inferior à 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de envio e o prazo de 300 (TREZENTOS) dias de EXECUÇÃO.

Atenciosamente,

SOBRAL – CE, 03 de janeiro de 2024

[assinatura]
Caroline S. De Sousa
Sócia Administrativa
CPF: 606.831.313-11

CAROLINE SOUSA GUIMARÃES
REPRESENTANTE

[assinatura]
Fco Afranio C. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA/8806D

FRANCISCO AFRÂNIO C. DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil Crea N°8806D

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

| CODIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 51.412,00 | 2,47% |
| 2 | URBANIZAÇÃO | R\$ 1.830.260,02 | 87,94% |
| 3 | RESTAURANTE | R\$ 199.545,51 | 9,59% |
| | | VALOR TOTAL: R\$ 2.081.217,53 | 100,00% |

Dois Milhões Oitenta e Um Mil Duzentos e Dezessete reais e Cinquenta e Três centavos.



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUGUA-CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUA-CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;


DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-------|---------------------------------------|--|----------------------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | |
| 1.1 | CP001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições P.óptias | UND | 100,00 | R\$ 401,12 | R\$ 514,12 | R\$ 40.112,00 | R\$ 51.412,00 |
| 2 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 2.1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | R\$ 182,09 | R\$ 233,38 | R\$ 1.092,54 | R\$ 1.401,28 |
| 2.1.2 | C2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | SEINFRA | M2 | 2.367,84 | R\$ 11,08 | R\$ 14,20 | R\$ 26.180,27 | R\$ 33.552,33 |
| 2.1.3 | C2207 | RETIRADA DE BUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | SEINFRA | M | 1.067,66 | R\$ 10,44 | R\$ 13,38 | R\$ 11.146,37 | R\$ 14.285,29 |
| 2.1.4 | C4919 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SEINFRA | M2 | 1.234,50 | R\$ 0,22 | R\$ 0,28 | R\$ 271,59 | R\$ 345,66 |
| 2.2 | SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL | | | | | | | | |
| 2.2.1 | C3368 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA FELETA EM ALUMÍNIO | SEINFRA | M2 | 3,00 | R\$ 894,86 | R\$ 1.145,94 | R\$ 2.684,58 | R\$ 3.440,82 |
| 2.3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | |
| 2.3.1 | C0328 | TERRA C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTRCLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 1.777,86 | R\$ 103,71 | R\$ 132,93 | R\$ 184.381,86 | R\$ 236.330,93 |
| 2.4 | MURO DE ARRIMO | | | | | | | | |
| 2.4.1 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,0m | SEINFRA | M3 | 217,05 | R\$ 9,52 | R\$ 12,20 | R\$ 2.066,32 | R\$ 2.643,01 |
| 2.4.2 | C3347 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA DA (TRAÇO 1:4) C/ACREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 214,48 | R\$ 541,70 | R\$ 694,30 | R\$ 116.183,82 | R\$ 148.913,46 |
| 2.4.3 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 237,80 | R\$ 77,35 | R\$ 99,14 | R\$ 17.929,73 | R\$ 22.980,65 |
| 2.4.4 | C2860 | LASTRO DE AFEIA ADQUIRIDA | SEINFRA | M3 | 50,45 | R\$ 160,27 | R\$ 205,42 | R\$ 8.085,62 | R\$ 10.363,44 |
| 2.4.5 | C2590 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm | SEINFRA | M | 36,32 | R\$ 30,66 | R\$ 39,30 | R\$ 1.113,57 | R\$ 1.427,38 |
| 2.5 | PASSEIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 2.5.1 | C0328 | TERRA C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTRCLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 143,75 | R\$ 103,71 | R\$ 132,93 | R\$ 14.908,31 | R\$ 19.103,69 |
| 2.5.2 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINO (20 X 10 X CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.283,46 | R\$ 50,51 | R\$ 64,74 | R\$ 64.827,56 | R\$ 83.091,20 |
| 2.6 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 2.6.1 | C0328 | TERRA C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTRCLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 164,47 | R\$ 103,71 | R\$ 132,93 | R\$ 17.057,18 | R\$ 21.863,00 |
| 2.6.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 19,63 | R\$ 54,09 | R\$ 69,33 | R\$ 1.061,79 | R\$ 1.360,95 |
| 2.6.3 | C2864 | LASTRO DE PC DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 73,43 | R\$ 111,89 | R\$ 143,41 | R\$ 8.216,08 | R\$ 10.530,60 |

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 00306/12.2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|------------------------------------|--|---------|---------|----------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.6.4 | C0366 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 1.320,32 | R\$ 61,32 | R\$ 78,59 | R\$ 99.358,02 | R\$ 127.340,95 |
| 2.6.5 | C3782 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | SEINFRA | M2 | 1.468,51 | R\$ 109,44 | R\$ 140,27 | R\$ 160.713,73 | R\$ 205.987,90 |
| 2.6.6 | C0322 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO | SEINFRA | M2 | 1.468,51 | R\$ 1,23 | R\$ 1,58 | R\$ 1.806,27 | R\$ 2.320,25 |
| 2.6.7 | C0336 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL P REPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 19,63 | R\$ 499,98 | R\$ 340,82 | R\$ 9.814,61 | R\$ 12.579,30 |
| 2.6.8 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 311,07 | R\$ 26,91 | R\$ 34,49 | R\$ 21.825,89 | R\$ 27.973,80 |
| 2.6.9 | C1367 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL H DRATADA E AREIA | SEINFRA | M2 | 311,07 | R\$ 70,52 | R\$ 90,39 | R\$ 57.196,66 | R\$ 73.312,62 |
| 2.7 | FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO | | | | | | | | |
| 2.7.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,40m | SEINFRA | M3 | 4,95 | R\$ 48,92 | R\$ 62,70 | R\$ 242,15 | R\$ 310,37 |
| 2.7.2 | C2363 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO | SEINFRA | M3 | 4,95 | R\$ 192,04 | R\$ 246,14 | R\$ 950,60 | R\$ 1.218,39 |
| 2.7.3 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 33,00 | R\$ 25,76 | R\$ 33,02 | R\$ 850,08 | R\$ 1.089,66 |
| 2.7.4 | C0343 | CONCRETO P/VIBR, FCK 25 MPa COM ACREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 3,75 | R\$ 529,28 | R\$ 378,38 | R\$ 1.984,80 | R\$ 2.543,93 |
| 2.7.5 | C1304 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 3,75 | R\$ 159,08 | R\$ 203,89 | R\$ 596,55 | R\$ 764,59 |
| 2.7.6 | C0327 | ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/REGUA SIMPLES L= 3m | SEINFRA | M2 | 30,00 | R\$ 4,53 | R\$ 5,81 | R\$ 135,90 | R\$ 174,30 |
| 2.7.7 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 3,00 | R\$ 181,81 | R\$ 233,03 | R\$ 545,43 | R\$ 699,09 |
| 2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 2.8.1 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | |
| 2.8.1.1 | C0554 | CABO EM PVC 100CV 4MM2 | SEINFRA | M | 1.981,78 | R\$ 8,64 | R\$ 11,07 | R\$ 17.122,58 | R\$ 21.938,30 |
| 2.8.1.2 | C0547 | CABO EM PVC 100CV 10MM2 | SEINFRA | M | 100,00 | R\$ 13,59 | R\$ 17,42 | R\$ 1.359,00 | R\$ 1.742,00 |
| 2.8.1.3 | C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 434,38 | R\$ 15,73 | R\$ 20,16 | R\$ 6.832,80 | R\$ 8.757,10 |
| 2.8.2 | BASES, CHAVES E DISJUNTORES | | | | | | | | |
| 2.8.2.1 | C1392 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 25,00 | R\$ 23,97 | R\$ 30,72 | R\$ 599,25 | R\$ 768,00 |
| 2.8.2.2 | C1393 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 23,97 | R\$ 30,72 | R\$ 23,97 | R\$ 30,72 |
| 2.8.2.3 | C1395 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 23,97 | R\$ 30,72 | R\$ 47,94 | R\$ 61,44 |
| 2.8.2.4 | C1398 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 31,41 | R\$ 40,26 | R\$ 62,82 | R\$ 80,52 |
| 2.8.2.5 | C3572 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA A TERRAMENTO (MUTIRÃO M STO) | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 28,67 | R\$ 36,75 | R\$ 286,70 | R\$ 367,50 |
| | | | | | | R\$ 53.247,81 | | R\$ 196.409,72 | |
| | | | | | | R\$ 25.314,38 | | R\$ 32.437,40 | |
| | | | | | | R\$ 17.122,58 | | R\$ 21.938,30 | |
| | | | | | | R\$ 1.359,00 | | R\$ 1.742,00 | |
| | | | | | | R\$ 6.832,80 | | R\$ 8.757,10 | |
| | | | | | | R\$ 12.601,04 | | R\$ 16.150,81 | |
| | | | | | | R\$ 599,25 | | R\$ 768,00 | |
| | | | | | | R\$ 23,97 | | R\$ 30,72 | |
| | | | | | | R\$ 47,94 | | R\$ 61,44 | |
| | | | | | | R\$ 62,82 | | R\$ 80,52 | |
| | | | | | | R\$ 286,70 | | R\$ 367,50 | |

3169
 LICITAÇÃO DE URUOCA-CE
 Página: 3

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUJUCA-CE.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUJUCA/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------------|--------------------------------|--|---------------------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.8.2.6 | C3911 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 13,07 | R\$ 16,75 | R\$ 130,70 | R\$ 167,50 |
| 2.8.2.7 | C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 41,00 | R\$ 279,26 | R\$ 357,93 | R\$ 11.449,66 | R\$ 14.675,13 |
| 2.8.3 | QUADROS/CAIXAS | | | | | | | R\$ 5.251,40 | R\$ 6.731,70 |
| 2.8.3.1 | C2061 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBRE POR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 213,02 | R\$ 271,03 | R\$ 1.065,10 | R\$ 1.365,15 |
| 2.8.3.2 | C3571 | MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1,50m RECAMBADA E ROLDANA | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 39,44 | R\$ 50,55 | R\$ 197,20 | R\$ 252,75 |
| 2.8.3.3 | C3571 | MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 86,59 | R\$ 110,98 | R\$ 432,95 | R\$ 551,90 |
| 2.8.3.4 | C2012 | POSTE DE MODIFICAÇÃO DE POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 711,23 | R\$ 911,58 | R\$ 3.556,15 | R\$ 4.557,90 |
| 2.8.4 | LAMPADAS E LUMINARIAS | | | | | | | R\$ 110.080,99 | R\$ 141.091,81 |
| 2.8.4.1 | CP/002 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINARIAS LED 150W | Composições Pórtias | UN | 10,00 | R\$ 3.990,40 | R\$ 5.114,50 | R\$ 39.904,00 | R\$ 51.145,00 |
| 2.8.4.2 | CP/003 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINARIAS LED 150W | Composições Pórtias | UN | 13,00 | R\$ 4.424,25 | R\$ 5.670,56 | R\$ 57.515,25 | R\$ 73.717,28 |
| 2.8.4.3 | CP/004 | POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINARIA DE LED 100W | Composições Pórtias | UN | 9,00 | R\$ 1.224,26 | R\$ 1.569,13 | R\$ 11.018,34 | R\$ 14.122,17 |
| 2.8.4.4 | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 25 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. /NF-02/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 273,90 | R\$ 351,06 | R\$ 1.643,40 | R\$ 2.105,36 |
| 2.9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | R\$ 13.244,20 | R\$ 16.975,50 |
| 2.9.1 | INSTALAÇÕES | | | | | | | R\$ 8.225,85 | R\$ 10.543,49 |
| 2.9.1.1 | C2616 | TUBO PVC SOLID. MARRON $\phi = 25mm$ (3/4") | SEINFRA | M | 8,40 | R\$ 9,48 | R\$ 12,15 | R\$ 79,63 | R\$ 102,06 |
| 2.9.1.2 | C2617 | TUBO PVC SOLID. MARRON $\phi = 32mm$ (1") | SEINFRA | M | 305,68 | R\$ 14,16 | R\$ 18,15 | R\$ 4.328,43 | R\$ 5.543,09 |
| 2.9.1.3 | C2382 | TÊ PVC SOLID. MARRON $\phi = 32mm$ (1") | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 13,19 | R\$ 16,91 | R\$ 79,14 | R\$ 101,46 |
| 2.9.1.4 | C1542 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. $\phi = 1"$ (32mm) | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 15,62 | R\$ 20,02 | R\$ 93,72 | R\$ 120,12 |
| 2.9.1.5 | C1547 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. $\phi = 3/4"$ (25mm) | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 12,49 | R\$ 16,01 | R\$ 49,96 | R\$ 61,04 |
| 2.9.1.6 | C1561 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLID./ROSCA. $\phi = 32mm \times 3/4"$ | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 23,04 | R\$ 29,53 | R\$ 46,08 | R\$ 59,06 |
| 2.9.1.7 | C2400 | TE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 19,55 | R\$ 25,06 | R\$ 39,10 | R\$ 50,12 |
| 2.9.1.8 | C3601 | REGISTRO DE PRESSÃO $\phi = 20mm$ (3/4") - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 45,99 | R\$ 58,95 | R\$ 183,96 | R\$ 235,80 |
| 2.9.1.9 | C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 434,00 | R\$ 556,26 | R\$ 3.038,00 | R\$ 3.893,82 |
| 2.9.1.10 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 33,61 | R\$ 43,08 | R\$ 235,27 | R\$ 301,56 |
| 2.9.1.11 | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 13,14 | R\$ 16,84 | R\$ 52,56 | R\$ 67,36 |



Fls. 3764
 Ass. [assinatura]

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 00306/12/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|---------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.9.2 | ESPELHO DA BUA | | | | | | | | |
| 2.9.2.1 | C0365 | CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 280,05 | R\$ 358,94 | R\$ 5.018,35 | R\$ 6.432,01 |
| 2.9.2.2 | C2328 | TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 24,22 | R\$ 45,51 | R\$ 58,33 | R\$ 1.102,25 | R\$ 1.412,75 |
| 2.9.2.3 | C2384 | TÊ PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 25,07 | R\$ 32,13 | R\$ 50,14 | R\$ 64,26 |
| 2.9.2.4 | C1340 | JOELHO OU CURVA PVC FOSC. E=1 1/2" (50mm) | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 29,72 | R\$ 38,09 | R\$ 29,72 | R\$ 38,09 |
| 2.9.2.5 | C0443 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.194,20 | R\$ 1.530,61 | R\$ 1.194,20 | R\$ 1.530,61 |
| 2.9.2.6 | C2712 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL E= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 275,36 | R\$ 352,93 | R\$ 275,36 | R\$ 352,93 |
| 2.9.2.7 | C2365 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 403,12 | R\$ 516,68 | R\$ 403,12 | R\$ 516,68 |
| 2.9.2.8 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 166,07 | R\$ 212,85 | R\$ 332,14 | R\$ 425,70 |
| 2.9.2.9 | C3356 | ADAPTADOR PVC F/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 11,73 | R\$ 15,03 | R\$ 23,46 | R\$ 30,06 |
| 2.9.2.10 | C1307 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM | SEINFRA | M2 | 1,69 | R\$ 57,15 | R\$ 73,25 | R\$ 96,58 | R\$ 123,79 |
| 2.9.2.11 | C0304 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TUBO COMUM | SEINFRA | M2 | 2,25 | R\$ 256,05 | R\$ 328,18 | R\$ 576,11 | R\$ 738,41 |
| 2.9.2.12 | C1370 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 2,25 | R\$ 291,21 | R\$ 373,24 | R\$ 655,22 | R\$ 839,79 |
| 2.10 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | R\$ 51.889,66 | R\$ 66.506,78 |
| 2.10.1 | C1311 | LASTRO DE CONCRETO REGULAZADO ESP= 5CM | SEINFRA | M2 | 277,47 | R\$ 45,75 | R\$ 58,64 | R\$ 12.694,25 | R\$ 16.270,84 |
| 2.10.2 | C4324 | PISO PODOÁTIL EXTERNO EM PVC ESP= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 277,47 | R\$ 141,26 | R\$ 181,05 | R\$ 39.195,41 | R\$ 50.235,94 |
| 2.11 | SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL | | | | | | | R\$ 1.279,65 | R\$ 1.640,20 |
| 2.11.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | R\$ 797,40 | R\$ 1.022,10 |
| 2.11.1.1 | C3220 | FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA | SEINFRA | M2 | 30,00 | R\$ 26,58 | R\$ 34,07 | R\$ 797,40 | R\$ 1.022,10 |
| 2.11.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | R\$ 482,25 | R\$ 618,10 |
| 2.11.2.1 | C3356 | PLACA INDICATIVA EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,56 | R\$ 861,16 | R\$ 1.103,75 | R\$ 482,25 | R\$ 618,10 |
| 2.12 | PINTURA | | | | | | | R\$ 8.631,28 | R\$ 11.063,61 |
| 2.12.1 | C2367 | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 332,74 | R\$ 25,94 | R\$ 33,25 | R\$ 8.631,28 | R\$ 11.063,61 |
| 2.13 | PAISAGISMO | | | | | | | R\$ 7.566,50 | R\$ 9.699,11 |
| 2.13.1 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | SEINFRA | M2 | 353,08 | R\$ 21,43 | R\$ 27,47 | R\$ 7.566,50 | R\$ 9.699,11 |
| 2.14 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 238.623,24 | R\$ 305.945,33 |

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CG

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.14.1 | CANTEIRO TIPO 11 | | | | | | | | |
| 2.14.1.1 | C0367 | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 113,40 | R\$ 47,91 | R\$ 61,41 | R\$ 5.432,99 | R\$ 6.963,89 |
| 2.14.2 | CANTEIRO TIPO 12 | | | | | | | | |
| 2.14.2.1 | C0060 | ALVENARIA DE TUIOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ CARGAMASSA 14+100 Kg CIMENTO | SEINFRA | M2 | 36,30 | R\$ 454,94 | R\$ 583,10 | R\$ 16.514,32 | R\$ 21.165,53 |
| 2.14.2.2 | I2407 | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI | SEINFRA | M3 | 0,99 | R\$ 2.315,65 | R\$ 2.967,97 | R\$ 2.292,49 | R\$ 2.933,29 |
| 2.14.3 | MIRANTE | | | | | | | | |
| 2.14.3.1 | C0074 | ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 1,13 | R\$ 108,55 | R\$ 139,13 | R\$ 122,66 | R\$ 157,22 |
| 2.14.3.2 | C0073 | ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:3) | SEINFRA | M2 | 6,38 | R\$ 62,81 | R\$ 80,50 | R\$ 400,73 | R\$ 513,59 |
| 2.14.3.3 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm/P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 8,53 | R\$ 7,41 | R\$ 9,50 | R\$ 63,21 | R\$ 81,04 |
| 2.14.3.4 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 8,53 | R\$ 36,42 | R\$ 46,68 | R\$ 310,66 | R\$ 393,18 |
| 2.14.3.5 | C4442 | CERÂMICA ESALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 8,53 | R\$ 86,63 | R\$ 111,03 | R\$ 738,95 | R\$ 947,09 |
| 2.14.3.6 | C4445 | CERÂMICA ESALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - P/5/PIE/LA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 1,30 | R\$ 107,53 | R\$ 137,82 | R\$ 139,79 | R\$ 179,17 |
| 2.14.3.7 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 9,83 | R\$ 10,04 | R\$ 12,87 | R\$ 98,69 | R\$ 126,51 |
| 2.14.3.8 | C4646 | CORIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇC INOX DIAM 1 1/2 | SEINFRA | M | 8,55 | R\$ 381,85 | R\$ 489,42 | R\$ 3.264,82 | R\$ 4.184,54 |
| 2.14.4 | CARAMANCHÃO | | | | | | | | |
| 2.14.4.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 3,20 | R\$ 54,09 | R\$ 69,33 | R\$ 173,09 | R\$ 221,86 |
| 2.14.4.2 | C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,19 | R\$ 434,40 | R\$ 556,77 | R\$ 82,54 | R\$ 105,79 |
| 2.14.4.3 | C2678 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" | SEINFRA | M | 201,60 | R\$ 71,03 | R\$ 91,04 | R\$ 14.319,65 | R\$ 18.353,66 |
| 2.14.4.4 | C3721 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" X 4" | SEINFRA | M | 36,40 | R\$ 161,61 | R\$ 207,14 | R\$ 6.205,82 | R\$ 7.954,18 |
| 2.14.4.5 | C3522 | PILAR EM MADEIRA LIMPADA DE 1ª. QUALIDADE 20cmx20cm | SEINFRA | M | 48,00 | R\$ 126,35 | R\$ 161,94 | R\$ 6.064,80 | R\$ 7.773,12 |
| 2.14.5 | LIXEIRAS | | | | | | | | |
| 2.14.5.1 | I7402 | MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm | SEINFRA | UN | 47,00 | R\$ 193,47 | R\$ 247,97 | R\$ 9.093,09 | R\$ 11.654,59 |
| 2.14.6 | CERCA DE MADEIRA | | | | | | | | |
| 2.14.6.1 | C0741 | CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 100,45 | R\$ 211,13 | R\$ 270,61 | R\$ 21.208,01 | R\$ 27.182,77 |
| 2.14.7 | PARQUE INFANTIL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 11.997,26 | R\$ 15.376,91 |

COMISSÃO LICITACIONAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2023
 Ass. *[assinatura]*
 Fil. 3765

[assinatura]
 Pág. nat. 6

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE



MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30D (trezentos) dias
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------------|--|--|-------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.14.7.1 | C2960 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | SEINFRA | M3 | 6,90 | R\$ 160,27 | R\$ 205,42 | R\$ 1.105,86 | R\$ 1.417,40 |
| 2.14.7.2 | C0352 | BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 901,56 | R\$ 1.155,53 | R\$ 901,56 | R\$ 1.155,53 |
| 2.14.7.3 | C3000 | GANGORRA C/ 03 FRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.207,84 | R\$ 1.548,09 | R\$ 1.207,84 | R\$ 1.548,09 |
| 2.14.7.4 | C0926 | CARROSSEL DE RODA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.144,28 | R\$ 1.466,62 | R\$ 1.144,28 | R\$ 1.466,62 |
| 2.14.7.5 | CP1005 | PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS | Composições Próprias | UM | 1,00 | R\$ 7.637,72 | R\$ 9.789,27 | R\$ 7.637,72 | R\$ 9.789,27 |
| 2.14.8 | PAREDE PARA ESCALADA | | | | | | | | |
| 2.14.8.1 | C0776 | CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 27,12 | R\$ 7,41 | R\$ 9,50 | R\$ 200,96 | R\$ 257,64 |
| 2.14.8.2 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 27,12 | R\$ 41,26 | R\$ 52,88 | R\$ 1.118,97 | R\$ 1.434,11 |
| 2.14.8.3 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 27,12 | R\$ 16,23 | R\$ 20,80 | R\$ 440,16 | R\$ 564,10 |
| 2.14.8.4 | C1816 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | SEINFRA | M2 | 27,12 | R\$ 27,70 | R\$ 35,50 | R\$ 751,22 | R\$ 962,76 |
| 2.14.8.5 | C1967 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | SEINFRA | M2 | 6,00 | R\$ 70,52 | R\$ 90,39 | R\$ 423,12 | R\$ 542,34 |
| 2.14.9 | ESCALADA/ RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | | | | | | | |
| 2.14.9.1 | C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 15,36 | R\$ 434,40 | R\$ 556,77 | R\$ 6.672,38 | R\$ 8.551,99 |
| 2.14.9.2 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 30,09 | R\$ 661,24 | R\$ 947,51 | R\$ 19.896,71 | R\$ 25.501,58 |
| 2.14.9.3 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO | SEINFRA | M3 | 6,87 | R\$ 803,66 | R\$ 1.030,05 | R\$ 5.521,14 | R\$ 7.076,44 |
| 2.14.9.4 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 2,30 | R\$ 529,28 | R\$ 578,38 | R\$ 1.217,34 | R\$ 1.560,27 |
| 2.14.9.5 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 144,55 | R\$ 11,88 | R\$ 15,23 | R\$ 1.717,25 | R\$ 2.201,50 |
| 2.14.9.6 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40mm | SEINFRA | KG | 46,22 | R\$ 12,01 | R\$ 15,39 | R\$ 555,10 | R\$ 711,33 |
| 2.14.9.7 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 6,00 | R\$ 122,97 | R\$ 157,61 | R\$ 737,82 | R\$ 945,66 |
| 2.14.9.8 | C4420 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | SEINFRA | M2 | 19,51 | R\$ 133,57 | R\$ 171,20 | R\$ 2.605,95 | R\$ 3.340,11 |
| 2.14.9.9 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 108,05 | R\$ 26,91 | R\$ 34,49 | R\$ 2.907,63 | R\$ 3.726,64 |
| 2.14.9.10 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 19,51 | R\$ 50,51 | R\$ 64,74 | R\$ 985,45 | R\$ 1.263,08 |
| 2.14.9.11 | C0776 | CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 101,98 | R\$ 7,41 | R\$ 9,50 | R\$ 755,67 | R\$ 968,81 |
| 2.14.9.12 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 101,98 | R\$ 41,26 | R\$ 52,88 | R\$ 4.207,69 | R\$ 5.392,70 |
| 2.14.9.13 | C4346 | CORRIMÃO DUPLA ALtura EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | SEINFRA | M | 151,30 | R\$ 381,85 | R\$ 489,42 | R\$ 57.773,91 | R\$ 74.049,25 |
| | | | | | | R\$ 105.554,04 | R\$ 135.289,36 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------------|--------------------------------|---|---------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.14.10 | CHUVEIRO | | | | | | | | |
| 2.14.10.1 | C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,90 | R\$ 434,40 | R\$ 556,77 | R\$ 9.438,47 | R\$ 12.097,36 |
| 2.14.10.2 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8) | SEINFRA | M2 | 15,12 | R\$ 62,81 | R\$ 80,50 | R\$ 949,69 | R\$ 1.217,16 |
| 2.14.10.3 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm | SEINFRA | M2 | 14,40 | R\$ 108,55 | R\$ 139,13 | R\$ 1.563,12 | R\$ 2.003,47 |
| 2.14.10.4 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | SEINFRA | M3 | 0,20 | R\$ 803,66 | R\$ 1.030,05 | R\$ 160,73 | R\$ 206,01 |
| 2.14.10.5 | C4449 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m | SEINFRA | M2 | 2,00 | R\$ 114,84 | R\$ 147,19 | R\$ 229,68 | R\$ 294,38 |
| 2.14.10.6 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 46,64 | R\$ 7,41 | R\$ 9,50 | R\$ 345,60 | R\$ 443,08 |
| 2.14.10.7 | C1221 | EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 46,64 | R\$ 36,42 | R\$ 46,68 | R\$ 1.698,63 | R\$ 2.177,16 |
| 2.14.10.8 | C1867 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | SEINFRA | M2 | 15,12 | R\$ 70,52 | R\$ 90,39 | R\$ 1.066,26 | R\$ 1.366,70 |
| 2.14.10.9 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 3,52 | R\$ 86,63 | R\$ 111,03 | R\$ 2.730,58 | R\$ 3.499,67 |
| 2.14.10.10 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/FISO) | SEINFRA | M2 | 3,52 | R\$ 9,62 | R\$ 12,33 | R\$ 303,22 | R\$ 388,64 |
| 2.14.11 | CONTENÇÃO LATERAL VERTEDOURO | | | | | | | R\$ 22.172,73 | R\$ 28.418,73 |
| 2.14.11.1 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m | SEINFRA | M3 | 10,45 | R\$ 9,52 | R\$ 12,20 | R\$ 99,48 | R\$ 127,49 |
| 2.14.11.2 | C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 41,98 | R\$ 434,40 | R\$ 556,77 | R\$ 18.236,11 | R\$ 23.373,20 |
| 2.14.11.3 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 76,84 | R\$ 7,41 | R\$ 9,50 | R\$ 584,20 | R\$ 748,98 |
| 2.14.11.4 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 76,84 | R\$ 41,26 | R\$ 52,88 | R\$ 3.252,94 | R\$ 4.169,06 |
| 2.15 | RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM | | | | | | | R\$ 55.616,36 | R\$ 71.266,51 |
| 2.15.1 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 3.262,20 | R\$ 12,12 | R\$ 15,53 | R\$ 39.537,86 | R\$ 50.661,97 |
| 2.15.2 | C3108 | REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES (VEGETAÇÃO NÃO INCLUIDA) | SEINFRA | M2 | 3.227,10 | R\$ 2,95 | R\$ 3,78 | R\$ 9.519,95 | R\$ 12.198,44 |
| 2.15.3 | C3067 | DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m | SEINFRA | M | 56,50 | R\$ 69,80 | R\$ 89,46 | R\$ 4.083,30 | R\$ 5.233,41 |
| 2.15.4 | C1867 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA | SEINFRA | M2 | 35,10 | R\$ 70,52 | R\$ 90,39 | R\$ 2.475,25 | R\$ 3.172,69 |
| 2.16 | DRENAGEM VERTEDOURO | | | | | | | R\$ 58.846,12 | R\$ 75.423,13 |
| 2.16.1 | C3182 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M | SEINFRA | M3 | 23,55 | R\$ 10,10 | R\$ 12,95 | R\$ 237,86 | R\$ 304,97 |
| 2.16.2 | C3051 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm | SEINFRA | M | 18,00 | R\$ 186,37 | R\$ 238,87 | R\$ 3.354,66 | R\$ 4.299,66 |
| 2.16.3 | C2876 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM | SEINFRA | M | 40,00 | R\$ 2,25 | R\$ 2,88 | R\$ 90,00 | R\$ 115,20 |

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 00306/12.2023



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------|-----------------------|--|---------|---------|----------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.16.4 | C4325 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUEO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBIRE BÊRÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LUGAR", F2K > 10MPa | SEINFRA | M | 40,00 | R\$ 866,69 | R\$ 1.110,84 | R\$ 34.667,60 | R\$ 44.433,60 |
| 2.16.5 | C0408 | BOCA DE BUJERO S/IMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m) | SEINFRA | UN | 10,00 | R\$ 2.049,60 | R\$ 2.526,97 | R\$ 20.496,00 | R\$ 26.269,70 |
| 2.17 | LIMPEZA | | | | | | | R\$ 5.825,85 | R\$ 7.472,29 |
| 2.17.1 | C3147 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 4.221,63 | R\$ 1,38 | R\$ 1,77 | R\$ 5.825,85 | R\$ 7.472,29 |
| 3 | RESTAURANTE | | | | | | | R\$ 155.686,97 | R\$ 199.545,51 |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 699,72 | R\$ 896,70 |
| 3.1.1 | C1330 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 98,00 | R\$ 7,14 | R\$ 9,15 | R\$ 699,72 | R\$ 896,70 |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | R\$ 1.307,36 | R\$ 1.675,71 |
| 3.2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 24,17 | R\$ 54,09 | R\$ 69,33 | R\$ 1.307,36 | R\$ 1.675,71 |
| 3.3 | ESTRUTURA | | | | | | | R\$ 43.832,75 | R\$ 56.182,10 |
| 3.3.1 | FUNDAÇÕES | | | | | | | R\$ 4.243,61 | R\$ 5.439,06 |
| 3.3.1.1 | C1311 | LASTRO DE CONCRETO REGULAZADO ESP. = 5CM | SEINFRA | M2 | 16,82 | R\$ 45,75 | R\$ 58,64 | R\$ 769,52 | R\$ 986,32 |
| 3.3.1.2 | C0330 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 3,36 | R\$ 650,82 | R\$ 834,16 | R\$ 2.186,76 | R\$ 2.802,78 |
| 3.3.1.3 | C0356 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | M3 | 2,24 | R\$ 574,70 | R\$ 736,59 | R\$ 1.287,33 | R\$ 1.649,96 |
| 3.3.2 | ESTRUTURA | | | | | | | R\$ 39.589,14 | R\$ 50.743,04 |
| 3.3.2.1 | C0343 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 13,70 | R\$ 529,28 | R\$ 678,38 | R\$ 7.251,14 | R\$ 9.293,81 |
| 3.3.2.2 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 480,70 | R\$ 11,88 | R\$ 15,23 | R\$ 5.710,72 | R\$ 7.321,06 |
| 3.3.2.3 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 228,90 | R\$ 12,91 | R\$ 16,55 | R\$ 2.955,10 | R\$ 3.788,30 |
| 3.3.2.4 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 191,70 | R\$ 12,01 | R\$ 15,39 | R\$ 2.302,32 | R\$ 2.950,26 |
| 3.3.2.5 | C1399 | FORMA PLA VA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 144,57 | R\$ 122,97 | R\$ 157,61 | R\$ 17.777,77 | R\$ 22.785,68 |
| 3.3.2.6 | C4449 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m | SEINFRA | M2 | 13,34 | R\$ 114,84 | R\$ 147,19 | R\$ 1.531,97 | R\$ 1.963,51 |
| 3.3.2.7 | C4419 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | SEINFRA | M2 | 15,96 | R\$ 129,08 | R\$ 165,44 | R\$ 2.060,12 | R\$ 2.640,42 |
| 3.4 | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | R\$ 8.110,99 | R\$ 10.395,55 |
| 3.4.1 | C0373 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/AF-GAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 82,85 | R\$ 62,81 | R\$ 80,50 | R\$ 5.198,81 | R\$ 6.669,43 |
| 3.4.2 | C2366 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | M3 | 0,31 | R\$ 1.799,39 | R\$ 2.306,28 | R\$ 557,81 | R\$ 714,95 |

3267
 DE LICITAÇÃO DE URUOCA-CE

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------------|-------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 3.4.3 | C4365 | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | SEINFRA | M2 | 6,38 | R\$ 368,24 | R\$ 471,97 | R\$ 2.349,37 | R\$ 3.011,17 |
| 3.5 | REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 23.681,86 | R\$ 30.353,08 |
| 3.5.1 | PAREDES INTERNAS | | | | | | | R\$ 14.188,78 | R\$ 18.185,93 |
| 3.5.1.1 | C0776 | CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 88,14 | R\$ 7,41 | R\$ 9,50 | R\$ 653,12 | R\$ 837,33 |
| 3.5.1.2 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 88,14 | R\$ 36,42 | R\$ 46,68 | R\$ 3.210,06 | R\$ 4.114,38 |
| 3.5.1.3 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 88,14 | R\$ 107,53 | R\$ 137,82 | R\$ 9.477,69 | R\$ 12.147,45 |
| 3.5.1.4 | C1123 | REJUNTAMENTO C. ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30:30 cm (930 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 88,14 | R\$ 9,62 | R\$ 12,33 | R\$ 847,91 | R\$ 1.086,77 |
| 3.5.2 | FORRO | | | | | | | R\$ 578,08 | R\$ 740,83 |
| 3.5.2.1 | C4370 | REBOÇO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | SEINFRA | M2 | 26,90 | R\$ 21,49 | R\$ 27,54 | R\$ 578,08 | R\$ 740,83 |
| 3.5.3 | PAREDES EXTERNAS | | | | | | | R\$ 8.915,00 | R\$ 11.426,32 |
| 3.5.3.1 | C0776 | CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 103,67 | R\$ 7,41 | R\$ 9,50 | R\$ 768,19 | R\$ 984,87 |
| 3.5.3.2 | C1221 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 42,33 | R\$ 36,42 | R\$ 46,68 | R\$ 1.541,66 | R\$ 1.975,96 |
| 3.5.3.3 | C3408 | REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 61,34 | R\$ 41,26 | R\$ 52,88 | R\$ 2.530,89 | R\$ 3.243,66 |
| 3.5.3.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C. ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORA TIWA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 42,33 | R\$ 86,63 | R\$ 111,03 | R\$ 3.667,05 | R\$ 4.699,90 |
| 3.5.3.5 | C1123 | REJUNTAMENTO C. ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30:30 cm (930 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 42,33 | R\$ 9,62 | R\$ 12,33 | R\$ 407,21 | R\$ 521,93 |
| 3.6 | ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 8.468,87 | R\$ 10.854,61 |
| 3.6.1 | C4351 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=10MM, COLCADC | SEINFRA | M2 | 0,32 | R\$ 456,15 | R\$ 584,65 | R\$ 145,97 | R\$ 187,09 |
| 3.6.2 | C4315 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 0,32 | R\$ 362,95 | R\$ 465,19 | R\$ 116,14 | R\$ 148,86 |
| 3.6.3 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UVA FOLHA (0.60X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 995,71 | R\$ 1.276,20 | R\$ 995,71 | R\$ 1.276,20 |
| 3.6.4 | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UVA FOLHA (0.60X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 928,24 | R\$ 1.189,73 | R\$ 928,24 | R\$ 1.189,73 |
| 3.6.5 | C4318 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1,68 | R\$ 445,31 | R\$ 570,75 | R\$ 748,12 | R\$ 958,86 |
| 3.6.5 | C4313 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 17,63 | R\$ 309,11 | R\$ 396,19 | R\$ 5.449,61 | R\$ 6.984,83 |
| 3.6.7 | C1369 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 0,90 | R\$ 94,53 | R\$ 121,16 | R\$ 85,08 | R\$ 109,04 |
| 3.7 | PISO | | | | | | | R\$ 14.889,94 | R\$ 18.822,49 |
| 3.7.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE: C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 92,90 | R\$ 26,91 | R\$ 34,49 | R\$ 2.509,94 | R\$ 3.204,12 |

3168

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE URUOCA-CE

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA/CE
 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

Execução dos serviços: 300 (trezentos) dias

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

Data licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|----------|--------------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 3.7.2 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 26,90 | R\$ 102,42 | R\$ 131,27 | R\$ 2.765,10 | R\$ 3.531,16 |
| 3.7.3 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL (ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)) | SEINFRA | M2 | 66,00 | R\$ 135,60 | R\$ 173,80 | R\$ 8.949,60 | R\$ 11.470,80 |
| 3.7.4 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 (cm, 900 cm²) E PORCELANADOS (PAREDE/FISO) | SEINFRA | M2 | 26,90 | R\$ 9,62 | R\$ 12,33 | R\$ 258,78 | R\$ 331,68 |
| 3.7.5 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 2,35 | R\$ 94,53 | R\$ 121,16 | R\$ 222,15 | R\$ 284,73 |
| 3.8 | CCBERTA | | | | | | | R\$ 25.813,47 | R\$ 33.085,50 |
| 3.8.1 | C4480 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 134,68 | R\$ 107,83 | R\$ 138,21 | R\$ 14.522,54 | R\$ 18.614,12 |
| 3.8.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 134,68 | R\$ 70,11 | R\$ 89,86 | R\$ 9.442,41 | R\$ 12.102,34 |
| 3.8.3 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | M | 34,05 | R\$ 30,03 | R\$ 38,49 | R\$ 1.022,52 | R\$ 1.310,58 |
| 3.8.4 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 59,00 | R\$ 14,00 | R\$ 17,94 | R\$ 826,00 | R\$ 1.053,46 |
| 3.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA | | | | | | | R\$ 5.545,73 | R\$ 12.234,50 |
| 3.9.1 | FIOS, CAELOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | R\$ 6.671,91 | R\$ 8.551,21 |
| 3.9.1.1 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 456,90 | R\$ 6,89 | R\$ 8,83 | R\$ 3.141,15 | R\$ 4.025,60 |
| 3.9.1.2 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 10,00 | R\$ 8,73 | R\$ 11,19 | R\$ 87,30 | R\$ 111,90 |
| 3.9.1.3 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 30,00 | R\$ 9,82 | R\$ 12,59 | R\$ 294,60 | R\$ 377,70 |
| 3.9.1.4 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 103,99 | R\$ 17,48 | R\$ 22,40 | R\$ 1.817,75 | R\$ 2.323,38 |
| 3.9.1.5 | C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 103,99 | R\$ 7,12 | R\$ 9,13 | R\$ 740,41 | R\$ 943,43 |
| 3.9.1.6 | C1185 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | SEINFRA | M | 6,90 | R\$ 11,00 | R\$ 14,10 | R\$ 64,90 | R\$ 83,19 |
| 3.9.1.7 | C1019 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 5,71 | R\$ 7,32 | R\$ 28,55 | R\$ 33,60 |
| 3.9.1.8 | C0466 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1" | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 7,16 | R\$ 9,18 | R\$ 35,80 | R\$ 45,90 |
| 3.9.1.9 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 8,83 | R\$ 11,32 | R\$ 141,28 | R\$ 181,12 |
| 3.9.1.10 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | UN | 20,00 | R\$ 11,14 | R\$ 14,28 | R\$ 311,92 | R\$ 393,84 |
| 3.9.1.11 | C1708 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 1,65 | R\$ 2,11 | R\$ 8,25 | R\$ 10,55 |
| 3.9.2 | BASES, CHAVES E DISJUNTORES | | | | | | | R\$ 935,78 | R\$ 1.193,38 |
| 3.9.2.1 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 23,97 | R\$ 30,72 | R\$ 71,91 | R\$ 92,16 |
| 3.9.2.2 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 23,97 | R\$ 30,72 | R\$ 23,97 | R\$ 30,72 |