

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias  
 VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;  
 DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	Serviço	M	38,40	R\$ 207,14	R\$ 7.954,18	0,38%	91,06%	C
C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPADA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	Serviço	M	48,00	R\$ 161,94	R\$ 7.773,12	0,37%	91,44%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	4.221,63	R\$ 1,77	R\$ 7.472,29	0,36%	91,79%	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	7,07	R\$ 1.030,05	R\$ 7.282,45	0,35%	92,14%	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	17,63	R\$ 396,19	R\$ 6.984,83	0,34%	92,48%	C
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	113,40	R\$ 61,41	R\$ 6.963,89	0,33%	92,81%	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	305,68	R\$ 18,15	R\$ 5.548,09	0,27%	93,08%	C
C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	Serviço	M	58,50	R\$ 89,46	R\$ 5.233,41	0,25%	93,33%	C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	35,16	R\$ 139,13	R\$ 4.891,81	0,24%	93,57%	C
C2012	POSTE PIEDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 911,58	R\$ 4.557,90	0,22%	93,79%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	454,92	R\$ 9,50	R\$ 4.321,74	0,21%	93,99%	C
C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	SEINFRA	Serviço	M	18,00	R\$ 238,87	R\$ 4.299,66	0,21%	94,20%	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	455,90	R\$ 8,83	R\$ 4.025,60	0,19%	94,39%	C
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 566,26	R\$ 3.993,82	0,19%	94,58%	C
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	228,90	R\$ 16,55	R\$ 3.788,30	0,18%	94,76%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	54,60	R\$ 69,33	R\$ 3.785,42	0,18%	94,95%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	237,92	R\$ 15,39	R\$ 3.661,59	0,18%	95,12%	C
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	26,90	R\$ 131,27	R\$ 3.531,16	0,17%	95,29%	C
C3368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	M2	3,00	R\$ 1.146,94	R\$ 3.440,82	0,17%	95,46%	C
C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Serviço	M2	19,51	R\$ 171,20	R\$ 3.340,11	0,16%	95,62%	C
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	6,38	R\$ 471,97	R\$ 3.011,17	0,14%	95,76%	C
I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	Material	M3	0,99	R\$ 2.967,97	R\$ 2.938,29	0,14%	95,90%	C
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	3,36	R\$ 834,16	R\$ 2.802,78	0,13%	96,04%	C
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	Serviço	M2	18,98	R\$ 147,19	R\$ 2.793,67	0,13%	96,17%	C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE URUOCA-CE  
 Ass. 2856  
 Fls. 2  
 0,13%

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE


Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA /CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

Execução dos serviços: 300 (trezentos) dias

Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

Data licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	Serviço	M3	227,50	R\$ 12,20	R\$ 2.775,50	0,13%	96,30%	C
C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO DE 3.01 A 4 m	SEINFRA	Serviço	M2	15,96	R\$ 165,44	R\$ 2.640,42	0,13%	96,43%	C
C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	103,99	R\$ 22,40	R\$ 2.329,38	0,11%	96,54%	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	188,89	R\$ 12,33	R\$ 2.329,01	0,11%	96,66%	C
C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	Serviço	M2	1.468,51	R\$ 1,58	R\$ 2.320,25	0,11%	96,77%	C
97800	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 351,06	R\$ 2.106,36	0,10%	96,87%	C
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.058,62	R\$ 2.058,62	0,10%	96,97%	C
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 17,42	R\$ 1.742,00	0,08%	97,05%	C
C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 848,93	R\$ 1.697,86	0,08%	97,13%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 841,18	R\$ 1.682,36	0,08%	97,21%	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	2,24	R\$ 736,59	R\$ 1.649,96	0,08%	97,29%	C
C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	98,00	R\$ 16,56	R\$ 1.622,88	0,08%	97,37%	C
102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.606,96	R\$ 1.606,96	0,08%	97,45%	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	30,41	R\$ 51,08	R\$ 1.553,34	0,07%	97,52%	C
C3000	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.548,09	R\$ 1.548,09	0,07%	97,60%	C
C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.530,61	R\$ 1.530,61	0,07%	97,67%	C
C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.466,62	R\$ 1.466,62	0,07%	97,74%	C
C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 10cm	SEINFRA	Serviço	M	36,32	R\$ 39,30	R\$ 1.427,38	0,07%	97,81%	C
C2628	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	24,22	R\$ 58,33	R\$ 1.412,75	0,07%	97,88%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 233,38	R\$ 1.400,28	0,07%	97,94%	C
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 273,03	R\$ 1.365,15	0,07%	98,01%	C
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	34,05	R\$ 38,49	R\$ 1.310,58	0,06%	98,07%	C
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.276,20	R\$ 1.276,20	0,06%	98,13%	C
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	Material	UN	28,00	R\$ 44,46	R\$ 1.244,88	0,06%	98,19%	C