



CARTA DE PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitação
URUOCA-CE.

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023 pelo preço global de **R\$ 2.070.314,53 (Dois Milhões Setenta Mil Trezentos e Quatorze reais e Cinquenta e Três centavos)**, com prazo de execução de 300 (trezentos) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. ^a Rômulo Vasconcelos, Carteira de identidade nº 254838092 SSP CE e do CPF nº 560.317.933-34 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo V. Fone
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.410,00	2,48%
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.820.388,58	87,93%
3	RESTAURANTE	R\$ 198.515,95	9,59%
		VALOR TOTAL: R\$ 2.070.314,53	100,00%

Dois Milhões Setenta Mil Trezentos e Quatorze reais e Cinquenta e Três centavos

~~RVP Construções & Serviços Eireli - ME~~
~~Rômulo V. Faria~~
~~CPF: 550.317.933-34~~

~~RVP Construções & Serviços Eireli - ME~~
~~Alexandre Lima Ferreira~~
~~CREA-CE: 38273/D~~

(Handwritten marks)

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CP1001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	UND	100,00	R\$ 401,11	R\$ 514,10	R\$ 40.111,00	R\$ 51.410,00
2	URBANIZAÇÃO								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 180,70	R\$ 231,60	R\$ 1.084,20	R\$ 1.389,60
2.1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.362,84	R\$ 11,08	R\$ 14,20	R\$ 26.180,27	R\$ 33.552,33
2.1.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	1.067,66	R\$ 10,44	R\$ 13,38	R\$ 11.146,37	R\$ 14.285,29
2.1.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	1.234,50	R\$ 0,22	R\$ 0,28	R\$ 271,59	R\$ 345,66
2.2	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO INICIAL								
2.2.1	C3688	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 887,59	R\$ 1.137,62	R\$ 2.662,77	R\$ 3.412,86
2.3	MOVIMENTO DE TERRA								
2.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.777,86	R\$ 102,99	R\$ 132,00	R\$ 183.101,80	R\$ 234.677,52
2.4	MURO DE ARRIMO								
2.4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	217,05	R\$ 9,51	R\$ 12,19	R\$ 2.064,15	R\$ 2.645,84
2.4.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	214,48	R\$ 539,47	R\$ 691,44	R\$ 115.705,53	R\$ 148.300,05
2.4.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	231,80	R\$ 77,15	R\$ 98,88	R\$ 17.883,37	R\$ 22.920,38
2.4.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	50,45	R\$ 158,97	R\$ 203,75	R\$ 8.020,04	R\$ 10.279,19
2.4.5	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	M	36,32	R\$ 30,49	R\$ 39,08	R\$ 1.107,40	R\$ 1.419,39
2.5	PASSEIO PÚBLICO								
2.5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	143,75	R\$ 102,99	R\$ 132,00	R\$ 14.804,81	R\$ 18.975,00
2.5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.283,46	R\$ 50,13	R\$ 64,25	R\$ 64.339,85	R\$ 82.462,31
2.6	PAVIMENTAÇÃO								
2.6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	164,47	R\$ 102,99	R\$ 132,00	R\$ 16.938,77	R\$ 21.710,04
2.6.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,63	R\$ 54,09	R\$ 69,33	R\$ 1.061,79	R\$ 1.360,95
2.6.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	73,43	R\$ 111,06	R\$ 142,35	R\$ 8.155,14	R\$ 10.452,76



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.620,32	R\$ 61,22	R\$ 78,47	R\$ 99.195,99	R\$ 127.146,51
2.6.5	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1.468,51	R\$ 108,76	R\$ 139,40	R\$ 159.715,15	R\$ 204.710,29
2.6.6	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	1.468,51	R\$ 1,24	R\$ 1,59	R\$ 1.820,95	R\$ 2.334,93
2.6.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,63	R\$ 497,01	R\$ 637,02	R\$ 9.756,31	R\$ 12.504,70
2.6.8	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	811,07	R\$ 26,81	R\$ 34,36	R\$ 21.744,79	R\$ 27.868,37
2.6.9	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	811,07	R\$ 70,01	R\$ 89,73	R\$ 56.783,01	R\$ 72.777,31
2.7	FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO								
2.7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,95	R\$ 48,92	R\$ 62,70	R\$ 242,15	R\$ 310,37
2.7.2	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	SEINFRA	M3	4,95	R\$ 190,65	R\$ 244,36	R\$ 943,72	R\$ 1.209,58
2.7.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	33,00	R\$ 25,53	R\$ 32,72	R\$ 842,49	R\$ 1.079,76
2.7.4	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,75	R\$ 525,55	R\$ 673,60	R\$ 1.970,81	R\$ 2.526,00
2.7.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,75	R\$ 159,08	R\$ 203,89	R\$ 596,55	R\$ 764,59
2.7.6	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 4,53	R\$ 5,81	R\$ 135,90	R\$ 174,30
2.7.7	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 180,69	R\$ 231,59	R\$ 542,07	R\$ 694,77
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.8.1	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								
2.8.1.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.981,78	R\$ 8,60	R\$ 11,02	R\$ 17.043,31	R\$ 21.839,22
2.8.1.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 13,52	R\$ 17,33	R\$ 1.352,00	R\$ 1.733,00
2.8.1.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	434,38	R\$ 15,66	R\$ 20,07	R\$ 6.802,39	R\$ 8.718,01
2.8.2	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								
2.8.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 23,86	R\$ 30,58	R\$ 596,50	R\$ 764,50
2.8.2.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,86	R\$ 30,58	R\$ 23,86	R\$ 30,58
2.8.2.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,86	R\$ 30,58	R\$ 47,72	R\$ 61,16
2.8.2.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 31,24	R\$ 40,04	R\$ 62,48	R\$ 80,08
2.8.2.5	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 28,51	R\$ 36,54	R\$ 285,10	R\$ 365,40
						R\$ 152.159,42		R\$ 195.016,96	
						R\$ 25.197,70		R\$ 32.290,23	
						R\$ 12.558,94		R\$ 16.096,72	



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.8.2.6	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 12,97	R\$ 16,62	R\$ 129,70	R\$ 166,20
2.8.2.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	41,00	R\$ 278,38	R\$ 356,80	R\$ 11.413,58	R\$ 14.628,80
2.8.3	QUADROS/CAIXAS							R\$ 5.216,05	R\$ 6.685,40
2.8.3.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 211,51	R\$ 271,09	R\$ 1.057,55	R\$ 1.355,45
2.8.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 39,18	R\$ 50,22	R\$ 195,90	R\$ 251,10
2.8.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 85,99	R\$ 110,21	R\$ 429,95	R\$ 551,05
2.8.3.4	C2012	POSTE PIEDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 706,53	R\$ 905,56	R\$ 3.532,65	R\$ 4.527,80
2.8.4	LAMPADAS E LUMINARIAS							R\$ 109.186,73	R\$ 139.944,61
2.8.4.1	CP/002	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINARIAS LED 150W	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 3.957,52	R\$ 5.072,35	R\$ 39.575,20	R\$ 50.723,50
2.8.4.2	CP/003	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINARIAS LED 150W	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 4.387,93	R\$ 5.624,01	R\$ 57.043,09	R\$ 73.112,13
2.8.4.3	CP/004	POSTE METALICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINARIA DE LED 100W	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 1.215,54	R\$ 1.557,96	R\$ 10.939,86	R\$ 14.021,64
2.8.4.4	97600	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 271,43	R\$ 347,89	R\$ 1.628,58	R\$ 2.087,94
2.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 13.175,51	R\$ 16.888,19
2.9.1	INSTALAÇÕES							R\$ 6.188,22	R\$ 10.495,91
2.9.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	8,40	R\$ 9,44	R\$ 12,10	R\$ 79,30	R\$ 101,64
2.9.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	305,68	R\$ 14,08	R\$ 18,05	R\$ 4.303,97	R\$ 5.517,52
2.9.1.3	C2382	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 13,15	R\$ 16,85	R\$ 78,90	R\$ 101,10
2.9.1.4	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,55	R\$ 19,93	R\$ 93,30	R\$ 119,58
2.9.1.5	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 12,47	R\$ 15,98	R\$ 49,88	R\$ 63,92
2.9.1.6	C1561	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,91	R\$ 29,36	R\$ 45,82	R\$ 58,72
2.9.1.7	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 19,47	R\$ 24,95	R\$ 38,94	R\$ 49,90
2.9.1.8	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 45,79	R\$ 58,69	R\$ 183,16	R\$ 234,76
2.9.1.9	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 432,66	R\$ 554,54	R\$ 3.028,62	R\$ 3.887,78
2.9.1.10	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 33,43	R\$ 42,85	R\$ 234,01	R\$ 299,95
2.9.1.11	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 13,08	R\$ 16,76	R\$ 52,32	R\$ 67,04



2

Q

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.9.2	ESPELHO D'ÁGUA							R\$ 4.987,29	R\$ 6.392,28
2.9.2.1	C0655	CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 277,48	R\$ 355,65	R\$ 277,48	R\$ 355,65
2.9.2.2	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,22	R\$ 45,32	R\$ 58,09	R\$ 1.097,65	R\$ 1.406,94
2.9.2.3	C2384	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,97	R\$ 32,00	R\$ 49,94	R\$ 64,00
2.9.2.4	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 29,58	R\$ 37,91	R\$ 29,58	R\$ 37,91
2.9.2.5	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV. INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.183,99	R\$ 1.517,52	R\$ 1.183,99	R\$ 1.517,52
2.9.2.6	C2712	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 273,09	R\$ 350,02	R\$ 273,09	R\$ 350,02
2.9.2.7	C2065	OUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 400,74	R\$ 513,63	R\$ 400,74	R\$ 513,63
2.9.2.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 164,84	R\$ 211,28	R\$ 329,68	R\$ 422,56
2.9.2.9	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,68	R\$ 14,97	R\$ 23,36	R\$ 29,94
2.9.2.10	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	1,69	R\$ 56,90	R\$ 72,93	R\$ 96,16	R\$ 123,25
2.9.2.11	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 255,07	R\$ 326,92	R\$ 573,91	R\$ 735,57
2.9.2.12	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 289,66	R\$ 371,24	R\$ 651,71	R\$ 835,29
2.10	ACESSIBILIDADE							R\$ 51.639,95	R\$ 66.187,70
2.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	277,47	R\$ 45,61	R\$ 58,46	R\$ 12.655,41	R\$ 16.220,90
2.10.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	277,47	R\$ 140,50	R\$ 180,08	R\$ 38.984,54	R\$ 49.966,80
2.11	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL							R\$ 1.269,21	R\$ 1.626,88
2.11.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$ 790,80	R\$ 1.013,70
2.11.1.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 26,36	R\$ 33,79	R\$ 790,80	R\$ 1.013,70
2.11.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 478,41	R\$ 613,18
2.11.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,56	R\$ 854,31	R\$ 1.094,97	R\$ 478,41	R\$ 613,18
2.12	PINTURA							R\$ 8.601,33	R\$ 11.023,68
2.12.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	332,74	R\$ 25,85	R\$ 33,13	R\$ 8.601,33	R\$ 11.023,68
2.13	PAISAGISMO							R\$ 7.506,48	R\$ 9.621,43
2.13.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	353,08	R\$ 21,26	R\$ 27,25	R\$ 7.506,48	R\$ 9.621,43
2.14	URBANIZAÇÃO							R\$ 237.180,19	R\$ 303.991,48



R

Q

Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030812.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.14.1	CANTEIRO TIPO 01								
2.14.1.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	113,40	R\$ 47,84	R\$ 61,32	R\$ 5.425,06	R\$ 6.953,69
2.14.2	CANTEIRO TIPO 02								
2.14.2.1	C0080	ALVENARIA DE TIJULO REFRAATÓRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	SEINFRA	M2	36,30	R\$ 451,73	R\$ 578,98	R\$ 18.668,55	R\$ 23.927,39
2.14.2.2	I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,99	R\$ 2.293,69	R\$ 2.939,82	R\$ 2.270,75	R\$ 2.910,42
2.14.3	MIRANTE								
2.14.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1,13	R\$ 108,19	R\$ 138,67	R\$ 122,25	R\$ 156,70
2.14.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,38	R\$ 62,65	R\$ 80,30	R\$ 399,71	R\$ 512,31
2.14.3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	R\$ 7,38	R\$ 9,46	R\$ 62,95	R\$ 80,69
2.14.3.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	8,53	R\$ 36,35	R\$ 46,59	R\$ 310,07	R\$ 397,41
2.14.3.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	R\$ 86,10	R\$ 110,35	R\$ 734,43	R\$ 941,29
2.14.3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,30	R\$ 106,80	R\$ 136,89	R\$ 138,84	R\$ 177,96
2.14.3.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,83	R\$ 10,02	R\$ 12,84	R\$ 98,50	R\$ 126,22
2.14.3.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	8,55	R\$ 378,46	R\$ 485,07	R\$ 3.235,83	R\$ 4.147,35
2.14.4	CARAMANCHÃO								
2.14.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 54,09	R\$ 69,33	R\$ 173,09	R\$ 221,86
2.14.4.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,19	R\$ 433,50	R\$ 555,62	R\$ 82,37	R\$ 105,57
2.14.4.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	201,60	R\$ 70,66	R\$ 90,56	R\$ 14.245,06	R\$ 18.256,90
2.14.4.4	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	38,40	R\$ 160,70	R\$ 205,97	R\$ 6.170,88	R\$ 7.909,25
2.14.4.5	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	48,00	R\$ 125,31	R\$ 160,61	R\$ 6.014,88	R\$ 7.709,28
2.14.5	LIXEIRAS								
2.14.5.1	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	47,00	R\$ 191,64	R\$ 245,62	R\$ 9.007,08	R\$ 11.544,14
2.14.6	CERCA DE MADEIRA								
2.14.6.1	C0741	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,45	R\$ 210,12	R\$ 269,31	R\$ 21.106,55	R\$ 27.052,19
2.14.7	PARQUE INFANTIL								
								R\$ 11.890,69	R\$ 15.240,30
								R\$ 26.686,28	R\$ 34.202,86



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.14.7.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	6,90	R\$ 158,97	R\$ 203,75	R\$ 1.096,89	R\$ 1.405,88
2.14.7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 893,40	R\$ 1.145,07	R\$ 893,40	R\$ 1.145,07
2.14.7.3	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.196,77	R\$ 1.533,90	R\$ 1.196,77	R\$ 1.533,90
2.14.7.4	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.133,43	R\$ 1.452,72	R\$ 1.133,43	R\$ 1.452,72
2.14.7.5	CP/005	PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS	Composições Próprias	UM	1,00	R\$ 7.570,20	R\$ 9.702,73	R\$ 7.570,20	R\$ 9.702,73
2.14.8	PARADE PARA ESCALADA								
2.14.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 7,38	R\$ 9,46	R\$ 200,15	R\$ 256,56
2.14.8.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 41,16	R\$ 52,75	R\$ 1.116,26	R\$ 1.430,58
2.14.8.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 16,20	R\$ 20,76	R\$ 439,34	R\$ 563,01
2.14.8.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 27,63	R\$ 35,41	R\$ 749,33	R\$ 960,32
2.14.8.5	C1887	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 70,01	R\$ 89,73	R\$ 420,06	R\$ 538,38
2.14.9	ESCADAJ RAMPA DE ACESSIBILIDADE								
2.14.9.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	15,36	R\$ 433,50	R\$ 555,62	R\$ 6.658,56	R\$ 8.534,32
2.14.9.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	30,09	R\$ 659,06	R\$ 844,72	R\$ 19.831,12	R\$ 25.417,62
2.14.9.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	6,87	R\$ 798,50	R\$ 1.023,44	R\$ 5.485,70	R\$ 7.031,03
2.14.9.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,30	R\$ 525,55	R\$ 673,60	R\$ 1.208,77	R\$ 1.549,28
2.14.9.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	144,55	R\$ 11,79	R\$ 15,11	R\$ 1.704,24	R\$ 2.184,15
2.14.9.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	46,22	R\$ 11,92	R\$ 15,28	R\$ 550,94	R\$ 706,24
2.14.9.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 122,36	R\$ 156,83	R\$ 734,16	R\$ 940,98
2.14.9.8	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	19,51	R\$ 132,56	R\$ 169,90	R\$ 2.586,25	R\$ 3.314,75
2.14.9.9	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	108,05	R\$ 26,81	R\$ 34,36	R\$ 2.896,82	R\$ 3.712,60
2.14.9.10	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,51	R\$ 50,13	R\$ 64,25	R\$ 978,04	R\$ 1.253,52
2.14.9.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	101,98	R\$ 7,38	R\$ 9,46	R\$ 752,61	R\$ 964,73
2.14.9.12	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	101,98	R\$ 41,16	R\$ 52,75	R\$ 4.197,50	R\$ 5.379,45
2.14.9.13	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	151,30	R\$ 378,46	R\$ 485,07	R\$ 57.261,00	R\$ 73.391,09
								R\$ 2.925,14	R\$ 3.748,85
								R\$ 104.845,71	R\$ 134.379,76



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 00306/12.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.14.10	CHUVEIRO							R\$ 9.397,95	R\$ 12.045,41
2.14.10.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	SEINFRA	M3	0,90	R\$ 433,50	R\$ 555,62	R\$ 390,15	R\$ 500,06
2.14.10.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	SEINFRA	M2	15,12	R\$ 62,65	R\$ 80,30	R\$ 947,27	R\$ 1.214,14
2.14.10.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 108,19	R\$ 138,67	R\$ 1.557,94	R\$ 1.996,85
2.14.10.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,20	R\$ 798,50	R\$ 1.023,44	R\$ 159,70	R\$ 204,69
2.14.10.5	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 114,00	R\$ 146,11	R\$ 228,00	R\$ 292,22
2.14.10.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	46,64	R\$ 7,38	R\$ 9,46	R\$ 344,20	R\$ 441,21
2.14.10.7	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	46,64	R\$ 36,35	R\$ 46,59	R\$ 1.695,36	R\$ 2.172,96
2.14.10.8	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	15,12	R\$ 70,01	R\$ 89,73	R\$ 1.058,55	R\$ 1.356,72
2.14.10.9	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,52	R\$ 86,10	R\$ 110,35	R\$ 2.713,87	R\$ 3.478,23
2.14.10.10	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,52	R\$ 9,61	R\$ 12,32	R\$ 302,91	R\$ 388,33
2.14.11	CONTENÇÃO LATERAL VERTEDOURO							R\$ 22.124,60	R\$ 28.356,96
2.14.11.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	10,45	R\$ 9,51	R\$ 12,19	R\$ 99,38	R\$ 127,39
2.14.11.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	SEINFRA	M3	41,98	R\$ 433,50	R\$ 555,62	R\$ 18.198,33	R\$ 23.324,93
2.14.11.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	78,84	R\$ 7,38	R\$ 9,46	R\$ 581,84	R\$ 745,83
2.14.11.4	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	78,84	R\$ 41,16	R\$ 52,75	R\$ 3.245,05	R\$ 4.158,81
2.15	RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM							R\$ 55.566,29	R\$ 71.202,39
2.15.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSF)	SEINFRA	M3	3.262,20	R\$ 12,12	R\$ 15,53	R\$ 39.537,86	R\$ 50.661,97
2.15.2	C3108	REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES (VEGETAÇÃO NÃO INCLUIDA)	SEINFRA	M2	3.227,10	R\$ 2,95	R\$ 3,78	R\$ 9.519,95	R\$ 12.198,44
2.15.3	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	M	58,50	R\$ 69,25	R\$ 88,76	R\$ 4.051,13	R\$ 5.192,46
2.15.4	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	35,10	R\$ 70,01	R\$ 89,73	R\$ 2.457,35	R\$ 3.149,52
2.16	DRENAGEM VERTEDOURO							R\$ 58.568,22	R\$ 75.066,93
2.16.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	23,55	R\$ 10,10	R\$ 12,95	R\$ 237,86	R\$ 304,97
2.16.2	C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	SEINFRA	M	18,00	R\$ 186,37	R\$ 238,87	R\$ 3.354,66	R\$ 4.299,66
2.16.3	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	40,00	R\$ 2,25	R\$ 2,88	R\$ 90,00	R\$ 115,20



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.16.4	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa	SEINFRA	M	40,00	R\$ 860,84	R\$ 1.103,34	R\$ 34.433,60	R\$ 44.133,60
2.16.5	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1,00 X 1,00m)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 2.045,21	R\$ 2.621,35	R\$ 20.452,10	R\$ 26.213,50
2.17	LIMPEZA							R\$ 5.825,85	R\$ 7.472,29
2.17.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.221,63	R\$ 1,38	R\$ 1,77	R\$ 5.825,85	R\$ 7.472,29
3	RESTAURANTE							R\$ 154.882,76	R\$ 198.515,95
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 697,76	R\$ 894,74
3.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	98,00	R\$ 7,12	R\$ 9,13	R\$ 697,76	R\$ 894,74
3.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1.307,36	R\$ 1.675,71
3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	24,17	R\$ 54,09	R\$ 69,33	R\$ 1.307,36	R\$ 1.675,71
3.3	ESTRUTURA							R\$ 43.572,02	R\$ 55.845,29
3.3.1	FUNDAÇÕES							R\$ 4.227,69	R\$ 5.418,64
3.3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	16,82	R\$ 45,61	R\$ 58,46	R\$ 767,16	R\$ 983,30
3.3.1.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 648,04	R\$ 830,59	R\$ 2.177,41	R\$ 2.790,78
3.3.1.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,24	R\$ 572,82	R\$ 734,18	R\$ 1.283,12	R\$ 1.644,56
3.3.2	ESTRUTURA							R\$ 39.344,33	R\$ 50.426,65
3.3.2.1	C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,70	R\$ 525,55	R\$ 673,60	R\$ 7.200,04	R\$ 9.228,32
3.3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	480,70	R\$ 11,79	R\$ 15,11	R\$ 5.667,45	R\$ 7.263,38
3.3.2.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	228,90	R\$ 12,83	R\$ 16,44	R\$ 2.936,79	R\$ 3.763,12
3.3.2.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	191,70	R\$ 11,92	R\$ 15,28	R\$ 2.285,06	R\$ 2.929,18
3.3.2.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	144,57	R\$ 122,36	R\$ 156,83	R\$ 17.689,59	R\$ 22.672,91
3.3.2.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	13,34	R\$ 114,00	R\$ 146,11	R\$ 1.520,76	R\$ 1.949,11
3.3.2.7	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 128,11	R\$ 164,20	R\$ 2.044,64	R\$ 2.620,63
3.4	PAREDES E PAINES							R\$ 8.077,00	R\$ 10.352,39
3.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	82,85	R\$ 62,66	R\$ 80,30	R\$ 5.190,55	R\$ 6.652,86
3.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,31	R\$ 1.790,13	R\$ 2.294,41	R\$ 554,94	R\$ 711,27



A

R

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	6,38	R\$ 365,44	R\$ 468,38	R\$ 2.331,51	R\$ 2.988,26
3.5	REVESTIMENTOS							R\$ 23.567,37	R\$ 30.206,89
3.5.1	PAREDES INTERNAS							R\$ 14.114,74	R\$ 18.091,60
3.5.1.1	C0776	(CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 7,38	R\$ 9,46	R\$ 650,47	R\$ 833,80
3.5.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 36,35	R\$ 46,59	R\$ 3.203,89	R\$ 4.106,44
3.5.1.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 106,80	R\$ 136,89	R\$ 9.413,35	R\$ 12.065,48
3.5.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 9,61	R\$ 12,32	R\$ 847,03	R\$ 1.085,88
3.5.2	FORRO							R\$ 572,70	R\$ 734,10
3.5.2.1	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	26,90	R\$ 21,29	R\$ 27,29	R\$ 572,70	R\$ 734,10
3.5.3	PAREDES EXTERNAS							R\$ 8.879,93	R\$ 11.381,19
3.5.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	103,67	R\$ 7,38	R\$ 9,46	R\$ 765,08	R\$ 980,72
3.5.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	42,33	R\$ 36,35	R\$ 46,59	R\$ 1.538,70	R\$ 1.972,15
3.5.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,34	R\$ 41,16	R\$ 52,75	R\$ 2.524,75	R\$ 3.235,69
3.5.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,33	R\$ 86,10	R\$ 110,35	R\$ 3.644,61	R\$ 4.671,12
3.5.3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	42,33	R\$ 9,61	R\$ 12,32	R\$ 406,79	R\$ 521,51
3.6	ESQUADRIAS							R\$ 8.392,97	R\$ 10.757,27
3.6.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 452,03	R\$ 579,37	R\$ 144,65	R\$ 185,40
3.6.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 359,50	R\$ 460,77	R\$ 115,04	R\$ 147,45
3.6.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 988,36	R\$ 1.266,78	R\$ 988,36	R\$ 1.266,78
3.6.4	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 921,52	R\$ 1.181,11	R\$ 921,52	R\$ 1.181,11
3.6.5	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 441,09	R\$ 565,35	R\$ 741,03	R\$ 949,79
3.6.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,63	R\$ 306,18	R\$ 392,43	R\$ 5.397,95	R\$ 6.918,54
3.6.7	C1889	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	0,90	R\$ 93,80	R\$ 120,22	R\$ 84,42	R\$ 108,20
3.7	PISO							R\$ 14.625,61	R\$ 18.745,30
3.7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	92,90	R\$ 26,81	R\$ 34,36	R\$ 2.496,65	R\$ 3.192,04



Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA /CE

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

Execução dos serviços: 300 (trezentos) dias


Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;

Data licitação: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,90	R\$ 101,69	R\$ 130,34	R\$ 2.735,46	R\$ 3.506,15
3.7.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	66,00	R\$ 135,16	R\$ 173,23	R\$ 8.920,56	R\$ 11.433,18
3.7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,90	R\$ 9,61	R\$ 12,32	R\$ 258,51	R\$ 331,41
3.7.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,35	R\$ 93,80	R\$ 120,22	R\$ 220,43	R\$ 282,52
3.8	COBERTA							R\$ 25.698,39	R\$ 32.937,41
3.8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	134,68	R\$ 107,22	R\$ 137,42	R\$ 14.440,39	R\$ 18.507,73
3.8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	134,68	R\$ 69,89	R\$ 89,58	R\$ 9.412,79	R\$ 12.064,63
3.8.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	34,05	R\$ 29,95	R\$ 38,39	R\$ 1.019,80	R\$ 1.307,18
3.8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	59,00	R\$ 13,99	R\$ 17,93	R\$ 825,41	R\$ 1.057,87
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LOGICA							R\$ 9.512,72	R\$ 12.195,23
3.9.1	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							R\$ 6.656,90	R\$ 8.534,93
3.9.1.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	455,90	R\$ 6,87	R\$ 8,81	R\$ 3.132,03	R\$ 4.016,48
3.9.1.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 8,69	R\$ 11,14	R\$ 86,90	R\$ 111,40
3.9.1.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 9,78	R\$ 12,54	R\$ 293,40	R\$ 376,20
3.9.1.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	103,99	R\$ 17,46	R\$ 22,38	R\$ 1.815,67	R\$ 2.327,30
3.9.1.5	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	103,99	R\$ 7,12	R\$ 9,13	R\$ 740,41	R\$ 949,43
3.9.1.6	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	5,90	R\$ 10,96	R\$ 14,05	R\$ 64,66	R\$ 82,90
3.9.1.7	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 5,68	R\$ 7,28	R\$ 28,40	R\$ 36,40
3.9.1.8	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 7,14	R\$ 9,15	R\$ 35,70	R\$ 45,75
3.9.1.9	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 8,81	R\$ 11,29	R\$ 140,96	R\$ 180,64
3.9.1.10	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 11,09	R\$ 14,21	R\$ 310,52	R\$ 397,88
3.9.1.11	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 1,65	R\$ 2,11	R\$ 8,25	R\$ 10,55
3.9.2	BASES, CHAVES E DISJUNTORES							R\$ 932,36	R\$ 1.195,00
3.9.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,86	R\$ 30,58	R\$ 71,58	R\$ 91,74
3.9.2.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,86	R\$ 30,58	R\$ 23,86	R\$ 30,58



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.9.2.3	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 127,11	R\$ 162,92	R\$ 254,22	R\$ 325,84
3.9.2.4	C3911	CONNECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,97	R\$ 16,62	R\$ 25,94	R\$ 33,24
3.9.2.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 278,38	R\$ 356,80	R\$ 556,76	R\$ 713,60
3.9.3		QUADROS / CAIXAS						R\$ 435,27	R\$ 557,89
3.9.3.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 310,10	R\$ 397,46	R\$ 310,10	R\$ 397,46
3.9.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 39,18	R\$ 50,22	R\$ 39,18	R\$ 50,22
3.9.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,99	R\$ 110,21	R\$ 85,99	R\$ 110,21
3.9.4		TOMADAS / INTERRUPTORES/ ESPELHOS						R\$ 526,11	R\$ 674,29
3.9.4.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,36	R\$ 22,25	R\$ 34,72	R\$ 44,50
3.9.4.2	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,25	R\$ 55,43	R\$ 43,25	R\$ 55,43
3.9.4.3	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 63,17	R\$ 80,96	R\$ 126,34	R\$ 161,92
3.9.4.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 23,08	R\$ 29,58	R\$ 253,88	R\$ 325,38
3.9.4.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,96	R\$ 43,53	R\$ 67,92	R\$ 87,06
3.9.5		LAMPADAS E LUMINARIAS						R\$ 962,08	R\$ 1.233,12
3.9.5.1	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	28,00	R\$ 34,36	R\$ 44,04	R\$ 962,08	R\$ 1.233,12
3.10		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 7.266,74	R\$ 9.313,72
3.10.1		TUBOS E CONEXÕES DE PVC						R\$ 843,93	R\$ 1.081,60
3.10.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	22,73	R\$ 9,44	R\$ 12,10	R\$ 214,57	R\$ 275,03
3.10.1.2	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	10,88	R\$ 6,93	R\$ 8,88	R\$ 75,40	R\$ 96,61
3.10.1.3	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 10,16	R\$ 13,02	R\$ 30,48	R\$ 39,06
3.10.1.4	C2380	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 9,88	R\$ 12,66	R\$ 9,88	R\$ 12,66
3.10.1.5	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 12,47	R\$ 15,98	R\$ 199,52	R\$ 255,68
3.10.1.6	C1543	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2" (20mm)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 11,48	R\$ 14,71	R\$ 114,80	R\$ 147,10
3.10.1.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 13,92	R\$ 17,84	R\$ 111,36	R\$ 142,72
3.10.1.8	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 5,06	R\$ 6,49	R\$ 60,72	R\$ 77,88



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.10.1.9	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,50	R\$ 7,05	R\$ 22,00	R\$ 28,20
3.10.1.10	C1728	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5,20	R\$ 6,66	R\$ 5,20	R\$ 6,66
3.10.2	REGISTROS E VALVULAS								R\$ 696,90
3.10.2.1	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CAÑOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 108,75	R\$ 139,38	R\$ 543,75	R\$ 696,90
3.10.3	POÇOS E CAIXAS								R\$ 1.591,86
3.10.3.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.241,99	R\$ 1.591,86	R\$ 1.241,99	R\$ 1.591,86
3.10.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								R\$ 5.943,36
3.10.4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 650,89	R\$ 834,25	R\$ 1.301,78	R\$ 1.668,50
3.10.4.2	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.593,57	R\$ 2.042,48	R\$ 1.593,57	R\$ 2.042,48
3.10.4.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 657,40	R\$ 842,59	R\$ 1.314,80	R\$ 1.685,18
3.10.4.4	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 71,85	R\$ 92,09	R\$ 143,70	R\$ 184,18
3.10.4.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,85	R\$ 43,39	R\$ 67,70	R\$ 86,78
3.10.4.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 52,60	R\$ 67,42	R\$ 105,20	R\$ 134,84
3.10.4.7	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 55,16	R\$ 70,70	R\$ 110,32	R\$ 141,40
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 6.590,42	R\$ 8.447,07
3.11.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC							R\$ 3.214,85	R\$ 4.120,53
3.11.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	15,23	R\$ 41,77	R\$ 53,54	R\$ 636,16	R\$ 815,41
3.11.1.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	18,87	R\$ 24,53	R\$ 31,44	R\$ 462,88	R\$ 593,27
3.11.1.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	1,71	R\$ 17,83	R\$ 22,85	R\$ 30,49	R\$ 39,07
3.11.1.4	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 19,52	R\$ 25,02	R\$ 78,08	R\$ 100,08
3.11.1.5	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,40	R\$ 27,43	R\$ 21,40	R\$ 27,43
3.11.1.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 35,73	R\$ 45,80	R\$ 71,46	R\$ 91,60
3.11.1.7	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,05	R\$ 25,70	R\$ 80,20	R\$ 102,80
3.11.1.8	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,76	R\$ 20,20	R\$ 31,52	R\$ 40,40
3.11.1.9	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 28,45	R\$ 36,46	R\$ 56,90	R\$ 72,92
3.11.1.10	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 49,12	R\$ 62,96	R\$ 49,12	R\$ 62,96



Handwritten signature/initials.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA /CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 0030612.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 03 DE JANEIRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.11.1.11	C2356	TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 48,11	R\$ 61,66	R\$ 48,11	R\$ 61,66
3.11.1.12	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 29,05	R\$ 37,23	R\$ 116,20	R\$ 148,92
3.11.1.13	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 73,68	R\$ 94,44	R\$ 221,04	R\$ 283,32
3.11.1.14	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 462,32	R\$ 592,56	R\$ 924,64	R\$ 1.185,12
3.11.1.15	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 18,14	R\$ 23,25	R\$ 54,42	R\$ 69,75
3.11.1.16	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 332,23	R\$ 425,82	R\$ 332,23	R\$ 425,82
3.11.2		FOSSA SEPTICA / SUMIDOURO						R\$ 3.375,57	R\$ 4.326,54
3.11.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,60	R\$ 54,09	R\$ 69,33	R\$ 411,08	R\$ 526,91
3.11.2.2	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	2,28	R\$ 164,52	R\$ 210,87	R\$ 375,11	R\$ 480,78
3.11.2.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO GERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	19,63	R\$ 108,19	R\$ 138,67	R\$ 2.123,77	R\$ 2.722,09
3.11.2.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,64	R\$ 114,00	R\$ 146,11	R\$ 414,96	R\$ 531,84
3.11.2.5	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0.05M	SEINFRA	M2	0,64	R\$ 79,14	R\$ 101,43	R\$ 50,65	R\$ 64,92
3.12		PINTURA						R\$ 1.363,45	R\$ 1.747,72
3.12.1		PAREDES						R\$ 1.154,54	R\$ 1.480,01
3.12.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	14,80	R\$ 20,98	R\$ 26,89	R\$ 310,50	R\$ 397,97
3.12.1.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	61,34	R\$ 13,76	R\$ 17,64	R\$ 844,04	R\$ 1.082,04
3.12.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 208,91	R\$ 267,71
3.12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 17,73	R\$ 22,72	R\$ 104,25	R\$ 133,59
3.12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	R\$ 17,80	R\$ 22,81	R\$ 104,66	R\$ 134,12
3.13		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO						R\$ 1.743,29	R\$ 2.234,37
3.13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 843,26	R\$ 1.080,81	R\$ 843,26	R\$ 1.080,81
3.13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 51,88	R\$ 66,49	R\$ 51,88	R\$ 66,49
3.13.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 256,58	R\$ 328,86	R\$ 769,74	R\$ 986,58
3.13.4	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60	R\$ 34,13	R\$ 43,74	R\$ 20,48	R\$ 26,24
3.13.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 19,31	R\$ 24,75	R\$ 57,93	R\$ 74,25



Ⓢ

SA

R