

**CARTA PROPOSTA**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-CE.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

**REFERÊNCIA:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**NOME FANTASIA DA PROPONENTE:** TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

**ENDEREÇO:** RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

**CNPJ:** 20.160.697/0001-75.

**C.G.F.:** 06.347299-6.

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 23000568.

**CONTATOS:** (88) 9.9448-1441.

grupotecta@hotmail.com

**BANCO:** BANCO DO BRASIL.

**AGÊNCIA:** 4272-2.

**CONTA CORRENTE:** 380-8.

**TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Domitília Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, no município de Groaíras, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, que tem como seu responsável legal o Sr. FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, engenheiro civil/ empresário, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco das Chagas Barreto Lima, 938, Campo dos Velhos, Sobral, Ceará, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

ITEM	OBJETO	VALOR (R\$)	VALOR (POR EXTENSO)	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO	2.049.922,37	Dois Milhões Quarenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Dois reais e Trinta e Sete centavos	10 MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 360 (Trezentos e sessenta) dias.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**  
Groaíras-Ce, 26 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,

FRANCISCO  
JOÃO DE MATOS  
NETO:035229633  
00

Assinado de forma  
digital por  
FRANCISCO JOÃO DE  
MATOS  
NETO:03522963300

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 20.160.697/0001-75

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO  
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE		DATA: 26/12/2023
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023		BDI: 28,17%
DATA DO CERTAME:	03/01/2024		
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE		

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									<b>R\$ 51.412,00</b>
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA(2,46%)	Composições Próprias	UNID.	100,00	R\$ 401,12	R\$ 113,00	R\$ 514,12	R\$ 51.412,00
<b>URBANIZAÇÃO</b>									
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 49.557,58</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 178,71	R\$ 50,34	R\$ 229,05	R\$ 1.374,30
2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.362,84	R\$ 11,08	R\$ 3,12	R\$ 14,20	R\$ 33.552,33
2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	1.067,66	R\$ 10,44	R\$ 2,94	R\$ 13,38	R\$ 14.285,29
2.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	1.234,50	R\$ 0,22	R\$ 0,06	R\$ 0,28	R\$ 345,66
<b>3 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO INICIAL</b>									<b>R\$ 3.365,43</b>
3.1	C3368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 875,25	R\$ 246,56	R\$ 1.121,81	R\$ 3.365,43
<b>4 MOVIMENTO DE TERRA</b>									<b>R\$ 231.975,17</b>
4.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.777,86	R\$ 101,80	R\$ 28,68	R\$ 130,48	R\$ 231.975,17
<b>5 MURO DE ARRIMO</b>									<b>R\$ 184.503,59</b>
5.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	217,05	R\$ 9,39	R\$ 2,65	R\$ 12,04	R\$ 2.613,28
5.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	214,48	R\$ 536,52	R\$ 151,14	R\$ 687,66	R\$ 147.489,32
	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	231,80	R\$ 76,86	R\$ 21,65	R\$ 98,51	R\$ 22.834,62
5.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	50,45	R\$ 157,10	R\$ 44,26	R\$ 201,36	R\$ 10.158,61
5.5	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	M	36,32	R\$ 30,24	R\$ 8,52	R\$ 38,76	R\$ 1.407,76
<b>6 PASSEIO PÚBLICO</b>									<b>R\$ 100.512,90</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE		
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023		
DATA DO CERTAME:	03/01/2024		
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-CE		
DATA :		26/12/2023	BDI : 28,17%
FONTE		VERSÃO	HORA
SEINFRA		028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI		2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
Composições PIS/Geral		PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	143,75	R\$ 101,80	R\$ 28,68	R\$ 130,48	R\$ 18.756,50
6.2	C5026	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.283,46	R\$ 49,70	R\$ 14,00	R\$ 63,70	R\$ 81.756,40
7	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 477.251,36</b>
7.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	164,47	R\$ 101,80	R\$ 28,68	R\$ 130,48	R\$ 21.460,05
7.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,63	R\$ 54,09	R\$ 15,24	R\$ 69,33	R\$ 1.360,95
7.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	73,43	R\$ 109,85	R\$ 30,94	R\$ 140,79	R\$ 10.338,21
7.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.620,32	R\$ 61,04	R\$ 17,19	R\$ 78,23	R\$ 126.757,63
7.5	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8.0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1.468,51	R\$ 107,77	R\$ 30,36	R\$ 138,13	R\$ 202.845,29
7.6	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	SEINFRA	M2	1.468,51	R\$ 1,21	R\$ 0,34	R\$ 1,55	R\$ 2.276,19
7.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,63	R\$ 493,28	R\$ 138,96	R\$ 632,24	R\$ 12.410,87
7.8	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	811,07	R\$ 26,70	R\$ 7,52	R\$ 34,22	R\$ 27.754,82
7.9	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	811,07	R\$ 69,31	R\$ 19,52	R\$ 88,83	R\$ 72.047,35
8	<b>FAIXAS ELEVADAS DE CONCRETO</b>								<b>R\$ 6.703,39</b>
8.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,95	R\$ 48,92	R\$ 13,78	R\$ 62,70	R\$ 310,37
8.2	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	SEINFRA	M3	4,95	R\$ 188,64	R\$ 53,14	R\$ 241,78	R\$ 1.196,81
	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	33,00	R\$ 25,19	R\$ 7,10	R\$ 32,29	R\$ 1.065,57
8.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,75	R\$ 520,92	R\$ 146,74	R\$ 667,66	R\$ 2.503,73
8.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,75	R\$ 159,08	R\$ 44,81	R\$ 203,89	R\$ 764,59

*(Handwritten signatures and initials)*




### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	28,17%				
	CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MEB:	47,48%
	DATA DO CERTAME:	03/01/2024	SINAPI:	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
	LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE	Compras/Projetos:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE								




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.6	C0027	ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 4,52	R\$ 1,27	R\$ 5,79	R\$ 173,70
8.7	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 179,09	R\$ 50,45	R\$ 229,54	R\$ 688,62
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>R\$ 190.603,52</b>
<b>9.1</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>R\$ 32.120,67</b>
9.1.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.981,78	R\$ 8,56	R\$ 2,41	R\$ 10,97	R\$ 21.740,13
9.1.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 13,41	R\$ 3,78	R\$ 17,19	R\$ 1.719,00
9.1.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	434,38	R\$ 15,56	R\$ 4,38	R\$ 19,94	R\$ 8.661,54
<b>9.2</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>R\$ 15.996,56</b>
9.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 23,71	R\$ 6,68	R\$ 30,39	R\$ 759,75
9.2.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,71	R\$ 6,68	R\$ 30,39	R\$ 30,39
9.2.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,71	R\$ 6,68	R\$ 30,39	R\$ 60,78
9.2.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 30,98	R\$ 8,73	R\$ 39,71	R\$ 79,42
9.2.5	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 28,28	R\$ 7,97	R\$ 36,25	R\$ 362,50
9.2.6	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 12,82	R\$ 3,61	R\$ 16,43	R\$ 164,30
9.2.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	41,00	R\$ 276,68	R\$ 77,94	R\$ 354,62	R\$ 14.539,42
<b>QUADROS / CAIXAS</b>									<b>R\$ 6.620,20</b>
9.3.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 209,29	R\$ 58,96	R\$ 268,25	R\$ 1.341,25
9.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 38,81	R\$ 10,93	R\$ 49,74	R\$ 248,70

*(Handwritten signatures and initials)*



<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>																			
 <b>TECTA</b> CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE	DATA : 26/12/2023																
	CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	BDI : 28,17%																
	DATA DO CERTAME:	03/01/2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,49%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,49%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%															
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.3.3	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 85,14	R\$ 23,98	R\$ 109,12	R\$ 545,60
9.3.4	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 699,80	R\$ 197,13	R\$ 896,93	R\$ 4.484,65
<b>9.4</b>	<b>LAMPADAS E LUMINÁRIAS</b>								<b>R\$ 135.866,09</b>
9.4.1	CP0002	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 3.795,79	R\$ 1.069,27	R\$ 4.865,06	R\$ 48.650,60
9.4.2	CP0003	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, COM QUATRO LUMINÁRIAS LED 150W	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 4.267,25	R\$ 1.202,08	R\$ 5.469,33	R\$ 71.101,29
9.4.3	CP0004	POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4,0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 1.180,29	R\$ 332,49	R\$ 1.512,78	R\$ 13.615,02
9.4.4	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 324,98	R\$ 91,55	R\$ 416,53	R\$ 2.499,18
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS</b>								<b>R\$ 16.749,96</b>
<b>10.1</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>								<b>R\$ 10.417,54</b>
10.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	8,40	R\$ 9,38	R\$ 2,64	R\$ 12,02	R\$ 100,97
10.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	305,68	R\$ 13,96	R\$ 3,93	R\$ 17,89	R\$ 5.468,62
10.1.3	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 13,09	R\$ 3,69	R\$ 16,78	R\$ 100,68
10.1.4	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,47	R\$ 4,36	R\$ 19,83	R\$ 118,98
10.1.5	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 12,42	R\$ 3,50	R\$ 15,92	R\$ 63,68
10.1.6	C1561	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,70	R\$ 6,39	R\$ 29,09	R\$ 58,18
10.1.7	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 19,33	R\$ 5,45	R\$ 24,78	R\$ 49,56
10.1.8	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 45,52	R\$ 12,82	R\$ 58,34	R\$ 233,36
10.1.9	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 430,15	R\$ 121,17	R\$ 551,32	R\$ 3.859,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE		DATA: 26/12/2023	BDI: 28,17%																
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
DATA DO CERTAME:	03/01/2024																			
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1.10	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 33,18	R\$ 9,35	R\$ 42,53	R\$ 297,71
10.1.11	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 12,98	R\$ 3,66	R\$ 16,64	R\$ 66,56
<b>10.2</b>	<b>ESPELHO D'ÁGUA</b>								<b>R\$ 6.332,42</b>
10.2.1	C0655	CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 273,77	R\$ 77,12	R\$ 350,89	R\$ 350,89
10.2.2	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,22	R\$ 45,04	R\$ 12,69	R\$ 57,73	R\$ 1.398,22
10.2.3	C2384	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,79	R\$ 6,98	R\$ 31,77	R\$ 63,54
10.2.4	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 29,36	R\$ 8,27	R\$ 37,63	R\$ 37,63
10.2.5	C0443	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.169,23	R\$ 329,37	R\$ 1.498,60	R\$ 1.498,60
10.2.6	C2712	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 269,81	R\$ 76,01	R\$ 345,82	R\$ 345,82
10.2.7	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 397,27	R\$ 111,91	R\$ 509,18	R\$ 509,18
10.2.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 163,06	R\$ 45,93	R\$ 208,99	R\$ 417,98
10.2.9	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,61	R\$ 3,27	R\$ 14,88	R\$ 29,76
10.2.10	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	1,69	R\$ 56,59	R\$ 15,94	R\$ 72,53	R\$ 122,56
10.2.11	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 252,91	R\$ 71,24	R\$ 324,15	R\$ 729,34
10.2.12	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 287,42	R\$ 80,97	R\$ 368,39	R\$ 828,88
	<b>ACESSIBILIDADE</b>								<b>R\$ 65.738,19</b>
11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	277,47	R\$ 45,43	R\$ 12,80	R\$ 58,23	R\$ 16.157,08
11.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	277,47	R\$ 139,42	R\$ 39,27	R\$ 178,69	R\$ 49.581,11

*(Handwritten signatures and initials)*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE		DATA: 26/12/2023
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023		BDI: 28,17%
DATA DO CERTAME:	03/01/2024		
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE		

FORTE	VERSÃO	HORA	#EIS
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
ComprasNet	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12		SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL							R\$ 1.605,20
12.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$ 1.000,50
12.1.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 26,02	R\$ 7,33	R\$ 33,35	R\$ 1.000,50
12.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 604,70
12.2.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,56	R\$ 842,49	R\$ 237,33	R\$ 1.079,82	R\$ 604,70
13		PINTURA							R\$ 10.960,46
13.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	332,74	R\$ 25,70	R\$ 7,24	R\$ 32,94	R\$ 10.960,46
14		PAISAGISMO							R\$ 9.515,51
14.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	353,08	R\$ 21,03	R\$ 5,92	R\$ 26,95	R\$ 9.515,51
15		URBANIZAÇÃO							R\$ 301.369,12
15.1		CANTEIRO TIPO 01							R\$ 6.933,28
15.1.1	C0387	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	113,40	R\$ 47,70	R\$ 13,44	R\$ 61,14	R\$ 6.933,28
15.2		CANTEIRO TIPO 02							R\$ 23.708,83
15.2.1	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	SEINFRA	M2	36,30	R\$ 447,90	R\$ 126,17	R\$ 574,07	R\$ 20.838,74
15.2.2	I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,99	R\$ 2.261,90	R\$ 637,18	R\$ 2.899,08	R\$ 2.870,09
15.3		MIRANTE							R\$ 6.471,32
15.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1,13	R\$ 107,55	R\$ 30,30	R\$ 137,85	R\$ 155,77
15.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,38	R\$ 62,33	R\$ 17,56	R\$ 79,89	R\$ 509,70

*[Handwritten signatures and initials]*



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	28,17%		
	CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 1 COM DESONERAÇÃO		
	DATA DO CERTAME:	03/01/2024	SINAPI:	2023/10 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MEB:	47,48%
	LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	R\$ 7,36	R\$ 2,07	R\$ 9,43	R\$ 80,44
15.3.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	8,53	R\$ 36,28	R\$ 10,22	R\$ 46,50	R\$ 396,65
15.3.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,53	R\$ 85,33	R\$ 24,04	R\$ 109,37	R\$ 932,93
15.3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,30	R\$ 105,73	R\$ 29,78	R\$ 135,51	R\$ 176,16
15.3.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,83	R\$ 10,00	R\$ 2,82	R\$ 12,82	R\$ 126,02
15.3.8	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	8,55	R\$ 373,56	R\$ 105,23	R\$ 478,79	R\$ 4.093,65
<b>15.4</b>	<b>CARAMANCHÃO</b>								<b>R\$ 33.909,63</b>
15.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 54,09	R\$ 15,24	R\$ 69,33	R\$ 221,86
15.4.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,19	R\$ 432,21	R\$ 121,75	R\$ 553,96	R\$ 105,25
15.4.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	201,60	R\$ 70,13	R\$ 19,76	R\$ 89,89	R\$ 18.121,82
15.4.4	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	38,40	R\$ 159,37	R\$ 44,89	R\$ 204,26	R\$ 7.843,58
15.4.5	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	48,00	R\$ 123,81	R\$ 34,88	R\$ 158,69	R\$ 7.617,12
<b>15.5</b>	<b>LIXEIRAS</b>								<b>R\$ 11.384,34</b>
15.5.1	17402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	47,00	R\$ 188,98	R\$ 53,24	R\$ 242,22	R\$ 11.384,34
<b>15.6</b>	<b>CERCA DE MADEIRA</b>								<b>R\$ 26.863,34</b>
15.6.1	C0741	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,45	R\$ 208,65	R\$ 58,78	R\$ 267,43	R\$ 26.863,34
<b>15.7</b>	<b>PARQUE INFANTIL</b>								<b>R\$ 15.043,36</b>
15.7.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	6,90	R\$ 157,10	R\$ 44,26	R\$ 201,36	R\$ 1.389,38

*(Handwritten signatures and initials)*





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	28,17%
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
DATA DO CERTAME:	03/01/2024	SEINFRA:	2023/10 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI:	2023/10 COM DESONERAÇÃO	MEB:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE	Composições Próprias:	PRÓPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 881,66	R\$ 248,36	R\$ 1.130,02	R\$ 1.130,02
15.7.3	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.180,83	R\$ 332,64	R\$ 1.513,47	R\$ 1.513,47
15.7.4	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.117,72	R\$ 314,86	R\$ 1.432,58	R\$ 1.432,58
15.7.5	CP0005	PLAYGROUND DE MADEIRA GRANDE COM 14 BRINQUEDOS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 7.472,82	R\$ 2.105,09	R\$ 9.577,91	R\$ 9.577,91
<b>15.8</b>	<b>PAREDE PARA ESCALADA</b>								<b>R\$ 3.733,14</b>
15.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 7,36	R\$ 2,07	R\$ 9,43	R\$ 255,74
15.8.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 41,04	R\$ 11,56	R\$ 52,60	R\$ 1.426,51
15.8.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 16,16	R\$ 4,55	R\$ 20,71	R\$ 561,66
15.8.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	27,12	R\$ 27,51	R\$ 7,75	R\$ 35,26	R\$ 956,25
15.8.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 69,31	R\$ 19,52	R\$ 88,83	R\$ 532,98
<b>15.9</b>	<b>ESCADA/RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>								<b>R\$ 133.080,22</b>
15.9.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	15,36	R\$ 432,21	R\$ 121,75	R\$ 553,96	R\$ 8.508,82
15.9.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	30,09	R\$ 655,49	R\$ 184,65	R\$ 840,14	R\$ 25.279,81
15.9.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	6,87	R\$ 791,97	R\$ 223,10	R\$ 1.015,07	R\$ 6.973,53
15.9.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,30	R\$ 520,92	R\$ 146,74	R\$ 667,66	R\$ 1.535,62
15.9.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	144,55	R\$ 11,68	R\$ 3,29	R\$ 14,97	R\$ 2.163,91
15.9.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	46,22	R\$ 11,80	R\$ 3,32	R\$ 15,12	R\$ 698,85
15.9.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 121,48	R\$ 34,22	R\$ 155,70	R\$ 934,20

*(Handwritten signatures and initials)*



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	28,17%
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	FORTE	VERBA	FORA	MES
DATA DO CERTAME:	03/01/2024	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE	Completos/Des Programa	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.9.8	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	19,51	R\$ 131,11	R\$ 36,93	R\$ 168,04	R\$ 3.278,46
15.9.9	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	108,05	R\$ 26,70	R\$ 7,52	R\$ 34,22	R\$ 3.697,47
15.9.10	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,51	R\$ 49,70	R\$ 14,00	R\$ 63,70	R\$ 1.242,79
15.9.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	101,98	R\$ 7,36	R\$ 2,07	R\$ 9,43	R\$ 961,67
15.9.12	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	101,98	R\$ 41,04	R\$ 11,56	R\$ 52,60	R\$ 5.364,15
15.9.13	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	151,30	R\$ 373,56	R\$ 105,23	R\$ 478,79	R\$ 72.440,93
<b>15.10</b>	<b>CHUVEIRO</b>								<b>R\$ 11.970,16</b>
15.10.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,90	R\$ 432,21	R\$ 121,75	R\$ 553,96	R\$ 498,56
15.10.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	15,12	R\$ 62,33	R\$ 17,56	R\$ 79,89	R\$ 1.207,94
15.10.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 107,55	R\$ 30,30	R\$ 137,85	R\$ 1.985,04
15.10.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,20	R\$ 791,97	R\$ 223,10	R\$ 1.015,07	R\$ 203,01
15.10.5	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 112,82	R\$ 31,78	R\$ 144,60	R\$ 289,20
15.10.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	46,64	R\$ 7,36	R\$ 2,07	R\$ 9,43	R\$ 439,82
15.10.7	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	46,64	R\$ 36,28	R\$ 10,22	R\$ 46,50	R\$ 2.168,76
15.10.8	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	15,12	R\$ 69,31	R\$ 19,52	R\$ 88,83	R\$ 1.343,11
15.10.9	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,52	R\$ 85,33	R\$ 24,04	R\$ 109,37	R\$ 3.447,34
15.10.10	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,52	R\$ 9,59	R\$ 2,70	R\$ 12,29	R\$ 387,38
<b>15.11</b>	<b>CONTENÇÃO LATERAL VERTEDOURO</b>								<b>R\$ 28.271,50</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	28,17%																
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				FORTE	VERSAO	HORA	MES	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSAO	HORA	MES																		
SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
DATA DO CERTAME:	03/01/2024																				
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE																				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.11.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	10,45	R\$ 9,39	R\$ 2,65	R\$ 12,04	R\$ 125,82
15.11.2	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	41,98	R\$ 432,21	R\$ 121,75	R\$ 553,96	R\$ 23.255,24
15.11.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	78,84	R\$ 7,36	R\$ 2,07	R\$ 9,43	R\$ 743,46
15.11.4	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	78,84	R\$ 41,04	R\$ 11,56	R\$ 52,60	R\$ 4.146,98
<b>16</b>	<b>RECUPERAÇÃO TALUDE DA BARRAGEM</b>								<b>R\$ 70.067,81</b>
16.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3.262,20	R\$ 11,87	R\$ 3,34	R\$ 15,21	R\$ 49.618,06
16.2	C3108	REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES (VEGETAÇÃO NÃO INCLUIDA)	SEINFRA	M2	3.227,10	R\$ 2,95	R\$ 0,83	R\$ 3,78	R\$ 12.198,44
16.3	C3067	DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	M	58,50	R\$ 68,46	R\$ 19,29	R\$ 87,75	R\$ 5.133,38
16.4	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	35,10	R\$ 69,31	R\$ 19,52	R\$ 88,83	R\$ 3.117,93
<b>17</b>	<b>DRENAGEM VERTEDOURO</b>								<b>R\$ 74.541,75</b>
17.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	23,55	R\$ 9,91	R\$ 2,79	R\$ 12,70	R\$ 299,09
17.2	C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	SEINFRA	M	18,00	R\$ 186,37	R\$ 52,50	R\$ 238,87	R\$ 4.299,66
17.3	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	40,00	R\$ 2,23	R\$ 0,63	R\$ 2,86	R\$ 114,40
17.4	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa	SEINFRA	M	40,00	R\$ 852,33	R\$ 240,10	R\$ 1.092,43	R\$ 43.697,20
17.5	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 2.038,81	R\$ 574,33	R\$ 2.613,14	R\$ 26.131,40
<b>LIMPEZA</b>									<b>R\$ 7.472,29</b>
18.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.221,63	R\$ 1,38	R\$ 0,39	R\$ 1,77	R\$ 7.472,29
<b>RESTAURANTE</b>									
<b>1</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 891,80</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/12/2023																
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	BDI:	28,17%																
DATA DO CERTAME:	03/01/2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	98,00	R\$ 7,10	R\$ 2,00	R\$ 9,10	R\$ 891,80
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 1.675,71</b>
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	24,17	R\$ 54,09	R\$ 15,24	R\$ 69,33	R\$ 1.675,71
3	<b>ESTRUTURA</b>								<b>R\$ 55.390,65</b>
3.1	<b>FUNDAÇÕES</b>								<b>R\$ 5.389,94</b>
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	16,82	R\$ 45,43	R\$ 12,80	R\$ 58,23	R\$ 979,43
3.1.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 644,49	R\$ 181,55	R\$ 826,04	R\$ 2.775,49
3.1.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,24	R\$ 569,49	R\$ 160,43	R\$ 729,92	R\$ 1.635,02
3.2	<b>ESTRUTURA</b>								<b>R\$ 50.000,71</b>
3.2.1	C0843	CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,70	R\$ 520,92	R\$ 146,74	R\$ 667,66	R\$ 9.146,94
3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	480,70	R\$ 11,68	R\$ 3,29	R\$ 14,97	R\$ 7.196,08
3.2.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	228,90	R\$ 12,71	R\$ 3,58	R\$ 16,29	R\$ 3.728,78
3.2.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	191,70	R\$ 11,80	R\$ 3,32	R\$ 15,12	R\$ 2.898,50
3.2.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	144,57	R\$ 121,48	R\$ 34,22	R\$ 155,70	R\$ 22.509,55
3.2.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	13,34	R\$ 112,82	R\$ 31,78	R\$ 144,60	R\$ 1.928,96
3.2.7	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	15,96	R\$ 126,71	R\$ 35,69	R\$ 162,40	R\$ 2.591,90
4	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>R\$ 10.280,64</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	82,85	R\$ 62,33	R\$ 17,56	R\$ 79,89	R\$ 6.618,59

*[Handwritten marks and signatures]*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE		DATA : 26/12/2023	BDI : 28,17%		
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023		FORTE	VERSÃO	HORA	MEB
DATA DO CERTAME:	03/01/2024		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCUÁ-CE		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ-CE		Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,31	R\$ 1.777,74	R\$ 500,79	R\$ 2.278,53	R\$ 706,34
4.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	6,38	R\$ 361,42	R\$ 101,81	R\$ 463,23	R\$ 2.955,41
5	<b>REVESTIMENTO</b>								<b>R\$ 30.002,68</b>
5.1	<b>PAREDES INTERNAS</b>								<b>R\$ 17.956,76</b>
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 7,36	R\$ 2,07	R\$ 9,43	R\$ 831,16
5.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 36,28	R\$ 10,22	R\$ 46,50	R\$ 4.098,51
5.1.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 105,73	R\$ 29,78	R\$ 135,51	R\$ 11.943,85
5.1.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	88,14	R\$ 9,59	R\$ 2,70	R\$ 12,29	R\$ 1.083,24
5.2	<b>FORRO</b>								<b>R\$ 723,61</b>
5.2.1	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	26,90	R\$ 20,99	R\$ 5,91	R\$ 26,90	R\$ 723,61
5.3	<b>PAREDES EXTERNAS</b>								<b>R\$ 11.322,31</b>
5.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	103,67	R\$ 7,36	R\$ 2,07	R\$ 9,43	R\$ 977,61
5.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	42,33	R\$ 36,28	R\$ 10,22	R\$ 46,50	R\$ 1.968,35
5.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,34	R\$ 41,04	R\$ 11,56	R\$ 52,60	R\$ 3.226,48
5.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,33	R\$ 85,33	R\$ 24,04	R\$ 109,37	R\$ 4.629,63
5.3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	42,33	R\$ 9,59	R\$ 2,70	R\$ 12,29	R\$ 520,24
6	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>R\$ 10.616,59</b>
6.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 446,06	R\$ 125,66	R\$ 571,72	R\$ 182,95

[Handwritten signatures and initials]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERÍMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCÁ-CE	DATA:	26/12/2023																
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	BDI:	28,17%																
DATA DO CERTAME:	03/01/2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCÁ-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÁ-CE																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 354,52	R\$ 99,87	R\$ 454,39	R\$ 145,40
6.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 977,73	R\$ 275,43	R\$ 1.253,16	R\$ 1.253,16
6.4	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 911,82	R\$ 256,86	R\$ 1.168,68	R\$ 1.168,68
6.5	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 434,97	R\$ 122,53	R\$ 557,50	R\$ 936,60
6.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	17,63	R\$ 301,94	R\$ 85,06	R\$ 387,00	R\$ 6.822,81
6.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	0,90	R\$ 92,75	R\$ 26,13	R\$ 118,88	R\$ 106,99
<b>7</b>	<b>PISO</b>								<b>R\$ 18.633,13</b>
7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	92,90	R\$ 26,70	R\$ 7,52	R\$ 34,22	R\$ 3.179,04
7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,90	R\$ 100,62	R\$ 28,34	R\$ 128,96	R\$ 3.469,02
7.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	66,00	R\$ 134,47	R\$ 37,88	R\$ 172,35	R\$ 11.375,10
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,90	R\$ 9,59	R\$ 2,70	R\$ 12,29	R\$ 330,60
7.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,35	R\$ 92,75	R\$ 26,13	R\$ 118,88	R\$ 279,37
<b>8</b>	<b>COBERTA</b>								<b>R\$ 32.730,79</b>
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	134,68	R\$ 106,29	R\$ 29,94	R\$ 136,23	R\$ 18.347,46
8.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	134,68	R\$ 69,66	R\$ 19,62	R\$ 89,28	R\$ 12.024,23
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	34,05	R\$ 29,84	R\$ 8,41	R\$ 38,25	R\$ 1.302,41
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	59,00	R\$ 13,97	R\$ 3,94	R\$ 17,91	R\$ 1.056,69
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA</b>								<b>R\$ 11.101,10</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PERIMETRO DO AÇUDE VELHO, BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE	DATA :	26/12/2023	BDI :	28,17%
	CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0030612.2023	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DATA DO CERTAME:	03/01/2024	SEINFRA	026/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	BAIRRO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE URUCOCA-CE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA-CE	Compostos Proprios	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>9.1</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>R\$ 7.556,87</b>
9.1.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	455,90	R\$ 6,84	R\$ 1,93	R\$ 8,77	R\$ 3.998,24
9.1.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 8,65	R\$ 2,44	R\$ 11,09	R\$ 110,90
9.1.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 9,73	R\$ 2,74	R\$ 12,47	R\$ 374,10
9.1.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	103,99	R\$ 17,43	R\$ 4,91	R\$ 22,34	R\$ 2.323,14
9.1.5	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	5,90	R\$ 10,91	R\$ 3,07	R\$ 13,98	R\$ 82,48
9.1.6	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 5,64	R\$ 1,59	R\$ 7,23	R\$ 36,15
9.1.7	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 7,12	R\$ 2,01	R\$ 9,13	R\$ 45,65
9.1.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 8,77	R\$ 2,47	R\$ 11,24	R\$ 179,84
9.1.9	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 11,03	R\$ 3,11	R\$ 14,14	R\$ 395,92
9.1.10	C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 1,63	R\$ 0,46	R\$ 2,09	R\$ 10,45
<b>9.2</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>R\$ 1.187,64</b>
9.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,71	R\$ 6,68	R\$ 30,39	R\$ 91,17
9.2.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,71	R\$ 6,68	R\$ 30,39	R\$ 30,39
9.2.3	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 126,39	R\$ 35,60	R\$ 161,99	R\$ 323,98
9.2.4	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,82	R\$ 3,61	R\$ 16,43	R\$ 32,86
9.2.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 276,68	R\$ 77,94	R\$ 354,62	R\$ 709,24
<b>9.3</b>	<b>QUADROS / CAIXAS</b>								<b>R\$ 552,34</b>

*(Handwritten signatures and initials)*