



CARTA PROPOSTA

d

d

d



Nova Russas, 18 de janeiro de 2024

À Comissão Permanente de Licitação

Uruoca-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0050412.2023/2024

Prezados(as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº0050412.2023/2024, pelo preço global de R\$ 1.712.173,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E DOZE MIL E CENTO E SETENTA E TRES REAIS), com prazo de execução de 300 (trezentos) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Ivan Rodrigues de Sousa, carteira de identidade nº 99002343877 expedida em 03/06/2022, Órgão Expedidor SSPDC, e CPF nº936.667.803-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA

CPF:936.667.803-34

Sócio administrador

ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUSA
CPF: 936.667.803-34
ENGENHEIRO CIVIL

APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.766.379/0001-97

Rua: Antônio Joaquim de Sousa nº 850 Centro – Nova Russas-CE – CEP: 62200-000

Fone/Fax: 88 3672 0868 Email: apoloconstrucoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANÁRIO E PARACUA NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANÁRIO E PARACUA NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

LOCAL: CAMPANÁRIO E PARACUA NO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA




DATA:	VERSÃO	HORA	BDI:
18/01/2023	2019/12	116,08%	29,77%
	2020/12		
	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	
	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
	2023/06 - Rio Branco	115,90%	
	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	
	2024/04 COM DESONERAÇÃO		
	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,87%
	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
	2018/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 RECUPERAÇÃO									
1.1	C2207	RETIRADA DE GUÍAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	6.000,00	R\$ 10,31	R\$ 13,38	R\$ 1.276.660,00	R\$ 1.656.695,00
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	12.000,00	R\$ 10,95	R\$ 14,21	R\$ 131.400,00	R\$ 170.520,00
1.3	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12.000,00	R\$ 20,55	R\$ 26,67	R\$ 246.600,00	R\$ 320.040,00
1.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	R\$ 20,22	R\$ 26,24	R\$ 60.660,00	R\$ 78.720,00
1.5	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRACO 1:5 - ESP. = 1 A 2 cm	SEINFRA	M2	3.000,00	R\$ 37,48	R\$ 48,64	R\$ 112.440,00	R\$ 145.920,00
1.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	5.000,00	R\$ 27,16	R\$ 35,25	R\$ 135.800,00	R\$ 176.250,00
1.7	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	2.000,00	R\$ 12,38	R\$ 16,07	R\$ 24.760,00	R\$ 32.140,00
1.8	C-3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.000,00	R\$ 108,79	R\$ 141,18	R\$ 217.580,00	R\$ 282.360,00
1.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.500,00	R\$ 50,30	R\$ 65,27	R\$ 75.450,00	R\$ 97.905,00
1.10	C-1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	3.000,00	R\$ 61,65	R\$ 80,00	R\$ 184.950,00	R\$ 240.000,00
1.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	R\$ 1,36	R\$ 1,76	R\$ 25.160,00	R\$ 32.560,00
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 427,51	R\$ 654,78	R\$ 42.751,00	R\$ 55.478,00
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 392.762,00
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.319.411,00

VALOR TOTAL R\$ 1.712.173,00



(Handwritten marks and signatures)


Francisca Van Rodrigues de Sousa
CPF: 936.667.803-34
Socio administrador


Milton Albuquerque
CR: 158
ENGENHEIRO CIVIL







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA : 18/01/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	2019/12	116,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	2020/12	
		DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO	
		INDISPONIVEL 2023/06 - Rio Branco	115,90%
		NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO	
		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO NOVO 2024/04 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
		SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
		SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		SMOP INFRA 2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		Composições Próprias	PROPRIA 0,00% 0,00%



1.1. C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04937739	R\$ 24,1600	R\$ 1,1930
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49377395	R\$ 18,4600	R\$ 9,1151
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,3081
VALOR:						R\$ 10,31

1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59317443	R\$ 18,4600	R\$ 10,9500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,9500
VALOR:						R\$ 10,95

1.3. C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 69,1600	R\$ 5,5328
TOTAL Material:						R\$ 5,5328
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,39517607	R\$ 24,1600	R\$ 9,5475
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29638205	R\$ 18,4600	R\$ 5,4712
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,0187
VALOR:						R\$ 20,55

1.4. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 118,1500	R\$ 0,2363
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,5740
TOTAL Material:						R\$ 0,8103
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44471883	R\$ 24,1600	R\$ 10,7444
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44471883	R\$ 18,4600	R\$ 8,2095
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,9539
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA: 18/01/2023	BDI: 29,77%																																													
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INDISPONÍVEL</td> <td>2023/06 - Rio Branco</td> <td>115,90%</td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06% 47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59% 49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12% 48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12% 48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	CAEMA	2019/12	116,68%	CAGEPA	2020/12		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		INDISPONÍVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	MES: 3724 Ass: <i>[Assinatura]</i>
FONTES	VERSÃO	HORA																																														
CAEMA	2019/12	116,68%																																														
CAGEPA	2020/12																																															
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																														
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																															
INDISPONÍVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%																																														
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																														
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																														
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																															
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%																																														
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%																																														
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%																																														
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%																																														
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%																																														
LOCAL:	CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																																															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																																															

C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00098826	R\$ 465,4900	R\$ 0,4600
TOTAL Serviço:						R\$ 0,4600
VALOR:						R\$ 20,22

1.5. C0667 CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - = 1 A 2 cm (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 82,5800	R\$ 1,5030
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,38000000	R\$ 0,7000	R\$ 3,0660
TOTAL Material:					R\$ 4,5690

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49406019	R\$ 24,1600	R\$ 11,9365
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,13633844	R\$ 18,4600	R\$ 20,9768
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,9133
VALOR:					R\$ 37,48

1.6. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,6700	R\$ 15,6700
TOTAL Material:					R\$ 15,6700

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17821913	R\$ 24,1600	R\$ 4,3058
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35589655	R\$ 18,4600	R\$ 6,5699
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,8757

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00099011	R\$ 625,2200	R\$ 0,6190
TOTAL Serviço:					R\$ 0,6190
VALOR:					R\$ 27,16

1.7. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05928172	R\$ 24,1600	R\$ 1,4322
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59281724	R\$ 18,4600	R\$ 10,9434
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3756
VALOR:					R\$ 12,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA: 18/01/2023	BDI: 29,77%																																													
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,30%</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>115,90%</td> </tr> <tr> <td>INDISPONIVEL</td> <td>2023/06 - Rio Branco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06% 47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59% 49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12% 48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12% 48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	CAEMA	2019/12	116,68%	CAGEPA	2020/12		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,30%	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	115,90%	INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	<div style="text-align: center;"> </div>
FUNTE	VERSÃO	HORA																																														
CAEMA	2019/12	116,68%																																														
CAGEPA	2020/12																																															
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,30%																																														
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	115,90%																																														
INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco																																															
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																														
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																														
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																															
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%																																														
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%																																														
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%																																														
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%																																														
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%																																														
LOCAL:	CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																																															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																																															

1.8. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 118,1500	R\$ 17,7225
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 3,1500
I7004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 49,3000	R\$ 51,7650
TOTAL Material:						R\$ 72,6375

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,74127717	R\$ 24,1600	R\$ 17,9093
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98837973	R\$ 18,4600	R\$ 18,2455
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,1548

	VALOR:	R\$ 108,79
--	---------------	-------------------

1.9. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07559474	R\$ 32,3800	R\$ 2,4478
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00409430	R\$ 49,0300	R\$ 0,2007
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6485

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 82,5800	R\$ 4,6905
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 76,2000	R\$ 0,4953
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 35,7000
TOTAL Material:						R\$ 40,8858

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15886430	R\$ 24,1600	R\$ 3,8382
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15873650	R\$ 18,4600	R\$ 2,9303
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7685

	VALOR:	R\$ 50,30
--	---------------	------------------

1.10. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,59285714	R\$ 1,4000	R\$ 0,8300
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,8300

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 19,7600	R\$ 5,9280

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA : 18/01/2023	BDI : 29,77%																																																											
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INDISPONIVEL</td> <td>2023/06 - Rio Branco</td> <td>115,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%		CAGEPA	2020/12			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																																																											
CAEMA	2019/12	116,68%																																																												
CAGEPA	2020/12																																																													
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																												
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																													
INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%																																																												
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																																												
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																												
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																																													
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																											
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																											
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																											
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																											
LOCAL:	CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																																																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																																																													

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 4,1300	R\$ 2,4780
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,5600
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 23,4900	R\$ 3,5235
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 44,5700	R\$ 4,4570
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 45,3500	R\$ 2,2675
TOTAL Material:						R\$ 19,2140

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,74107143	R\$ 19,1000	R\$ 14,1545
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,13630953	R\$ 24,1600	R\$ 27,4532
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,6077
VALOR:						R\$ 61,65

1.11. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07367281	R\$ 18,4600	R\$ 1,3600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3600
VALOR:						R\$ 1,36

2.1. COMP ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Cadastrado		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,00000000	R\$ 427,51	R\$ 427,51
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 427,51
VALOR:						R\$ 427,51

Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF: 936.667.803-34
 Sócio administrador

Milton Albuquerque F. dos Santos
 CR. A. 155
 ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE
 LOCAL: CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA




DATA :	18/01/2023	BDI :	29,77%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2019/12	116,88%	-
CAGEPA	2020/12	-	-
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,50%	-
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,80%	-
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,87%
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	85,12%	48,87%
Compartilhadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DIMENS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	RECUPERAÇÃO	R\$ 1.656.695,00	10,00 %	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50
			10,00 %	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50	R\$ 165.669,50		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 55.478,00	10,00 %	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80
			10,00 %	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80	R\$ 5.547,80		
		R\$ 1.712.173,00		R\$ 171.217,30	R\$ 171.217,30	R\$ 171.217,30	R\$ 171.217,30	R\$ 171.217,30	R\$ 171.217,30	R\$ 171.217,30	R\$ 171.217,30
				R\$ 342.434,60	R\$ 513.651,90	R\$ 684.869,20	R\$ 856.086,50	R\$ 1.027.303,80	R\$ 1.198.521,10	R\$ 1.369.739,40	R\$ 1.540.955,70

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO	R\$ 1.656.695,00	100,00 %	100,00 %
			R\$ 1.656.695,00	R\$ 1.656.695,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 55.478,00	100,00 %	100,00 %
			R\$ 55.478,00	R\$ 55.478,00
		R\$ 1.712.173,00		R\$ 1.712.173,00
				R\$ 1.712.173,00


 Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF: 936.667.803-34
 Sócio administrador




 Antônio Albuquerque
 CREA: 1.155
 ENGENHEIRO CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA: 18/01/2023	BDI : 29,77%																																																													
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td><td>116,68%</td><td>-</td></tr> <tr><td>CAGEPA</td><td>2020/12</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEOSP</td><td>2014 COM DESONERAÇÃO</td><td>93,90%</td><td>-</td></tr> <tr><td>DER-MG</td><td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>INDISPONIVEL</td><td>2023/06 - Rio Branco</td><td>115,90%</td><td>-</td></tr> <tr><td>NOVACAP</td><td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr><td>SICRO 2</td><td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,74%</td><td>-</td></tr> <tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>SINAPI</td><td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>47,67%</td></tr> <tr><td>SMOP EDIF</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>87,59%</td><td>49,84%</td></tr> <tr><td>SMOP ILUM</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,12%</td><td>48,67%</td></tr> <tr><td>SMOP INFRA</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,12%</td><td>48,67%</td></tr> <tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	CAGEPA	2020/12	-	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																																													
CAEMA	2019/12	116,68%	-																																																													
CAGEPA	2020/12	-	-																																																													
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-																																																													
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																													
INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-																																																													
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																													
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																													
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																													
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																													
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																													
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																													
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																													
LOCAL:	CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																																																															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																																																															

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%



Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%

Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Francisco Wan Rodrigues de Sousa
 CPF 936.667.803-34
 Sócio administrador

Amilton Albuquerque
 CPF 1.111.111-11
 ENGENHEIRO CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	DATA : 18/01/2023	BDI : 29,77%																																																											
DESCRICOÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIOS FIOS NA SEDE, CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CAEMA</td><td>2019/12</td><td>116,68%</td><td>-</td></tr> <tr><td>CAGEPA</td><td>2020/12</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEOSP</td><td>2014 COM DESONERAÇÃO</td><td>93,90%</td><td>-</td></tr> <tr><td>DER-MG</td><td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>INDISPONIVEL</td><td>2023/06 - Rio Branco</td><td>115,90%</td><td>-</td></tr> <tr><td>NOVACAP</td><td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr><td>SICRO 2</td><td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,74%</td><td>-</td></tr> <tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>SINAPI</td><td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>47,67%</td></tr> <tr><td>SMOP EDIF</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>87,59%</td><td>49,84%</td></tr> <tr><td>SMOP ILUM</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,12%</td><td>48,67%</td></tr> <tr><td>SMOP INFRA</td><td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>86,12%</td><td>48,67%</td></tr> <tr><td>Composições Próprias</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	CAGEPA	2020/12	-	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																											
CAEMA	2019/12	116,68%	-																																																											
CAGEPA	2020/12	-	-																																																											
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-																																																											
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																											
INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-																																																											
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																											
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-																																																											
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																											
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																											
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																											
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																											
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																											
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																																																											
LOCAL:	CAMPANARIO E PARACUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE																																																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																																																													


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


 Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF/936.667.803-34
 Sócio administrador


 Amilton Albuquerque
 CREA 11008
 ENGENHEIRO CIVIL