

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**DATA :
17/01/2024

OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUÁ NO MUNICIPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RECUPERAÇÃO						R\$ 1.659.905,00
1.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	6.000,00	R\$ 13,41	R\$ 80.460,00
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	12.000,00	R\$ 14,24	R\$ 170.880,00
1.3	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12.000,00	R\$ 26,72	R\$ 320.640,00
1.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	3.000,00	R\$ 26,29	R\$ 78.870,00
1.5	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP. = 1 A 2 cm	SEINFRA	M2	3.000,00	R\$ 48,73	R\$ 146.190,00
1.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	5.000,00	R\$ 35,31	R\$ 176.550,00
1.7	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	2.000,00	R\$ 16,09	R\$ 32.180,00
1.8	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.000,00	R\$ 141,44	R\$ 282.880,00
1.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.500,00	R\$ 65,21	R\$ 97.815,00
1.10	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	3.000,00	R\$ 80,17	R\$ 240.510,00
1.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	R\$ 1,78	R\$ 32.930,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 55.590,00
2.1	COM-35240584	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 555,90	R\$ 55.590,00
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 393.638,00
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.321.857,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.715.495,00

Um Milhão Setecentos e Quinze Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco reais

R S M
PESSOA

LTDA:33159

524000189 00189

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:331595240

00189

JOAO
TORRES

FILHO:081

73273391

Assinado de
forma digital
por JOAO

TORRES

FILHO:0817327

3391



A

X

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUÁ NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

1.1. C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04950000	R\$ 24,1600	R\$ 1,1959
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49500000	R\$ 18,4600	R\$ 9,1377
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,3336



VALOR:	R\$ 10,33
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 3,08
VALOR COM BDI:	R\$ 13,41

1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59400000	R\$ 18,4600	R\$ 10,9652
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,9652

VALOR:	R\$ 10,97
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 3,27
VALOR COM BDI:	R\$ 14,24

1.3. C2933 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 69,3000	R\$ 5,5440
TOTAL Material:						R\$ 5,5440

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,39600000	R\$ 24,1600	R\$ 9,5674
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29700000	R\$ 18,4600	R\$ 5,4826
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,0500

VALOR:	R\$ 20,59
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 6,13
VALOR COM BDI:	R\$ 26,72

1.4. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 118,3800	R\$ 0,2368
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,5740
TOTAL Material:						R\$ 0,8108

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44550000	R\$ 24,1600	R\$ 10,7633
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44550000	R\$ 18,4600	R\$ 8,2239
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,9872

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024



OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANÁRIO E PARACUÁ NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 464,5300	R\$ 0,4645
TOTAL Serviço:						R\$ 0,4645



VALOR:	R\$ 20,26
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 6,03
VALOR COM BDI:	R\$ 26,29

1.5. C0667 CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 82,7400	R\$ 1,5059
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,38000000	R\$ 0,7000	R\$ 3,0660
TOTAL Material:					R\$ 4,5719	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49500000	R\$ 24,1600	R\$ 11,9592
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,13850000	R\$ 18,4600	R\$ 21,0167
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,9759	

VALOR:	R\$ 37,55
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 11,18
VALOR COM BDI:	R\$ 48,73

1.6. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,7000	R\$ 15,7000
TOTAL Material:					R\$ 15,7000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17820000	R\$ 24,1600	R\$ 4,3053
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35640000	R\$ 18,4600	R\$ 6,5791
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,8844	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 623,5700	R\$ 0,6236
TOTAL Serviço:					R\$ 0,6236	

VALOR:	R\$ 27,21
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 8,10
VALOR COM BDI:	R\$ 35,31

1.7. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05940000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4351
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59400000	R\$ 18,4600	R\$ 10,9652
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,4003	

A


d

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

17/01/2024

OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANÁRIO E PARACUÁ NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA



VALOR:	R\$ 12,40
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 3,69
VALOR COM BDI:	R\$ 16,09

1.8. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 118,3800	R\$ 17,7570
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 3,1500
17004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 49,4000	R\$ 51,8700
TOTAL Material:					R\$ 72,7770

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,74250000	R\$ 24,1600	R\$ 17,9388
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,99000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,2754
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,2142

VALOR:	R\$ 108,99
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 32,45
VALOR COM BDI:	R\$ 141,44

1.9. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,0600	R\$ 2,4269
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,6100	R\$ 0,1993
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6262

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 82,7400	R\$ 4,6996
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 76,3600	R\$ 0,4963
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 35,7000
TOTAL Material:					R\$ 40,8959

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15790500	R\$ 24,1600	R\$ 3,8150
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15790500	R\$ 18,4600	R\$ 2,9149
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7299

VALOR:	R\$ 50,25
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 14,96
VALOR COM BDI:	R\$ 65,21

1.10. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 1,3900	R\$ 0,8340
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,8340

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024



OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANARIO E PARACUÁ NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 19,8000	R\$ 5,9400
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 4,1400	R\$ 2,4840
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,5600
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 23,5400	R\$ 3,5310
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 44,6600	R\$ 4,4660
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 45,4400	R\$ 2,2720
TOTAL Material:						R\$ 19,2530

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,74250000	R\$ 19,1000	R\$ 14,1818
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,13850000	R\$ 24,1600	R\$ 27,5062
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,6880



VALOR:	R\$ 61,78
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 18,39
VALOR COM BDI:	R\$ 80,17

1.11. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07425000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3707
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3707
VALOR:						R\$ 1,37
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,41
VALOR COM BDI:						R\$ 1,78

2.1. COM-35240584 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,01900800	R\$ 5.210,64	R\$ 99,04
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01900800	R\$ 17.326,01	R\$ 329,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 428,37
VALOR:						R\$ 428,37
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 127,53
VALOR COM BDI:						R\$ 555,90

✍
Ⓞ

✍

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
17/01/2024

OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANÁRIO E PARACUÁ NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270
1	RECUPERAÇÃO	R\$ 1.659.905,00	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50	10,00 % R\$ 165.990,50
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 55.590,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00	10,00 % R\$ 5.559,00
		R\$ 1.715.495,00	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50	R\$ 171.549,50
			R\$ 171.549,50	R\$ 343.099,00	R\$ 514.648,50	R\$ 686.198,00	R\$ 857.747,50	R\$ 1.029.297,00	R\$ 1.200.846,50	R\$ 1.372.396,00	R\$ 1.543.945,50

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO	R\$ 1.659.905,00	10,00 % R\$ 165.990,50	100,00 % R\$ 1.659.905,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 55.590,00	10,00 % R\$ 5.559,00	100,00 % R\$ 55.590,00
		R\$ 1.715.495,00	R\$ 171.549,50	R\$ 1.715.495,00





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
17/01/2024

OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANÁRIO E PARACUÁ NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	SEGUROS + GARANTIA	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	TOTAL	6,96%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	5,32%
IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%



BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

17/01/2024

OBRA:	RECUPEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO-FIOS
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE CAMPANÁRIO E PARACUÁ NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%