



PROPOSTA DE PREÇO

[Handwritten signature]

PROPOSTA COMERCIAL

Pedra Branca-CE, 02 de Fevereiro de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Uruoca
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023, pelo preço global de R\$ 919.342,66 (NOVECENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, portador da Carteira de Identidade nº 99098103678 e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
CPF Nº 958.663.453-15
SÓCIO ADMINISTRADOR


TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 060754359-0

Medeiros Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro Chico Leandro, Sala 01
Pedra Branca-CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.
DATA: 02/02/2024 **BDI:** 29,77%
DESCRÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS. **VERSÃO:** HORA MES
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANARIO NO MUNICIPIO DE URUOCA CEARA. **SEINFRA:** 028.1 COM/DESGENERAÇÃO 84,44% 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			1,00	R\$ 815,49	R\$ 242,78	R\$ 1.058,27	R\$ 1.058,27
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 181,22	R\$ 53,95	R\$ 235,17	R\$ 1.058,27
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			1,00	R\$ 24.340,00	R\$ 7.246,00	R\$ 31.586,00	R\$ 31.586,00
2.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 243,40	R\$ 72,46	R\$ 315,86	R\$ 31.586,00
3		PRAÇA ENTRADA /URUOCA			1,00	R\$ 76.306,20	R\$ 22.712,99	R\$ 99.019,19	R\$ 99.019,19
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	552,00	R\$ 0,28	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 198,72
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	55,20	R\$ 32,00	R\$ 9,53	R\$ 41,53	R\$ 2.292,46
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	55,20	R\$ 103,28	R\$ 30,75	R\$ 134,03	R\$ 7.398,46
3.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	139,73	R\$ 50,32	R\$ 14,98	R\$ 65,30	R\$ 9.124,37
3.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	326,03	R\$ 70,24	R\$ 20,91	R\$ 91,15	R\$ 29.717,63
3.6	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	30,97	R\$ 140,79	R\$ 41,91	R\$ 182,70	R\$ 5.658,22
3.7	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	22,61	R\$ 21,33	R\$ 6,35	R\$ 27,68	R\$ 625,84
3.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	552,00	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 988,08
3.9	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 1.209,64	R\$ 360,11	R\$ 1.569,75	R\$ 17.267,25
3.10	C5031	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.887,25	R\$ 561,83	R\$ 2.449,08	R\$ 9.796,32
3.11	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 308,97	R\$ 91,98	R\$ 400,95	R\$ 1.603,80
3.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	100,00	R\$ 27,20	R\$ 8,10	R\$ 35,30	R\$ 3.530,00
3.13	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	400,00	R\$ 15,43	R\$ 4,59	R\$ 20,02	R\$ 8.008,00
3.14	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 360,90	R\$ 107,44	R\$ 468,34	R\$ 2.810,04
4		PRAÇA ENTRADA / GRANJA			1,00	R\$ 76.306,20	R\$ 22.712,99	R\$ 99.019,19	R\$ 99.019,19



2238

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



DATA : 02/02/2024

VERSÃO
028.1 DOM DESONERAÇÃO

SEINFRA

HORA
04:44%

COM BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS .

DESCRICOÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS .

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANARIO NO MUNICIPIO DE URUCUOA CEARA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUOA - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	552,00	R\$ 0,28	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 198,72
4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	55,20	R\$ 32,00	R\$ 9,53	R\$ 41,53	R\$ 2.292,46
4.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	55,20	R\$ 103,28	R\$ 30,75	R\$ 134,03	R\$ 7.398,46
4.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	139,73	R\$ 50,32	R\$ 14,98	R\$ 65,30	R\$ 9.124,37
4.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	326,03	R\$ 70,24	R\$ 20,91	R\$ 91,15	R\$ 29.717,63
4.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	30,97	R\$ 140,79	R\$ 41,91	R\$ 182,70	R\$ 5.658,22
4.7	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	22,61	R\$ 21,33	R\$ 6,35	R\$ 27,68	R\$ 625,84
4.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	552,00	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 988,08
4.9	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 1.209,64	R\$ 360,11	R\$ 1.569,75	R\$ 17.267,25
4.10	C5031	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.887,25	R\$ 561,83	R\$ 2.449,08	R\$ 9.796,32
4.11	C0581	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 308,97	R\$ 91,98	R\$ 400,95	R\$ 1.603,80
4.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	100,00	R\$ 27,20	R\$ 8,10	R\$ 35,30	R\$ 3.530,00
4.13	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	400,00	R\$ 15,43	R\$ 4,59	R\$ 20,02	R\$ 8.008,00
4.14	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 360,90	R\$ 107,44	R\$ 468,34	R\$ 2.810,04
5	QUADRA				1,00	R\$ 250.421,93	R\$ 74.542,68	R\$ 324.964,61	R\$ 324.964,61
5.1	FUNDAÇÕES				1,00	R\$ 21.761,02	R\$ 6.476,42	R\$ 28.237,44	R\$ 28.237,44
5.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 7,13	R\$ 2,12	R\$ 9,25	R\$ 5.994,00
5.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	25,92	R\$ 54,09	R\$ 16,10	R\$ 70,19	R\$ 1.819,32
5.1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	25,92	R\$ 540,49	R\$ 160,90	R\$ 701,39	R\$ 18.180,03
5.1.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,16	R\$ 800,59	R\$ 238,34	R\$ 1.038,93	R\$ 2.244,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.
 DATA: 02/02/2024 BDI: 29,77%
 FONTE SEINFRA VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES 47,48%
 LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA CEARA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.2 PAREDES E PAIEIS								
5.2.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	32,40	R\$ 108,26	R\$ 32,23	R\$ 4.551,88
5.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	32,40	R\$ 135,58	R\$ 40,36	R\$ 5.700,46
5.2.3	C0040	ALAMBRAO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	SEINFRA	M	108,00	R\$ 498,17	R\$ 148,31	R\$ 69.819,84
5.3 REVESTIMENTOS								
5.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	64,80	R\$ 7,39	R\$ 2,20	R\$ 621,43
5.3.2	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	64,80	R\$ 43,64	R\$ 12,99	R\$ 3.669,62
5.3.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,80	R\$ 86,27	R\$ 25,68	R\$ 7.254,36
5.3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,80	R\$ 11,25	R\$ 3,35	R\$ 946,08
5.4 PISOS								
5.4.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	64,80	R\$ 642,06	R\$ 191,14	R\$ 53.991,36
5.4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 11,94	R\$ 3,55	R\$ 10.037,52
5.4.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 109,08	R\$ 32,47	R\$ 91.724,40
5.4.4	C6028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	232,00	R\$ 50,32	R\$ 14,98	R\$ 15.149,60
5.4.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	124,00	R\$ 27,24	R\$ 8,11	R\$ 4.383,40
5.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS								
5.5.1	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 969,04	R\$ 288,48	R\$ 5.030,08
5.5.2	C2045	PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 431,39	R\$ 128,42	R\$ 559,81
5.5.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 296,18	R\$ 88,17	R\$ 1.537,40
5.5.4	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	69,75	R\$ 26,29	R\$ 7,83	R\$ 3.427,99



Assinatura: 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.	DATA: 02/02/2024	BDI: 29,77%	MES: 02	HORA: 23:23:29
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO:	COM BDI:	PREÇO TOTAL R\$:
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANARIO NO MUNICIPIO DE URUOCA CEARA.				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - GE.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEMI BDI	BDI	COM BDI	
5.5.5	C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	209,25	R\$ 8,71	R\$ 2,59	R\$ 11,30	R\$ 2.364,53
5.6	SERVIÇOS DIVERSOS				1,00	R\$ 10.085,35	R\$ 3.001,51	R\$ 13.086,86	R\$ 13.086,86
5.6.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.385,88	R\$ 1.305,68	R\$ 5.691,56	R\$ 5.691,56
5.6.2	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	141,04	R\$ 34,07	R\$ 10,14	R\$ 44,21	R\$ 6.235,38
5.6.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 1.159,92
6	PRAÇA DOS FEIRANTES				1,00	R\$ 103.682,62	R\$ 30.862,76	R\$ 134.545,38	R\$ 134.545,38
6.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	675,00	R\$ 0,28	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 243,00
6.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	67,50	R\$ 32,00	R\$ 9,53	R\$ 41,53	R\$ 2.803,28
6.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	67,50	R\$ 103,28	R\$ 30,75	R\$ 134,03	R\$ 9.047,03
6.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	74,70	R\$ 50,32	R\$ 14,98	R\$ 65,30	R\$ 4.877,91
6.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	527,04	R\$ 70,24	R\$ 20,91	R\$ 91,15	R\$ 48.039,70
6.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	41,45	R\$ 140,79	R\$ 41,91	R\$ 182,70	R\$ 7.572,92
6.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	675,00	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 1.208,25
6.8	C3811	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 1.209,64	R\$ 360,11	R\$ 1.569,75	R\$ 34.534,50
6.9	C4989	PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 3.240,53	R\$ 964,71	R\$ 4.205,24	R\$ 12.615,72
6.10	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 308,97	R\$ 91,98	R\$ 400,95	R\$ 1.202,85
6.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	75,00	R\$ 27,20	R\$ 8,10	R\$ 35,30	R\$ 2.647,50
6.12	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	300,00	R\$ 15,43	R\$ 4,59	R\$ 20,02	R\$ 6.006,00
6.13	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 360,90	R\$ 107,44	R\$ 468,34	R\$ 3.746,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 02/02/2024 BDI: 29,77%

FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,44% MES: 47,48%


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7		QUIOSQUE (DUAS UNIDADES)			2,00	R\$ 88.290,51	R\$ 26.284,50	R\$ 229.150,02
7.1		FUNDAÇÃO			1,00	R\$ 7.073,15	R\$ 2.105,72	R\$ 9.178,87
7.1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	8,42	R\$ 64,61	R\$ 19,23	R\$ 83,84
7.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	2,56	R\$ 45,67	R\$ 13,60	R\$ 151,73
7.1.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	1,13	R\$ 796,41	R\$ 237,09	R\$ 1.167,86
7.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	92,66	R\$ 11,82	R\$ 3,52	R\$ 1.421,40
7.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	67,80	R\$ 11,96	R\$ 3,56	R\$ 1.052,26
7.1.6	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	4,40	R\$ 659,46	R\$ 196,32	R\$ 3.765,43
7.1.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,88	R\$ 800,59	R\$ 238,34	R\$ 914,26
7.2		ESTRUTURA			1,00	R\$ 7.340,95	R\$ 2.185,52	R\$ 9.526,47
7.2.1	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	2,05	R\$ 796,41	R\$ 237,09	R\$ 2.118,68
7.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	168,10	R\$ 11,82	R\$ 3,52	R\$ 2.578,65
7.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	123,00	R\$ 11,96	R\$ 3,56	R\$ 1.908,96
7.2.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	15,03	R\$ 149,72	R\$ 44,57	R\$ 2.920,18
7.3		PAREDES E PAINES			1,00	R\$ 4.918,45	R\$ 1.464,43	R\$ 6.382,88
7.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	67,89	R\$ 62,67	R\$ 18,66	R\$ 5.521,49
7.3.2	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,37	R\$ 1.794,01	R\$ 534,08	R\$ 861,39
7.4		COBERTA			1,00	R\$ 15.983,89	R\$ 4.758,14	R\$ 20.742,03
7.4.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	33,90	R\$ 132,95	R\$ 39,58	R\$ 5.848,77
7.4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	53,63	R\$ 107,42	R\$ 31,98	R\$ 7.476,02



Plan: 5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.	DATA:	02/02/2024	BDI:	0,77%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DISTRITO DE CAMPANARIO NO MUNICIPIO DE URUOCA CEARA.	SEINFRA:	84,48%	COM BDI:	0,77%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	53,63	R\$ 69,98	R\$ 20,83	R\$ 90,81	R\$ 4.870,14
7.4.4	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	20,72	R\$ 29,97	R\$ 8,92	R\$ 38,89	R\$ 805,80
7.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	29,30	R\$ 13,98	R\$ 4,16	R\$ 18,14	R\$ 531,50
7.4.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	29,30	R\$ 31,82	R\$ 9,47	R\$ 41,29	R\$ 1.209,80
7.5	ESQUADRIAS				1,00	R\$ 6.743,89	R\$ 2.007,65	R\$ 8.751,54	R\$ 8.751,54
7.5.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 979,26	R\$ 291,53	R\$ 1.270,79	R\$ 3.812,37
7.5.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 521,18	R\$ 155,16	R\$ 676,34	R\$ 216,43
7.5.3	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,32	R\$ 147,28	R\$ 43,85	R\$ 191,13	R\$ 61,16
7.5.4	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	10,12	R\$ 354,96	R\$ 105,67	R\$ 460,63	R\$ 4.661,58
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 5.955,57	R\$ 1.773,27	R\$ 7.728,84	R\$ 7.728,84
7.6.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	17,48	R\$ 27,20	R\$ 8,10	R\$ 35,30	R\$ 617,04
7.6.2	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 86,21	R\$ 25,66	R\$ 111,87	R\$ 111,87
7.6.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,23	R\$ 29,24	R\$ 127,47	R\$ 127,47
7.6.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 308,97	R\$ 91,98	R\$ 400,95	R\$ 801,90
7.6.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 8,81	R\$ 2,62	R\$ 11,43	R\$ 114,30
7.6.6	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	57,54	R\$ 17,47	R\$ 5,20	R\$ 22,67	R\$ 1.304,43
7.6.7	C0637	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	8,00	R\$ 9,80	R\$ 2,92	R\$ 12,72	R\$ 101,76
7.6.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	175,54	R\$ 6,88	R\$ 2,05	R\$ 8,93	R\$ 1.567,57
7.6.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,39	R\$ 5,18	R\$ 22,57	R\$ 45,14
7.6.10	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,32	R\$ 12,90	R\$ 56,22	R\$ 56,22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOCA CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE.

DATA: 02/02/2024
VERSÃO: 0281.1 COM DESONERAÇÃO
FONTE: SEINFRA
BDI: 29,77%
HORA: 84,44%
MES: 47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.6.11	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 18,29	R\$ 5,44	R\$ 23,73	R\$ 142,38
7.6.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,12	R\$ 6,88	R\$ 30,00	R\$ 30,00
7.6.13	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,90	R\$ 7,12	R\$ 31,02	R\$ 93,06
7.6.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,90	R\$ 7,12	R\$ 31,02	R\$ 62,04
7.6.15	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 84,27	R\$ 25,09	R\$ 109,36	R\$ 218,72
7.6.16	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 85,49	R\$ 25,45	R\$ 110,94	R\$ 332,82
7.6.17	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 224,92	R\$ 66,96	R\$ 291,88	R\$ 1.167,52
7.6.18	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 321,57	R\$ 95,73	R\$ 417,30	R\$ 834,60
7.7		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			1,00	R\$ 2.752,99		R\$ 3.572,53	R\$ 3.572,53
7.7.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 369,18	R\$ 109,90	R\$ 479,08	R\$ 958,16
7.7.2	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 44,75	R\$ 13,32	R\$ 58,07	R\$ 58,07
7.7.3	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	5,50	R\$ 19,84	R\$ 5,91	R\$ 25,75	R\$ 141,63
7.7.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	14,90	R\$ 23,93	R\$ 7,12	R\$ 31,05	R\$ 462,65
7.7.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	8,50	R\$ 31,90	R\$ 9,50	R\$ 41,40	R\$ 351,90
7.7.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,80	R\$ 39,80	R\$ 11,85	R\$ 51,65	R\$ 144,62
7.7.7	C0019	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2')	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,51	R\$ 4,92	R\$ 21,43	R\$ 21,43
7.7.8	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 20,46	R\$ 6,09	R\$ 26,55	R\$ 26,55
7.7.9	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,56	R\$ 7,31	R\$ 31,87	R\$ 63,74
7.7.10	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 38,98	R\$ 11,60	R\$ 50,58	R\$ 151,74
7.7.11	C3653	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 5,07	R\$ 1,51	R\$ 6,58	R\$ 26,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA CEARA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - CE.

DATA: 02/02/2024
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
FONTE: SEINFRA
SEINFRA:

BDR: 117,2672%
HORA: 84,44%
MES:



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.7.12	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 6,19	R\$ 1,84	R\$ 8,03	R\$ 32,12
7.7.13	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 10,84	R\$ 3,23	R\$ 14,07	R\$ 56,28
7.7.14	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 128,96	R\$ 38,39	R\$ 167,35	R\$ 334,70
7.7.15	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 181,80	R\$ 54,12	R\$ 235,92	R\$ 471,84
7.7.16	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 104,33	R\$ 31,06	R\$ 135,39	R\$ 270,78
7.8	INSTALAÇÕES SANITARIAS								
7.8.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	9,00	R\$ 41,84	R\$ 12,46	R\$ 54,30	R\$ 488,70
7.8.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	11,70	R\$ 24,60	R\$ 7,32	R\$ 31,92	R\$ 373,46
7.8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	7,90	R\$ 17,86	R\$ 5,32	R\$ 23,18	R\$ 183,12
7.8.4	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 35,78	R\$ 10,65	R\$ 46,43	R\$ 92,86
7.8.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 17,38	R\$ 5,17	R\$ 22,55	R\$ 45,10
7.8.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,77	R\$ 4,69	R\$ 20,46	R\$ 122,76
7.8.7	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,43	R\$ 6,38	R\$ 27,81	R\$ 55,62
7.8.8	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 19,55	R\$ 5,82	R\$ 25,37	R\$ 76,11
7.8.9	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,51	R\$ 5,51	R\$ 24,02	R\$ 24,02
7.8.10	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 48,21	R\$ 14,35	R\$ 62,56	R\$ 187,68
7.8.11	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,84	R\$ 7,10	R\$ 30,94	R\$ 30,94
7.8.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 462,50	R\$ 137,69	R\$ 600,19	R\$ 1.200,38
7.8.13	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 55,92	R\$ 16,65	R\$ 72,57	R\$ 217,71
7.8.14	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 29,09	R\$ 8,66	R\$ 37,75	R\$ 113,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.

LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA CEARA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - CE.

DATA: 02/02/2024

FONTE SEINFRA


VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA 84,44%

MES 47,48%

BDI: 29,77%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.8.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.469,50	R\$ 1.330,57	R\$ 5.800,07	R\$ 5.800,07
7.9		LOUÇAS E ACESSORIOS			1,00	R\$ 4.262,04	R\$ 1.268,83	R\$ 5.530,87	R\$ 5.530,87
7.9.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 652,91	R\$ 194,37	R\$ 847,28	R\$ 1.694,56
7.9.2	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 659,24	R\$ 196,26	R\$ 855,50	R\$ 1.711,00
7.9.3	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 894,73	R\$ 266,36	R\$ 1.161,09	R\$ 1.161,09
7.9.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 44,03	R\$ 13,11	R\$ 57,14	R\$ 114,28
7.9.5	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 55,31	R\$ 16,47	R\$ 71,78	R\$ 215,34
7.9.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 72,03	R\$ 21,44	R\$ 93,47	R\$ 186,94
7.9.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 104,23	R\$ 31,03	R\$ 135,26	R\$ 270,52
7.9.8	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 136,50	R\$ 40,64	R\$ 177,14	R\$ 177,14
7.10		REVESTIMENTOS			1,00	R\$ 16.515,00	R\$ 4.916,66	R\$ 21.431,66	R\$ 21.431,66
7.10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	135,78	R\$ 7,39	R\$ 2,20	R\$ 9,59	R\$ 1.302,13
7.10.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ TETO	SEINFRA	M2	28,33	R\$ 14,40	R\$ 4,29	R\$ 18,69	R\$ 529,49
7.10.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	74,14	R\$ 36,37	R\$ 10,83	R\$ 47,20	R\$ 3.499,41
7.10.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20mm P/ TETO	SEINFRA	M2	28,33	R\$ 41,53	R\$ 12,36	R\$ 53,89	R\$ 1.526,70
7.10.5	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	61,64	R\$ 26,10	R\$ 7,77	R\$ 33,87	R\$ 2.087,75
7.10.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,72	R\$ 135,06	R\$ 40,21	R\$ 175,27	R\$ 7.838,07
7.10.7	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	29,42	R\$ 86,27	R\$ 25,68	R\$ 111,95	R\$ 3.293,57
7.10.8	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	74,14	R\$ 14,08	R\$ 4,19	R\$ 18,27	R\$ 1.354,54
7.11	PISO				1,00	R\$ 5.312,06	R\$ 1.581,41	R\$ 6.893,47	R\$ 6.893,47



2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS. **DATA:** 02/02/2024 **BDI:** 29,77%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS. **FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: DISTRITO DE CAMPANÁRIO NO MUNICÍPIO DE URUOÇA CEARA. **SEINFRA:** 028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - CE.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	36,37	R\$ 45,67	R\$ 13,60	R\$ 59,27	R\$ 2.155,65
7.11.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	22,90	R\$ 135,32	R\$ 40,28	R\$ 175,60	R\$ 4.021,24
7.11.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,76	R\$ 101,93	R\$ 30,34	R\$ 132,27	R\$ 629,61
7.11.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,76	R\$ 14,08	R\$ 4,19	R\$ 18,27	R\$ 86,97
7.12	SOLEIRA /PEITORIL				1,00	R\$ 1.646,61	R\$ 490,18	R\$ 2.136,79	R\$ 2.136,79
7.12.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,70	R\$ 94,07	R\$ 28,00	R\$ 122,07	R\$ 329,59
7.12.2	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 366,48	R\$ 109,10	R\$ 475,58	R\$ 1.807,20
7.13	PINTURA				1,00	R\$ 2.841,48	R\$ 845,80	R\$ 3.687,28	R\$ 3.687,28
7.13.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	29,59	R\$ 22,75	R\$ 6,77	R\$ 29,52	R\$ 873,50
7.13.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	32,05	R\$ 21,00	R\$ 6,25	R\$ 27,25	R\$ 873,36
7.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,24	R\$ 44,27	R\$ 13,18	R\$ 57,45	R\$ 1.162,79
7.13.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	14,18	R\$ 17,74	R\$ 5,28	R\$ 23,02	R\$ 326,42
7.13.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	14,18	R\$ 24,52	R\$ 7,30	R\$ 31,82	R\$ 451,21
						VALOR BDI TOTAL:			R\$ 210.889,20
						VALOR ORÇAMENTO:			R\$ 708.453,46
						VALOR TOTAL:			R\$ 919.342,66

Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/001-75
 Rua Cesário Leite de Jesus, 171
 Bairro Centro Leandro, Sala 01
 Pedaia Branca CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 06 07 54 33 59 - 0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS .
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS .
LOCAL:	DISTRITO DE CAMPANARIO NO MUNICIPIO DE URUOCA CEARA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE.

DATA : 02/02/2024

BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,4400	R\$ 39,2088
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,4000	R\$ 31,4000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,8500	R\$ 71,3250
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,7500	R\$ 2,3625
TOTAL Material:						R\$ 144,2963

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200

VALOR: R\$ 181,22

2.1. COMP ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,00000000	R\$ 243,40	R\$ 243,40
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 243,40

VALOR: R\$ 243,40

3.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 78,7100	R\$ 0,0787
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1800	R\$ 0,0024
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3200	R\$ 0,0046
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0857

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1923

VALOR: R\$ 0,28

3.2. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 172,7600	R\$ 31,9952
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 31,9952

VALOR: R\$ 32,00

3.3. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS .	DATA :	02/02/2024	BDI :	29,77%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS .	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE CAMPANARIO NO MUNICIPIO DE URUOCA CEARA.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE.				

I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 180,9900	R\$ 6,3347
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 49,0200	R\$ 1,7157
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,0504

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 68,9500	R\$ 75,8450
TOTAL Material:					R\$ 75,8450	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,3830	
VALOR:					R\$ 103,28	

3.4. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3800	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0200	R\$ 0,2010
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6522	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 82,3300	R\$ 4,6763
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 75,9700	R\$ 0,4938
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 35,7000
TOTAL Material:					R\$ 40,8701	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CÁLCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7979	
VALOR:					R\$ 50,32	

3.5. C1867 PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 82,3300	R\$ 3,0050
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,86000000	R\$ 0,9500	R\$ 4,6170
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R\$ 0,7000	R\$ 7,6650
I1603	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 38,7600	R\$ 38,7600
TOTAL Material:					R\$ 54,0470	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,1930	
VALOR:					R\$ 70,24	

3.6. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)