



DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

[Handwritten initials]



CARTA DE PROPOSTA

De Massapé (Ce), Para URUOCA (Ce), Aos 01 DE FEVEREIRO de 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023.

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

CARTA PROPOSTA GLOBAL

A EMPRESA L B CONSTRUCOES EIRELI ME, CNPJ/MF SOB Nº 40.454.732/0001-76, COM ENDEREÇO NA AVENIDA OZIREZ PONTE Nº S/N - CENTRO - MASSAPE/CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50, ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO CERTAME SUSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS:

O VALOR DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 907.091,76 (Novecentos e Sete Mil Noventa e Um reais e Setenta e Seis centavos), que já estão incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE..	R\$ 907.091,76	180(CENTO E OITENTA) DIAS.

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança E Medicina Do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para executarem os serviços;
- Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
-
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

L. B. CONTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.454.732/0001-76

AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE - CEP:62.140-000



O prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da entrega das propostas;

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA: GUSTAVO DE FREITAS SALES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 0615587682 /CE, COM EXPERIÊNCIA NO DETERMINADO OBJETO CERTAME.

TODOS OS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPONENTE: L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50


LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Barbosa Silva
CPF 029.340.993-50


LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615587682



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.039,50	0,11%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.586,00	3,48%
3	PRAÇA: ENTRADA/URUOCA	R\$ 97.377,06	10,74%
4	PRAÇA: ENTRADA/GRANJA	R\$ 418.229,20	46,11%
5	PRAÇA DOS FEIRANTES	R\$ 358.860,00	39,56%
		VALOR TOTAL:	R\$ 907.091,76 100,00%

Novcentos e Sete Mil Noventa e Um reais e Setenta e Seis centavos

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

Leandro Barbosa Silva
CPF 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615387602

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$				
							SEMI BDI	BDI	COM BDI	SEMI BDI	BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,00	29,77%	R\$ 801,05	R\$ 238,47	R\$ 1.039,50	R\$ 801,05	R\$ 238,45	R\$ 1.039,50		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
2.1	ADM/URUOÇA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	29,77%	R\$ 243,40	R\$ 1.207,65	R\$ 315,86	R\$ 24.340,00	R\$ 7.246,00	R\$ 31.586,00		
3	PRAÇA: ENTRADA/URUOÇA													
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	552,00	29,77%	R\$ 0,28	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 154,56	R\$ 44,16	R\$ 198,72		
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	55,20	29,77%	R\$ 31,15	R\$ 9,27	R\$ 40,42	R\$ 1.719,48	R\$ 511,70	R\$ 2.231,18		
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	55,20	29,77%	R\$ 101,39	R\$ 30,18	R\$ 131,57	R\$ 5.596,73	R\$ 1.665,93	R\$ 7.262,66		
3.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	139,73	29,77%	R\$ 49,34	R\$ 14,69	R\$ 64,03	R\$ 6.894,28	R\$ 2.052,63	R\$ 8.946,91		
3.5	C1887	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, CIARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	326,03	29,77%	R\$ 69,01	R\$ 20,54	R\$ 89,55	R\$ 22.499,33	R\$ 6.696,66	R\$ 29.195,99		
3.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM AFGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	30,97	29,77%	R\$ 139,02	R\$ 41,39	R\$ 180,41	R\$ 4.305,45	R\$ 1.281,85	R\$ 5.587,30		
3.7	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	22,61	29,77%	R\$ 20,94	R\$ 6,23	R\$ 27,17	R\$ 473,45	R\$ 140,86	R\$ 614,31		
3.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	552,00	29,77%	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 761,76	R\$ 226,32	R\$ 988,08		
3.9	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	11,00	29,77%	R\$ 1.189,56	R\$ 354,13	R\$ 1.543,69	R\$ 13.085,16	R\$ 3.895,43	R\$ 16.980,59		
3.10	C5031	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPORES METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 1.851,61	R\$ 551,22	R\$ 2.402,83	R\$ 7.406,44	R\$ 2.204,88	R\$ 9.611,32		
3.11	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 306,67	R\$ 91,30	R\$ 397,97	R\$ 1.226,68	R\$ 365,20	R\$ 1.591,88		
3.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	100,00	29,77%	R\$ 27,03	R\$ 8,05	R\$ 35,08	R\$ 2.703,00	R\$ 805,00	R\$ 3.508,00		
3.13	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	400,00	29,77%	R\$ 15,22	R\$ 4,53	R\$ 19,75	R\$ 6.088,00	R\$ 1.812,00	R\$ 7.900,00		
3.14	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	6,00	29,77%	R\$ 354,49	R\$ 105,53	R\$ 460,02	R\$ 2.126,94	R\$ 633,18	R\$ 2.760,12		
4	PRAÇA: ENTRADA/GRANJA													
4.1	PRAÇA: ENTRADA/GRANJA													
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	552,00	29,77%	R\$ 0,28	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 154,56	R\$ 44,16	R\$ 198,72		
4.1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	55,20	29,77%	R\$ 31,15	R\$ 9,27	R\$ 40,42	R\$ 1.719,48	R\$ 511,70	R\$ 2.231,18		
4.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	55,20	29,77%	R\$ 101,39	R\$ 30,18	R\$ 131,57	R\$ 5.596,73	R\$ 1.665,93	R\$ 7.262,66		
							PREÇO TOTAL R\$	SEMI BDI	BDI	COM BDI	SEMI BDI	BDI	COM BDI	
							R\$ 75.041,26	R\$ 22.339,78	R\$ 97.377,06	R\$ 75.041,26	R\$ 22.335,80	R\$ 97.377,06		
							R\$ 322.291,13	R\$ 95.946,07	R\$ 418.239,20	R\$ 322.291,13	R\$ 95.938,07	R\$ 418.229,20		
							R\$ 75.041,26	R\$ 22.339,78	R\$ 97.377,06	R\$ 75.041,26	R\$ 22.335,80	R\$ 97.377,06		

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA. PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.1.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	139,73	29,77%	R\$ 49,34	R\$ 14,69	R\$ 64,03	R\$ 6.894,28	R\$ 2.052,63	R\$ 8.946,91
4.1.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	326,03	29,77%	R\$ 69,01	R\$ 20,54	R\$ 89,55	R\$ 22.499,33	R\$ 6.696,66	R\$ 29.195,99
4.1.6	C4624	PISO PÓDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	30,97	29,77%	R\$ 139,02	R\$ 41,39	R\$ 180,41	R\$ 4.305,45	R\$ 1.281,85	R\$ 5.587,30
4.1.7	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	22,61	29,77%	R\$ 20,94	R\$ 6,23	R\$ 27,17	R\$ 473,45	R\$ 140,86	R\$ 614,31
4.1.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	552,00	29,77%	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 761,76	R\$ 226,32	R\$ 988,08
4.1.9	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSEITO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,80m)	SEINFRA	UN	11,00	29,77%	R\$ 1.189,56	R\$ 354,13	R\$ 1.543,69	R\$ 13.085,16	R\$ 3.895,43	R\$ 16.980,59
4.1.10	C5031	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,80M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 1.851,61	R\$ 551,22	R\$ 2.402,83	R\$ 7.406,44	R\$ 2.204,88	R\$ 9.611,32
4.1.11	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 306,67	R\$ 91,30	R\$ 397,97	R\$ 1.226,68	R\$ 365,20	R\$ 1.591,88
4.1.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	100,00	29,77%	R\$ 27,03	R\$ 8,05	R\$ 35,08	R\$ 2.703,00	R\$ 805,00	R\$ 3.508,00
4.1.13	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	400,00	29,77%	R\$ 15,22	R\$ 4,53	R\$ 19,75	R\$ 6.088,00	R\$ 1.812,00	R\$ 7.900,00
4.1.14	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP= 40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	6,00	29,77%	R\$ 354,49	R\$ 105,53	R\$ 460,02	R\$ 2.126,94	R\$ 633,18	R\$ 2.760,12
4.2	QUADRA											
4.2.1	FUNDAÇÕES											
4.2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	648,00	29,77%	R\$ 7,09	R\$ 2,11	R\$ 9,20	R\$ 4.594,32	R\$ 1.367,28	R\$ 5.961,60
4.2.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	25,92	29,77%	R\$ 54,09	R\$ 16,10	R\$ 70,19	R\$ 1.402,01	R\$ 417,31	R\$ 1.819,32
4.2.1.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	25,92	29,77%	R\$ 535,32	R\$ 159,36	R\$ 694,68	R\$ 13.875,49	R\$ 4.130,62	R\$ 18.006,11
4.2.1.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,16	29,77%	R\$ 788,34	R\$ 234,69	R\$ 1.023,03	R\$ 1.702,81	R\$ 506,93	R\$ 2.209,74
4.2.2	PAREDES E PAINÉIS											
4.2.2.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	32,40	29,77%	R\$ 107,48	R\$ 32,00	R\$ 139,48	R\$ 3.482,35	R\$ 1.036,80	R\$ 4.519,15
4.2.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	32,40	29,77%	R\$ 133,98	R\$ 39,89	R\$ 173,87	R\$ 4.340,95	R\$ 1.292,44	R\$ 5.633,39
4.2.2.3	C0040	ALAMBRAÇO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	SEINFRA	M	108,00	29,77%	R\$ 488,75	R\$ 145,50	R\$ 634,25	R\$ 52.785,00	R\$ 15.714,00	R\$ 68.499,00
4.2.3	REVESTIMENTOS											
4.2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.: 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,80	29,77%	R\$ 7,34	R\$ 2,19	R\$ 9,53	R\$ 475,63	R\$ 141,91	R\$ 617,54
4.2.3.2	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	64,80	29,77%	R\$ 43,50	R\$ 12,95	R\$ 56,45	R\$ 2.818,80	R\$ 838,16	R\$ 3.657,96



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.2.3.3	C442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,80	29,77%	R\$ 85,06	R\$ 25,32	R\$ 110,38	R\$ 5.511,89	R\$ 1.640,73	R\$ 7.152,62
4.2.3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS. (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,80	29,77%	R\$ 11,19	R\$ 3,33	R\$ 14,52	R\$ 725,11	R\$ 215,79	R\$ 940,90
4.2.4	PISOS				1,00	29,77%	R\$ 133.557,75	R\$ 39.760,14	R\$ 173.314,66	R\$ 133.557,75	R\$ 39.756,91	R\$ 173.314,66
4.2.4.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	64,80	29,77%	R\$ 635,29	R\$ 189,13	R\$ 824,42	R\$ 41.166,79	R\$ 12.255,63	R\$ 53.422,42
4.2.4.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	648,00	29,77%	R\$ 11,70	R\$ 3,48	R\$ 15,18	R\$ 7.581,60	R\$ 2.255,04	R\$ 9.836,64
4.2.4.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	648,00	29,77%	R\$ 108,07	R\$ 32,17	R\$ 140,24	R\$ 70.029,36	R\$ 20.846,16	R\$ 90.875,52
4.2.4.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	232,00	29,77%	R\$ 49,34	R\$ 14,69	R\$ 64,03	R\$ 11.446,88	R\$ 3.408,08	R\$ 14.854,96
4.2.4.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)jm C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	124,00	29,77%	R\$ 26,88	R\$ 8,00	R\$ 34,88	R\$ 3.333,12	R\$ 992,00	R\$ 4.325,12
4.2.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1,00	29,77%	R\$ 11.991,33	R\$ 3.569,82	R\$ 15.561,24	R\$ 11.991,33	R\$ 3.569,91	R\$ 15.561,24
4.2.5.1	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 950,07	R\$ 282,84	R\$ 1.232,91	R\$ 3.800,28	R\$ 1.131,36	R\$ 4.931,64
4.2.5.2	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPORES METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	8,00	29,77%	R\$ 423,72	R\$ 126,14	R\$ 549,86	R\$ 3.389,76	R\$ 1.009,12	R\$ 4.398,88
4.2.5.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 294,27	R\$ 87,60	R\$ 381,87	R\$ 1.177,08	R\$ 350,40	R\$ 1.527,48
4.2.5.4	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	69,75	29,77%	R\$ 26,07	R\$ 7,76	R\$ 33,83	R\$ 1.818,38	R\$ 541,26	R\$ 2.359,64
4.2.5.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	209,25	29,77%	R\$ 8,63	R\$ 2,57	R\$ 11,20	R\$ 1.805,83	R\$ 537,77	R\$ 2.343,60
4.2.6	SERVIÇOS DIVERSOS				1,00	29,77%	R\$ 9.986,43	R\$ 2.972,96	R\$ 12.958,91	R\$ 9.986,43	R\$ 2.972,48	R\$ 12.958,91
4.2.6.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	29,77%	R\$ 4.288,37	R\$ 1.276,65	R\$ 5.565,02	R\$ 4.288,37	R\$ 1.276,65	R\$ 5.565,02
4.2.6.2	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	141,04	29,77%	R\$ 34,06	R\$ 10,14	R\$ 44,20	R\$ 4.803,82	R\$ 1.430,15	R\$ 6.233,97
4.2.6.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	648,00	29,77%	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 894,24	R\$ 265,68	R\$ 1.159,92
5	PRAÇA DOS FEIRANTES				1,00	29,77%	R\$ 276.536,90	R\$ 82.325,04	R\$ 358.860,00	R\$ 276.536,90	R\$ 82.323,10	R\$ 358.860,00
5.1	PRAÇA DOS FEIRANTES				1,00	29,77%	R\$ 101.940,68	R\$ 30.347,74	R\$ 132.288,00	R\$ 101.940,68	R\$ 30.342,32	R\$ 132.283,00
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	675,00	29,77%	R\$ 0,28	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 189,00	R\$ 54,00	R\$ 243,00
5.1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	67,50	29,77%	R\$ 31,15	R\$ 9,27	R\$ 40,42	R\$ 2.102,63	R\$ 625,72	R\$ 2.728,35
5.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	67,50	29,77%	R\$ 101,39	R\$ 30,18	R\$ 131,57	R\$ 6.843,83	R\$ 2.037,15	R\$ 8.880,98
5.1.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	SEINFRA	M2	74,70	29,77%	R\$ 49,34	R\$ 14,69	R\$ 64,03	R\$ 3.695,70	R\$ 1.097,34	R\$ 4.793,04

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA. PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$					
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI			
	C5028	CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA												
5.1.5	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	527,04	29,77%	R\$ 69,01	R\$ 20,54	R\$ 89,55	R\$ 36.371,03	R\$ 10.825,40	R\$ 47.196,43		
5.1.6	C4624	PISO PÓDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	41,45	29,77%	R\$ 139,02	R\$ 41,39	R\$ 180,41	R\$ 5.762,38	R\$ 1.715,61	R\$ 7.477,99		
5.1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	675,00	29,77%	R\$ 1,38	R\$ 0,41	R\$ 1,79	R\$ 931,50	R\$ 276,75	R\$ 1.208,25		
5.1.8	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,80m)	SEINFRA	UN	22,00	29,77%	R\$ 1.189,56	R\$ 354,13	R\$ 1.543,69	R\$ 26.170,32	R\$ 7.790,86	R\$ 33.961,18		
5.1.9	C4989	PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 40CW, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 3.178,37	R\$ 940,20	R\$ 4.124,57	R\$ 9.535,11	R\$ 2.838,60	R\$ 12.373,71		
5.1.10	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 306,67	R\$ 91,30	R\$ 397,97	R\$ 920,01	R\$ 273,90	R\$ 1.193,91		
5.1.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	75,00	29,77%	R\$ 27,03	R\$ 8,05	R\$ 35,08	R\$ 2.027,25	R\$ 603,75	R\$ 2.631,00		
5.1.12	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	300,00	29,77%	R\$ 15,22	R\$ 4,53	R\$ 19,75	R\$ 4.566,00	R\$ 1.359,00	R\$ 5.925,00		
5.1.13	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	8,00	29,77%	R\$ 354,49	R\$ 105,53	R\$ 460,02	R\$ 2.835,92	R\$ 844,24	R\$ 3.680,16		
5.2		QUIOSQUE (DUAS UNIDADES)			2,00	29,77%	R\$ 87.298,11	R\$ 25.988,65	R\$ 113.286,50	R\$ 174.596,22	R\$ 51.980,78	R\$ 226.577,00		
5.2.1		FUNDAÇÃO			1,00	29,77%	R\$ 6.999,67	R\$ 2.083,80	R\$ 9.083,99	R\$ 6.999,67	R\$ 2.084,32	R\$ 9.083,99		
5.2.1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	8,42	29,77%	R\$ 84,61	R\$ 19,23	R\$ 83,84	R\$ 544,02	R\$ 161,91	R\$ 705,93		
5.2.1.2	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	2,56	29,77%	R\$ 45,32	R\$ 13,49	R\$ 58,81	R\$ 116,02	R\$ 34,53	R\$ 150,55		
5.2.1.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	1,13	29,77%	R\$ 787,38	R\$ 234,40	R\$ 1.021,78	R\$ 889,74	R\$ 264,87	R\$ 1.154,61		
5.2.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	92,66	29,77%	R\$ 11,64	R\$ 3,47	R\$ 15,11	R\$ 1.078,56	R\$ 321,53	R\$ 1.400,09		
5.2.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	67,80	29,77%	R\$ 11,75	R\$ 3,50	R\$ 15,25	R\$ 796,65	R\$ 237,30	R\$ 1.033,95		
5.2.1.6	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	4,40	29,77%	R\$ 654,76	R\$ 194,92	R\$ 849,68	R\$ 2.880,94	R\$ 857,65	R\$ 3.738,59		
5.2.1.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,88	29,77%	R\$ 788,34	R\$ 234,69	R\$ 1.023,03	R\$ 693,74	R\$ 206,53	R\$ 900,27		
5.2.2		ESTRUTURA			1,00	29,77%	R\$ 7.232,23	R\$ 2.153,03	R\$ 9.386,38	R\$ 7.232,23	R\$ 2.154,15	R\$ 9.386,38		
5.2.2.1	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	2,05	29,77%	R\$ 787,38	R\$ 234,40	R\$ 1.021,78	R\$ 1.614,13	R\$ 480,52	R\$ 2.094,65		
5.2.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	168,10	29,77%	R\$ 11,64	R\$ 3,47	R\$ 15,11	R\$ 1.956,68	R\$ 583,31	R\$ 2.539,99		
5.2.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	123,00	29,77%	R\$ 11,75	R\$ 3,50	R\$ 15,25	R\$ 1.445,25	R\$ 430,50	R\$ 1.875,75		
5.2.2.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	15,03	29,77%	R\$ 147,45	R\$ 43,90	R\$ 191,35	R\$ 2.216,17	R\$ 659,82	R\$ 2.875,99		



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE.
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA.
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;
DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
5.2.3	PARDES E PAINÉIS				1,00	29,77%	R\$ 4.885,80	R\$ 1.454,50	R\$ 6.340,33	R\$ 4.885,80	R\$ 1.454,53	R\$ 6.340,33
5.2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	67,89	29,77%	R\$ 62,31	R\$ 18,55	R\$ 80,86	R\$ 4.230,23	R\$ 1.269,36	R\$ 5.489,59
5.2.3.2	C2686	VERGA REITA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,37	29,77%	R\$ 1.771,82	R\$ 527,47	R\$ 2.299,29	R\$ 655,57	R\$ 195,17	R\$ 850,74
5.2.4	CÓBERTA				1,00	29,77%	R\$ 15.788,64	R\$ 4.700,28	R\$ 20.489,08	R\$ 15.788,64	R\$ 4.700,44	R\$ 20.489,08
5.2.4.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	33,90	29,77%	R\$ 130,57	R\$ 38,87	R\$ 169,44	R\$ 4.426,32	R\$ 1.317,70	R\$ 5.744,02
5.2.4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	53,63	29,77%	R\$ 106,02	R\$ 31,56	R\$ 137,58	R\$ 5.685,85	R\$ 1.692,57	R\$ 7.378,42
5.2.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	53,63	29,77%	R\$ 69,45	R\$ 20,68	R\$ 90,13	R\$ 3.724,60	R\$ 1.109,07	R\$ 4.833,67
5.2.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	20,72	29,77%	R\$ 29,79	R\$ 8,87	R\$ 38,66	R\$ 617,25	R\$ 183,79	R\$ 801,04
5.2.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	29,30	29,77%	R\$ 13,96	R\$ 4,16	R\$ 18,12	R\$ 409,03	R\$ 121,89	R\$ 530,92
5.2.4.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	29,30	29,77%	R\$ 31,59	R\$ 9,40	R\$ 40,99	R\$ 925,59	R\$ 275,42	R\$ 1.201,01
5.2.5	ESQUADRIAS				1,00	29,77%	R\$ 6.619,51	R\$ 1.970,63	R\$ 8.590,08	R\$ 6.619,51	R\$ 1.970,57	R\$ 8.590,08
5.2.5.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 962,46	R\$ 286,52	R\$ 1.248,98	R\$ 2.887,38	R\$ 859,56	R\$ 3.746,94
5.2.5.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,32	29,77%	R\$ 511,82	R\$ 152,37	R\$ 664,19	R\$ 163,78	R\$ 48,76	R\$ 212,54
5.2.5.3	C2984	VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOADO)	SEINFRA	M2	0,32	29,77%	R\$ 144,00	R\$ 42,87	R\$ 186,87	R\$ 46,08	R\$ 13,72	R\$ 59,80
5.2.5.4	C1989	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	10,12	29,77%	R\$ 348,05	R\$ 103,61	R\$ 451,66	R\$ 3.522,27	R\$ 1.048,53	R\$ 4.570,80
5.2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	29,77%	R\$ 5.898,48	R\$ 1.755,98	R\$ 7.654,18	R\$ 5.898,48	R\$ 1.755,70	R\$ 7.654,18
5.2.6.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	17,48	29,77%	R\$ 27,03	R\$ 8,05	R\$ 35,08	R\$ 472,48	R\$ 140,72	R\$ 613,20
5.2.6.2	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 84,83	R\$ 25,25	R\$ 110,08	R\$ 84,83	R\$ 25,25	R\$ 110,08
5.2.6.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SUBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 97,20	R\$ 28,94	R\$ 126,14	R\$ 97,20	R\$ 28,94	R\$ 126,14
5.2.6.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 306,67	R\$ 91,30	R\$ 397,97	R\$ 613,34	R\$ 182,60	R\$ 795,94
5.2.6.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	10,00	29,77%	R\$ 8,76	R\$ 2,61	R\$ 11,37	R\$ 87,60	R\$ 26,10	R\$ 113,70
5.2.6.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	57,54	29,77%	R\$ 17,42	R\$ 5,19	R\$ 22,61	R\$ 1.002,35	R\$ 298,63	R\$ 1.300,98
5.2.6.7	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	8,00	29,77%	R\$ 9,71	R\$ 2,89	R\$ 12,60	R\$ 77,68	R\$ 23,12	R\$ 100,80
5.2.6.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	175,54	29,77%	R\$ 6,83	R\$ 2,03	R\$ 8,86	R\$ 1.198,94	R\$ 356,34	R\$ 1.555,28
5.2.6.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 17,21	R\$ 5,12	R\$ 22,33	R\$ 34,42	R\$ 10,24	R\$ 44,66

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
5.2.6.10	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 42,87	R\$ 12,76	R\$ 55,63	R\$ 42,87	R\$ 12,76	R\$ 55,63
5.2.6.11	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	29,77%	R\$ 18,09	R\$ 5,39	R\$ 23,48	R\$ 108,54	R\$ 32,34	R\$ 140,88
5.2.6.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERÇA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 22,89	R\$ 6,81	R\$ 29,70	R\$ 22,89	R\$ 6,81	R\$ 29,70
5.2.6.13	C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 23,66	R\$ 7,04	R\$ 30,70	R\$ 70,98	R\$ 21,12	R\$ 92,10
5.2.6.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 23,66	R\$ 7,04	R\$ 30,70	R\$ 47,32	R\$ 14,08	R\$ 61,40
5.2.6.15	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 83,15	R\$ 24,75	R\$ 107,90	R\$ 166,30	R\$ 49,50	R\$ 215,80
5.2.6.16	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 84,34	R\$ 25,11	R\$ 109,45	R\$ 253,02	R\$ 75,33	R\$ 328,35
5.2.6.17	C4105	ARANDIELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 221,07	R\$ 65,81	R\$ 286,88	R\$ 884,28	R\$ 263,24	R\$ 1.147,52
5.2.6.18	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 316,72	R\$ 94,29	R\$ 411,01	R\$ 633,44	R\$ 188,58	R\$ 822,02
5.2.7		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			1,00	29,77%	R\$ 2.711,58	R\$ 807,24	R\$ 3.518,86	R\$ 2.711,58	R\$ 807,28	R\$ 3.518,86
5.2.7.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 361,27	R\$ 107,55	R\$ 468,82	R\$ 722,54	R\$ 215,10	R\$ 937,64
5.2.7.2	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 44,02	R\$ 13,10	R\$ 57,12	R\$ 44,02	R\$ 13,10	R\$ 57,12
5.2.7.3	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	5,50	29,77%	R\$ 19,73	R\$ 5,87	R\$ 25,60	R\$ 108,52	R\$ 32,28	R\$ 140,80
5.2.7.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	14,90	29,77%	R\$ 23,77	R\$ 7,08	R\$ 30,85	R\$ 354,17	R\$ 105,50	R\$ 459,67
5.2.7.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	8,50	29,77%	R\$ 31,62	R\$ 9,41	R\$ 41,03	R\$ 268,77	R\$ 79,99	R\$ 348,76
5.2.7.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,80	29,77%	R\$ 39,39	R\$ 11,73	R\$ 51,12	R\$ 110,29	R\$ 32,85	R\$ 143,14
5.2.7.7	C0019	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 20mm (1/2)	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 16,23	R\$ 4,83	R\$ 21,06	R\$ 16,23	R\$ 4,83	R\$ 21,06
5.2.7.8	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 20,09	R\$ 5,98	R\$ 26,07	R\$ 20,09	R\$ 5,98	R\$ 26,07
5.2.7.9	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 24,10	R\$ 7,17	R\$ 31,27	R\$ 48,20	R\$ 14,34	R\$ 62,54
5.2.7.10	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 38,25	R\$ 11,39	R\$ 49,64	R\$ 114,75	R\$ 34,17	R\$ 148,92
5.2.7.11	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 5,04	R\$ 1,50	R\$ 6,54	R\$ 20,16	R\$ 6,00	R\$ 26,16
5.2.7.12	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 6,14	R\$ 1,83	R\$ 7,97	R\$ 24,56	R\$ 7,32	R\$ 31,88
5.2.7.13	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	29,77%	R\$ 10,74	R\$ 3,20	R\$ 13,94	R\$ 42,96	R\$ 12,80	R\$ 55,76
5.2.7.14	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 126,90	R\$ 37,78	R\$ 164,68	R\$ 253,80	R\$ 75,56	R\$ 429,36
5.2.7.15	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 178,66	R\$ 53,19	R\$ 231,85	R\$ 357,32	R\$ 106,98	R\$ 463,70



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;
DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
5.2.7.16	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 102,60	R\$ 30,54	R\$ 133,14	R\$ 205,20	R\$ 61,08	R\$ 266,28
5.2.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
5.2.8.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	9,00	29,77%	R\$ 41,41	R\$ 12,33	R\$ 53,74	R\$ 372,69	R\$ 110,97	R\$ 483,66
5.2.8.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	11,70	29,77%	R\$ 24,34	R\$ 7,25	R\$ 31,59	R\$ 284,78	R\$ 84,82	R\$ 369,60
5.2.8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	7,90	29,77%	R\$ 17,69	R\$ 5,27	R\$ 22,96	R\$ 139,75	R\$ 41,63	R\$ 181,38
5.2.8.4	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 35,41	R\$ 10,54	R\$ 45,95	R\$ 70,82	R\$ 21,08	R\$ 91,90
5.2.8.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 17,26	R\$ 5,14	R\$ 22,40	R\$ 34,52	R\$ 10,28	R\$ 44,80
5.2.8.6	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	29,77%	R\$ 15,69	R\$ 4,67	R\$ 20,36	R\$ 94,14	R\$ 28,02	R\$ 122,16
5.2.8.7	C4689	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 21,24	R\$ 6,32	R\$ 27,56	R\$ 42,48	R\$ 12,64	R\$ 55,12
5.2.8.8	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 19,40	R\$ 5,78	R\$ 25,18	R\$ 58,20	R\$ 17,34	R\$ 75,54
5.2.8.9	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 18,37	R\$ 5,47	R\$ 23,84	R\$ 18,37	R\$ 5,47	R\$ 23,84
5.2.8.10	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 47,57	R\$ 14,16	R\$ 61,73	R\$ 142,71	R\$ 42,48	R\$ 185,19
5.2.8.11	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 23,52	R\$ 7,00	R\$ 30,52	R\$ 23,52	R\$ 7,00	R\$ 30,52
5.2.8.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 459,50	R\$ 136,79	R\$ 596,29	R\$ 919,00	R\$ 273,58	R\$ 1.192,58
5.2.8.13	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 55,15	R\$ 16,42	R\$ 71,57	R\$ 185,45	R\$ 49,26	R\$ 214,71
5.2.8.14	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 28,79	R\$ 8,57	R\$ 37,36	R\$ 86,37	R\$ 25,71	R\$ 112,08
5.2.8.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 4.431,79	R\$ 1.319,34	R\$ 5.751,13	R\$ 4.431,79	R\$ 1.319,34	R\$ 5.751,13
5.2.9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
5.2.9.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 640,28	R\$ 190,61	R\$ 830,89	R\$ 1.280,56	R\$ 381,22	R\$ 1.661,78
5.2.9.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 647,71	R\$ 192,82	R\$ 840,53	R\$ 1.295,42	R\$ 385,64	R\$ 1.681,06
5.2.9.3	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 880,24	R\$ 262,05	R\$ 1.142,29	R\$ 880,24	R\$ 262,05	R\$ 1.142,29
5.2.9.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 43,32	R\$ 12,90	R\$ 56,22	R\$ 86,64	R\$ 25,80	R\$ 112,44
5.2.9.5	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	29,77%	R\$ 54,35	R\$ 16,18	R\$ 70,53	R\$ 163,05	R\$ 48,54	R\$ 211,59
5.2.9.6	C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 70,90	R\$ 21,11	R\$ 92,01	R\$ 141,80	R\$ 42,22	R\$ 184,02
5.2.9.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	29,77%	R\$ 102,38	R\$ 30,48	R\$ 132,86	R\$ 204,76	R\$ 60,96	R\$ 265,72
5.2.9.8	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	29,77%	R\$ 134,08	R\$ 39,92	R\$ 174,00	R\$ 134,08	R\$ 39,92	R\$ 174,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
5.2.10	REVESTIMENTO				1,00	29,77%	R\$ 16.381,06	R\$ 4.876,64	R\$ 21.257,96	R\$ 16.381,06	R\$ 4.876,90	R\$ 21.257,96
5.2.10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	135,78	29,77%	R\$ 7,34	R\$ 2,19	R\$ 9,53	R\$ 996,63	R\$ 297,35	R\$ 1.293,98
5.2.10.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	28,33	29,77%	R\$ 14,34	R\$ 4,27	R\$ 18,61	R\$ 406,25	R\$ 120,97	R\$ 527,22
5.2.10.3	C1221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	74,14	29,77%	R\$ 36,21	R\$ 10,78	R\$ 46,99	R\$ 2.684,61	R\$ 799,23	R\$ 3.483,84
5.2.10.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	28,33	29,77%	R\$ 41,34	R\$ 12,31	R\$ 53,65	R\$ 1.171,16	R\$ 348,74	R\$ 1.519,90
5.2.10.5	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	61,64	29,77%	R\$ 26,06	R\$ 7,76	R\$ 33,82	R\$ 1.606,34	R\$ 478,32	R\$ 2.084,66
5.2.10.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA 2 CIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,72	29,77%	R\$ 133,64	R\$ 39,78	R\$ 173,42	R\$ 5.976,38	R\$ 1.778,96	R\$ 7.755,34
5.2.10.7	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	29,42	29,77%	R\$ 85,06	R\$ 25,32	R\$ 110,38	R\$ 2.502,47	R\$ 744,91	R\$ 3.247,38
5.2.10.8	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	74,14	29,77%	R\$ 13,99	R\$ 4,16	R\$ 18,15	R\$ 1.037,22	R\$ 308,42	R\$ 1.345,64
5.2.11	PISO				1,00	29,77%	R\$ 5.266,67	R\$ 1.567,89	R\$ 6.834,50	R\$ 5.266,67	R\$ 1.567,83	R\$ 6.834,50
5.2.11.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	36,37	29,77%	R\$ 45,32	R\$ 13,49	R\$ 58,81	R\$ 1.648,29	R\$ 490,63	R\$ 2.138,92
5.2.11.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	22,90	29,77%	R\$ 134,26	R\$ 39,97	R\$ 174,23	R\$ 3.074,55	R\$ 915,32	R\$ 3.989,87
5.2.11.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,76	29,77%	R\$ 100,26	R\$ 29,85	R\$ 130,11	R\$ 477,24	R\$ 142,08	R\$ 619,32
5.2.11.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,76	29,77%	R\$ 13,99	R\$ 4,16	R\$ 18,15	R\$ 66,59	R\$ 19,80	R\$ 86,39
5.2.12	SOLEIRA/PEITORIL				1,00	29,77%	R\$ 1.617,18	R\$ 481,43	R\$ 2.098,64	R\$ 1.617,18	R\$ 481,46	R\$ 2.098,64
5.2.12.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm	SEINFRA	M	2,70	29,77%	R\$ 92,36	R\$ 27,50	R\$ 119,86	R\$ 249,37	R\$ 74,25	R\$ 323,62
5.2.12.2	C4085	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3,80	29,77%	R\$ 359,95	R\$ 107,16	R\$ 467,11	R\$ 1.367,81	R\$ 407,21	R\$ 1.775,02
5.2.13	PINTURA				1,00	29,77%	R\$ 2.826,15	R\$ 841,34	R\$ 3.667,39	R\$ 2.826,15	R\$ 841,24	R\$ 3.667,39
5.2.13.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	29,59	29,77%	R\$ 22,61	R\$ 6,73	R\$ 29,34	R\$ 669,03	R\$ 199,14	R\$ 868,17
5.2.13.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	32,05	29,77%	R\$ 20,90	R\$ 6,22	R\$ 27,12	R\$ 669,85	R\$ 199,35	R\$ 869,20
5.2.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,24	29,77%	R\$ 44,05	R\$ 13,11	R\$ 57,16	R\$ 891,57	R\$ 265,35	R\$ 1.156,92
5.2.13.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO CU ESMALTE 2 DEMÃO	SEINFRA	M2	14,18	29,77%	R\$ 17,67	R\$ 5,26	R\$ 22,93	R\$ 250,56	R\$ 74,59	R\$ 325,15
5.2.13.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	14,18	29,77%	R\$ 24,34	R\$ 7,25	R\$ 31,59	R\$ 345,14	R\$ 102,81	R\$ 447,95



[Handwritten signatures and initials]

DESCRICO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA CONSTRUAO DE PRAAS NO
DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICIPIO DE URUOCA-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREOS N 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 040712.11-2023

EXECUAO DOS SERVIOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: no inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

PLANILHA ORCAMENTARIA

VALOR TOTAL: R\$ 907.091,76
Novecentos e Sete Mil Noventa e Um reais e Setenta e Seis centavos

LB CONSTRUOES EIRELI

Guilherme de Freitas Sales
Empresario CIVIL
CREA 0455387562



LB
construoes

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 37,5898	R\$ 38,3416
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,7036	R\$ 30,7036
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,4963	R\$ 69,7334
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,4000	R\$ 2,3100
TOTAL Material:						R\$ 141,0886
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200
VALOR:						R\$ 178,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 24,79
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 52,99
VALOR COM BDI:						R\$ 231,00

ADM/URUOCA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÉS	0,18000000	R\$ 5.210,64	R\$ 937,92
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,18000000	R\$ 17.326,01	R\$ 3.118,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.056,60
VALOR:						R\$ 243,40
VALOR ENCARGOS (47.48%):						R\$ 1.155,46
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 72,46
VALOR COM BDI:						R\$ 315,86

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 77,2500	R\$ 0,0773
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1300	R\$ 0,0023
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2.2300	R\$ 0,0045
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0841
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1923
VALOR:						R\$ 0,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,13
VALOR BDI (29.77%):						R\$ 0,08
VALOR COM BDI:						R\$ 0,36

LB.CONSTRUÇÕES EIRELI

GUSTAVO DE FREITAS SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615367682

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANARIO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA.

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0040712.2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040712.11-2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias;

DATA LICITAÇÃO: 02 DE FEVEREIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 168,2100	RS 31,1525
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 31,1525
VALOR:						R\$ 31,15
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 2,63
VALOR BDI (29,77%):						R\$ 9,27
VALOR COM BDI:						R\$ 40,42

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 176,1300	RS 6,1646
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 48,0700	RS 1,6825
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 7,8471
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 67,4170	RS 74,1587
TOTAL Material:						RS 74,1587
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	RS 19,3830
TOTAL Mão de Obra:						RS 19,3830
VALOR:						R\$ 101,39
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 13,99
VALOR BDI (29,77%):						R\$ 30,18
VALOR COM BDI:						R\$ 131,57

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 31,9700	RS 2,4201
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,0700	RS 0,1971
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 2,6172
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 80,4959	RS 4,5722
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 74,2839	RS 0,4828
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,6838	RS 34,8738
TOTAL Material:						RS 39,9288

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0465376/CE