

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCAÇA	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 09/07/12/2023	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS PRÓPRIOS
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	068.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,41%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCAÇA	SEINFRA:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	REB:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAÇA	SEINFRA:	PRÓPRIA	REB:	85,06%
					47,67%
					0,00%
					0,00%

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,46	R\$ 10,15
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,19
				VALOR:	R\$ 69,40

5.6 C4624 PISO PODOTÁIL EXTERNO EM PMC ESP. 30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01620000	R\$ 81,07	R\$ 1,48
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,93	R\$ 2,54
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,69	R\$ 1,93
18623 PISO TÁIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 65,36	R\$ 71,90
				TOTAL Material:	R\$ 77,85
				VALOR:	R\$ 139,59

5.7 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,16	R\$ 38,66
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,46	R\$ 23,08
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 61,74
				VALOR:	R\$ 139,59

5.8 C3611 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,80m) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10532 CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,06000000	R\$ 285,30	R\$ 17,12
10794 CHUMBADOR TIPO PARABOLIT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 3,17	R\$ 25,36
11584 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3,8 X 30MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,32
11589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 6X38	SEINFRA	UN	16,00000000	R\$ 0,25	R\$ 4,00
16692 PRANCHA DE MADEIRA MACARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 139,22	R\$ 278,44
16691 PRANCHA DE MADEIRA MACARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 177,06	R\$ 177,06
12173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	1,85000000	R\$ 118,03	R\$ 218,36
				TOTAL Material:	R\$ 729,66
				VALOR:	R\$ 139,59

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 91,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOCAÇA	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 09/07/12/2023	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS PRÓPRIOS
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	068.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,41%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCAÇA	SEINFRA:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	REB:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCAÇA	SEINFRA:	PRÓPRIA	REB:	85,06%
					47,67%
					0,00%
					0,00%

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 493,63	R\$ 108,60
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 54,09	R\$ 2,70
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,23000000	R\$ 44,12	R\$ 10,15
C1369 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,93000000	R\$ 121,62	R\$ 113,11
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 268,48	R\$ 59,07
C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,50000000	R\$ 25,72	R\$ 90,02
				TOTAL Serviço:	R\$ 363,65
				VALOR:	R\$ 1.195,89

5.9 C4689 PROJETO (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10189 BASE FUSIVEL DIAZED 2SA. COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 38,88	R\$ 155,84
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 2,05	R\$ 20,50
16796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 8,42	R\$ 84,20
16501 CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,19	R\$ 43,19
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 4,43	R\$ 44,30
11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 56,52	R\$ 226,08
11738 PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV. REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 91,76	R\$ 367,04
11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 111,43	R\$ 445,72
				TOTAL Material:	R\$ 1.366,87
				VALOR:	R\$ 1.366,87

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 19,10	R\$ 61,12
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 24,15	R\$ 222,18
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 283,30
				VALOR:	R\$ 3.197,48

5.10 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.527,31	R\$ 1.527,31
				TOTAL Serviço:	R\$ 1.527,31
				VALOR:	R\$ 3.197,48

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0076 ALVENARIA DE TUIJO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 12,5 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	R\$ 121,28	R\$ 203,75
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 12,24	R\$ 15,30
C0840 CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	R\$ 484,95	R\$ 18,62
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,92	R\$ 10,57
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	R\$ 77,92	R\$ 14,77
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	R\$ 148,67	R\$ 8,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	20,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	VERSO:	008.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	S/NºP:	202312 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFETURA MUNICIPAL DE URUOCCA				

C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	R\$ 25,70	R\$ 37,01
				TOTAL Serviço:		R\$ 308,07
				VALOR:		R\$ 308,07

5.11. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	1,10000000	R\$ 6,53	R\$ 7,62	
				TOTAL Material	R\$ 7,62
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,45000000	R\$ 19,10	R\$ 8,60	
12312	ELETRICISTA	0,45000000	R\$ 24,15	R\$ 10,87	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 19,47
				VALOR:	R\$ 27,09

5.12. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	1,02000000	R\$ 9,05	R\$ 9,23	
				TOTAL Material	R\$ 9,23
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,14000000	R\$ 19,10	R\$ 2,67	
12312	ELETRICISTA	0,14000000	R\$ 24,15	R\$ 3,38	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,05
				VALOR:	R\$ 15,28

5.13. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM.=35cm (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L E DIAM.=35cm	1,00000000	R\$ 273,49	R\$ 273,49	
				TOTAL Material	R\$ 273,49
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDEIREIRO	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24	
12543	SERVENTE	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,69	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 63,93
				VALOR:	R\$ 337,42
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,03000000	R\$ 477,47	R\$ 14,32	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	0,03000000	R\$ 159,08	R\$ 4,77	
				TOTAL Serviço	R\$ 19,09
				VALOR:	R\$ 356,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	20,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	VERSO:	008.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	S/NºP:	202312 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFETURA MUNICIPAL DE URUOCCA				

5.14.1.1. C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	3,50000000	R\$ 18,46	R\$ 64,61	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 64,61
				VALOR:	R\$ 64,61

5.14.1.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10662	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	0,03600000	R\$ 25,07	R\$ 0,90	
				TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 0,90

Material

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,03320000	R\$ 81,07	R\$ 2,69	
10280	BRITA	0,04400000	R\$ 97,49	R\$ 4,29	
10605	CIMENTO PORTLAND	11,00000000	R\$ 0,69	R\$ 7,59	
				TOTAL Material	R\$ 14,57

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDEIREIRO	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66	
12543	SERVENTE	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 29,97
				VALOR:	R\$ 45,44

5.14.1.3. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	0,26000000	R\$ 1,73	R\$ 0,45	
				TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 0,45

Material

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	0,30000000	R\$ 130,65	R\$ 39,20	
				TOTAL Material	R\$ 39,20

Mão de Obra

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDEIREIRO	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24	
12543	SERVENTE	3,50000000	R\$ 18,46	R\$ 64,61	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 100,85

Serviço

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	1,05000000	R\$ 459,98	R\$ 482,98	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	1,05000000	R\$ 159,08	R\$ 167,03	
				TOTAL Serviço	R\$ 650,01
				VALOR:	R\$ 790,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 0040712.2023	ORÇ. 1 COM RECONEXÃO	84,4%	HORA	47,48%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	2023/12 COM DESONEXÃO	85,06%	PROPRIA	0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE				
CLIENTE:	PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA				

5.14.1.4. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	RS 6,89	RS 7,92
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	RS 16,03	RS 0,32
TOTAL Material:				RS 8,24
Mão de Obra				
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	RS 19,10	RS 1,53
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	RS 24,16	RS 1,93
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,46
VALOR:				RS 11,70

5.14.1.5. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	1,15000000	RS 7,36	RS 8,46
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	RS 16,03	RS 0,32
TOTAL Material:				RS 8,78
Mão de Obra				
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	RS 19,10	RS 1,34
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	RS 24,16	RS 1,69
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,03
VALOR:				RS 11,81

5.14.1.6. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	RS 0,51	RS 119,85
TOTAL Material:				RS 119,85
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	8,50000000	RS 24,16	RS 205,36
12543 SERVENTE	H	9,20000000	RS 18,46	RS 169,83
TOTAL Mão de Obra:				RS 375,19
Serviço				
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEM. TRAÇO 1:4	M3	0,30000000	RS 535,03	RS 160,51
TOTAL Serviço:				RS 160,51
VALOR:				RS 655,55

5.14.1.7. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	18,00000000	RS 6,89	RS 124,02
10108 AREIA GROSSA	M3	0,61830000	RS 115,99	RS 71,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 0040712.2023	ORÇ. 1 COM RECONEXÃO	84,4%	HORA	47,48%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	2023/12 COM DESONEXÃO	85,06%	PROPRIA	0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE				
CLIENTE:	PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA				

5.14.2.1. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	M3	0,61500000	RS 97,49	RS 59,96
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	368,50000000	RS 0,69	RS 254,27
11605 PEDRISCO	M3	0,26300000	RS 97,49	RS 25,64
TOTAL Material:				RS 335,87
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	3,00000000	RS 24,16	RS 72,48
12543 SERVENTE	H	10,00000000	RS 18,46	RS 184,60
TOTAL Mão de Obra:				RS 257,08
VALOR:				RS 792,69

5.14.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	RS 6,89	RS 7,92
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	RS 16,03	RS 0,32
TOTAL Material:				RS 8,24
Mão de Obra				
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	RS 19,10	RS 1,53
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	RS 24,16	RS 1,93
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,46
VALOR:				RS 11,70

5.14.2.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	1,15000000	RS 7,36	RS 8,46
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	RS 16,03	RS 0,32
TOTAL Material:				RS 8,78
Mão de Obra				
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	RS 19,10	RS 1,34
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	RS 24,16	RS 1,69
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,03
VALOR:				RS 11,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

DATA: 26/01/2024

BDI: 20,77%

MESES: 47,48%

SEINFRA: 84,44%

SEINFRA: 85,06%

SEINFRA: 47,67%

SEINFRA: 0,00%

SEINFRA: 0,00%

CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712/2023

DATA DO CERTAME: 02/02/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	1,15000000	R\$ 7,36	R\$ 8,46
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 16,03	R\$ 0,32
TOTAL Material:				R\$ 8,78
Mão de Obra				
10040 AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	0,07000000	R\$ 19,10	R\$ 1,34
10121 ARMADORFERREIRO	H	0,07000000	R\$ 24,16	R\$ 1,69
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,03
VALOR:				R\$ 11,81

5.14.2.4. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,78
10488 CARPINTEIRO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,82
Serviço				
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,00000000	R\$ 90,18	R\$ 90,18
C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,20000000	R\$ 235,87	R\$ 47,17
TOTAL Serviço:				R\$ 137,35
VALOR:				R\$ 148,17

5.14.3.1. C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01500000	R\$ 91,07	R\$ 1,22
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	R\$ 0,93	R\$ 2,03
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	R\$ 0,69	R\$ 1,50
12081 TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	R\$ 0,51	R\$ 12,75
TOTAL Material:				R\$ 17,50
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	1,12000000	R\$ 18,46	R\$ 20,68
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 44,84
VALOR:				R\$ 62,34

5.14.3.2. C2686 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento/Custo Itens	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA S80L (CHP)	H	0,71400000	R\$ 25,07	R\$ 17,90
TOTAL Equipamento Custo Itens:				R\$ 17,90
Material				
VALOR:				R\$ 17,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

DATA: 26/01/2024

BDI: 20,77%

MESES: 47,48%

SEINFRA: 84,44%

SEINFRA: 85,06%

SEINFRA: 47,67%

SEINFRA: 0,00%

SEINFRA: 0,00%

CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712/2023

DATA DO CERTAME: 02/02/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	KG	60,00000000	R\$ 7,98	R\$ 478,80
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,20000000	R\$ 16,03	R\$ 19,24
10109 AREIA MEDIA	M3	0,62350000	R\$ 81,07	R\$ 50,55
10280 BRITA	M3	0,87800000	R\$ 97,49	R\$ 85,60
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	327,60000000	R\$ 0,69	R\$ 226,04
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,60000000	R\$ 15,61	R\$ 9,37
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,00000000	R\$ 13,77	R\$ 27,54
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,00000000	R\$ 12,39	R\$ 61,95
TOTAL Material:				R\$ 869,09

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	12,30000000	R\$ 19,10	R\$ 234,93
10121 ARMADORFERREIRO	H	4,80000000	R\$ 24,16	R\$ 115,97
10488 CARPINTEIRO	H	7,50000000	R\$ 24,16	R\$ 181,20
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543 SERVENTE	H	12,00000000	R\$ 18,46	R\$ 221,52
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 801,94
VALOR:				R\$ 1.778,93


5.14.4.1. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	0,74000000	R\$ 7,36	R\$ 5,45
10287 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,00000000	R\$ 53,91	R\$ 53,91
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,30000000	R\$ 15,61	R\$ 20,29
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,03000000	R\$ 13,77	R\$ 0,41
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	0,97000000	R\$ 5,87	R\$ 5,69
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,65000000	R\$ 12,39	R\$ 8,05
TOTAL Material:				R\$ 83,80
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
12543 SERVENTE	H	0,35000000	R\$ 18,46	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,92
VALOR:				R\$ 98,72

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
12543 SERVENTE	H	0,35000000	R\$ 18,46	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,92
Serviço				
C0840 CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03000000	R\$ 484,95	R\$ 14,55
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,03000000	R\$ 288,48	R\$ 8,05
TOTAL Serviço:				R\$ 22,60
VALOR:				R\$ 131,32

5.14.4.2. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:				R\$ 131,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRANÇOS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERBANO	84,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA	028.1 COM RESERVAÇÃO	84,4%	47,6%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SEINFRA	202312 COM RESERVAÇÃO	85,08%	47,67%
CLIENTE:	PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	M	3,50000000	R\$ 6,21	R\$ 21,74
10519	M	1,33000000	R\$ 253,31	R\$ 338,66
11724	KG	0,12000000	R\$ 16,49	R\$ 1,98
11824	M	3,50000000	R\$ 1,67	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 63,23

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
10498	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 43,26
VALOR:				R\$ 106,49

5.14.4.3. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	UN	33,00000000	R\$ 0,69	R\$ 22,77
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,77

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
12543	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 46,89
VALOR:				R\$ 69,66

5.14.4.4. C4463 CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10226	UN	3,00000000	R\$ 2,48	R\$ 7,44
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,44

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,31

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CO200	M3	0,00200000	R\$ 545,62	R\$ 1,09
TOTAL Serviço:				R\$ 1,09
VALOR:				R\$ 29,84

5.14.4.5. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10708	M3	0,00250000	R\$ 115,99	R\$ 0,29
10441	KG	0,32400000	R\$ 0,93	R\$ 0,30
10855	KG	0,32400000	R\$ 0,69	R\$ 0,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRANÇOS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERBANO	84,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA	028.1 COM RESERVAÇÃO	84,4%	47,6%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SEINFRA	202312 COM RESERVAÇÃO	85,08%	47,67%
CLIENTE:	PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
12543	H	0,32000000	R\$ 18,46	R\$ 5,91
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,16
VALOR:				R\$ 13,97

5.14.4.6. C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	KG	0,10000000	R\$ 16,49	R\$ 1,65
10232	M	1,00000000	R\$ 8,38	R\$ 8,38
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,03

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
10498	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,63
VALOR:				R\$ 31,66

5.14.5.1. C1978 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)M (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01060000	R\$ 81,07	R\$ 0,86
10209	UN	1,00000000	R\$ 221,06	R\$ 221,06
10441	KG	1,72000000	R\$ 0,93	R\$ 1,60
10855	KG	1,72000000	R\$ 0,69	R\$ 1,19
11080	UN	3,00000000	R\$ 20,23	R\$ 60,69
11154	UN	1,00000000	R\$ 64,97	R\$ 64,97
11240	UN	1,00000000	R\$ 69,06	R\$ 69,06
11590	UN	8,00000000	R\$ 0,33	R\$ 2,64
11709	UN	1,00000000	R\$ 309,42	R\$ 309,42
11724	KG	0,25000000	R\$ 16,49	R\$ 4,12
11919	UN	6,00000000	R\$ 1,71	R\$ 10,26
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 745,97

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	3,75000000	R\$ 19,10	R\$ 71,63
10498	H	3,75000000	R\$ 24,16	R\$ 90,60
12391	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
12543	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 221,89
VALOR:				R\$ 967,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023
 DATA DO CERTAME: 02/02/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CLIENTE: PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA

ORRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023
 DATA DO CERTAME: 02/02/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CLIENTE: PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 26/01/2024
 FONTE: SEINFRA
 COEFICIENTE: 0,00%
 BDI: 26,77%
 HORA: 94,44%
 MES: 47,48%
 VERBA: 85,96%
 COM DESONERACAO: 47,67%
 PROPRIA: 0,00%

5.14.5.2. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 404,99	R\$ 404,99
TOTAL Material:					R\$ 404,99
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	2,50000000	R\$ 24,16	R\$ 60,40
12543	H	SEINFRA	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 88,09
Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	M3	SEINFRA	0,02100000	R\$ 1.032,95	R\$ 21,69
TOTAL Serviço:					R\$ 21,69
VALOR:					R\$ 514,77

5.14.5.3. C2984 VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12465	M2	SEINFRA	1,00000000	R\$ 145,03	R\$ 145,03
TOTAL Material:					R\$ 145,03
VALOR:					R\$ 145,03

5.14.5.4. C1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	SEINFRA	0,01300000	R\$ 81,07	R\$ 1,05
10441	KG	SEINFRA	0,96000000	R\$ 0,93	R\$ 0,89
10905	KG	SEINFRA	4,58000000	R\$ 0,69	R\$ 3,16
11703	M2	SEINFRA	1,00000000	R\$ 300,66	R\$ 300,66
TOTAL Material:					R\$ 305,76
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12543	H	SEINFRA	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,47
VALOR:					R\$ 350,23

5.14.6.1. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	M	SEINFRA	1,10000000	R\$ 6,93	R\$ 7,62
TOTAL Material:					R\$ 7,62
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,45000000	R\$ 19,10	R\$ 8,60
12312	H	SEINFRA	0,45000000	R\$ 24,15	R\$ 10,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,45
VALOR:					R\$ 27,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023
 DATA DO CERTAME: 02/02/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CLIENTE: PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA

ORRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023
 DATA DO CERTAME: 02/02/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CLIENTE: PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 26/01/2024
 FONTE: SEINFRA
 COEFICIENTE: 0,00%
 BDI: 26,77%
 HORA: 94,44%
 MES: 47,48%
 VERBA: 85,96%
 COM DESONERACAO: 47,67%
 PROPRIA: 0,00%

5.14.6.2. C3578 MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 61,12	R\$ 61,12
TOTAL Material:					R\$ 61,12
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	H	SEINFRA	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,15
VALOR:					R\$ 85,27

5.14.6.3. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 45,63	R\$ 45,63
TOTAL Material:					R\$ 45,63
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	1,20000000	R\$ 19,10	R\$ 22,92
12312	H	SEINFRA	1,20000000	R\$ 24,15	R\$ 28,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,90
VALOR:					R\$ 97,53

5.14.6.4. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	M2	SEINFRA	1,68000000	R\$ 121,28	R\$ 203,75
C0218	KG	SEINFRA	1,25000000	R\$ 12,24	R\$ 15,30
C0840	M3	SEINFRA	0,03840000	R\$ 484,95	R\$ 18,62
C2784	M3	SEINFRA	0,21600000	R\$ 48,92	R\$ 10,57
C1400	M2	SEINFRA	0,19200000	R\$ 76,92	R\$ 14,77
C2862	M3	SEINFRA	0,05400000	R\$ 149,03	R\$ 8,05
C2123	M2	SEINFRA	1,44000000	R\$ 25,70	R\$ 37,01
TOTAL Serviço:					R\$ 308,07
VALOR:					R\$ 308,07

5.14.6.5. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29
TOTAL Material:					R\$ 2,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-GE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 20/01/2024

BDI: 29,77%

VERBAO: 088.1 COM DESONERACAO 84,41% 47,48%

SEINFRA: 2023.12 COM DESONERACAO 85,96% 47,87%

SNAP: 2023.12 COM DESONERACAO 0,00% 0,00%

PROPRIA: 0,00% 0,00%

Fonte: SEINFRA

CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023

DATA DO CERTAME: 02/02/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-GE

MUNICÍPIO DE URUOÇA-GE

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
12312 ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,49
VALOR:				R\$ 8,78

5.14.6.6. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,00000000	R\$ 2,15	R\$ 2,15
TOTAL Material:				R\$ 2,15
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 15,28
VALOR:				R\$ 17,43

5.14.6.7. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,02000000	R\$ 4,04	R\$ 4,12
TOTAL Material:				R\$ 4,12
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
12312 ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 24,15	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,62
VALOR:				R\$ 9,74

5.14.6.8. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MR2	M	1,02000000	R\$ 2,05	R\$ 2,09
TOTAL Material:				R\$ 2,09
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 19,10	R\$ 2,10
12312 ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 24,15	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,76
VALOR:				R\$ 6,85

5.14.6.9. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 8,19	R\$ 8,19
TOTAL Material:				R\$ 8,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-GE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 20/01/2024

BDI: 29,77%

VERBAO: 088.1 COM DESONERACAO 84,41% 47,48%

SEINFRA: 2023.12 COM DESONERACAO 85,96% 47,87%

SNAP: 2023.12 COM DESONERACAO 0,00% 0,00%

PROPRIA: 0,00% 0,00%

Fonte: SEINFRA

CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023

DATA DO CERTAME: 02/02/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-GE

MUNICÍPIO DE URUOÇA-GE

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01
12312 ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,08
VALOR:				R\$ 17,27

5.14.6.10. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11287 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 20,09	R\$ 20,09
TOTAL Material:				R\$ 20,09
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,55000000	R\$ 19,10	R\$ 10,42
12312 ELETRICISTA	H	0,53000000	R\$ 24,15	R\$ 12,80
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 23,22
VALOR:				R\$ 43,01

5.14.6.11. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,00000000	R\$ 9,07	R\$ 9,07
TOTAL Material:				R\$ 9,07
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01
12312 ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,08
VALOR:				R\$ 18,15

5.14.6.12. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2P+T 20A 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	R\$ 10,42	R\$ 10,42
TOTAL Material:				R\$ 10,42
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
12312 ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,54
VALOR:				R\$ 22,96

5.14.6.13. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	R\$ 10,76	R\$ 10,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CERTAME: Tomada de Preços N° 0040712.2023
DATA DO CERTAME: 02/02/2024
LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CLIENTE: PREDÉTORIA MUNICIPAL DE URUOCCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CERTAME: Tomada de Preços N° 0040712.2023
DATA DO CERTAME: 02/02/2024
LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CLIENTE: PREDÉTORIA MUNICIPAL DE URUOCCA

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12312 ELETRICISTA	H	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 12,98
VALOR:			R\$ 23,74

5.14.6.14. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	R\$ 10,76	R\$ 10,76
TOTAL Material:			R\$ 10,76
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12312 ELETRICISTA	H	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 12,98
VALOR:			R\$ 23,74

5.14.6.15. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11860 LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	R\$ 49,90	R\$ 49,90
TOTAL Material:			R\$ 49,90
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12312 ELETRICISTA	H	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 33,70
VALOR:			R\$ 83,50

5.14.6.16. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11861 LUMINÁRIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	R\$ 51,00	R\$ 51,00
TOTAL Material:			R\$ 51,00
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12312 ELETRICISTA	H	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 33,70
VALOR:			R\$ 84,70

5.14.6.17. C4105 ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CERTAME: Tomada de Preços N° 0040712.2023
DATA DO CERTAME: 02/02/2024
LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CLIENTE: PREDÉTORIA MUNICIPAL DE URUOCCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CERTAME: Tomada de Preços N° 0040712.2023
DATA DO CERTAME: 02/02/2024
LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE
CLIENTE: PREDÉTORIA MUNICIPAL DE URUOCCA

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17926 ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	R\$ 170,38	R\$ 170,38
TOTAL Material:			R\$ 170,38
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 19,10	R\$ 22,92
12312 ELETRICISTA	H	R\$ 24,15	R\$ 28,98
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 51,90
VALOR:			R\$ 222,28

5.14.6.18. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	R\$ 23,00	R\$ 69,00
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	R\$ 63,89	R\$ 63,89
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	R\$ 2,75	R\$ 2,75
11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	UN	R\$ 79,54	R\$ 79,54
TOTAL Material:			R\$ 215,18
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 19,10	R\$ 66,85
12312 ELETRICISTA	H	R\$ 24,15	R\$ 96,23
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 193,08
VALOR:			R\$ 318,26

5.14.7.1. C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16226 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L COM TAMPA	UN	R\$ 350,84	R\$ 350,84
TOTAL Material:			R\$ 350,84
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	R\$ 18,46	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 18,46
VALOR:			R\$ 369,30

5.14.7.2. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	R\$ 0,35	R\$ 0,16
12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	R\$ 32,17	R\$ 32,17
TOTAL Material:			R\$ 32,33
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	R\$ 19,10	R\$ 5,55
12320 ENCANADOR	H	R\$ 23,48	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 12,07
VALOR:			R\$ 44,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 Tomada de Preços Nº 0040712.2023

CERTAME: 02/02/2024
 DATA DO CERTAME: 02/02/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 28/01/2024
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA
 BDI: 20,77%
 HORA: 84,4%
 MES: 47,98%
 2023.12 COM DESONERAÇÃO
 SEINFRA
 85,06%
 47,67%
 2023.12 COM DESONERAÇÃO
 SEINFRA
 0,00%
 0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,92
 VALOR: R\$ 44,25

5.14.7.3. C2624 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00600000	RS 61,46	RS 0,04
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00030000	RS 59,19	RS 0,02
12198 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	M	1,60000000	RS 3,01	RS 4,82
TOTAL Material:				RS 4,88
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,35000000	RS 19,10	RS 6,69
12320 ENCANADOR	H	0,35000000	RS 23,48	RS 8,22
TOTAL Mão de Obra:				RS 14,91
VALOR:				RS 19,79

5.14.7.4. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00600000	RS 61,46	RS 0,05
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00030000	RS 59,19	RS 0,02
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,60000000	RS 4,20	RS 6,72
TOTAL Material:				RS 6,79
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,40000000	RS 19,10	RS 7,64
12320 ENCANADOR	H	0,40000000	RS 23,48	RS 9,39
TOTAL Mão de Obra:				RS 17,03
VALOR:				RS 23,82

5.14.7.5. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00110000	RS 61,46	RS 0,07
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00050000	RS 59,19	RS 0,03
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,50000000	RS 8,30	RS 12,45
TOTAL Material:				RS 12,55
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45000000	RS 19,10	RS 8,60
12320 ENCANADOR	H	0,45000000	RS 23,48	RS 10,57
TOTAL Mão de Obra:				RS 19,17
VALOR:				RS 31,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 Tomada de Preços Nº 0040712.2023

CERTAME: 02/02/2024
 DATA DO CERTAME: 02/02/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 28/01/2024
 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA
 BDI: 20,77%
 HORA: 84,4%
 MES: 47,98%
 2023.12 COM DESONERAÇÃO
 SEINFRA
 85,06%
 47,67%
 2023.12 COM DESONERAÇÃO
 SEINFRA
 0,00%
 0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,92
 VALOR: R\$ 44,25

5.14.7.6. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00120000	RS 61,46	RS 0,07
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00050000	RS 59,19	RS 0,03
12202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,50000000	RS 12,09	RS 18,14
TOTAL Material:				RS 18,24
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	RS 23,48	RS 11,74
TOTAL Mão de Obra:				RS 21,29
VALOR:				RS 39,53

5.14.7.7. C0019 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 20mm (1/2") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10011 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 20MM	UN	1,00000000	RS 12,01	RS 12,01
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00150000	RS 61,46	RS 0,09
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,60000000	RS 0,35	RS 0,21
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00300000	RS 59,19	RS 0,18
TOTAL Material:				RS 12,49
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	RS 19,10	RS 1,72
12320 ENCANADOR	H	0,09000000	RS 23,48	RS 2,11
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 16,32

5.14.7.8. C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 25MM	UN	1,00000000	RS 15,70	RS 15,70
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00250000	RS 61,46	RS 0,15
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,80000000	RS 0,35	RS 0,28
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00400000	RS 59,19	RS 0,24
TOTAL Material:				RS 16,37
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	RS 19,10	RS 1,72
12320 ENCANADOR	H	0,09000000	RS 23,48	RS 2,11
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 20,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	20,77%
CERTAME:	081.1 COM RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0843712.2023	ORÇ:	608.1 COM RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0843712.2023	RE:	84,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SNAP:	202312 CON DESONERAÇÃO DE PRAÇA	ME:	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA				

5.14.7.9. C0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10013	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 19,53	RS 19,53
10026	KG	SEINFRA	0,00350000	RS 61,46	RS 0,22
11180	M	SEINFRA	1,00000000	RS 0,35	RS 0,35
11888	L	SEINFRA	0,00550000	RS 59,19	RS 0,33
TOTAL Material:					RS 20,43

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,09000000	RS 19,10
12320	H	SEINFRA	0,09000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 24,26

5.14.7.10. C0022 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10014	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 31,36	RS 31,36
10026	KG	SEINFRA	0,00500000	RS 61,46	RS 0,31
11180	M	SEINFRA	1,25000000	RS 0,35	RS 0,44
11888	L	SEINFRA	0,00700000	RS 59,19	RS 0,41
TOTAL Material:					RS 32,52

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,14000000	RS 19,10
12320	H	SEINFRA	0,14000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 5,96
VALOR:				RS 38,48

5.14.7.11. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16722	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 0,94	RS 0,94
10026	KG	SEINFRA	0,00300000	RS 61,46	RS 0,18
11180	M	SEINFRA	0,25000000	RS 0,35	RS 0,09
TOTAL Material:					RS 1,21

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,09000000	RS 19,10
12320	H	SEINFRA	0,09000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 5,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	20,77%
CERTAME:	081.1 COM RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0840712.2023	ORÇ:	608.1 COM RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0840712.2023	RE:	84,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SNAP:	202312 CON DESONERAÇÃO DE PRAÇA	ME:	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA				

5.14.7.12. C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16723	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 1,90	RS 1,90
10026	KG	SEINFRA	0,00400000	RS 61,46	RS 0,25
11180	M	SEINFRA	0,50000000	RS 0,35	RS 0,18
TOTAL Material:					RS 2,33

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,09000000	RS 19,10
12320	H	SEINFRA	0,09000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,83
VALOR:				RS 6,16

5.14.7.13. C3655 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16724	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 3,93	RS 3,93
10026	KG	SEINFRA	0,00400000	RS 61,46	RS 0,25
11180	M	SEINFRA	0,60000000	RS 0,35	RS 0,21
TOTAL Material:					RS 4,39

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,15000000	RS 19,10
12320	H	SEINFRA	0,15000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 6,39
VALOR:				RS 10,78

5.14.7.14. C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	SEINFRA	1,86000000	RS 0,35	RS 0,66
11801	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 90,70	RS 90,70
TOTAL Material:					RS 91,36

Mão de Obra

UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	SEINFRA	0,85000000	RS 16,24
12320	H	SEINFRA	0,85000000	RS 23,48
TOTAL Mão de Obra:				RS 39,20
VALOR:				RS 127,56

5.14.7.15. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	SEINFRA	1,50000000	RS 0,35	RS 0,53
11808	UN	SEINFRA	1,00000000	RS 138,67	RS 138,67
TOTAL Material:					RS 139,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	ORCA
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	84,4%	COM DESONERACAO:	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	SEINFRA:	85,06%	2023 12 COM DESONERACAO:	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 139,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,95000000	R\$ 19,10	R\$ 18,15
12320	ENCANADOR	H	0,95000000	R\$ 23,48	R\$ 22,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,46
VALOR:					R\$ 179,66

5.14.7.16. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94000000	R\$ 0,35	R\$ 0,33
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 20MM (3/4")	UN	1,00000000	R\$ 76,84	R\$ 76,84
TOTAL Material:					R\$ 77,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61000000	R\$ 19,10	R\$ 11,65
12320	ENCANADOR	H	0,61000000	R\$ 23,48	R\$ 14,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,97
VALOR:					R\$ 103,14

5.14.8.1. C2593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02500000	R\$ 61,46	R\$ 1,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04000000	R\$ 59,19	R\$ 2,37
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,01000000	R\$ 15,35	R\$ 15,50
TOTAL Material:					R\$ 19,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,52000000	R\$ 19,10	R\$ 9,93
12320	ENCANADOR	H	0,52000000	R\$ 23,48	R\$ 12,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,14
VALOR:					R\$ 41,55

5.14.8.2. C2596 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00750000	R\$ 61,46	R\$ 0,46
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01100000	R\$ 59,19	R\$ 0,65
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,01000000	R\$ 10,43	R\$ 10,53
TOTAL Material:					R\$ 11,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12320	ENCANADOR	H	0,30000000	R\$ 23,48	R\$ 7,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	ORCA
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	84,4%	COM DESONERACAO:	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	SEINFRA:	85,06%	2023 12 COM DESONERACAO:	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,77

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 4,59
12320	ENCANADOR	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,22
VALOR:					R\$ 17,74

5.14.8.3. C2595 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00500000	R\$ 61,46	R\$ 0,31
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00750000	R\$ 59,19	R\$ 0,44
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,01000000	R\$ 6,70	R\$ 6,77
TOTAL Material:					R\$ 7,52

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 4,59
12320	ENCANADOR	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,22
VALOR:					R\$ 17,74

5.14.8.4. C1549 JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05000000	R\$ 61,46	R\$ 3,07
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,08000000	R\$ 59,19	R\$ 4,74
TOTAL Material:					R\$ 16,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45000000	R\$ 19,10	R\$ 8,60
12320	ENCANADOR	H	0,45000000	R\$ 23,48	R\$ 10,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,17
VALOR:					R\$ 35,54

5.14.8.5. C1552 JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01500000	R\$ 61,46	R\$ 0,92
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	R\$ 3,15	R\$ 3,15
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02200000	R\$ 59,19	R\$ 1,30
TOTAL Material:					R\$ 5,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28000000	R\$ 19,10	R\$ 5,35
12320	ENCANADOR	H	0,28000000	R\$ 23,48	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,92
VALOR:					R\$ 17,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO	DATA:	26/07/2024	BDI:	29,77%
	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	VERSIÃO:	02/02/2024	HORA:	MES
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	SEINFRA	028.1 COM RENOVACÃO	84,4%	47,48%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SINAP:	202312 COM RENOVACÃO	85,96%	47,67%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA				

5.14.8.6. C1551-JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,01000000	RS 61,46	RS 0,61
11283	UN	1,00000000	RS 2,29	RS 2,29
11888	L	0,01500000	RS 59,19	RS 0,89
TOTAL Material:				RS 3,79

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,26000000	RS 19,10	RS 5,35
12320	H	0,28000000	RS 23,48	RS 6,57
TOTAL Mão de Obra:				RS 11,92

VALOR: **RS 15,71**

5.14.8.7. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,03000000	RS 61,46	RS 1,84
16235	UN	1,00000000	RS 3,90	RS 3,90
11888	L	0,04700000	RS 59,19	RS 2,78
TOTAL Material:				RS 8,52

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12320	H	0,30000000	RS 23,48	RS 7,04
TOTAL Mão de Obra:				RS 12,77

VALOR: **RS 21,29**

5.14.8.8. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,02800000	RS 61,46	RS 1,72
18240	UN	1,00000000	RS 2,41	RS 2,41
11888	L	0,04300000	RS 59,19	RS 2,55
TOTAL Material:				RS 6,68

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73
12320	H	0,30000000	RS 23,48	RS 7,04
TOTAL Mão de Obra:				RS 12,77

VALOR: **RS 19,45**

5.14.8.9. C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,01500000	RS 61,46	RS 0,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO	DATA:	26/07/2024	BDI:	29,77%
	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	VERSIÃO:	02/02/2024	HORA:	MES
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	SEINFRA	028.1 COM RENOVACÃO	84,4%	47,48%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SINAP:	202312 COM RENOVACÃO	85,96%	47,67%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA				

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02250000	RS 59,19	RS 1,33
12013	TÊ PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 3,81	RS 3,81
TOTAL Material:						RS 5,06

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,26000000	RS 19,10	RS 5,54
12320	H	0,29000000	RS 23,48	RS 6,81
TOTAL Mão de Obra:				RS 12,35

VALOR: **RS 18,41**

5.14.8.10. C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,07500000	RS 61,46	RS 4,61
11888	L	0,12000000	RS 59,19	RS 7,10
12012	UN	1,00000000	RS 16,47	RS 16,47
TOTAL Material:				RS 28,18

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,46000000	RS 19,10	RS 8,79
12320	H	0,46000000	RS 23,48	RS 10,89
TOTAL Mão de Obra:				RS 19,69

VALOR: **RS 47,77**

5.14.8.11. C2146 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,03250000	RS 61,46	RS 2,00
11790	UN	1,00000000	RS 9,23	RS 9,23
11888	L	0,05100000	RS 59,19	RS 3,02
TOTAL Material:				RS 14,25

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,22000000	RS 19,10	RS 4,20
12320	H	0,22000000	RS 23,48	RS 5,17
TOTAL Mão de Obra:				RS 9,37

VALOR: **RS 23,62**

5.14.8.12. C0609 CAIXA EIM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	KG	2,56200000	RS 7,36	RS 19,00
10103	KG	0,04400000	RS 16,03	RS 0,71
10109	M3	0,16100000	RS 81,07	RS 13,05
10280	M3	0,07700000	RS 97,29	RS 7,51
10441	KG	7,64400000	RS 0,51	RS 3,91
TOTAL Material:				RS 44,18

VALOR: **RS 93,77**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRANÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 0040712.2023	SEINFRA:	VERSIÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	08.1 COM RESERVAÇÃO	84,4%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SEINFRA:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SEINFRA:	PROPRIA	0,06%	0,06%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,20000000	RS 34,87	RS 6,97
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	41,90900000	RS 0,69	RS 28,92
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,05000000	RS 12,39	RS 0,73
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,12000000	RS 0,46	RS 64,92
TOTAL Material:				RS 148,92

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,22500000	RS 19,10	RS 4,30
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,16500000	RS 19,10	RS 22,63
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,22500000	RS 24,16	RS 5,44
10498 CARPinteIRO	H	1,16500000	RS 24,16	RS 28,63
12391 PEDREIRO	H	4,13000000	RS 24,16	RS 100,00
12543 SERVENTE	H	8,19400000	RS 18,46	RS 151,26
TOTAL Mão de Obra:				RS 312,26
VALOR:				RS 461,18

5.14.8.13. C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19406 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00000000	RS 34,11	RS 34,11
TOTAL Material:				RS 34,11

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	RS 23,48	RS 11,74
TOTAL Mão de Obra:				RS 21,29
VALOR:				RS 55,40

5.14.8.14. C2272 SIFÃO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	RS 0,35	RS 0,10
11895 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,00000000	RS 13,37	RS 13,37
TOTAL Material:				RS 13,47

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	RS 19,10	RS 9,55
12320 ENCANADOR	H	0,25000000	RS 23,48	RS 5,87
TOTAL Mão de Obra:				RS 15,42
VALOR:				RS 28,89

5.14.8.15. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	M3	1,46200000	RS 97,49	RS 145,46
12398 CURVA PVC ESSOTO LONGA DN 100MM	UN	3,00000000	RS 56,69	RS 170,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRANÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO, MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 0040712.2023	SEINFRA:	VERSIÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	08.1 COM RESERVAÇÃO	84,4%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SEINFRA:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREDIETURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SEINFRA:	PROPRIA	0,06%	0,06%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,00000000	RS 18,46	RS 36,92
TOTAL Mão de Obra:				RS 36,92

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12456 TUBO PVC ESSOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,50000000	RS 15,35	RS 38,38
TOTAL Material:				RS 383,91
Mão de Obra				
12543 SERVENTE	H	2,00000000	RS 18,46	RS 36,92
TOTAL Mão de Obra:				RS 36,92
Mão de Obra				
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x18x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	10,05000000	RS 62,34	RS 626,52
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x18x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,92000000	RS 107,56	RS 1.389,68
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,86000000	RS 11,70	RS 489,76
C0838 CONCRETO PVIBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,29000000	RS 459,96	RS 133,39
C0840 CONCRETO PVIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,59800000	RS 484,95	RS 290,00
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,24000000	RS 48,92	RS 696,62
C1400 REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA	M2	1,84000000	RS 76,92	RS 141,53
C2123 PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PIPAREDE	M2	11,00000000	RS 25,70	RS 282,70
TOTAL Material:				RS 4.050,20
VALOR:				RS 4.441,03

5.14.9.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	RS 230,12	RS 230,12
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	RS 252,81	RS 252,81
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	RS 21,91	RS 21,91
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	RS 0,35	RS 0,20
11579 PORCELOSA CROMADA P/fixação sanitários, inclusive PORCELOSA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	RS 9,12	RS 18,24
11925 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	RS 35,82	RS 35,82
TOTAL Material:				RS 559,10

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	RS 19,10	RS 38,20
12320 ENCANADOR	H	2,00000000	RS 23,48	RS 46,96
TOTAL Mão de Obra:				RS 85,16
VALOR:				RS 644,26

5.14.9.2. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,00000000	RS 21,91	RS 43,82
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12000000	RS 0,39	RS 0,39
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,00000000	RS 193,04	RS 193,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA-CÉ	DATA:	28/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	VERBA:	038 - COM DESONERACAO	NORA:	84,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	PROPRIA:	2023.12 COM DESONERACAO	MES:	47,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CÉ	PROPRIA:	0,00%	MES:	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	PROPRIA:	0,00%	MES:	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11579	UN	2,00000000	R\$ 9,12	R\$ 18,24
11864	UN	1,00000000	R\$ 159,64	R\$ 159,64
12132	UN	1,00000000	R\$ 95,70	R\$ 95,70
TOTAL Material:				R\$ 510,83
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	3,30000000	R\$ 19,10	R\$ 63,03
12320	H	3,30000000	R\$ 23,48	R\$ 77,48
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 140,51
VALOR:				R\$ 651,34

5.14.9.3. C1903 PIA DE AÇO INOX (1,5X0,59m) C/1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	KG	0,60000000	R\$ 7,36	R\$ 4,42
10108	M3	0,01900000	R\$ 115,99	R\$ 2,20
10895	KG	9,83000000	R\$ 6,78	R\$ 67,80
11180	M	1,13000000	R\$ 0,35	R\$ 0,40
11605	M3	0,02600000	R\$ 97,49	R\$ 2,53
11649	UN	1,00000000	R\$ 261,02	R\$ 261,02
11863	UN	1,00000000	R\$ 203,09	R\$ 203,09
12131	UN	1,00000000	R\$ 107,07	R\$ 107,07
12264	UN	1,00000000	R\$ 54,51	R\$ 54,51
TOTAL Material:				R\$ 642,02
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	3,50000000	R\$ 19,10	R\$ 66,85
12320	H	3,50000000	R\$ 23,48	R\$ 82,18
12391	H	2,20000000	R\$ 24,16	R\$ 53,15
12543	H	2,20000000	R\$ 18,46	R\$ 40,61
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 242,79
VALOR:				R\$ 884,81

5.14.9.4. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671	UN	1,00000000	R\$ 31,47	R\$ 31,47
TOTAL Material:				R\$ 31,47
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,08
VALOR:				R\$ 43,55

5.14.9.5. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	UN	1,00000000	R\$ 49,87	R\$ 49,87
11880	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,10
TOTAL Material:				R\$ 49,97
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12320	H	0,50000000	R\$ 23,48	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,29
VALOR:				R\$ 71,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA-CÉ	DATA:	28/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	VERBA:	038 - COM DESONERACAO	NORA:	84,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	PROPRIA:	2023.12 COM DESONERACAO	MES:	47,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CÉ	PROPRIA:	0,00%	MES:	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	PROPRIA:	0,00%	MES:	0,00%

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	UN	1,00000000	R\$ 42,57	R\$ 42,57
TOTAL Material:				R\$ 42,57
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
12391	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,08
VALOR:				R\$ 54,65

5.14.9.6. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	UN	1,00000000	R\$ 49,87	R\$ 49,87
11880	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,10
TOTAL Material:				R\$ 49,97
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10043	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12320	H	0,50000000	R\$ 23,48	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,29
VALOR:				R\$ 71,26

5.14.9.7. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	UN	1,00000000	R\$ 81,58	R\$ 81,58
11880	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,10
TOTAL Material:				R\$ 81,68
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10043	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12320	H	0,50000000	R\$ 23,48	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,29
VALOR:				R\$ 102,97

5.14.9.8. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,10
12131	UN	1,00000000	R\$ 107,07	R\$ 107,07
TOTAL Material:				R\$ 107,17
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10043	H	0,65000000	R\$ 19,10	R\$ 12,42
12320	H	0,65000000	R\$ 23,48	R\$ 15,26
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 27,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 0040712.2023	ORÇÃO:	088.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	94,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	PROPRIA:	2023.12 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	PROPRIA:	PRÓPRIA	SEINFRA	47,67%
CLIENTE:	PREFETURA MUNICIPAL DE URUOCA	PROPRIA:	PRÓPRIA	SEINFRA	0,00%

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	RS 0,69	RS 2,51
					TOTAL Material:	RS 7,87

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,00610000	RS 81,07	RS 0,49	
10805	CIMENTO PORTLAND	2,43000000	RS 0,69	RS 1,68	
				TOTAL Material:	RS 2,17

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	0,10000000	RS 24,16	RS 2,42	
12543	SERVELENTE	0,15000000	RS 18,46	RS 2,77	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 5,19
VALOR: RS 7,36					

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,00720000	RS 81,07	RS 0,58	
10805	CIMENTO PORTLAND	2,92000000	RS 0,69	RS 2,01	
				TOTAL Material:	RS 2,59

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	0,25000000	RS 24,16	RS 6,04	
12543	SERVELENTE	0,31000000	RS 18,46	RS 5,72	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 11,76
VALOR: RS 14,35					

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,02430000	RS 81,07	RS 1,97	
10805	CIMENTO PORTLAND	7,30000000	RS 0,69	RS 5,04	
				TOTAL Material:	RS 7,01

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	0,60000000	RS 24,16	RS 14,50	
12543	SERVELENTE	0,60000000	RS 18,46	RS 11,08	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 25,58
VALOR: RS 36,28					

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,02430000	RS 81,07	RS 1,97	
10441	CAL HIDRATADA	3,64000000	RS 0,93	RS 3,39	
				TOTAL Material:	RS 5,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	29,77%
CERTAME:	Tomada de Preços N° 0040712.2023	ORÇÃO:	088.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	94,4%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	PROPRIA:	2023.12 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	PROPRIA:	PRÓPRIA	SEINFRA	47,67%
CLIENTE:	PREFETURA MUNICIPAL DE URUOCA	PROPRIA:	PRÓPRIA	SEINFRA	0,00%

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	RS 0,69	RS 2,51
					TOTAL Material:	RS 7,87

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	0,70000000	RS 24,16	RS 16,91	
12543	SERVELENTE	0,90000000	RS 18,46	RS 16,61	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 33,52
VALOR: RS 41,39					

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,00610000	RS 81,07	RS 0,49	
10442	CAL VIRGEM EM PO	1,10000000	RS 0,85	RS 0,94	
				TOTAL Material:	RS 1,43

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	0,50000000	RS 24,16	RS 12,08	
12543	SERVELENTE	0,68000000	RS 18,46	RS 12,55	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 24,63
VALOR: RS 26,06					

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (600 cm²) - PEI-3/PEI-4	1,10000000	RS 51,31	RS 56,44	
				TOTAL Material:	RS 56,44

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	1,40000000	RS 24,16	RS 33,82	
12543	SERVELENTE	1,40000000	RS 18,46	RS 25,84	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 59,66

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	0,02000000	RS 899,09	RS 17,98	
				TOTAL Serviço:	RS 17,98
VALOR: RS 134,08					

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	4,00000000	RS 2,35	RS 9,40	
10497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	1,10000000	RS 41,24	RS 45,36	
				TOTAL Material:	RS 54,76

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	26,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712/2023	VERSÃO:	08.1 COM DESONERACAO	HORA:	84,44%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	2023/12 COM DESONERACAO	MES:	47,46%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA				

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	RS 24,16	RS 17,40
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,72000000	RS 18,46	RS 13,29
						RS 30,69
						RS 85,45
						VALOR:

5.14.10.8. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	RS 6,37	RS 4,21	
TOTAL Material					RS 4,21
Mão de Obra					
11328	LADRILHISTA	H	RS 24,16	RS 5,56	
12543	SERVELENTE	H	RS 18,46	RS 4,25	
TOTAL Mão de Obra					RS 9,81
VALOR:					RS 14,02

5.14.11.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	RS 25,07	RS 0,90	
TOTAL Equipamento Custo Horário					RS 0,90
Mão de Obra					
10109	ÁREA MEDIA	M3	RS 81,07	RS 2,69	
10280	BRITA	M3	RS 97,49	RS 4,29	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	RS 0,69	RS 7,59	
TOTAL Material					RS 14,57
Mão de Obra					
12391	PEDEIREIRO	H	RS 24,16	RS 9,66	
12543	SERVELENTE	H	RS 18,46	RS 20,31	
TOTAL Mão de Obra					RS 29,97
VALOR:					RS 45,44

5.14.11.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10733	DESEMPELMEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	RS 1,91	RS 0,38	
10748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	RS 1,35	RS 1,08	
TOTAL Equipamento Custo Horário					RS 1,46
Mão de Obra					
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	RS 0,47	RS 9,67	
10108	ÁREA GROSSA	M3	RS 115,99	RS 3,48	
10508	CERA	KG	RS 19,40	RS 2,91	
TOTAL					RS 16,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	DATA:	26/01/2024	BDI:	26,77%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712/2023	VERSÃO:	08.1 COM DESONERACAO	HORA:	84,44%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	SEINFRA:	2023/12 COM DESONERACAO	MES:	47,46%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA				

10865	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	RS 0,69	RS 18,34
10867	DISCO DE DESASTAS DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	RS 23,07	RS 0,69
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	RS 43,76	RS 4,38
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	RS 44,52	RS 2,23
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	RS 1,59	RS 3,98
						RS 45,98
						TOTAL Material:
						RS 27,84
						RS 28,39
						RS 22,15
						RS 87,38
						VALOR:
						RS 134,72

5.14.11.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	RS 2,35	RS 18,80	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	RS 51,31	RS 56,44	
TOTAL Material					RS 75,24
Mão de Obra					
11328	LADRILHISTA	H	RS 24,16	RS 14,50	
12543	SERVELENTE	H	RS 18,46	RS 11,08	
TOTAL Mão de Obra					RS 25,58
VALOR:					RS 100,82

5.14.11.4. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	RS 6,37	RS 4,21	
TOTAL Material					RS 4,21
Mão de Obra					
11328	LADRILHISTA	H	RS 24,16	RS 5,56	
12543	SERVELENTE	H	RS 18,46	RS 4,25	
TOTAL Mão de Obra					RS 9,81
VALOR:					RS 14,02

5.14.12.1. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	RS 73,56	RS 73,56	
TOTAL Material					RS 73,56
Mão de Obra					
TOTAL					RS 73,56
VALOR:					RS 73,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO	DATA:	26/01/2024	BDI:	20,77%
	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	VERSIÃO:	038.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	SINAP:	2023/12 CON. DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	PROPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA				

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,16	RS 12,08
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,25000000	RS 18,46	RS 4,62
					TOTAL Mão de Obra:	RS 16,70

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	RS 704,29	RS 2,64	
				TOTAL Serviço:	RS 2,64
				VALOR:	RS 92,90

5.14.12.2. C4085 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	RS 0,69	RS 1,79	
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,05000000	RS 263,54	RS 276,72	
17890 REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,25000000	RS 6,37	RS 1,59	
				TOTAL Material:	RS 280,10

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	RS 24,16	RS 36,24	
12543 SERVENTE	H	1,75000000	RS 18,46	RS 32,31	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 68,55

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02500000	RS 535,03	RS 13,38	
				TOTAL Serviço:	RS 13,38
				VALOR:	RS 362,03

5.14.13.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035 AGUARRÁS MINERAL	L	0,05000000	RS 19,68	RS 0,98	
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	RS 12,40	RS 1,49	
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	RS 0,68	RS 0,17	
12097 TINTA LATEX AGRÍCOLA	L	0,17000000	RS 21,53	RS 3,66	
				TOTAL Material:	RS 6,30

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	RS 19,10	RS 6,69	
12395 PINTOR	H	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 16,35
				VALOR:	RS 22,65

5.14.13.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	RS 11,72	RS 1,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO	DATA:	26/01/2024	BDI:	20,77%
	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE	VERSIÃO:	038.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 0040712.2023	SINAP:	2023/12 CON. DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
DATA DO CERTAME:	02/02/2024	PROPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCCA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCCA				

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,17	RS 0,17	
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	RS 17,67	RS 3,00	
					TOTAL Material:	RS 4,18

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	RS 19,10	RS 6,69	
12395 PINTOR	H	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 16,35
				VALOR:	RS 20,93

5.14.13.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035 AGUARRÁS MINERAL	L	0,03000000	RS 19,68	RS 0,59	
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	RS 30,92	RS 4,95	
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	RS 2,08	RS 0,62	
12293 ZARÇAO	L	0,12000000	RS 27,95	RS 3,35	
				TOTAL Material:	RS 9,51

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	RS 19,10	RS 15,28	
12395 PINTOR	H	0,80000000	RS 24,16	RS 19,33	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 34,61
				VALOR:	RS 44,12

5.14.13.4. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	RS 0,68	
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	RS 7,03	RS 3,16	
				TOTAL Material:	RS 3,50

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	RS 19,10	RS 5,73	
12395 PINTOR	H	0,35000000	RS 24,16	RS 8,46	
				TOTAL Mão de Obra:	RS 14,19
				VALOR:	RS 17,69

5.14.13.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035 AGUARRÁS MINERAL	L	0,04000000	RS 19,68	RS 0,79	
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	RS 30,92	RS 4,95	
11169 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	RS 15,69	RS 2,04	
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	RS 0,68	RS 0,27	
				TOTAL Material:	RS 8,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023

DATA DO CERTAME: 02/02/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

Fonte: SEINFRA

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 28/01/2024

BDI: 29,77%

MES: 47,68%

HORA: 84,44%

VERSÃO: 2023/2 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

0,00%

0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	RS 19,10	RS 6,69
12395 PINTOR	H	0,40000000	RS 24,16	RS 9,66
TOTAL Mão de Obra:				RS 16,35
VALOR:				RS 24,40

(Handwritten marks)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023

DATA DO CERTAME: 02/02/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

Fonte: SEINFRA

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: 28/01/2024

BDI: 29,77%

MES: 47,68%

HORA: 84,44%

VERSÃO: 2023/2 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

0,00%

0,00%

COMP. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MES	0,18000000	RS 5.210,64	RS 937,92
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	MES	0,18000000	RS 17.326,01	RS 3.118,68
TOTAL Mão de Obra:				RS 4.056,60
VALOR:				RS 243,40





COMPOSIÇÃO DO BDI

<p>OBRA: CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE</p> <p>CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023</p> <p>DATA DO CERTAME: 02/02/2024</p> <p>LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE</p> <p>CLIENTE: PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA</p>	<p>DATA: 26/01/2024</p> <p>BDI: 29,77%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VERSO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,96%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	VERSO	HORA	MES	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,87%	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VERSO	HORA	MES											
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,87%											
PRÓPRIA	0,00%	0,00%											

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
TOTAL		13,15%

BDI = 29,77%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 + I) = 1$$

ENGENHEIRO
 Nº 12.252-0/2023
 2023-03-03

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.045,53	100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.586,00	6,70%	23,28%	22,41%	19,74%	24,32%	3,95%
3	PRAÇA: ENTRADA/URUOÇA	R\$ 97.893,38	100,00%					
4	PRAÇA: ENTRADA/GRANJA	R\$ 420.188,42		32,98%	30,00%	22,34%	14,68%	
5	PRAÇA DOS FEIRANTES	R\$ 360.376,64		18,88%	37,06%	31,47%		12,59%
		R\$ 911.089,97						
		R\$ 101.056,17						
		R\$ 214.277,00						
		R\$ 448.467,11						
		R\$ 881.517,75						
		R\$ 864.491,05						
		R\$ 46.598,92						
		R\$ 911.089,97						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<p>OBRA: CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE</p> <p>CERTAME: Tomada de Preços Nº 0040712.2023</p> <p>DATA DO CERTAME: 02/02/2024</p> <p>LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE</p> <p>CLIENTE: PREDEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA</p>	<p>BDI: 29,77%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VERSO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,96%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	VERSO	HORA	MES	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,87%	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VERSO	HORA	MES											
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,87%											
PRÓPRIA	0,00%	0,00%											



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DO DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUÇUCA-CE
DATA: 26/01/2024
BDI: 20,77%

Fonte: SEMTA 008.1 COM DESONERACAO 84,44% HORA 47,48%
 SIMAP 2023/12 COM DESONERACAO 85,00% 47,67%
 Própria 0,00% 0,00%

CERTAME: Tomada de Preços Nº 094/0712.2023
DATA DO CERTAME: 02/02/2024
LOCAL: MUNICÍPIO DE URUÇUCA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INGRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,66%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%