

PREFEITURA DE URUOCA – CE TOMADA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDACNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE -
62.700-000EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839
BANCO SANTANDER – AG: 2332 – C/C: 13000758.8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CARTA PROPOSTA		
ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	R\$ 281.356,92

Duzentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Noventa e Dois centavos

Valor Global: R\$ 281.356,92(Duzentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Noventa e Dois centavos)

LICITANTE DECLARA QUE:

- Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA: de acordo com edital.
- Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias
- Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1- Termo de Referência deste edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 14133/2021 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta licitação.
- Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de dias exigidos pelo edital contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Prazo de garantia das obras será cumprida de acordo com edital, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.
- Declaramos que temos disponibilidade de equipamentos de segurança de proteção individual em quantidade suficientes para suprir toda equipe responsável pela montagem e manuseio dos equipamentos da presente licitação, inclusive relacionando o equipamentos disponíveis

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a prestação de serviços referente a frete, tributos, deslocamento da pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado..

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de

(Handwritten signatures and initials)



RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

declarar ocorrências posteriores;

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Que está ciente e concorda com as condições do edital da DISPENSA de licitação e seus anexos

Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras,

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. () Que não

emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição

Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§1º do art. 63 da NLL)

CANINDE/CE, 02 De Fevereiro De 2024

R E SOUSA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:4056031200
0174

Assinado de forma digital
por R E SOUSA
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:40560312000174
Dados: 2024.02.02
11:48:14 -03'00'

R E CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

✗

Ⓞ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

LOCAL: RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023

DATA: 02/02/2024

VERSÃO: 023.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 84.44%

SINAPI: 2023100 COM DESONERAÇÃO

HORA: 84.44%

MEB: 47.46%

BDI: 28.57%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2.64%)	PROPRIA	MES	100,00	58,69	75,46	5.869,00	7.546,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	181,70	233,61	1.090,20	1.401,66
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	489,84	10,44	13,42	5.111,94	6.570,97
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	18,11	52,19	67,10	945,16	1.215,18
3 PAREDES E PAINÉIS									
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,32	82,67	80,57	521,41	670,34
3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,52	108,27	139,20	272,84	350,78
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,06	801,68	1.030,72	48,10	81,84
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,16	114,59	147,33	362,10	465,56
4 REVESTIMENTO									
4.1 PAREDES INTERNAS									
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	411,16	7,39	9,50	3.038,47	3.906,02
4.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	411,16	41,20	52,97	16.939,79	21.779,15
4.2 FORRO									
4.2.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	100,00	38,33	49,28	3.833,00	4.928,00
4.2.2	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	50,00	19,17	24,65	958,50	1.232,50
4.3 PAREDES EXTERNAS									
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	7,39	9,50	713,80	917,61
4.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	96,59	36,38	46,77	3.513,94	4.517,51
4.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	41,35	41,20	52,97	1.703,62	2.190,31



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.660.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9833.3839

(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 0052712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.
 LOCAL: RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712 2023

DATA: 02/02/2024
 BDI: 29,37%
 PONTE: SEINFRA
 SINAPI
 VERBAO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 2023.09 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	66,48	111,19	8.353,10	10.739,84
4.3.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA.(PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,59	14,09	18,12	1.360,95	1.750,21
5	ESQUADRIAS							26.942,03	34.639,44
5.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,78	455,05	585,06	5.351,39	6.880,31
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,78	362,03	465,46	4.257,47	5.473,81
5.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,75	444,19	571,10	2.109,90	2.712,73
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	6,00	993,79	1.277,72	5.962,74	7.666,32
5.5	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00	771,79	992,29	8.948,11	8.930,61
5.6	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	13,05	177,36	228,02	2.314,42	2.575,65
6	PISO							6.594,99	8.478,97
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	106,08	62,17	79,83	6.594,99	8.478,97
7	COBERTA							51.674,53	66.435,18
7.1	C3005	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	490,03	45,09	57,97	22.136,03	28.459,21
7.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	490,93	57,38	73,77	28.169,56	36.215,91
7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	34,43	39,76	51,12	1.368,94	1.760,06
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SILOGICA							2.617,20	3.366,10
8.1	00039390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	30,00	34,60	44,49	1.038,00	1.334,70
8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	263,20	338,40	1.579,20	2.030,40
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							1.532,94	1.970,85
9.1	102808	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	0,00	1.100,96	1.415,50	0,00	0,00
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	255,49	328,48	1.532,94	1.970,85
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							474,56	610,14

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOÃO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDECE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933 3839

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

LOCAL: RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023

DATA: 02/02/2024

VERBAO: 025.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 84.41% 47.48%

SINAPI: 302309 COM DESONERAÇÃO 84.41% 47.48%

BDI: 28,57%

HORA: MEB

SEINFRA: 84,41% 47,48%

SINAPI: 302309 COM DESONERAÇÃO 84,41% 47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	237,28	305,07	474,56	610,14
11		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						994,88	1.278,72
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	60,00	6,96	8,95	417,60	537,00
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	12,00	12,49	16,06	149,88	192,72
11.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	80,00	7,12	9,15	427,20	549,00
12		PINTURA						58.378,14	75.087,88
12.1		PAREDES						66.326,06	72.432,22
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	411,16	12,81	18,47	5.286,96	6.771,81
12.1.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.161,37	21,02	27,03	45.852,40	58.962,43
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	377,99	13,76	17,72	5.208,70	6.697,98
12.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						2.060,08	2.635,46
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	16,60	17,76	22,83	298,37	383,54
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,08	17,86	22,96	1.751,71	2.251,92
13		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						7.906,36	10.166,36
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	849,07	1.091,85	6.792,56	8.733,20
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	8,00	51,88	66,70	415,04	533,80
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	36,00	19,41	24,96	698,76	898,56
14		URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO						1.684,99	2.140,62
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,16	50,34	64,72	964,51	1.240,04
14.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	13,34	52,51	67,51	700,48	900,68
15		LIMPEZA						5.415,83	6.961,35
15.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	648,38	8,34	10,72	5.415,83	6.961,35

VALOR BDI TOTAL: 2.824,86

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDECE - 62.700-000


EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: 0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

LOCAL: RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023

DATA: 02/02/2024

VERSÃO: 0281 - COM DESONERACÃO

2023,09 COM DESONERACÃO

FONTE: SENFRA SINAFI

BDI: 28,57%

HORA: 84,44%

84,44%



VALOR ORÇAMENTO: 216.832,07

VALOR TOTAL: 281.356,92

Duzentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Noventa e Dois centavos

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024



DIEGO Assinado de forma digital por DIEGO

BRITO OLIVEIRA..027497523

OLIVEIRA..0 88 RESPONSÁVEL TÉCNICO

2749752388 Dados: 2024.02.02 11:50:53 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>52,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	52,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	52,48%												
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%												
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.546,00	2,68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.187,81	3,27
3	PAREDES E PAINÉIS	1.548,52	0,55
4	REVESTIMENTO	51.961,15	18,47
5	ESQUADRIAS	34.639,44	12,31
6	PISO	8.478,97	3,01
7	COBERTA	66.435,18	23,61
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LOGICA	3.365,10	1,20
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.970,88	0,70
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	610,14	0,22
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.278,72	0,45
12	PINTURA	75.067,68	26,68
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	10.165,36	3,61
14	URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO	2.140,62	0,76
15	LIMPEZA	6.961,35	2,47

VALOR BDI TOTAL: 62.524,85 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 218.832,07
 VALOR TOTAL: 281.356,92

Duzentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Seis reais e Noventa e Dois centavos

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024

DIEGO BRITO OLIVEIRA..0
2749752388

Assinado de forma digital por DIEGO BRITO OLIVEIRA..02749752388
 Dados: 2024.02.02 11:51:04 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	26,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	26,44%	47,48%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023				

1.1. PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%) (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00951057	6.171,03	58,69
TOTAL Mão de Obra:					58,69	
VALOR:					58,69	

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	38,5800	39,3516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	31,5100	31,5100
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,9000	71,5500
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,8000	2,3700
TOTAL Material:					144,7816	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,4600	36,9200
TOTAL Mão de Obra:					36,9200	
VALOR:					181,70	

2.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,1600	1,2080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,4600	9,2300
TOTAL Mão de Obra:					10,4380	
VALOR:					10,44	

2.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	24,1600	6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
TOTAL Mão de Obra:					52,1900	
VALOR:					52,19	

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%													
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01500000	82,6100	1,2392
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	0,9500	2,0710
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	0,7000	1,5260
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,5200	13,0000
TOTAL Material:				17,8362

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	24,1600	24,1600
12543 SERVENTE	H	1,12000000	18,4600	20,6752
TOTAL Mão de Obra:				44,8352
VALOR:				62,67

3.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,04130000	82,6100	3,4118
10441 CAL HIDRATADA	KG	6,19000000	0,9500	5,8805
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	6,19000000	0,7000	4,3330
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,00000000	0,5200	24,4400
TOTAL Material:				38,0653

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	24,1600	36,2400
12543 SERVENTE	H	1,84000000	18,4600	33,9664
TOTAL Mão de Obra:				70,2064
VALOR:				108,27

3.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	18,00000000	7,0200	126,3600
10108 AREIA GROSSA	M3	0,61830000	118,1900	73,0769
10280 BRITA	M3	0,61500000	99,3300	61,0880
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	368,50000000	0,7000	257,9500
11605 PEDRISCO	M3	0,26300000	99,3300	26,1238
TOTAL Material:				544,5967

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,00000000	24,1600	72,4800
12543 SERVENTE	H	10,00000000	18,4600	184,6000
TOTAL Mão de Obra:				257,0800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%											
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA													
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023													



VALOR: 801,68

. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,5000	5,5500
18276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	42,2800	42,2800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	15,9000	15,9000
11728 PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	14,0400	0,4212
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,9800	5,8006
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	12,6200	6,9410
TOTAL Material:					76,8928

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	18,4600	6,4610
TOTAL Mão de Obra:					14,9170

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	490,8700	14,7261
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	268,4800	8,0544
TOTAL Serviço:					22,7805

VALOR: 114,59

.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	82,6100	0,5039
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,7000	1,7010
TOTAL Material:					2,2049

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,1600	2,4160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,4600	2,7690
TOTAL Mão de Obra:					5,1850

VALOR: 7,39

.2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		DATA: 02/02/2024	BDI: 28,57%		
	DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		VERSIÃO	HORA	MES	
	LOCAL:		RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
	MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023					

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4600	11,0760
TOTAL Mão de Obra:						25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	625,2500	15,6313
TOTAL Serviço:						15,6313
VALOR:						41,20

1. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	38,3300	38,3300
TOTAL Material:						38,3300
VALOR:						38,33

4.2.2. C4284 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M	1,00000000	19,1700	19,1700
TOTAL Material:						19,1700
VALOR:						19,17

4.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	82,6100	0,5039
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,7000	1,7010
TOTAL Material:						2,2049

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,1600	2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,4600	2,7690
TOTAL Mão de Obra:						5,1850
VALOR:						7,39

4.3.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	82,6100	2,0074
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,7000	5,1100

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9633.3839

Página: 9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	0052712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA														
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023														

TOTAL Material:	7,1174
-----------------	--------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	18,4600	14,7680
TOTAL Mão de Obra:						29,2640
VALOR:						36,38

4.3.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,1600	14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4600	11,0760
TOTAL Mão de Obra:						25,5720
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	625,2500	15,6313
TOTAL Serviço:						15,6313
VALOR:						41,20

4.3.4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	2,3900	9,5600
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	42,0300	46,2330
TOTAL Material:						55,7930
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,1600	17,3952
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,4600	13,2912
TOTAL Mão de Obra:						30,6864
VALOR:						86,48

4.3.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	6,4900	4,2899
TOTAL Material:						4,2899
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	24,1600	5,5568
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	18,4600	4,2458

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,68%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MESES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%												
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%													
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO; CENTRO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

TOTAL Mão de Obra:	9,8026
VALOR:	14,09

5.1. C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	10,6900	16,0350
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	417,3800	417,3800
TOTAL Material:					433,4150

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
TOTAL Mão de Obra:					21,6300

VALOR:	455,05
---------------	---------------

5.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	362,0300	362,0300
TOTAL Material:					362,0300

VALOR:	362,03
---------------	---------------

5.3. C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18342 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	444,1900	444,1900
TOTAL Material:					444,1900

VALOR:	444,19
---------------	---------------

5.4. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	82,6100	0,8757
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	225,2600	225,2600
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9500	1,6340
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,6200	61,8600
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	58,0100	58,0100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	0052712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712 2023		

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	70,3700	140,7400
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,3400	2,7200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	265,7900	265,7900
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,8000	3,3600
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7400	10,4400
TOTAL Material:						771,8937

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,4600	25,8440
TOTAL Mão de Obra:						221,8930
VALOR:						993,79

5.5. C1795 MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,00000000	762,0800
I1586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,1600
TOTAL Material:					762,2400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
TOTAL Mão de Obra:						9,5500
VALOR:						771,79

5.6. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	177,3500
TOTAL Material:					177,3500
VALOR:					177,35

6.1. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	1,4000	0,8400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,8400

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%		
	DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		VERSIÃO	HORA	MES	
	LOCAL:		RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023					

Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	19,7700	5,9310
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	4,1300	2,4780
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	0,7000	0,5600
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	23,5000	3,5250
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	44,5900	4,4590
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	45,3700	2,2685
TOTAL Material:						19,2215

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	19,1000	14,3250
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	24,1600	27,7840
TOTAL Mão de Obra:						42,1090
VALOR:						62,17

7.1. C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	17,0300	0,8515
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	14,0400	0,9828
TOTAL Material:					1,8343	

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,1000	19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,1600	24,1600
TOTAL Mão de Obra:						43,2600
VALOR:						45,09

7.2. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,7000	10,5000
TOTAL Material:					10,5000	

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,1600	26,5760
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,4600	20,3060
TOTAL Mão de Obra:						46,8820
VALOR:						57,38

7.3. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	0052712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712 2023	HORA	MES
		SEINFRA	84,44%
		SINAPI	47,48%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	17,9700
					35,9400
TOTAL Material					35,9400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000
					3,8200
TOTAL Mão de Obra					3,8200
VALOR:					39,76

8.1. 00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	34,60
					34,60
TOTAL Material					34,60
VALOR:					34,60

8.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	2,0900
					25,0800
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100
					1,9100
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X60MM	SEINFRA	UN	1,00000000	11,0700
					11,0700
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7000
					2,7000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	10,9600
					1,0960
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	4,5200
					13,5600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8700
					2,8700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7400
					2,2200
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	24,4500
					24,4500
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1700
					2,3400
TOTAL Material					87,2960

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,1000
					57,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	24,1500
					72,4500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600
					46,1500
TOTAL Mão de Obra					175,9000
VALOR:					263,20

9.1. 102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%													
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

00034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	1,092,33	1,092,33
TOTAL Material:						1,092,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	19,32	3,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	23,71	4,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,63
VALOR:						1.100,96

9.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	118,1900	0,4137
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,9500	2,3750
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,7000	1,7500
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7800	1,5600
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	2,6200	10,4800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8700	5,8700
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,1500	4,3000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3500	3,3500
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,0700	4,0700
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	4,2800	5,1360
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	8,4600	42,3000
TOTAL Material:						81,6047

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,1000	57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	23,4800	70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
TOTAL Mão de Obra:						173,8900
VALOR:						255,49

10.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	118,1900	0,4728
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,9500	2,8500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7000	2,1000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,7200	8,7200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,3300	4,6600

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

Página: 15

A

D

J



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	0052712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712 2023				

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2100	3,2100
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,8800	3,8800
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	15,6400	5,1612
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	6,8300	10,2450
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	10,6300	5,3150
TOTAL Material:						63,3940

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,1000	57,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	23,4800	70,4400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,4600	46,1500
TOTAL Mão de Obra:					173,8900	
VALOR:					237,28	

11.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	62,6300	0,0251
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	60,3100	0,0121
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	3,0600	3,0906
TOTAL Material:					3,1278	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	19,1000	1,7190
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	23,4800	2,1132
TOTAL Mão de Obra:					3,8322	
VALOR:					6,96	

11.2. C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	0,3600	0,2808
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8400	2,8400
TOTAL Material:					3,1208	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	19,1000	4,2020
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	23,4800	5,1656
TOTAL Mão de Obra:					9,3676	
VALOR:					12,49	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023					



11.3. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,1000	4,7750
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	23,4800	2,3480
TOTAL Mão de Obra:					7,1230	
VALOR:					7,12	

12.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,6900	0,2760
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,1000	1,4700
TOTAL Material:					1,7460	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
TOTAL Mão de Obra:					11,0680	
VALOR:					12,81	

12.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,9400	1,4328
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,6900	0,1725
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	18,0100	3,0617
TOTAL Material:					4,6670	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	19,1000	6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					16,3490	
VALOR:					21,02	

12.1.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	7,0600	1,3414
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	4,4200	1,3702
TOTAL Material:					2,7116	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	SEINFRA 025.1 COM DESONERAÇÃO 04,44% 47,48%	SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 04,44% 47,48%
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023		

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
TOTAL Mão de Obra:					11,0680	
VALOR:					13,78	

12.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,6900	0,3450
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,1700	3,2265
TOTAL Material:					3,5715	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
TOTAL Mão de Obra:					14,1860	
VALOR:					17,76	

12.2.2. C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	20,0500	0,8020
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,5100	5,0416
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	15,9900	2,0787
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,6900	0,2760
TOTAL Material:					8,1983	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,6640
TOTAL Mão de Obra:					9,6640	
VALOR:					17,86	

13.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	830,2600	830,2600
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8900	1,7800
TOTAL Material:					832,0400	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,1000	7,6400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		DATA : 02/02/2024		BDI : 28,57%	
	DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		FORNTE		VERSÃO	
	LOCAL:		RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO; CENTRO		HORA		MES	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		SEINFRA		0281 COM DESONERAÇÃO	
	MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023		SINAFI		2023/08 COM DESONERAÇÃO	
					84,44%		47,48%	



I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	23,4800	9,3920
TOTAL Mão de Obra:						17,0320
VALOR:						849,07

13.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	12,0800	0,3624
TOTAL Material:						0,3624

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,1000	15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	24,1600	36,2400
TOTAL Mão de Obra:						51,5200
VALOR:						51,88

13.3. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	145,7100	6,8921
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01350000	31,5100	0,4254
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	2,2900	1,3740
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	48,3800	0,7257
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	0,7000	0,0158
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	15,3000	0,0689
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	0,7800	0,0137
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	99,4900	4,7059
TOTAL Material:						14,2215

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	29,1300	0,5243
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	24,1600	1,0872
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	24,1600	1,0872
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	18,4600	2,4921
TOTAL Mão de Obra:						5,1908
VALOR:						19,41

14.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	32,3800	2,4512



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	0062712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 26,57%											
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>24,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>24,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%											
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%											
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA													
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0062712.2023													

10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	49,0300	0,2010
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,6522

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	82,6100	4,6922
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	76,2400	0,4956
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,7000	35,7000
TOTAL Material:						40,8878

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	24,1600	3,8535
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	18,4600	2,9444
TOTAL Mão de Obra:						6,7979
VALOR:						50,34

14.2. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	82,6100	2,0074
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,7000	5,1170
TOTAL Material:						7,1244

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	24,1600	24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	18,4600	21,2290
TOTAL Mão de Obra:						45,3890
VALOR:						52,51

15.1. C1626 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	6,8600	0,9604
TOTAL Material:						0,9604

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,4600	7,3840
TOTAL Mão de Obra:						7,3840
VALOR:						8,34

Handwritten marks and initials in the bottom left corner.

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024



RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Handwritten marks)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 3789 2	OBRA: 0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE VERSÃO HORA MES	
LOCAL: RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023			

PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%) (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00951057	6.171,03	58,69
TOTAL Mão de Obra:					58,69
VALOR:					58,69

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO



② A
①

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	82,6100	100,4538
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,7000	340,2000
TOTAL Material:					440,6538

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,4600	184,6000
TOTAL Mão de Obra:					184,6000

VALOR: 625,25

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					6,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,41	12,41
TOTAL Mão de Obra:					12,41

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:					0,23

VALOR: 19,32

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	1,0000	2,2654
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	1,0000	0,4292

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

Página: 23



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAF	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023				

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1 0000	1,1923
TOTAL Geral:						25,1769
VALOR:						25,18

612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21 2900	21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	1 0000	9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	1 0000	2,0079
TOTAL Geral:						32,3811
VALOR:						32,38

725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21 2900	21,2900
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	5,1800	5,1800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	1 0000	9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	1 0000	2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	1 0000	11,4735
TOTAL Geral:						49,0346
VALOR:						49,03

0840 CONCRETO PMVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	25,1800	17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:						17,9785
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	82,6100	73,2916
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,7000	205,8000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	99,3300	83,0399
TOTAL Material:						362,1315
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,4600	110,7600
TOTAL Mão de Obra:						110,7600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

VALOR: 490,87

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	12,41	0,23
TOTAL Mão de Obra:						0,23
VALOR:						0,23

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	16,72	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,31
VALOR:						0,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,68

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,72	16,72
TOTAL Mão de Obra:						16,72

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
TOTAL Serviço:						0,31
VALOR:						23,71

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUIAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023				

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	24,1600	120,8000
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	18,4600	147,6800
TOTAL Mão de Obra:					268,4800
VALOR:					268,48

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:					21,2900
VALOR:					21,29

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,9300	5,1765
TOTAL Material:					5,1765
VALOR:					5,18

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	1,0000	0,7865
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	1,0000	0,1987
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	1,0000	0,4140
TOTAL Geral:					1,3992
VALOR:					1,40

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	21,2900	21,2900
TOTAL Mão de Obra:					21,2900
VALOR:					21,29

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024



RESPONSÁVEL TÉCNICO

e *** *@*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: 0062712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

LOCAL: RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO; CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712 2023

DATA: 02/02/2024

BDI: 28,57%

FONTE: VERBAO

SINIFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 3023109 COM DESONERAÇÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.546,00	9,42 % 635,37	24,22 % 1.827,64	25,76 % 1.945,36	20,61 % 1.547,68	21,09 % 1.591,45			100,00 % 7.547,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.187,81	100,00 % 9.187,81							100,00 % 9.187,81
3	PAREDES E PAINÉIS	1.548,52	100,00 % 1.548,52							100,00 % 1.548,52
4	REVESTIMENTO	51.961,15	25,00 % 12.990,30	50,00 % 25.980,60	50,00 % 12.990,25					100,00 % 51.961,15
5	ESQUADRIAS	34.639,44		25,00 % 8.659,86	50,00 % 17.319,74	25,00 % 8.659,84				100,00 % 34.639,44
6	PISO	8.478,97		50,00 % 8.478,97		100,00 % 8.478,97				100,00 % 8.478,97
7	COBERTA	66.435,18		50,00 % 33.217,60	50,00 % 33.217,58					100,00 % 66.435,18
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LOGICA	3.365,10			100,00 % 3.365,10					100,00 % 3.365,10
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.970,88			100,00 % 1.970,88					100,00 % 1.970,88
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	610,14			100,00 % 610,14					100,00 % 610,14
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.278,72			100,00 % 1.278,72					100,00 % 1.278,72
12	PINTURA	75.067,68				50,00 % 37.533,85	50,00 % 37.533,83			100,00 % 75.067,68
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	10.165,36				100,00 % 10.165,36				100,00 % 10.165,36
14	URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO	2.140,62				100,00 % 2.140,62				100,00 % 2.140,62

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.660.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDECE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELICITACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 8933.3639

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA		DATA:	02/02/2024	BDI:	28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFICIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA.		FONTE:	VERBÃO	HORA:	HEB
LOCAL:	RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO		SEINFRA:	023.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		SINAPI:	2023109 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.45%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	Total parcela
15	LIMPEZA	281.356,92	24.362,00	69.695,70	72.897,77	58.360,96	6.961,35	0,00	0,00	100,00 %
			24.362,00	94.047,70	166.745,47	225.106,43	281.356,42	281.356,42	281.356,42	281.356,42
										281.356,42

DIEGO BRITO OLIVEIRA..0
 Assinado de forma digital por DIEGO BRITO OLIVEIRA..02749752388
 Dados: 2024.02.02 11:51:32 -03'00'
 CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDECE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (65) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	10052712.2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - EDIFÍCIO CHICO EUDES - ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - EDIFÍCIO CHICO EUDES - ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023		
DATA:	02/02/2024	VERBAO	
FONTE	SEINFRA	028.1. COM DESIGNAÇÃO	
	SINAPI	202309 COM DESIGNAÇÃO	
BDI:	28,53%	HORARIO	28.53%
		SEMPRE	09/21/2023 - 07/20/24
		SINAPI	01/14/23 - 07/20/24



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	QTD. DIA 210
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H							
00002596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H							
00034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPÁ	UN							
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H							
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H							
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H							
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H							
00039360	LUMINARIA LED REPLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	30,00000000						
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H							
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H							
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02400000						
10035	AGUARRÁS MINERAL	L				1,96160000			
10037	AJUDANTE	H		4,91300000					
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H		252,21600000					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H							
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H							
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H							
10106	AREIA GROSSA	M3	0,03709800						
10109	AREIA MEDIA	M3	5,11316156						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	15,86149750	31,82239500					
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L							
10163	AÇO CA-50	KG	1,06000000						
								469,57475000	
									90,91320000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		
DATA:	02/02/2024	VERBAO	BDI: 28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.		
LOCAL:	RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0062712.2023		
FONTE	BEINFRA	HORA	MES
SINAPI	2023/09 COM DEBONERACAO	84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	QTD. DIA 210
10169	AÇO CA-60	KG	2.33840000						
10208	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN		1,50000000	3,00000000	1,50000000			
10280	BRITA	M3	0,03660000						
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			72,00000000				
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			6,00000000				
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			6,00000000				
10441	CAL HIDRATADA	KG	33,73640000	2,58000000	26,16000000	2,58000000			
10445	CALCETEIRO	H				3,05602000			
10496	CARPINTEIRO	H		251,09000000	256,71500000	5,62500000			
10508	CERA	KG				31,82400000			
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000						
10799	CIMENTO BRANCO	KG					63,64800000		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,842,95160000	3,721,04800000	1,895,39400000	184,95940000			
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			12,00000000				
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			24,00000000				
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			6,00000000				
10957	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN				15,91200000			
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			0,60000000				
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN		4,50000000	9,00000000	4,50000000			
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			18,00000000				
11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG		34,43000000	34,43000000				
11100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000				8,33240000		
11101	ESMERIL N.36	UN							
11102	ESMERIL N.80	UN					10,60800000		
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			6,00000000				
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN						8,00000000	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN		1,50000000	3,00000000	1,50000000			
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M			9,36000000				



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCAOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: 0062712.2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

LOCAL: RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023

DATA: 02/02/2024

VERSÃO: 002.1 COM DEDUÇÃO DE 202309 COM GERENCIAMENTO

BDI: 28,57%

HORA - MES: 84,41% 47,89%

SEINFRA: 84,41%

SINAP: 84,41%

RE
SERVICIOS DE LICITACOES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	QTD. DIA 210
I1181	FITA ISOLANTE	M			18,00000000				
I1189	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L				6,37520000	8,37520000		
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H				121,99200000			
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SOM PARA PORTA TPL	UN		3,00000000					
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN							
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN							
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			2,00000000				
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			4,00000000				
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			2,00000000				
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN			6,00000000				
I1328	LADRILHISTA	H	22,94012500	45,88025000					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN				378,71925000	378,71925000		
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			12,00000000				
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			12,00000000				
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			6,00000000				
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L							
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG						130,88220000	
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG						3,78000000	
I1518	MASSA PARA VIDRO	KG			4,41000000				
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN			2,25000000				
I1530	MONTADOR	H			1,47000000				1,62000000
I1586	PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLASTICA	UN							16,00000000
I1586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2,6X16MM	UN			8,00000000				
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			18,00000000				
I1605	PEDRISCO	M3	0,09503280						
I1681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	30,16000000						
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN		1,50000000					1,50000000
I1724	PREGO	KG		0,30000000					0,30000000

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.860.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CAINDEICE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCOACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3539

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA			DATA :	02/02/2024	BDI :	28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.			FONTE:	VERBAO	HORA:	MEB
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO			SEINFRA:	051.1 COM DESONERAÇÃO	44.41%:	47.45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA			SINAPI:	2023.09 COM DESONERAÇÃO	44.41%:	47.45%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0062712.2023						




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	QTD. DIA 210
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,900000000						
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,064800000						
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	3,065200000						
11856	SELADOR ACRÍLICO	L			0,012000000				
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L				35,909050000			
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,738000000						
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATERFERODAPÉ	UN		9,000000000					
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN			18,000000000				
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			6,000000000				
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			2,000000000				
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN		3,681,975000000					
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG				58,588450000			
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	326,440000000						
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L					0,240000000		
12096	TINTA LATEX	L						185,416450000	
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5686)	M			0,660000000				
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5698)	M			3,000000000				
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	M			1,000000000				
12199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	M			60,600000000				
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M			7,200000000				
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M			30,000000000				
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2		3,262500000					
12259	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2		2,940000000					
12312	ELETRICISTA	H			18,000000000				
12320	ENCANADOR	H			38,040000000				
12391	PEDREIRO	H	137,928250000	462,228000000	369,270260000	15,440000000			3,200000000
12395	PINTOR	H				677,202500000			590,822500000



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.580.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 208, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9833.3839

e

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA: 0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

LOCAL: RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0062712.2023

DATA: 02/02/2024

VERBA: 021 COM DESONERAÇÃO

SEMPRA: 2023/04 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,57%

HORA: 54,41% 47,48%

MES: 54,41% 47,48%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	QTD. DIA 210
12403	PÓ DE PEDRA	M3				0,12454000			
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	12,27325000	12,27325000	12,27325000				
12410	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	KG	17,18255000	17,18255000	17,18255000				
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H					0,54800000		
12543	SERVENTE	H	476,54052600	587,02575000	466,68862500	20,49702000	264,81200000		
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,06798720						
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H				1,52896800			
12701	DEPRECIACÃO	H	0,15333858			63,94707414			
12702	JUROS	H	0,02905135			15,71587245			
12703	MANUTENÇÃO	H	0,08070346			27,25158427			
12706	OLEO DIESEL	L				0,08248390			
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	26,66226000	53,12450000	26,56226000				
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	96,59000000	193,18000000	96,59000000				
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16000000						
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x80)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	M2	25,00000000	50,00000000	25,00000000				
18290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M	12,50000000	25,00000000	12,50000000				
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2		2,94000000	5,88000000	2,94000000			
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2		1,18750000	2,37500000	1,18750000			
18690	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MES	0,08007900	0,23034601	0,24518249	0,19506179	0,20057792		
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M					21,60000000		
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2					1,70280000		
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H					0,63360000		

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.850.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCAÇÕES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9833.3638

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA:	02/02/2024	BDI:	28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE:	VERBAO:	HORA:	MES:
LOCAL:	RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO	SENAPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	14.41%	47.45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ	SENAPI	2023.09 COM DESONERAÇÃO	14.41%	47.45%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	QTD. DIA 150	QTD. DIA 180	QTD. DIA 210
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2							0,540000000
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN							0,810000000
18628	ORQUIMOL	L							0,162000000
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2							1,702600000
19513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN				977,160000000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,000000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,000000000
00034638	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	0,000000000
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,000000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,000000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,000000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,000000000
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	30,000000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,000000000
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,000000000
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,024000000
10035	AGUARRÁS MINERAL	L	3,823200000
10037	AJUDANTE	H	12,758000000
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	617,930000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18,000000000

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 205, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839



CODIGO	DESCRICAO	UNIDADE	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	60.240000000
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	79.660000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	932.749600000
10108	AREA GROSSA	M3	0.066098000
10109	AREA MEDIA	M3	20.98974666
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	83.845990000
10154	ACIDO MURIATICO	L	90.913200000
10183	AÇO CA-60	KG	1.080000000
10189	AÇO CA-80	KG	2.338400000
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	6.000000000
10280	BRITA	M3	0.036900000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	M	72.000000000
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	6.000000000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	6.000000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	65.066400000
10445	CALCETEIRO	H	3.066020000
10498	CARPINTEIRO	H	613.430000000
10508	CERA	KG	31.824000000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6.120000000
10789	CIMENTO BRANCO	KG	63.648000000
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	7.734.363000000
10984	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	12.000000000
10995	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	24.000000000
10997	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	6.000000000
10987	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	15.912000000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0.600000000
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	18.000000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	18.000000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: 0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

LOCAL: RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023

DATA : 02/02/2024

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2023/09 COM DESONERAÇÃO

BDI : 28.57%

HORA

54,44%

54,44%

MEB

47,48%

47,48%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	85,88000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	22,17580000
11101	ESMERIL N.36	UN	10,60800000
11102	ESMERIL N.60	UN	5,30400000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	6,00000000
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	8,00000000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	6,00000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	9,36000000
11181	FITA ISOLANTE	M	18,00000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	12,76040000
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H	121,99200000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 8CM PARA PORTA 1FL.	UN	12,00000000
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	6,00000000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	2,00000000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	4,00000000
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	2,00000000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	6,00000000
11296	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	12,00000000
11326	LADRILHISTA	H	91,75050000
11347	LUXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	787,43860000
11409	LUAVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	12,00000000
11412	LUAVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	12,00000000
11426	LUAVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	6,00000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	281,76440000
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	7,56000000
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	287,61200000
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	17,64000000
11525	MOLA HIDRÁULICA PIPOSTA DE VIDRO (1012)	UN	9,00000000



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.580.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 205, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	0052712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.			DATA:	02/02/2024	BDI:	28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.			PONTE:	VERBAO	HORA:	RES
LOCAL:	RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO			DESCRIÇÃO:	028 I COM DEDICACAO	DESCRIÇÃO:	47-48H
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA			DESCRIÇÃO:	223309 COM DESPESERACAO	DESCRIÇÃO:	42-50H
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0062712 2023						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
11530	MONTADOR	H	7,800000000
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	16,000000000
11566	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	UN	36,000000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	48,000000000
11606	PEDRISCO	M3	0,09603280
11691	PONTALETE /BARROTE DE 3"X3"	M	30,160000000
11708	PORTA LISA DE CEDRO Ø 80X2,10M	UN	6,000000000
11724	PREGO	KG	1,200000000
11725	PREGO 18X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,900000000
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	KG	0,094800000
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	3,065200000
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	71,818100000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,012000000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,738000000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	36,000000000
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	6,000000000
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	2,000000000
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	2,000000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	7,363,960000000
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	117,176900000
12081	TIJULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	326,440000000
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,240000000
12085	TINTA LATEX	L	370,832900000
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,660000000
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5686)	M	3,000000000
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5686)	M	1,000000000
12199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	M	60,500000000

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDECE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: 0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.
LOCAL: RUAS JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO; CENTRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023



DATA: 02/02/2024
VERBA: VERBA
VERBA: VERBA
BDI: 28,57%
HORA: MEB
MEB: 54,44%
47,48%
54,44%
47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	7,200000000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	30,000000000
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	13,080000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	11,780000000
I2312	ELETRICISTA	H	18,000000000
I2320	ENCANADOR	H	41,240000000
I2391	PEDREIRO	H	984,867600000
I2395	PINTOR	H	1.168,028000000
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,124640000
I2406	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	24,646600000
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	34,368100000
I2510	ENCARRREGADO DE SERVIÇOS	H	0,848000000
I2543	SERVENTE	H	1.815,343920000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,067687200
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,528968600
I2701	DEPRECIACÃO	H	64,100412720
I2702	JUROS	H	16,745923379
I2703	MANUTENÇÃO	H	27,332287710
I2706	OLEO DIESEL	L	0,082483800
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	106,240000000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	388,380000000
I6276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,160000000
I6288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO))	M2	100,000000000
I6290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M	60,000000000



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.580.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 208, SALA 02, CENTRO, CANINDECE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933 3839

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	0652712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA:	02/02/2024	BDI:	28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE:	VERBAO	HORA:	REB
LOCAL:	RUA JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO, CENTRO	SENFRA	028 I COM DEDICATELAÇÃO	04.44% - 47.48%	04.44% - 47.48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAPI	2023.09 COM DEDICATELAÇÃO		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712 2023				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
18338	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	11,780000000
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	4,760000000
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÉS	0,95124721
18819	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	21,600000000
18824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KGM/2)	M2	1,702800000
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,833800000
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,640000000
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,810000000
18628	ORQUIMO.	L	0,162000000
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	1,702800000
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	977,160000000

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.580.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDECE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	5,50
	BENEFICIO	
L	LUCRO	7,40
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
	TOTAL	8,20
	I	
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 28,57%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024

**DIEGO
BRITO
OLIVEIRA..0
2749752388**

Assinado de
forma digital por
DIEGO BRITO
OLIVEIRA..027497
52388
Dados: 2024.02.02
11:52:00 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	0052712 2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO: CENTRO	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712 2023	HORA	MES
			94,44%
			47,48%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	0052712.2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,57%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
	REINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
LOCAL:	RUAS JOÃO RODRIGUES E PESSOA ANTA, BAIRRO; CENTRO															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA															
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 0052712.2023															

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

CANINDÉ, 25 DE JANEIRO DE 2024

DIEGO BRITO OLIVEIRA..02
 Assinado de forma digital por DIEGO BRITO OLIVEIRA..02749752388
 Dados: 2024.02.02 11:52:13 -03'00'

 RESPONSÁVEL TÉCNICO