

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL (*)

Tianguá – CE, 02 de fevereiro de 2024.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 00052712.2023

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA,

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta, cuja execução de obras civis, **OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE. Conforme projeto em anexo, do edital TOMADA DE PREÇO Nº 00052712.2023. No valor de R\$ 284.547,12(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS DOZE CENTAVOS), com prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR, Carteira de Identidade nº. 2000097196585 expedida em 10/11/2000, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 989.378.203-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que os preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que iniciado dentro do prazo de 10(dez)dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviço.

Empresa: J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP

Endereço: RUA 31 DE JULHO, 625 – CENTRO - TIANGUA - CE

CNPJ: 17.336.292/0001-30

Atenciosamente,

J C DE AGUIAR ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES EPP

17.336.292/0001-30

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENG. CIVIL CREA CE 48726/D


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA:	02/02/2024	BDI:	28,56%
DESCRÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MESES:
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SICRO NOVO:	202310 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI:	202312 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls. 356
 Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRACAO DA OBRA						R\$ 8.837,00
1.1	COM-89253057	ADMINISTRACAO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 88,37	R\$ 8.837,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.111,25
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 233,45	R\$ 1.400,70
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	489,64	R\$ 13,29	R\$ 6.507,32
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	18,11	R\$ 66,44	R\$ 1.203,23
3	PAREDES E PAINELIS						R\$ 1.540,84
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,32	R\$ 80,00	R\$ 665,60
3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 138,32	R\$ 348,57
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,06	R\$ 1.027,98	R\$ 61,68
	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,16	R\$ 147,15	R\$ 464,99
4	REVESTIMENTOS						R\$ 50.046,08
4.1	PAREDES INTERNA						R\$ 25.504,25
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 9,44	R\$ 3.881,35
4.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 52,59	R\$ 21.622,90
4.2	FORRO						R\$ 6.169,00
4.2.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 49,35	R\$ 4.935,00
4.2.2	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	50,00	R\$ 24,68	R\$ 1.234,00
4.3	PAREDES EXTERNAS						R\$ 18.372,83
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 9,44	R\$ 911,81
4.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 46,41	R\$ 4.482,74
4.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 52,59	R\$ 525,90
4.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 110,92	R\$ 10.713,76
4.3.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 18,00	R\$ 1.738,62
5	ESQUADRIAS						R\$ 34.667,71
5.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 585,64	R\$ 6.887,13
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 466,18	R\$ 5.482,28
5.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,75	R\$ 571,98	R\$ 2.716,91
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.276,34	R\$ 7.658,04
5.5	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 993,68	R\$ 8.943,12
5.6	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	13,05	R\$ 228,37	R\$ 2.980,23
6	PISO						R\$ 8.424,87
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	106,08	R\$ 79,42	R\$ 8.424,87
7	COBERTURA						R\$ 65.881,12
7.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	490,93	R\$ 57,43	R\$ 28.194,11
7.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	490,93	R\$ 73,18	R\$ 35.926,26
7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	34,43	R\$ 51,14	R\$ 1.760,75
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/LOGICA						R\$ 3.313,86
8.1	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	30,00	R\$ 43,22	R\$ 1.296,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%																				
	DESCRIÇÃO: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,08%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composição Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	 FIB 3757 ASS. S
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																				
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%																				
Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
	LOCAL: RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE																						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 336,21	R\$ 2.017,26
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 3.376,57
9.1	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.418,11	R\$ 1.418,11
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 326,41	R\$ 1.958,46
10	INSTALAÇÕES SANITARIA						R\$ 605,98
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 302,99	R\$ 605,98
11	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						R\$ 1.269,48
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 8,91	R\$ 534,60
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 15,94	R\$ 191,28
11.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 9,06	R\$ 543,60
12.1	PINTURA						R\$ 74.482,49
12.1	PAREDES						R\$ 71.859,86
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 16,33	R\$ 6.714,24
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.181,37	R\$ 26,82	R\$ 58.504,34
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	377,99	R\$ 17,57	R\$ 6.641,28
12.2	ESQUADRIAS						R\$ 2.622,63
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 22,65	R\$ 380,52
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,08	R\$ 22,86	R\$ 2.242,11
13	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCEDIO						R\$ 10.170,36
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.093,07	R\$ 8.744,56
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 66,04	R\$ 528,32
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 24,93	R\$ 897,48
14	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO						R\$ 2.130,72
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,16	R\$ 64,60	R\$ 1.237,74
14.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	13,34	R\$ 66,94	R\$ 892,98
15.1	LIMPEZA						R\$ 10.688,79
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	649,38	R\$ 16,46	R\$ 10.688,79
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 63.219,02	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 221.328,10	
VALOR TOTAL:						R\$ 284.547,12	

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENG CIVIL 48726D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA:	02/02/2024	BDI:	26,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUJOCA CE	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUJOCA	SICRO NOVO:	2023/10 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI:	2023/12 COM DESONERAÇÃO		
		PROPRIA:	0,00%		0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 3258
Ass. 2

1.1. COM-89253057 ADMINISTRACAO DA OBRA (%)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591 ENCARGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA MÊS	0,01000000	R\$ 5.158,53	R\$ 51,59
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA MÊS	0,00100000	R\$ 17.152,75	R\$ 17,15
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 68,74
VALOR:				R\$ 68,74

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA M2	1,02000000	R\$ 38,6400	R\$ 39,4128
1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA L	1,00000000	R\$ 31,5600	R\$ 31,5600
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	4,50000000	R\$ 15,9300	R\$ 71,6850
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA KG	0,15000000	R\$ 15,8300	R\$ 2,3745
TOTAL Material:				R\$ 145,0323

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	R\$ 18,2800	R\$ 36,5600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 36,5600
VALOR:				R\$ 181,59

2.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,05000000	R\$ 23,9200	R\$ 1,1960
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,50000000	R\$ 18,2800	R\$ 9,1400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,3360
VALOR:				R\$ 10,34

2.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,25000000	R\$ 23,9200	R\$ 5,9800
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	R\$ 18,2800	R\$ 45,7000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 51,6800
VALOR:				R\$ 51,68

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.-10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,01500000	R\$ 82,7400	R\$ 1,2411
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	2,18000000	R\$ 0,9500	R\$ 2,0710
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,18000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,5260
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA UN	25,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 13,0000

✗ ✓ ⊙

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA NOVO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	SEINFRA NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																			
SEINFRA NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																			
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																					

TOTAL Material:	R\$ 17,8381
-----------------	-------------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,9200	R\$ 23,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,2800	R\$ 20,4736
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,3936
VALOR:						R\$ 62,23

3.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 82,7400	R\$ 3,4172
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9500	R\$ 5,8805
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7000	R\$ 4,3330
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 24,4400
TOTAL Material:						R\$ 38,0707

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,9200	R\$ 35,8800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,2800	R\$ 33,6352
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 69,5152
VALOR:						R\$ 107,59

3.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 7,0300	R\$ 126,5400
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 118,3800	R\$ 73,1944
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 99,5000	R\$ 61,1925
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 257,9500
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 99,5000	R\$ 26,1685
TOTAL Material:						R\$ 545,0454

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,9200	R\$ 71,7600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,2800	R\$ 182,8000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 254,5600
VALOR:						R\$ 799,61

3.4. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,5100	R\$ 5,5574
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,3500	R\$ 42,3500
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,9300	R\$ 15,9300
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 14,0000	R\$ 0,4218

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 26,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	VERSIÃO	HORA
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SIORO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		CONDIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA
			47,68%
			47,87%
			0,00%

EMPRESA DE LICITAÇÃO DE URUOCA
 Nº 2760
 Ass. 9

11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,9900	R\$ 5,8103
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 12,6400	R\$ 6,9520
TOTAL Material:						R\$ 77,0215

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 23,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,7700

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 489,8700
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 265,8400
TOTAL Serviço:					R\$ 22,6713
VALOR:					R\$ 114,46

4.1.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 82,7400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7000
TOTAL Material:					R\$ 2,2057

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1340
VALOR:					R\$ 7,34

2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,3200

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 623,6100
TOTAL Serviço:					R\$ 15,5903
VALOR:					R\$ 40,91

4.2.1. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 38,3900
TOTAL Material:					R\$ 38,3900
VALOR:					R\$ 38,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição Prestação	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			47,48%
			47,87%
			0,00%
			0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Fls. 376
Ass. _____

4.2.2. C4284 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 19,2000	R\$ 19,2000
TOTAL Material:						R\$ 19,2000
VALOR:						R\$ 19,20

4.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 82,7400	R\$ 0,5047
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,7010
TOTAL Material:						R\$ 2,2057
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,9200	R\$ 2,3920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,2800	R\$ 2,7420
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1340
VALOR:						R\$ 7,34

4.3.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 82,7400	R\$ 2,0106
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,7000	R\$ 5,1100
TOTAL Material:						R\$ 7,1206
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,9200	R\$ 14,3520
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,2800	R\$ 14,6240
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,9760
VALOR:						R\$ 36,10

4.3.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,9200	R\$ 14,3520
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2800	R\$ 10,9680
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,3200
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 623,6100	R\$ 15,5903
TOTAL Serviço:						R\$ 15,5903
VALOR:						R\$ 40,91

4.3.4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 623,6100	R\$ 15,5903



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,56%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,68%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>90,06%</td> <td>47,07%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MEB	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	90,06%	47,07%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MEB																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%																			
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																			
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	90,06%	47,07%																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																					

DE LICITAÇÃO
 Nº 001/2024
 FÍSICA
 ASS.

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 2,4000	R\$ 9,6000
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,0900	R\$ 46,2990
TOTAL Material:					R\$ 55,8990	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 23,9200	R\$ 17,2224
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,2800	R\$ 13,1616
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,3840	

VALOR: R\$ 86,28

5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 6,5000	R\$ 4,2965
TOTAL Material:					R\$ 4,2965	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 23,9200	R\$ 5,5016
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 18,2800	R\$ 4,2044
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,7060	

VALOR: R\$ 14,00

5.1. C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 10,7100	R\$ 16,0650
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 418,0600	R\$ 418,0600
TOTAL Material:					R\$ 434,1250	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,9100	R\$ 9,4550
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,9200	R\$ 11,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,4150	

VALOR: R\$ 455,54

5.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 362,6200	R\$ 362,6200
TOTAL Material:					R\$ 362,6200	

VALOR: R\$ 362,62

5.3. C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 362,6200	R\$ 362,6200
TOTAL Material:					R\$ 362,6200	

VALOR: R\$ 362,62


 8 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,50%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>Outras Fontes</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,50%	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,50%	Outras Fontes	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,50%																			
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																			
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,50%																			
Outras Fontes	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE URUOCA-CE
 FÍSICO 163
 Ass.

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,00000000	R\$ 444,9100	R\$ 444,9100
TOTAL Material:					R\$ 444,9100
VALOR:					R\$ 444,91

5.4. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01060000	R\$ 82,7400	R\$ 0,8770
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	R\$ 225,6200	R\$ 225,6200
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	R\$ 0,9500	R\$ 1,6340
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,2040
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	R\$ 20,6500	R\$ 61,9500
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	R\$ 58,1000	R\$ 58,1000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,00000000	R\$ 70,4900	R\$ 140,9800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 2,7200
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,00000000	R\$ 266,2200	R\$ 266,2200
11724	PREGO	KG	0,20000000	R\$ 16,8300	R\$ 3,3660
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,00000000	R\$ 1,7400	R\$ 10,4400
TOTAL Material:					R\$ 773,1110

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75000000	R\$ 18,9100	R\$ 70,9125
10498	CARPINTEIRO	H	3,75000000	R\$ 23,9200	R\$ 89,7000
12391	PEDREIRO	H	1,40000000	R\$ 23,9200	R\$ 33,4880
12543	SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 18,2800	R\$ 25,5920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 219,6925
VALOR:					R\$ 992,80

5.5. C1795 MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,00000000	R\$ 763,3100	R\$ 763,3100
11586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	UN	4,00000000	R\$ 0,0400	R\$ 0,1600
TOTAL Material:					R\$ 763,4700

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,50000000	R\$ 18,9100	R\$ 9,4550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4550
VALOR:					R\$ 772,93

5.6. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,00000000	R\$ 177,6400	R\$ 177,6400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOÇA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Pré-fixas	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,46%
			47,88%
			85,08%
			47,87%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material:	R\$ 177,6400
VALOR:	R\$ 177,64

6.1. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 1,3900	RS 0,8340
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,8340

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 19,8000	RS 5,9400
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 4,1400	RS 2,4840
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,7000	RS 0,5600
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 23,5400	RS 3,5310
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 44,6600	RS 4,4660
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 45,4400	RS 2,2720
TOTAL Material:						RS 19,2530

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,9100	RS 14,1825
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 23,9200	RS 27,5080
TOTAL Mão de Obra:						RS 41,6905
VALOR:						RS 61,78

7.1. C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 17,0600	RS 0,8530
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 14,0600	RS 0,9842
TOTAL Material:						RS 1,8372

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,9100	RS 18,9100
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,9200	RS 23,9200
TOTAL Mão de Obra:						RS 42,8300
VALOR:						RS 44,67

7.2. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,7000	RS 10,5000
TOTAL Material:						RS 10,5000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 23,9200	RS 26,3120
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,2800	RS 20,1080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,58%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUCOA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOA	SCRD NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Compras/Preços	PRÓPRIA
			HORA
			94,44%
			-
			85,06%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 48,4200

VALOR: R\$ 56,92

7.3. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 18,0000	R\$ 36,0000
TOTAL Material:					R\$ 36,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,9100	R\$ 3,7820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,7820

VALOR: R\$ 39,78

8.1. 00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,62	R\$ 33,62
TOTAL Material:					R\$ 33,62

VALOR: R\$ 33,62

8.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 25,0800
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9100	R\$ 1,9100
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
10957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7000	R\$ 2,7000
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,9800	R\$ 1,0980
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5200	R\$ 13,5600
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8700	R\$ 2,8700
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 2,2200
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,4900	R\$ 24,4900
11409 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1700	R\$ 2,3400
TOTAL Material:					R\$ 87,3580

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,9100	R\$ 56,7300
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,9100	R\$ 71,7300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2800	R\$ 45,7000

TOTAL Mão de Obra: R\$ 174,1600

VALOR: R\$ 261,52

9.1. 102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%
	DESCRIÇÃO: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 02B.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL: RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	2023/10 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	PROPRIA
			HORA: 84,44%
			MEIA: 47,44%



00034639	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.094,33	R\$ 1.094,33
TOTAL Material:						R\$ 1.094,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 19,45	R\$ 3,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 24,13	R\$ 4,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,74

VALOR:	R\$ 1.103,07
---------------	---------------------

9.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 118,3800	R\$ 0,4143
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,9500	R\$ 2,3750
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7000	R\$ 1,7500
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7800	R\$ 1,5600
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,6200	R\$ 10,4800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,8800	R\$ 5,8800
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 4,3200
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3600	R\$ 3,3600
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,0800	R\$ 4,0800
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,2900	R\$ 5,1480
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,4700	R\$ 42,3500
TOTAL Material:						R\$ 81,7173

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,9100	R\$ 56,7300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,2500	R\$ 69,7500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2800	R\$ 45,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 172,1800
VALOR:						R\$ 253,90

10.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 118,3800	R\$ 0,4735
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,9500	R\$ 2,8500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 2,1000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,7300	R\$ 8,7300
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3400	R\$ 4,6800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2200	R\$ 3,2200
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,8100	R\$ 16,8100
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,8900	R\$ 3,8900
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 15,6600	R\$ 5,1678
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,8400	R\$ 10,2600

✗ ✗ ✗

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>94,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>95,08%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Outras</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	95,08%	47,87%	Outras	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%																			
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																			
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	95,08%	47,87%																			
Outras	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA, ANTA, CENTRO URUOCA CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																					

LICITACAO
 PERMANENTE DE
 Fis: 3762
 Ass: 9
 COMISSAO DE LICITACAO

I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,6400	R\$ 5,3200
TOTAL Material:						R\$ 63,5013

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,9100	R\$ 56,7300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,2500	R\$ 69,7500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2800	R\$ 45,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 172,1800
VALOR:						R\$ 235,68

11.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	R\$ 62,7300	R\$ 0,0251
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 60,4100	R\$ 0,0121
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,1007
TOTAL Material:						R\$ 3,1379

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 18,9100	R\$ 1,7019
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,2500	R\$ 2,0925
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,7944
VALOR:						R\$ 6,93

11.2. C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2808
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8400	R\$ 2,8400
TOTAL Material:						R\$ 3,1208

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 18,9100	R\$ 4,1602
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 23,2500	R\$ 5,1150
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,2752
VALOR:						R\$ 12,40

11.3. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,9100	R\$ 4,7275
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,2500	R\$ 2,3250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,0525
VALOR:						R\$ 7,05

12.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Contribuição Propria	PRÓPRIA
			HORA
			MES

LICITACAO
 Nº 768
 ASS.
 ENCERRADO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2760
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1000	R\$ 1,4700
TOTAL Material:						R\$ 1,7460

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,9100	R\$ 3,7820
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,9200	R\$ 7,1760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,9580

VALOR: R\$ 12,70

12.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1725
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,0400	R\$ 3,0668
TOTAL Material:						R\$ 4,6745

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,9100	R\$ 6,6185
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,9200	R\$ 9,5680
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1865

VALOR: R\$ 20,86

12.1.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,0700	R\$ 1,3433
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,4300	R\$ 1,3733
TOTAL Material:						R\$ 2,7166

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,9100	R\$ 3,7820
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,9200	R\$ 7,1760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,9580

VALOR: R\$ 13,67

12.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,3450
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,1800	R\$ 3,2310
TOTAL Material:						R\$ 3,5760

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,9100	R\$ 5,6730
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 23,9200	R\$ 8,3720



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 28,56%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																			
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																			
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOÇA CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA																					

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,0450
VALOR:	R\$ 17,62

12.2.2. C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,04000000	R\$ 20,0900	R\$ 0,8036
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	R\$ 31,5600	R\$ 5,0496
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	R\$ 16,0200	R\$ 2,0826
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2760
TOTAL Material:					R\$ 8,2118

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 23,9200	R\$ 9,5680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,5680
VALOR:					R\$ 17,78

13.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,00000000	R\$ 831,6000	R\$ 831,6000
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,00000000	R\$ 0,8900	R\$ 1,7800
TOTAL Material:					R\$ 833,3800

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,40000000	R\$ 18,9100	R\$ 7,5640
I2320	ENCANADOR	H	0,40000000	R\$ 23,2500	R\$ 9,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,8640
VALOR:					R\$ 850,24

13.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,03000000	R\$ 12,1000	R\$ 0,3630
TOTAL Material:					R\$ 0,3630

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	R\$ 18,9100	R\$ 15,1280
I2395	PINTOR	H	1,50000000	R\$ 23,9200	R\$ 35,8800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,0080
VALOR:					R\$ 51,37


13.3. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,04730000	R\$ 145,9500	R\$ 6,9034
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,01350000	R\$ 31,5600	R\$ 0,4261

✗ ✓ ⊙

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA: 02/02/2024	BDI: 26,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			Ass.


 FIS 370
 Ass.

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 2,3000	R\$ 1,3800
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 48,4800	R\$ 0,7269
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	R\$ 0,7000	R\$ 0,0158
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 15,3300	R\$ 0,0690
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	R\$ 0,7800	R\$ 0,0137
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 99,6500	R\$ 4,7134
TOTAL Material:						R\$ 14,2483

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	R\$ 28,8400	R\$ 0,5191
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 23,9200	R\$ 1,0764
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 23,9200	R\$ 1,0764
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	R\$ 18,2800	R\$ 2,4678
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1397
VALOR:						R\$ 19,39

14.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,0600	R\$ 2,4269
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,6100	R\$ 0,1993
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6262


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 82,7400	R\$ 4,6996
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 76,3600	R\$ 0,4963
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 35,7000
TOTAL Material:						R\$ 40,8959

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 23,9200	R\$ 3,8152
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,2800	R\$ 2,9157
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7309
VALOR:						R\$ 50,25


14.2. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 82,7400	R\$ 2,0106
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,7000	R\$ 5,1170
TOTAL Material:						R\$ 7,1276

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,9200	R\$ 23,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,2800	R\$ 21,0220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,9420



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,56%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	MES	
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	-	-
					85,08%	47,87%
					0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 52,07
--------	-----------

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,2800
					R\$ 12,7960
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7960
VALOR:					R\$ 12,80

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENG CIVIL 48726D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS			DATA:	02/02/2024	BDI:	28,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS			FONTE:	VERBAO	HORA:	84,44%
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUCUÁ CE			SEINFRA:	028.1 COV DESONERACAO	WEB:	47,43%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ			SICRO NOVO:	2023/10 COM DESONERACAO		
				SINARI:	2023/12 COM DESONERACAO		86,06%
				Composição	PROPRIA		0,00%
				Prezaria			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 8.837,00	8,42 % R\$ 744,08	24,21 % R\$ 2.139,44	26,77 % R\$ 2.277,29	20,51 % R\$ 1.812,47	21,09 % R\$ 1.863,72	R\$ 8.837,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.111,25	100,00 % R\$ 9.111,25					R\$ 9.111,25
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.540,84	100,00 % R\$ 1.540,84					R\$ 1.540,84
4	REVESTIMENTOS	R\$ 50.046,08	25,00 % R\$ 12.511,52	50,00 % R\$ 25.023,04	25,00 % R\$ 12.511,52			R\$ 50.046,08
5	ESQUADRIAS	R\$ 34.667,71		25,00 % R\$ 8.666,93	50,00 % R\$ 17.333,86	25,00 % R\$ 8.666,92		R\$ 34.667,71
6	PISO	R\$ 8.424,87			100,00 % R\$ 8.424,87			R\$ 8.424,87
7	COBERTURA	R\$ 65.881,12		50,00 % R\$ 32.940,56	50,00 % R\$ 32.940,56			R\$ 65.881,12
8	INSTALAÇÕES ELETRICALOGICA	R\$ 3.313,86		100,00 % R\$ 3.313,86				R\$ 3.313,86
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 3.376,57		100,00 % R\$ 3.376,57				R\$ 3.376,57
10	INSTALAÇÕES SANITARIA	R\$ 605,98		100,00 % R\$ 605,98				R\$ 605,98
11	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.269,48		100,00 % R\$ 1.269,48				R\$ 1.269,48
12	PINTURA	R\$ 74.482,49		50,00 % R\$ 37.241,25	50,00 % R\$ 37.241,24			R\$ 74.482,49
13	INSTALAÇÃO DE PREVENCAO E COMBATE A INCEDIO	R\$ 10.170,36		100,00 % R\$ 10.170,36				R\$ 10.170,36
14	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTACAO	R\$ 2.130,72		100,00 % R\$ 2.130,72				R\$ 2.130,72
15	LIMPEZA	R\$ 10.688,79		100,00 % R\$ 10.688,79				R\$ 10.688,79
		R\$ 284.547,12	R\$ 23.907,69	R\$ 68.769,97	R\$ 73.629,12	R\$ 58.276,23	R\$ 59.964,11	R\$ 284.547,12
			R\$ 23.907,69	R\$ 92.677,66	R\$ 166.306,79	R\$ 224.583,01	R\$ 284.547,12	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS		
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		
DATA:	02/02/2024	BDI:	28,56%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DEBONERACAO	84,44%	47,45%
SICRO NAO	2023/10 COM DESONERACAO	-	-
SINAPI	2023/12 COM DESONERACAO	85,65%	47,57%
Operação Módulo	PROJETA	0,00%	0,00%

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENG CIVIL 48726D



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Própria	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			94,44%
			47,48%
			-
			-
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,39%
	TOTAL	8,19%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	5,50%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO ESTIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 28,56%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENG CIVIL 48726D



[Handwritten signature and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,56%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	SIORD NOVO	2023*10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023*12 COM DESONERAÇÃO
		Composição Propria	PRÓPRIA
			HORA MES
			84,44% 47,48%
			85,06% 47,57%
			0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	DATA : 02/02/2024	BDI : 28,56%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EDIFÍCIO CHICO EUDES E ANEXOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,87%</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Contribuição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-																			
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																			
Contribuição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	RUA JOAO RODRIGUES E PESSOA ANTA, CENTRO URUOCA CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENG CIVIL 48726D