



ConstruVasp
CONSTRUTORA



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS 0052712.2023/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP.: 62.010-030.

E-MAIL: construvasp@hotmail.com **TEL:** (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 282.812,68 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Doze reais e Sessenta e Oito centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 02 de FEVEREIRO de 2024.

Atenciosamente

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
049.373.493-76

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA: 049.373.493-76
Dados: 2024.02.01 09:15:54 -03'00'

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.4846244/0001-65
VANESSA ARAÚJO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 049.373.493-76

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
624.060.943-91

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO: 624.060.943-91
Dados: 2024.02.01 09:16:02 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO – CPF: 624.060.943-91
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 624.060.943-91
RNP: 0603344348

📍 Coronel Rangel - 330, Sala - 203 D
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
✉️ construvasp@hotmail.com
☎️ (88) 99701-2524

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

CERTAME: Tomada de Preços 0052712.2023

DATA DO CERTAME: 02-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA : 26/01/2024	BDI : 28,56%
FONTE	HORA
SEINFRA	023.1 CONDESORERACAO
SINAPI	202398 COM DESONERACAO
Locosp/asp/propria	PROPRIA
	0,00%
	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%)						
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%)	Composições Próprias	UNID	100,00	R\$ 61,71	R\$ 17,62	R\$ 7.933,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 178,13	R\$ 50,87	R\$ 1.374,00
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	489,64	R\$ 10,44	R\$ 2,98	R\$ 6.570,97
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	18,11	R\$ 52,19	R\$ 14,91	R\$ 1.215,18
3		PAREDES E PAINÉIS						
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,32	R\$ 62,31	R\$ 17,80	R\$ 666,52
3.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 107,48	R\$ 30,70	R\$ 348,21
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,06	R\$ 787,12	R\$ 224,80	R\$ 60,72
3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	3,16	R\$ 112,41	R\$ 32,10	R\$ 456,65
4		REVESTIMENTO						
4.1		PAREDES INTERNAS						
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 7,33	R\$ 2,09	R\$ 3.873,13
4.1.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 40,91	R\$ 11,68	R\$ 21.622,90
4.2		FORRO						
4.2.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 37,38	R\$ 10,68	R\$ 4.806,00
4.2.2	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	50,00	R\$ 18,69	R\$ 5,34	R\$ 24.433,201,50
						R\$ 49.738,24		
						R\$ 25.496,03		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023		
DATA DO CERTAME:	02-02-2024		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA		
DATA:	20/01/2024	BDI:	28,56%
FONTE:	VERBÃO	HORA	MIS
SEINFRA	625.1 COM DESONERAÇÃO	54,4%	47,48%
GRUPO	2023.09 COM DESONERAÇÃO	54,4%	47,48%
Companhia	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.3	PAREDES EXTERNAS							R\$ 18.234,71
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 7,33	R\$ 2,09	R\$ 909,88
4.3.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 36,19	R\$ 10,34	R\$ 4.494,33
4.3.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 40,91	R\$ 11,68	R\$ 525,90
4.3.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 85,10	R\$ 24,30	R\$ 10.566,95
4.3.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,59	R\$ 13,99	R\$ 4,00	R\$ 1.737,65
5	ESQUADRIAS							R\$ 33.834,82
5.1	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 444,36	R\$ 126,91	R\$ 6.718,14
5.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,76	R\$ 353,09	R\$ 100,84	R\$ 5.338,22
5.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,75	R\$ 433,22	R\$ 123,73	R\$ 2.645,51
5.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 974,75	R\$ 278,39	R\$ 7.518,84
5.5	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 752,97	R\$ 215,05	R\$ 8.712,18
5.6	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	13,05	R\$ 172,97	R\$ 49,40	R\$ 2.901,93
6	PISO							R\$ 8.408,96
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	106,08	R\$ 61,66	R\$ 17,61	R\$ 8.408,96
7	COBERTA							R\$ 66.184,83
7.1	C3005	MADEIRAMENTO PITELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	490,93	R\$ 45,05	R\$ 12,87	R\$ 28.434,67
7.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	490,93	R\$ 57,09	R\$ 16,30	R\$ 36.029,35

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
 construvasp@hotmail.com | (88) 99701-2524

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE URUOÇA-CE

Ass. *e*

3724

Página 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
Tomada de Preços 00527/12.2023

CERTAME: 02-02-2024

DATA DO CERTAME: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 26/01/2024

VERSÃO: 025.1 COM DESONERAÇÃO
2023.05 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

FONTE: SEINFRA
SINAPI
Composições próprias

BDI: 28,58%

HORA MEB: 54,41% 47,48%
54,41% 47,48%
0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
7.3	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	34,43	R\$ 38,88	R\$ 11,10	R\$ 49,98	R\$ 1.720,81
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA								
8.1	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	30,00	R\$ 33,75	R\$ 9,64	R\$ 43,39	R\$ 1.301,70
8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 260,94	R\$ 74,52	R\$ 335,46	R\$ 2.012,76
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
9.1	102608 AF_06/2021	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.074,00	R\$ 306,73	R\$ 1.380,73	R\$ 1.380,73
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 253,46	R\$ 72,39	R\$ 325,85	R\$ 1.955,10
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 235,73	R\$ 67,32	R\$ 303,05	R\$ 606,10
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
11.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 6,88	R\$ 1,96	R\$ 8,84	R\$ 530,40
11.2	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 12,41	R\$ 3,54	R\$ 15,95	R\$ 191,40
11.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 7,12	R\$ 2,03	R\$ 9,15	R\$ 549,00
12	PINTURA								
12.1	PAREDES								
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	411,16	R\$ 12,77	R\$ 3,65	R\$ 16,42	R\$ 6.751,25
12.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.181,37	R\$ 20,91	R\$ 5,97	R\$ 26,88	R\$ 58.635,23
12.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	377,99	R\$ 13,72	R\$ 3,92	R\$ 17,64	R\$ 6.667,74
								R\$ 74.662,50	
								R\$ 72.054,22	



CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
 construvasp@hotmail.com | (88) 99701-2524

8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA-EDIFÍCIO CHICO EULDES, ANEXO II, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
Tomada de Preços 00527/12.2023

CERTAME: 02-02-2024

DATA DO CERTAME: 02-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA:	26/01/2024	BDI:	28,50%
FONTE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES
SEINFRA:	54,44%	54,44%	47,40%
SINOP:	2023/06 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%
CONDIÇÕES:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
12.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 2.608,28
12.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 17,68	R\$ 5,05	R\$ 381,86
12.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,08	R\$ 17,66	R\$ 5,04	R\$ 2.226,42
13		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$ 9.936,72
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 828,53	R\$ 236,63	R\$ 8.521,28
13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 51,87	R\$ 14,81	R\$ 533,44
13.3	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 19,06	R\$ 5,44	R\$ 882,00
14		URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO						R\$ 2.107,97
14.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	19,16	R\$ 49,15	R\$ 14,04	R\$ 1.210,72
14.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	13,34	R\$ 52,32	R\$ 14,94	R\$ 897,25
15		LIMPEZA						R\$ 10.786,20
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	649,38	R\$ 12,92	R\$ 3,69	R\$ 10.786,20
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 219.990,95
						VALOR TOTAL:		R\$ 282.812,68

Duzentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Doze reais e Sessenta e Oito centavos

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA: 049.373.493-76
Dados: 2024.02.01 11:53:02 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE
Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO: 624.060.943-91
Dados: 2024.02.01 11:53:10 -03'00'



CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
construvasp@hotmail.com | (86) 95701-2524



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 26/01/2024	BDI : 28.56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	PONTE	VERSÃO	HORA	NEG
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,45%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%)	R\$ 7.933,00	2,81%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.160,15	3,24%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.532,10	0,54%
4	REVESTIMENTO	R\$ 49.738,24	17,59%
5	ESQUADRIAS	R\$ 33.834,82	11,96%
6	PISO	R\$ 8.408,96	2,97%
7	COBERTA	R\$ 66.184,83	23,40%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	R\$ 3.314,46	1,17%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.335,83	1,18%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 606,10	0,21%
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.270,80	0,45%
12	PINTURA	R\$ 74.662,50	26,40%
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 9.936,72	3,51%
14	URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.107,97	0,75%
15	LIMPEZA	R\$ 10.786,20	3,81%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 219.990,95 100,00%
VALOR TOTAL: R\$ 282.812,68

Duzentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Doze reais e Sessenta e Oito centavos

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
049.373.493-76
Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
049.373.493-76
Dados: 2024.02.01 11:53:18 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
624.060.943-91
Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
624.060.943-91
Dados: 2024.02.01 11:53:25 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
CERTAME:	Tomada de Preços 0152712.2023
DATA DO CERTAME:	02-02-2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA : 26/01/2024

BDI : 28,56%

FONTE	VERSÃO	HCRA	MS
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA		



1.1. CP0001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%) (UNID)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.234,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.234,21	
VALOR:					R\$ 61,71	

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 37,52	R\$ 38,37
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,73	R\$ 30,73
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,51	R\$ 69,80
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,41	R\$ 2,31
TOTAL Material:					R\$ 141,21	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,92	
VALOR:					R\$ 178,13	

2.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,16	R\$ 1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,44	
VALOR:					R\$ 10,44	

2.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,19	
VALOR:					R\$ 52,19	

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 80,57	R\$ 1,21
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,93	R\$ 2,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,68	R\$ 1,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

CERTAME: Tomada de Preços 0052712.2023

DATA DO CERTAME: 02-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 26/01/2024

BDI: 28,56%

FUNTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
Proprietário	PRÓPRIA	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,51	R\$ 12,75
TOTAL Material:						R\$ 17,47

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,46	R\$ 20,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,84
VALOR:					R\$ 62,31

2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 80,57	R\$ 3,33
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,93	R\$ 5,76
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,68	R\$ 4,21
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,51	R\$ 23,97
TOTAL Material:					R\$ 37,27

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,46	R\$ 33,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,21
VALOR:					R\$ 107,48

3.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 6,84	R\$ 123,12
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 115,28	R\$ 71,28
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 96,88	R\$ 59,58
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,68	R\$ 250,58
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 96,88	R\$ 25,48
TOTAL Material:					R\$ 530,04

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 257,08
VALOR:					R\$ 787,12

3.4. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,32	R\$ 5,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023
DATA DO CERTAME:	02-02-2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA : 28/01/2024

BOI : 28,56%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MEB
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	
SINAPI	2023/00 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
Classificação Preços	PRÓPRIA		



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 41,24	R\$ 41,24
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,51	R\$ 15,51
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,69	R\$ 0,41
I1646	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,83	R\$ 5,68
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 12,31	R\$ 6,77
TOTAL Material:						R\$ 75,01

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,46	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,92

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 481,01	R\$ 14,43
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 268,48	R\$ 8,05
TOTAL Serviço:					R\$ 22,48
VALOR:					R\$ 112,41

4.1.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 80,57	R\$ 0,49
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,68	R\$ 1,65
TOTAL Material:					R\$ 2,14

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,19
VALOR:					R\$ 7,33

4.1.2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,58

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 613,05	R\$ 15,33
TOTAL Serviço:					R\$ 15,33
VALOR:					R\$ 40,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 26,56%
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	COMPOSIÇÕES PÁGINAS	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 42-185 SINAPI 2023/00 COM DESONERAÇÃO 84,44% 3815 PRÓPRIA 0,00% 0,00%
DATA DO CERTAME:	02-02-2024		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		



4.2.1. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288		SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 37,38	R\$ 37,38
TOTAL Material:						R\$ 37,38
VALOR:						R\$ 37,38

4.2.2. C4284 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M)

Material	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18290		SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 18,69	R\$ 18,69
TOTAL Material:						R\$ 18,69
VALOR:						R\$ 18,69

4.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	AREIA MEDIA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109		SEINFRA	M3	0,00810000	R\$ 80,57	R\$ 0,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,68	R\$ 1,65
TOTAL Material:						R\$ 2,14
Mão de Obra	PEDREIRO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391		SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,19
VALOR:						R\$ 7,33

4.3.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	AREIA MEDIA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109		SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 80,57	R\$ 1,96
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,68	R\$ 4,96
TOTAL Material:						R\$ 6,92
Mão de Obra	PEDREIRO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391		SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,27
VALOR:						R\$ 36,19

4.3.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	PEDREIRO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA: 26/01/2024	BDI: 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,58

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 613,05	R\$ 15,33
TOTAL Serviço:					R\$ 15,33
VALOR:					R\$ 40,91

3.4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,00000000	R\$ 2,33	R\$ 9,32
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,10000000	R\$ 40,99	R\$ 45,09
TOTAL Material:					R\$ 54,41

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,72000000	R\$ 24,16	R\$ 17,40
12543	SERVENTE	H	0,72000000	R\$ 18,46	R\$ 13,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,69
VALOR:					R\$ 85,10

4.3.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,66100000	R\$ 6,33	R\$ 4,18
TOTAL Material:					R\$ 4,18

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,23000000	R\$ 24,16	R\$ 5,56
12543	SERVENTE	H	0,23000000	R\$ 18,46	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,81
VALOR:					R\$ 13,99

5.1. C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,50000000	R\$ 10,43	R\$ 15,65
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	R\$ 407,08	R\$ 407,08
TOTAL Material:					R\$ 422,73

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	AJUDANTE	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
11530	MONTADOR	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023
DATA DO CERTAME:	02-02-2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA : 26/01/2024

BDI : 26,56%

FORTE	VERSÃO	HORA	RES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/00 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,83

VALOR: R\$ 444,36

5.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 353,09	R\$ 353,09
TOTAL Material:						R\$ 353,09
VALOR:						R\$ 353,09

5.3. C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 433,22	R\$ 433,22
TOTAL Material:						R\$ 433,22
VALOR:						R\$ 433,22

5.4. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 80,57	R\$ 0,85
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 219,70	R\$ 219,70
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,93	R\$ 1,60
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,68	R\$ 1,17
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,11	R\$ 60,33
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,58	R\$ 56,58
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 68,64	R\$ 137,28
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,33	R\$ 2,64
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 259,23	R\$ 259,23
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,39	R\$ 3,28
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,70	R\$ 10,20
TOTAL Material:						R\$ 752,88

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,10	R\$ 71,63
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,16	R\$ 90,60
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 221,89
VALOR:						R\$ 974,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - EDIFÍCIO CHICO ELDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 26,56%	
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	Fonte	VERSÃO	HORA
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



5.5. C1795 MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 743,26	R\$ 743,26
I1586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 743,42	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,55	
VALOR:					R\$ 752,97	

5.6. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 172,97	R\$ 172,97
TOTAL Material:					R\$ 172,97	
VALOR:					R\$ 172,97	

6.1. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 1,35	R\$ 0,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,81	
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 19,28	R\$ 5,78
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 4,03	R\$ 2,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,68	R\$ 0,54
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 22,92	R\$ 3,44
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 43,49	R\$ 4,35
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 44,25	R\$ 2,21
TOTAL Material:					R\$ 18,74	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,10	R\$ 14,33
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 24,16	R\$ 27,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,11	
VALOR:					R\$ 61,66	

7.1. C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,61	R\$ 0,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA: 26/01/2024	BDI: 26,56%
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA		



I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 13,89	R\$ 0,96
					TOTAL Material:	R\$ 1,79

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 43,26
					VALOR:	R\$ 45,05

2. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,68	R\$ 10,20
					TOTAL Material:	R\$ 10,20

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,89
					VALOR:	R\$ 57,09

7.3. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,53	R\$ 35,06
					TOTAL Material:	R\$ 35,06

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,82
					VALOR:	R\$ 38,88

8.1. 00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,75	R\$ 33,75
					TOTAL Material:	R\$ 33,75
					VALOR:	R\$ 33,75

8.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,03	R\$ 24,36
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA: 26/01/2024	BDI: 28,56%
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	Composições Proprias	PRÓPRIA 0,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA		



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,80	R\$ 10,80
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,69	R\$ 1,07
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,41	R\$ 13,23
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,80	R\$ 2,80
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,72	R\$ 2,16
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,85	R\$ 23,85
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,14	R\$ 2,28
TOTAL Material:						R\$ 65,04

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,90	
VALOR:					R\$ 260,94	

9.1. 102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.065,36	R\$ 1.065,36
TOTAL Material:					R\$ 1.065,36	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 19,32	R\$ 3,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 23,71	R\$ 4,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,64	
VALOR:					R\$ 1.074,00	

9.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 115,28	R\$ 0,40
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,93	R\$ 2,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,68	R\$ 1,70
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,76	R\$ 1,52
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,55	R\$ 10,20
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,73	R\$ 5,73
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,10	R\$ 4,20
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,27	R\$ 3,27
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,97	R\$ 3,97
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,17	R\$ 5,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,56%
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SINAPI	202309 COM DESONERAÇÃO 84,44%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	Composição Preços	PRÓPRIA 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA		



I2201	TUBO PVC SOLD�VEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,25	R\$ 41,25
					TOTAL Material:	R\$ 79,57

M�o de Obra	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30	
I2320	ENCANADOR	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44	
I2543	SERVENTE	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15	
				TOTAL M�o de Obra:	R\$ 173,89
				VALOR:	R\$ 253,46

10.1. C1950 PONTO SANIT RIO, MATERIAL E EXECU O (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	0,00400000	R\$ 115,28	R\$ 0,46	
I0441	CAL HIDRATADA	3,00000000	R\$ 0,93	R\$ 2,79	
I0805	CIMENTO PORTLAND	3,00000000	R\$ 0,68	R\$ 2,04	
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	1,00000000	R\$ 8,50	R\$ 8,50	
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	2,00000000	R\$ 2,28	R\$ 4,56	
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	1,00000000	R\$ 3,13	R\$ 3,13	
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	1,00000000	R\$ 16,37	R\$ 16,37	
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	1,00000000	R\$ 3,79	R\$ 3,79	
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	0,33000000	R\$ 15,25	R\$ 5,03	
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	1,50000000	R\$ 6,66	R\$ 9,99	
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	0,50000000	R\$ 10,36	R\$ 5,18	
				TOTAL Material:	R\$ 61,84

M�o de Obra	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30	
I2320	ENCANADOR	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44	
I2543	SERVENTE	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15	
				TOTAL M�o de Obra:	R\$ 173,89
				VALOR:	R\$ 235,73

11.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)


Material	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00040000	R\$ 61,08	R\$ 0,02	
I1888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00020000	R\$ 58,82	R\$ 0,01	
I2199	TUBO PVC SOLD�VEL DE 20MM (1/2")	1,01000000	R\$ 2,99	R\$ 3,02	
				TOTAL Material:	R\$ 3,05

M�o de Obra	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,09000000	R\$ 19,10	R\$ 1,72
I2320	ENCANADOR	0,09000000	R\$ 23,48	R\$ 2,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,95%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Correção Propria	PRÓPRIA	0,88%	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,63
VALOR:	R\$ 6,88

11.2. C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	R\$ 0,35	R\$ 0,27
11298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,77	R\$ 2,77
TOTAL Material:					R\$ 3,04	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,10	R\$ 4,20
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 23,48	R\$ 5,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,37	
VALOR:					R\$ 12,41	

11.3. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,78
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,48	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,13	
VALOR:					R\$ 7,12	

12.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,67	R\$ 0,27
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,04	R\$ 1,43
TOTAL Material:					R\$ 1,70	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,07	
VALOR:					R\$ 12,77	

12.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,65	R\$ 1,40
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,67	R\$ 0,17
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,56	R\$ 2,99
TOTAL Material:					R\$ 4,56	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,96%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	FORTE	VERSÃO	HCRA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,35
VALOR:					R\$ 20,91

12.1.3. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 6,88	R\$ 1,31
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,31	R\$ 1,34
TOTAL Material:					R\$ 2,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,07
VALOR:					R\$ 13,72

12.2.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,67	R\$ 0,34
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 6,99	R\$ 3,15
TOTAL Material:					R\$ 3,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,19
VALOR:					R\$ 17,68

12.2.2. C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,56	R\$ 0,78
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 30,73	R\$ 4,92
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,80	R\$ 2,03
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,67	R\$ 0,27
TOTAL Material:					R\$ 8,00

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	FONTE	VERSÃO	HCRA	RES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	008-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINADI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composição de Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR: R\$ 17,66

13.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 809,76	R\$ 809,76
I1566	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,87	R\$ 1,74
TOTAL Material:					R\$ 811,50

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
I2320	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,48	R\$ 9,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,03

VALOR: R\$ 828,53

13.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 11,78	R\$ 0,35
TOTAL Material:					R\$ 0,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
I2395	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,52

VALOR: R\$ 51,87

13.3. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 142,11	R\$ 6,72
I1100	SEINFRA	L	0,01350000	R\$ 30,73	R\$ 0,41
I8619	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 2,24	R\$ 1,34
I8626	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 47,19	R\$ 0,71
I8627	SEINFRA	UN	0,02250000	R\$ 0,68	R\$ 0,02
I8628	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 14,92	R\$ 0,07
I8625	SEINFRA	H	0,01760000	R\$ 0,76	R\$ 0,01
I8629	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 97,04	R\$ 4,59
TOTAL Material:					R\$ 13,87

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	SEINFRA	H	0,01800000	R\$ 29,13	R\$ 0,52
I1530	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 24,16	R\$ 1,09
I2395	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 24,16	R\$ 1,09
I2543	SEINFRA	H	0,13500000	R\$ 18,46	R\$ 2,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA: 26/01/2024	BDI: 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	RS 5,19
VALOR:	RS 19,06

14.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 31,94	R\$ 2,42
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,00	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 2,62

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 80,57	R\$ 4,58
12403	PÔ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 74,35	R\$ 0,48
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,68	R\$ 34,68
TOTAL Material:						RS 39,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,16	RS 3,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,46	RS 2,94
TOTAL Mão de Obra:						RS 6,79
VALOR:						RS 49,15

14.2. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 80,57	R\$ 1,96
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,66	R\$ 4,97
TOTAL Material:						RS 6,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	RS 24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,46	RS 21,23
TOTAL Mão de Obra:						RS 45,39
VALOR:						RS 52,32

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,46	RS 12,92
TOTAL Mão de Obra:						RS 12,92
VALOR:						RS 12,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024																
	CERTAME:	Tomada de Preços 00527/12.2023	BDI : 28,56%																
	DATA DO CERTAME:	02-02-2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA																		



CP0001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%) (UNID)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.234,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.234,21
VALOR:						R\$ 61,71

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
 049.373.493-76
 3-76

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
 049.373.493-76
 Dados: 2024.02.01 11:53:39 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
 624.060.943-91
 1

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
 624.060.943-91
 Dados: 2024.02.01 11:53:46 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	Fonte	VERSÃO	HORA	VAL
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Proprietas	PRÓPRIA		



C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	UNID	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 80,57	R\$ 97,97
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,68	R\$ 330,48
TOTAL Material:						R\$ 428,45

Mão de Obra	UNID	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,60
VALOR:						R\$ 613,05

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	UNID	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,69

Mão de Obra	UNID	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,41	R\$ 12,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,41

Serviço	UNID	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23
VALOR:						R\$ 19,32

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	UNID	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12701 DEPRECIACÃO	H	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,96	R\$ 2,17
12702 JUROS	H	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,96	R\$ 0,41
12703 MANUTENÇÃO	H	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,96	R\$ 1,14
TOTAL Material:						R\$ 25,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	025 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Desoneração Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 25,01
--------	-----------

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 0,96	R\$ 8,72
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 0,96	R\$ 1,93
TOTAL Material:						R\$ 31,94

VALOR:	R\$ 31,94
--------	-----------

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,05	R\$ 5,05
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 0,96	R\$ 8,72
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 0,96	R\$ 1,93
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 0,96	R\$ 11,01
TOTAL Material:						R\$ 48,00

VALOR:	R\$ 48,00
--------	-----------

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,01	R\$ 17,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,86

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 80,57	R\$ 71,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,68	R\$ 199,92
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 96,88	R\$ 80,99
TOTAL Material:						R\$ 352,39

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,76

VALOR:	R\$ 481,01
--------	------------

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA: 28/01/2024	BOI: 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,88%	0,00%



00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 12,41	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	R\$ 0,23

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 16,72	R\$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,32
					VALOR:	R\$ 0,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,68

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,72

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,31
					VALOR:	R\$ 23,71

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,16	R\$ 120,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,46	R\$ 147,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 268,48
					VALOR:	R\$ 268,48

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

S A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA:	26/01/2024	BDI:	26,56%
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028-1 COM DESONERAÇÃO
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	HORA:	54,44%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	MES:	54,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composição Própria:	PRÓPRIA		0,00%



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,29
VALOR:				R\$ 21,29

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	L	1,05000000	R\$ 4,61	R\$ 5,05
TOTAL Material:				R\$ 5,05
VALOR:				R\$ 5,05

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	H	0,78650000	R\$ 0,96	R\$ 0,76
12702 JUROS	H	0,19870000	R\$ 0,96	R\$ 0,19
12703 MANUTENÇÃO	H	0,41400000	R\$ 0,96	R\$ 0,40
TOTAL Material:				R\$ 1,35
VALOR:				R\$ 1,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,29
VALOR:				R\$ 21,29

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
 049.373.493-76
 Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
 Dados: 2024.02.01 11:53:55 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
 624.060.943-91
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
 Dados: 2024.02.01 11:54:03 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA
Tomada de Preços 0052712.2023

CERTAME: 02-02-2024

DATA DO CERTAME: 02-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

DATA: 20/01/2024

VEICIAO: 024.1 COM DESONERACAO PROPRIA

BDI: 28,56%

MOIRA: 01,44%

MIS: 47,40%

SEINFRA: 302309 COM DESONERACAO PROPRIA

SINAPI: 0,00%

Composicao Programada: 47,45%

0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (2,64%)	R\$ 7.933,00	8,42% R\$ 667,96	24,21% R\$ 1.920,56	25,77% R\$ 2.044,33	20,51% R\$ 1.627,06	21,08% R\$ 1.673,07	100,00% R\$ 7.933,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.160,15	100,00% R\$ 9.160,15					100,00% R\$ 9.160,15
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.532,10	100,00% R\$ 1.532,10					100,00% R\$ 1.532,10
4	REVESTIMENTO	R\$ 49.738,24	25,00% R\$ 12.434,56	50,00% R\$ 24.869,12	25,00% R\$ 12.434,56			100,00% R\$ 49.738,24
5	ESQUADRIAS	R\$ 33.834,82		25,00% R\$ 8.456,71	50,00% R\$ 16.917,41	25,00% R\$ 8.456,70		100,00% R\$ 33.834,82
6	PISO	R\$ 8.408,96		50,00% R\$ 4.204,48	50,00% R\$ 4.204,48	100,00% R\$ 8.408,96		100,00% R\$ 8.408,96
7	COBERTA	R\$ 66.184,83		50,00% R\$ 33.092,42	50,00% R\$ 33.092,41			100,00% R\$ 66.184,83
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	R\$ 3.314,46			100,00% R\$ 3.314,46			100,00% R\$ 3.314,46
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.335,83			100,00% R\$ 3.335,83			100,00% R\$ 3.335,83
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 606,10			100,00% R\$ 606,10			100,00% R\$ 606,10
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.270,80			100,00% R\$ 1.270,80			100,00% R\$ 1.270,80
12	PINTURA	R\$ 74.662,50				50,00% R\$ 37.331,25	50,00% R\$ 37.331,25	100,00% R\$ 74.662,50
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 9.936,72				100,00% R\$ 9.936,72		100,00% R\$ 9.936,72
14	URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.107,97				100,00% R\$ 2.107,97		100,00% R\$ 2.107,97
15	LIMPEZA	R\$ 10.786,20					100,00% R\$ 10.786,20	100,00% R\$ 10.786,20

VANESSA ARAUJO DE SOUZA: Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA: 049.373.493-76
Dados: 2024.02.01 11:54:25 -03'00"

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO: Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO: 624.060.943-91
Dados: 2024.02.01 11:54:34 -03'00"



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.
Tomada de Preços 0052712.2023

CERTAME: 02-02-2024

DATA DO CERTAME: 02-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE URUOCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

DATA: 26/01/2024

VERSIÃO: 038.1 COM DESONERACAO
2023/08 COM DESONERACAO PROPRIA

BDI: 28,56%

MES: 47,45%
47,45%
0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
		R\$ 282.812,68	R\$ 23.794,77	R\$ 68.340,83	R\$ 73.015,90	R\$ 57.933,94	R\$ 59.727,24	R\$ 282.812,68
			R\$ 23.794,77	R\$ 92.135,60	R\$ 165.151,50	R\$ 223.085,44	R\$ 282.812,68	

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
049.373.493
-76

Dados: 2024.02.01 11:54:44 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
624.060.943-91
-76

Dados: 2024.02.01 11:54:51 -03'00'





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOCA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	5,50%

	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 28,56%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
 049.373.493-76
 3-76

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
 049.373.493-76
 Dados: 2024.02.01 11:55:01 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
 624.060.943-9
 1

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
 624.060.943-91
 Dados: 2024.02.01 11:55:09 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,56%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,97%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
049.373.493-76
3-76

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:
049.373.493-76
Dados: 2024.02.01 11:55:19 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
624.060.943-91
3-76

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:
624.060.943-91
Dados: 2024.02.01 11:55:27 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA	DATA : 26/01/2024	BDI : 28,96%		
CERTAME:	Tomada de Preços 0052712.2023	FONTE	VERSÃO	HCRA	MES
DATA DO CERTAME:	02-02-2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE URUOÇA-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA	Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

VANESSA
ARAUJO DE
SOUZA:

049.373.493-
76

Assinado de forma
digital por
VANESSA ARAUJO
DE SOUZA:

049.373.493-76
Dados: 2024.02.01
11:55:36 -03'00'

TOMAZ DE
AQUINO
GOMES
PARENTE

FILHO:
624.060.943-91

Assinado de forma
digital por TOMAZ
DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:

624.060.943-91
Dados: 2024.02.01
11:55:44 -03'00'