

**CARTA PROPOSTA**

Ubajara, 29 de janeiro de 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA**

Comissão Permanente de Licitação

**REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023**

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. S., nossa proposta para o objeto do Edital de **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA**, conforme especificações em anexos do edital, pelo preço global de **R\$ 284.565,82 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Oitenta e Dois centavos)** com prazo de execução de **150 (CENTO E CINQUENTA) dias**.




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA.	R\$ 284.565,82

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.r.(o) **Wiltman Lopes Nogueira dos Reis, portador(a) do CPF nº: 671.585.523-49**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **não inferior a 60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- ✓ O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
- ✓ Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**WILTMAN LOPES NOGUEIRA DOS REIS**  
CPF: 671.585.523-49  
RG: 99028057391 SSP/CE  
Sócio Administrador

X  
e

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.934,00	2,79%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.180,01	3,23%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.545,32	0,54%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 50.169,21	17,63%
5	ESQUADRIAS	R\$ 34.408,97	12,09%
6	PISO	R\$ 8.460,94	2,97%
7	COBERTA	R\$ 66.323,11	23,31%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICA	R\$ 3.350,46	1,18%
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 3.372,11	1,19%
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 609,04	0,21%
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.276,44	0,45%
12	PINTURA	R\$ 74.914,95	26,33%
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 10.099,96	3,55%
14	URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.135,10	0,75%
15	LIMPEZA	R\$ 10.786,20	3,79%
VALOR TOTAL:		R\$ 284.565,82	100,00%

Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Oitenta e Dois centavos

*Miltom Lopes*

17.608.342/0001-9  
W&R Construções e Locações Ltda  
RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307  
CENTRO - CEP 62.350-000  
UBAJARA - CEARÁ

*Ícaro Teles Gomes*

Ícaro Teles Gomes  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 326280

*o o*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	COMP.URUOCA	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	HXMES	100,00	R\$ 61,71	28,57%	R\$ 79,34	R\$ 7.934,00
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 180,69	28,57%	R\$ 232,31	R\$ 1.393,86
2.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	489,64	R\$ 10,44	28,57%	R\$ 13,42	R\$ 6.570,97
2.3	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	18,11	R\$ 52,19	28,57%	R\$ 67,10	R\$ 1.215,18
<b>3 PAREDES E PAINÉIS</b>									
3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	8,32	R\$ 62,64	28,57%	R\$ 80,54	R\$ 670,09
3.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,52	R\$ 108,18	28,57%	R\$ 139,09	R\$ 350,51
3.3	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	R\$ 798,43	28,57%	R\$ 1.026,54	R\$ 61,59
3.4	C4449	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,16	R\$ 113,99	28,57%	R\$ 146,56	R\$ 463,13
<b>4 REVESTIMENTOS</b>									
<b>4.1 PAREDES INTERNAS</b>									
4.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	411,16	R\$ 7,38	28,57%	R\$ 9,49	R\$ 3.901,91
4.1.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	411,16	R\$ 41,15	28,57%	R\$ 52,91	R\$ 21.754,48
<b>4.2 FORRO</b>									
4.2.1	C3870	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	100,00	R\$ 38,06	28,57%	R\$ 48,93	R\$ 4.893,00
4.2.2	C4284	SEINFRA	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	50,00	R\$ 19,03	28,57%	R\$ 24,47	R\$ 1.223,50
<b>4.3 PAREDES EXTERNAS</b>									
									<b>R\$ 18.396,32</b>
									<b>R\$ 50.169,21</b>
									<b>R\$ 25.656,39</b>
									<b>R\$ 6.116,50</b>
									<b>R\$ 1.545,32</b>

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHIBRILDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	96,59	R\$ 7,38	28,57%	R\$ 9,49	R\$ 916,64
4.3.2	C1221	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	96,59	R\$ 36,34	28,57%	R\$ 46,72	R\$ 4.512,68
4.3.3	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,00	R\$ 41,15	28,57%	R\$ 52,91	R\$ 529,10
4.3.4	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	96,59	R\$ 86,09	28,57%	R\$ 110,69	R\$ 10.691,55
4.3.5	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	96,59	R\$ 14,06	28,57%	R\$ 18,08	R\$ 1.746,35
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								
5.1	C4951	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	11,76	R\$ 451,98	28,57%	R\$ 581,11	R\$ 6.833,85
5.2	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,76	R\$ 359,47	28,57%	R\$ 462,17	R\$ 5.435,12
5.3	C4518	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,75	R\$ 441,04	28,57%	R\$ 567,05	R\$ 2.693,49
5.4	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	R\$ 988,29	28,57%	R\$ 1.270,64	R\$ 7.623,84
5.5	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	9,00	R\$ 766,39	28,57%	R\$ 985,35	R\$ 8.868,15
5.6	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	13,05	R\$ 176,09	28,57%	R\$ 226,40	R\$ 2.954,52
<b>6</b>	<b>PISO</b>								
6.1	C1943	SEINFRA	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	106,08	R\$ 62,04	28,57%	R\$ 79,76	R\$ 8.460,94
<b>7</b>	<b>COBERTA</b>								
7.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	490,93	R\$ 45,08	28,57%	R\$ 57,96	R\$ 28.454,30
7.2	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	490,03	R\$ 57,33	28,57%	R\$ 73,71	R\$ 36.120,11
7.3	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	34,43	R\$ 39,50	28,57%	R\$ 50,79	R\$ 1.748,70
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA</b>								
									<b>R\$ 3.350,46</b>







## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	30,00	R\$ 34,36	28,57%	R\$ 44,18	R\$ 1.325,40
8.2	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	R\$ 262,51	28,57%	R\$ 337,51	R\$ 2.025,06
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>								
9.1	102608	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.093,22	28,57%	R\$ 1.405,55	R\$ 1.405,55
9.2	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	R\$ 254,93	28,57%	R\$ 327,76	R\$ 1.966,56
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>								
10.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 236,85	28,57%	R\$ 304,52	R\$ 609,04
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								
11.1	C2615	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	60,00	R\$ 6,94	28,57%	R\$ 8,92	R\$ 535,20
11.2	C1547	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	R\$ 12,46	28,57%	R\$ 16,02	R\$ 192,24
11.3	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	60,00	R\$ 7,12	28,57%	R\$ 9,15	R\$ 549,00
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>								
<b>12.1</b>	<b>PAREDES</b>								
12.1.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	411,16	R\$ 12,80	28,57%	R\$ 16,46	R\$ 6.767,69
12.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.181,37	R\$ 20,98	28,57%	R\$ 26,97	R\$ 58.831,55
12.1.3	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	377,99	R\$ 13,76	28,57%	R\$ 17,69	R\$ 6.686,64
<b>12.2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								
12.2.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	16,80	R\$ 17,73	28,57%	R\$ 22,80	R\$ 383,04
12.2.2	C3551	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,08	R\$ 17,81	28,57%	R\$ 22,90	R\$ 2.246,03
									<b>R\$ 74.914,95</b>
									<b>R\$ 72.285,88</b>
									<b>R\$ 2.629,07</b>

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRELÚCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÁ - EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÁ

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHIBUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO								
13.1	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	8,00	R\$ 843,17	28,57%	R\$ 1.084,06	R\$ 8.672,48
13.2	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00	R\$ 51,88	28,57%	R\$ 66,70	R\$ 533,60
13.3	C4626	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	36,00	R\$ 19,31	28,57%	R\$ 24,83	R\$ 893,88
14	URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO								
14.1	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,16	R\$ 50,14	28,57%	R\$ 64,46	R\$ 1.235,05
14.2	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	13,34	R\$ 52,48	28,57%	R\$ 67,47	R\$ 900,05
15	LIMPEZA								
15.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	649,38	R\$ 12,92	28,57%	R\$ 16,61	R\$ 10.786,20
VALOR TOTAL:									284.565,82

Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Oitenta e Dois centavos



*Law Cells Om*

*Milton Lopes*

17.608.342/0001-91  
W&R Construções e Locações Ltda  
RUA JUVENCIO LUIS PEREIRA, 1307  
CENTRO - CEP 62.350-000  
UBAJARA - CEARÁ

**Ícaro Teles Gomes**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 326200

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

CONDICÃO DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### IP.URUOCA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HXMES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.234,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.234,21	



VALOR:	R\$ 61,71
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 61,71
VALOR BDI (28,57%):	R\$ 17,63
VALOR COM BDI:	R\$ 79,34
QUANTIDADE (HXMES):	100,00

### 17 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38.3040	R\$ 39.0701
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31.2870	R\$ 31.2870
1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15.7907	R\$ 71.0582
1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15.6926	R\$ 2.3539
TOTAL Material:					R\$ 143.7692	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18.4600	R\$ 36.9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36.9200	

VALOR:	R\$ 180,69
VALOR BDI (28,57%):	R\$ 51,62
VALOR COM BDI:	R\$ 232,31
QUANTIDADE (M2):	6,00

### 10 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24.1600	R\$ 1.2080
543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18.4600	R\$ 9.2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10.4380	

VALOR:	R\$ 10,44
VALOR BDI (28,57%):	R\$ 2,98
VALOR COM BDI:	R\$ 13,42
QUANTIDADE (M2):	489,64

### 11 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24.1600	R\$ 6.0400
543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18.4600	R\$ 46.1500

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDÉS ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,1900
VALOR:	R\$ 52,19
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 14,91
VALOR COM BDI:	R\$ 67,10
QUANTIDADE (M2):	18,11

### C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 82,0254	R\$ 1,2304
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9421	R\$ 2,0538
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6968	R\$ 1,5190
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5201	R\$ 13,0025
TOTAL Material:					R\$ 17,8057

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,8352

VALOR:	R\$ 62,64
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 17,90
VALOR COM BDI:	R\$ 80,54
QUANTIDADE (M2):	8,32

### C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 82,0254	R\$ 3,3876
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9421	R\$ 5,8316
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,6968	R\$ 4,3132
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5201	R\$ 24,4447
TOTAL Material:					R\$ 37,9771


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,2064

VALOR:	R\$ 108,18
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 30,91
VALOR COM BDI:	R\$ 139,09
QUANTIDADE (M2):	2,52

### C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------





**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA  
**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÁ  
**MODALIDADE:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** DE ACORDO COM EDITAL  
**DATA LICITAÇÃO:** 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA KG	18,00000000	R\$ 6,9679	R\$ 125,4222
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,61830000	R\$ 117,3558	R\$ 72,5611
10280 BRITA	SEINFRA M3	0,61500000	R\$ 98,6307	R\$ 60,6579
10005 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	300,50000000	R\$ 0,5500	R\$ 250,7700
11605 PEDRISCO	SEINFRA M3	0,26300000	R\$ 98,6307	R\$ 25,9399
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 541,3519</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800	
12543 SERVENTE	SEINFRA H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 257,0800</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 798,43</b>
<b>VALOR BDI (28,57%):</b>	<b>R\$ 228,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 1.026,54</b>
<b>QUANTIDADE (M3):</b>	<b>0,06</b>

### C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA KG	0,74000000	R\$ 7,4488	R\$ 5,5121	
18276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA M2	1,00000000	R\$ 41,9843	R\$ 41,9843	
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	1,00000000	R\$ 15,7907	R\$ 15,7907	
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA KG	0,03000000	R\$ 13,9359	R\$ 0,4181	
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA M	0,97000000	R\$ 5,9375	R\$ 5,7594	
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA M	0,55000000	R\$ 12,5325	R\$ 6,8929	
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 76,2775</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560	
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610	
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 14,9170</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,03000000	R\$ 488,8300	R\$ 14,6649	
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA M3	0,03000000	R\$ 268,4800	R\$ 8,0544	
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 22,7193</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 113,99</b>
<b>VALOR BDI (28,57%):</b>	<b>R\$ 32,57</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 146,56</b>
<b>QUANTIDADE (M2):</b>	<b>3,16</b>

### C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 82,0254	R\$ 0,5004
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,6968	R\$ 1,6932
TOTAL Material:						R\$ 2,1936

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,38
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 2,11
VALOR COM BDI:	R\$ 9,49
QUANTIDADE (M2):	507,75

### C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 622,9900	R\$ 15,5748
TOTAL Serviço:						R\$ 15,5748

VALOR:	R\$ 41,15
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 11,76
VALOR COM BDI:	R\$ 52,91
QUANTIDADE (M2):	421,16

### C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 38,0587	R\$ 38,0587
TOTAL Material:						R\$ 38,0587

VALOR:	R\$ 38,06
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 10,87
VALOR COM BDI:	R\$ 48,93
QUANTIDADE (M2):	100,00

### C4284 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18290	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 19,0293	R\$ 19,0293
TOTAL Material:						R\$ 19,0293

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR:	R\$ 19,03
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,44
VALOR COM BDI:	R\$ 24,47
QUANTIDADE (M):	50,00

### C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 82,0254	R\$ 1,9932
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,6968	R\$ 5,0866
TOTAL Material:					R\$ 7,08	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,2640	

VALOR:	R\$ 36,34
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 10,38
VALOR COM BDI:	R\$ 46,72
QUANTIDADE (M2):	96,59

### C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 2,3750	R\$ 9,5000
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,7291	R\$ 45,9020
TOTAL Material:					R\$ 55,4020	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3952
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,6864	

VALOR:	R\$ 86,09
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 24,60
VALOR COM BDI:	R\$ 110,69
QUANTIDADE (M2):	96,59

### C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 6,4478	R\$ 4,2620
TOTAL Material:					R\$ 4,2620	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 24,1600	R\$ 5,5568

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUEDES ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,2458
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,8026
					VALOR:	R\$ 14,06
					VALOR BDI (28.57%):	R\$ 4,02
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,08
					QUANTIDADE (M2):	96,59

C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 10,6187	R\$ 15,9281
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 414,4256	R\$ 414,4256
					TOTAL Material:	R\$ 430,3537

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,6300
					VALOR:	R\$ 451,98
					VALOR BDI (28.57%):	R\$ 129,13
					VALOR COM BDI:	R\$ 581,11
					QUANTIDADE (M2):	11,76

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 359,4672	R\$ 359,4672
					TOTAL Material:	R\$ 359,4672

					VALOR:	R\$ 359,47
					VALOR BDI (28.57%):	R\$ 102,70
					VALOR COM BDI:	R\$ 462,17
					QUANTIDADE (M2):	11,76

C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 441,0412	R\$ 441,0412
					TOTAL Material:	R\$ 441,0412

					VALOR:	R\$ 441,04
					VALOR BDI (28.57%):	R\$ 126,01
					VALOR COM BDI:	R\$ 567,05
					QUANTIDADE (M2):	4,75





SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 82,0254	R\$ 0,8695
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 223,6611	R\$ 223,6611
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,9421	R\$ 1,6204
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,6968	R\$ 1,1985
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,4720	R\$ 61,4160
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,5984	R\$ 57,5984
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 69,8757	R\$ 139,7514
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3337	R\$ 2,6696
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 263,9083	R\$ 263,9083
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,6838	R\$ 3,3368
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,7273	R\$ 10,3638
TOTAL Material:						R\$ 766,3938

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 221,8930

VALOR:	R\$ 988,29
VALOR BDI (28,57%):	R\$ 282,35
VALOR COM BDI:	R\$ 1.270,64
QUANTIDADE (UN):	

C1795 MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 756,6790	R\$ 756,6790
I1586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0393	R\$ 0,1572
TOTAL Material:						R\$ 756,8362

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,5500

VALOR:	R\$ 766,39
VALOR BDI (28,57%):	R\$ 218,96
VALOR COM BDI:	R\$ 985,35
QUANTIDADE (UN):	9,00

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 176,0926	R\$ 176,0926
TOTAL Material:					R\$ 176,0926	

VALOR:	R\$ 176,09
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 50,31
VALOR COM BDI:	R\$ 226,40
QUANTIDADE (M2):	13,05

### C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 1,4000	R\$ 0,8400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,8400	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 19,6280	R\$ 5,8884
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 4,1023	R\$ 2,4614
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,6968	R\$ 0,5574
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 23,3377	R\$ 3,5007
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 44,2710	R\$ 4,4271
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 45,0463	R\$ 2,2523
TOTAL Material:					R\$ 19,0873	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 27,7840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,1090	

VALOR:	R\$ 62,04
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 17,72
VALOR COM BDI:	R\$ 79,76
QUANTIDADE (M2):	106,08

### C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 16,9095	R\$ 0,8455
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 13,9359	R\$ 0,9755
TOTAL Material:					R\$ 1,8210	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2600	

VALOR:	R\$ 45,08
--------	-----------

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR BDI (28.57%):	R\$ 12,88
VALOR COM BDI:	R\$ 57,96
QUANTIDADE (M2):	490,93

### C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,6968	R\$ 10,4520
TOTAL Material:					R\$ 10,4520	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,8820	

VALOR:	R\$ 57,33
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 16,38
VALOR COM BDI:	R\$ 73,71
QUANTIDADE (M2):	490,03

### C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,8419	R\$ 35,6838
TOTAL Material:					R\$ 35,6838	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8200	

VALOR:	R\$ 39,50
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 11,29
VALOR COM BDI:	R\$ 50,79
QUANTIDADE (M2):	34,43

### 00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,36	R\$ 34,36
TOTAL Material:					R\$ 34,36	

VALOR:	R\$ 34,36
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 9,82
VALOR COM BDI:	R\$ 44,18
QUANTIDADE (UN):	30,00

### C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,0708	R\$ 24,8496
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8941	R\$ 1,8941
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9917	R\$ 10,9917
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6792	R\$ 2,6792
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,8837	R\$ 1,0884
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,4850	R\$ 13,4550
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8461	R\$ 2,8461
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7361	R\$ 2,2083
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,2798	R\$ 24,2798
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1581	R\$ 2,3162
TOTAL Material:						R\$ 86,6084

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 175,9000

VALOR:	R\$ 262,51
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 75,00
VALOR COM BDI:	R\$ 337,51
QUANTIDADE (PT):	6,00

### 102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I034639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.084,59	R\$ 1.084,59
TOTAL Material:					R\$ 1.084,59	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 19,32	R\$ 3,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20080000	R\$ 23,71	R\$ 4,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,63	

VALOR:	R\$ 1.093,22
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 312,33
VALOR COM BDI:	R\$ 1.405,55
QUANTIDADE (UN):	1,00

### C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 117,3558	R\$ 0,4107
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,9421	R\$ 2,3553





**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

**PREFEITURA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

**MODALIDADE:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** DE ACORDO COM EDITAL

**DATA LICITAÇÃO:** 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,6968	R\$ 1,7420
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7753	R\$ 1,5506
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,6007	R\$ 10,4028
11293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,0295	R\$ 5,0295
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,1395	R\$ 4,2790
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3269	R\$ 3,3269
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,0434	R\$ 4,0434
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,2495	R\$ 5,0994
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,4008	R\$ 42,0040
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 81,0436</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,1600	R\$ 46,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 173,8900</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 254,93</b>
<b>VALOR BDI (28.57%):</b>	<b>R\$ 72,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 327,76</b>
<b>QUANTIDADE (PT):</b>	<b>6,00</b>

### 1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 117,3558	R\$ 0,4694
10441	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,9421	R\$ 2,8263
10805	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,8968	R\$ 2,6904
11282	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,6559	R\$ 8,6559
11283	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3161	R\$ 4,6322
11284	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1896	R\$ 3,1896
12012	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,6642	R\$ 16,6642
12013	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,8560	R\$ 3,8560
12193	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 15,5257	R\$ 5,1235
12194	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,7815	R\$ 10,1723
12195	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,5501	R\$ 5,2751
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 62,9558</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,1600	R\$ 46,1500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 173,8900</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 236,85</b>
<b>VALOR BDI (28.57%):</b>	<b>R\$ 67,67</b>

*Handwritten signatures and initials.*

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDÉS, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 304,52
QUANTIDADE (PT):	2,00

### C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	R\$ 62,1815	R\$ 0,0249
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 59,8850	R\$ 0,0120
12199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,0423	R\$ 3,0727
TOTAL Material:					R\$ 3,1096	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8322	

VALOR:	R\$ 6,94
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 1,98
VALOR COM BDI:	R\$ 8,92
QUANTIDADE (M):	60,00

### C1547 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	R\$ 0,3533	R\$ 0,2756
11298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8166	R\$ 2,8166
TOTAL Material:					R\$ 3,0922	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,1656
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,3676	

VALOR:	R\$ 12,46
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,56
VALOR COM BDI:	R\$ 16,02
QUANTIDADE (UN):	12,00

### C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,3480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1230	

VALOR:	R\$ 7,12
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 2,03
VALOR COM BDI:	R\$ 9,15

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE (M):	60,00
-----------------	-------

### C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6870	R\$ 0,2748
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,0806	R\$ 1,4564
TOTAL Material:					R\$ 1,7312	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680	

VALOR:	R\$ 12,80
VALOR BDI (28,57%):	R\$ 3,66
VALOR COM BDI:	R\$ 16,46
QUANTIDADE (M2):	411,16

### C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,3553	R\$ 1,4226
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6870	R\$ 0,1718
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,3811	R\$ 3,0398
TOTAL Material:					R\$ 4,6342	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	

VALOR:	R\$ 20,98
VALOR BDI (28,57%):	R\$ 5,99
VALOR COM BDI:	R\$ 26,97
QUANTIDADE (M2):	2.181,37

### C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,0072	R\$ 1,3314
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,3869	R\$ 1,3599
TOTAL Material:					R\$ 2,6913	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680	



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 13,76
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,93
VALOR COM BDI:	R\$ 17,69
QUANTIDADE (M2):	377,99

### C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,6870	R\$ 0,3435
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,1152	R\$ 3,2018
TOTAL Material:					R\$ 3,5453

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1860

VALOR:	R\$ 17,73
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,07
VALOR COM BDI:	R\$ 22,80
QUANTIDADE (M2):	16,80

### C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,9126	R\$ 0,7965
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,2870	R\$ 5,0059
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,8791	R\$ 2,0643
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6870	R\$ 0,2748
TOTAL Material:					R\$ 8,1415

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,6640

VALOR:	R\$ 17,81
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,09
VALOR COM BDI:	R\$ 22,90
QUANTIDADE (M2):	98,08

### C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 824,3760	R\$ 824,3760
I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8833	R\$ 1,7666
TOTAL Material:					R\$ 826,1426

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,0320



VALOR:	R\$ 843,17
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 240,89
VALOR COM BDI:	R\$ 1.084,06
QUANTIDADE (UN):	8,00

### C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 11,9927	R\$ 0,3598
TOTAL Material:					R\$ 0,3598	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,5200	

VALOR:	R\$ 51,88
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 14,82
VALOR COM BDI:	R\$ 66,70
QUANTIDADE (UN):	8,00

### C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 144,6780	R\$ 6,8000
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	R\$ 31,2870	R\$ 0,4224
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 2,2768	R\$ 1,3661
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 48,0395	R\$ 0,7206
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	R\$ 0,6968	R\$ 0,0157
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 15,1921	R\$ 0,0684
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	R\$ 0,7753	R\$ 0,0136
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	R\$ 98,7877	R\$ 4,6727
TOTAL Material:					R\$ 14,1228	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	R\$ 29,1300	R\$ 0,5243
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,0872
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,0872
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,13500000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4921
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1908	

VALOR:	R\$ 19,31
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,52

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 24,83
QUANTIDADE (UN):	36,00

### C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3800	R\$ 2,4512
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,9900	R\$ 0,2009
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6521

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 82,0254	R\$ 4,6590
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 75,6954	R\$ 0,4920
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,6968	R\$ 35,5368
TOTAL Material:						R\$ 40,6878

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,7979

VALOR:	R\$ 50,14
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 14,32
VALOR COM BDI:	R\$ 64,46
QUANTIDADE (M2):	19,16

### C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 82,0254	R\$ 1,9932
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,6968	R\$ 5,0936
TOTAL Material:						R\$ 7,0868

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,3890

VALOR:	R\$ 52,48
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 14,99
VALOR COM BDI:	R\$ 67,47
QUANTIDADE (M2):	13,34

### C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9220
VALOR:	R\$ 12,92
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 3,69
VALOR COM BDI:	R\$ 16,61
QUANTIDADE (M2):	649,38

*Wittman Lopes*

17.608.342/0001-97  
W&R Construções e Locações Ltda.  
RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307  
CENTRO - CEP 62.350-000  
UBAJARA — CEARÁ

*Kaio Teles Gomes*

**Ícaro Teles Gomes**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 326280

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

### C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 82,0254	R\$ 99,7429
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,6968	R\$ 338,6448
TOTAL Material:						R\$ 438,3877

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 622,99
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 177,99
VALOR COM BDI:	R\$ 800,98
QUANTIDADE (M3):	10,53

### 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,68

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,41	R\$ 12,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,41

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 19,32
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 5,52
VALOR COM BDI:	R\$ 24,84
QUANTIDADE (H):	0,20

### I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 25,1769
VALOR:						R\$ 25,18
VALOR BDI (28,57%):						R\$ 7,19
VALOR COM BDI:						R\$ 32,37
QUANTIDADE (H):						0,07



### I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
TOTAL Geral:						R\$ 32,3811
VALOR:						R\$ 32,38
VALOR BDI (28,57%):						R\$ 9,25
VALOR COM BDI:						R\$ 41,63
QUANTIDADE (H):						1,45

### I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,1400	R\$ 5,1400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 48,9946
VALOR:						R\$ 48,99
VALOR BDI (28,57%):						R\$ 14,00
VALOR COM BDI:						R\$ 62,99
QUANTIDADE (H):						0,08

### C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9785
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 82,0254	R\$ 72,7729

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDÉLIO ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,6968	R\$ 204,8592
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 98,6307	R\$ 82,4553
TOTAL Material:						R\$ 360,0874

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600

VALOR:	R\$ 488,83
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 139,66
VALOR COM BDI:	R\$ 628,49
QUANTIDADE (M3):	0,09

### 95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 12,41	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 0,23
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 0,07
VALOR COM BDI:	R\$ 0,30
QUANTIDADE (H):	0,20


### 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 16,72	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31

VALOR:	R\$ 0,31
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 0,09
VALOR COM BDI:	R\$ 0,40
QUANTIDADE (H):	0,20

### 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÁ- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÁ

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VÁLIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 6,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31
TOTAL Serviço:					R\$ 0,31

VALOR:	R\$ 23,71
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 6,77
VALOR COM BDI:	R\$ 30,48
QUANTIDADE (H):	0,20

### C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 268,4800

VALOR:	R\$ 268,48
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 76,70
VALOR COM BDI:	R\$ 345,18
QUANTIDADE (M3):	0,09

### 12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 6,08
VALOR COM BDI:	R\$ 27,37
QUANTIDADE (H):	0,07

### 12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 4,8972
TOTAL Material:					R\$ 5,1421

VALOR:	R\$ 5,14
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 1,47
VALOR COM BDI:	R\$ 6,61
QUANTIDADE (H):	0,08

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

### I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7865
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1987
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4140
TOTAL Geral:						R\$ 1,3992

VALOR:	R\$ 1,40
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 0,40
VALOR COM BDI:	R\$ 1,80
QUANTIDADE (H):	63,65

### I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 21,29
VALOR BDI (28.57%):	R\$ 6,08
VALOR COM BDI:	R\$ 27,37
QUANTIDADE (H):	1,53

*Milton Lopes*

17.608.342/0001-51  
W&R Construções e Locações Ltda.  
RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307  
CENTRO - CEP 62.350-000  
UBAJARA - CE

*Ícaro Teles Gomes*

Ícaro Teles Gomes  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 326280

*R*  
*e* *(circled)*



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOÇA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	2.181,37	R\$ 26,97	R\$ 58.831,55	20,67%	20,67%	A
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	490,03	R\$ 73,71	R\$ 36.120,11	12,69%	33,37%	A
C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	490,93	R\$ 57,96	R\$ 28.454,30	10,00%	43,37%	A
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	421,16	R\$ 52,91	R\$ 22.283,58	7,83%	51,20%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	649,38	R\$ 16,61	R\$ 10.786,20	3,79%	54,99%	B
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	96,59	R\$ 110,69	R\$ 10.691,55	3,76%	58,74%	B
C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 985,35	R\$ 8.868,15	3,12%	61,86%	B
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.084,06	R\$ 8.672,48	3,05%	64,91%	B
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	106,08	R\$ 79,76	R\$ 8.460,94	2,97%	67,88%	B
COMP LURU OCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	HXMES	100,00	R\$ 79,34	R\$ 7.934,00	2,79%	70,67%	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.270,64	R\$ 7.623,84	2,68%	73,35%	B
C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	11,76	R\$ 581,11	R\$ 6.833,85	2,40%	75,75%	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	411,16	R\$ 16,46	R\$ 6.767,69	2,38%	78,13%	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	377,99	R\$ 17,69	R\$ 6.666,64	2,35%	80,48%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	489,64	R\$ 13,42	R\$ 6.570,97	2,31%	82,79%	C
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	11,76	R\$ 462,17	R\$ 5.435,12	1,91%	84,70%	C
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R\$ 48,93	R\$ 4.893,00	1,72%	86,42%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	507,75	R\$ 9,49	R\$ 4.818,55	1,69%	88,11%	C
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	96,59	R\$ 46,72	R\$ 4.512,68	1,59%	89,70%	C
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	13,05	R\$ 226,40	R\$ 2.954,52	1,04%	90,73%	C
C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	4,75	R\$ 567,05	R\$ 2.693,49	0,95%	91,68%	C
C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	98,08	R\$ 22,90	R\$ 2.246,03	0,79%	92,47%	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	R\$ 337,51	R\$ 2.025,06	0,71%	93,18%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	R\$ 327,76	R\$ 1.966,56	0,69%	93,87%	C

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHAUDES, ANEXO I, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	34,43	R\$ 50,79	R\$ 1.748,70	0,61%	94,49%	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	96,59	R\$ 18,08	R\$ 1.746,35	0,61%	95,10%	C
102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.405,55	R\$ 1.405,55	0,49%	95,60%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 232,31	R\$ 1.393,86	0,49%	96,09%	C
00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 44,18	R\$ 1.325,40	0,47%	96,55%	C
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	19,16	R\$ 64,46	R\$ 1.235,05	0,43%	96,98%	C
C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R\$ 24,47	R\$ 1.223,50	0,43%	97,41%	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	18,11	R\$ 67,10	R\$ 1.215,18	0,43%	97,84%	C
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	Serviço	M2	13,34	R\$ 67,47	R\$ 900,05	0,32%	98,16%	C
C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	36,00	R\$ 24,83	R\$ 893,88	0,31%	98,47%	C
C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	8,32	R\$ 80,54	R\$ 670,09	0,24%	98,71%	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	2,00	R\$ 304,52	R\$ 609,04	0,21%	98,92%	C
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	60,00	R\$ 9,15	R\$ 549,00	0,19%	99,11%	C
C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	60,00	R\$ 8,92	R\$ 535,20	0,19%	99,30%	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 66,70	R\$ 533,60	0,19%	99,49%	C
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	Serviço	M2	3,16	R\$ 146,56	R\$ 463,13	0,16%	99,65%	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	16,80	R\$ 22,80	R\$ 383,04	0,13%	99,79%	C
C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	2,52	R\$ 139,09	R\$ 350,51	0,12%	99,91%	C
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 16,02	R\$ 192,24	0,07%	99,98%	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	0,06	R\$ 1.026,66	R\$ 61,59	0,02%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 284.565,82

Icaro Teles Gomes  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 326200

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,79	R\$ 7.934,00	8,42	R\$ 668,04	24,21	R\$ 1.920,82	25,77	R\$ 2.044,59	20,51	R\$ 1.627,26	21,09	R\$ 1.673,29	100,00	R\$ 7.934,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,23	R\$ 9.180,01	100,00	R\$ 9.180,01									100,00	R\$ 9.180,01
3	PAREDES E PAINÉIS	0,54	R\$ 1.545,32	100,00	R\$ 1.545,32									100,00	R\$ 1.545,32
4	REVESTIMENTOS	17,63	R\$ 50.169,21	25,00	R\$ 12.542,30	50,00	R\$ 25.084,61	25,00	R\$ 12.542,30					100,00	R\$ 50.169,21
5	ESQUADRIAS	12,09	R\$ 34.408,97			25,00	R\$ 8.602,24	50,00	R\$ 17.204,49	25,00	R\$ 8.602,24			100,00	R\$ 34.408,97
6	PISO	2,97	R\$ 8.460,94							100,00	R\$ 8.460,94			100,00	R\$ 8.460,94
7	COBERTA	23,31	R\$ 66.323,11			50,00	R\$ 33.161,56	50,00	R\$ 33.161,55					100,00	R\$ 66.323,11
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA	1,18	R\$ 3.350,46					100,00	R\$ 3.350,46					100,00	R\$ 3.350,46
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,19	R\$ 3.372,11					100,00	R\$ 3.372,11					100,00	R\$ 3.372,11
10	INSTALAÇÕES SANITARIAS	0,21	R\$ 609,04					100,00	R\$ 609,04					100,00	R\$ 609,04
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	0,45	R\$ 1.276,44					100,00	R\$ 1.276,44					100,00	R\$ 1.276,44
12	PINTURA	26,33	R\$ 74.914,95							50,00	R\$ 37.457,48	50,00	R\$ 37.457,47	100,00	R\$ 74.914,95
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	3,55	R\$ 10.099,96							100,00	R\$ 2.135,10	100,00	R\$ 10.099,96	100,00	R\$ 10.099,96
14	URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO	0,75	R\$ 2.135,10							100,00	R\$ 2.135,10			100,00	R\$ 2.135,10
15	LIMPEZA	3,79	R\$ 10.786,20									100,00	R\$ 10.786,20	100,00	R\$ 10.786,20
			R\$ 284.565,82	8,41	R\$ 23.935,67	24,17	R\$ 68.769,23	25,85	R\$ 73.560,98	20,48	R\$ 58.283,02	21,09	R\$ 60.016,92		R\$ 284.565,82
				8,41	R\$ 23.935,67	32,58	R\$ 92.704,90	58,43	R\$ 166.265,88	78,91	R\$ 224.548,90	100,00	R\$ 284.565,82		

*Caro Celso Gomes*

**Ícaro Teles Gomes**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 326200

*Miltonman Lopes*

**W&R Construções e Locações Ltda.**  
 RUA JUVENIL LUIS PEREIRA, 1307  
 CENTRO - CEP 62.350-000  
 UBAJARA — CEARÁ

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



### COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
<b>TOTAL</b>		<b>5,50%</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
<b>TOTAL</b>		<b>8,20%</b>
<b>iii - IMPOSTOS</b>		
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>11,15%</b>

BDI = 28,57%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Ícaro Teles Gomes*  
**Ícaro Teles Gomes**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 326200

*Miltman Lopes*  
17.608.342/0001-00  
W&R Construções e Locações Ltda.  
RUA JUVÊNIO LUIS PEREIRA, 133  
CENTRO - CEP 62.350-000  
UBAJARA - CE



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PUBLICAS E LICITCAO E ANEXO II, FAZENDA PUBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

*Miltman Lopes*  
 17.608.342/0001-94  
 W&R Construções e Locações Ltda.  
 RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307  
 CENTRO - CEP 62.350-000  
 UBAJARA - CEARÁ

*Ícaro Teles Gomes*  
**Ícaro Teles Gomes**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 326200

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA- EDIFÍCIO CHICO EUDES, ANEXO I, TESOURARIA, CONTABILIDADE, COMPRAS PÚBLICAS E LICITAÇÃO E ANEXO II, FAZENDA PÚBLICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052712.2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA LICITAÇÃO: 02/02/2024



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,07%	0,00%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

*Milton Romão*

17.608.342/0001-91  
W&R Construções e Locações Ltda.  
RUA JUVÊNCIO LUIS PEREIRA, 1307  
CENTRO - CEP 62.350-000  
UBAJARA — CEARÁ

*Ícaro Teles Gomes*  
Ícaro Teles Gomes  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 326280