



PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ 27.583.854/0001-02
RUA PREFEITO BETO LIRA -S/N- MASSAPE- CEARA
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021111.11.2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE.



Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.583.854/0001-02**, vem através deste, apresentar as V. Senhorias nossa Proposta Comercial, conforme solicitada, dos serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE**, **parte integrante desse processo, pelo preço de:**

VALOR GLOBAL R\$ 763.837,07 (Setecentos e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete reais e Sete centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr. ^a Caroline Silva de Sousa, inscrita no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa e Francisco Afrânio Cavalcante de Vasconcelos, sob o Crea 8806D, como Engenheiro Civil.

DECLARAMOS que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de envio e o prazo de 210 (DUZENTOS E DEZ) dias para EXECUÇÃO.

Atenciosamente,

MASSAPÊ – CE, 02 de DEZEMBRO de 2021



CAROLINE SILVA DE SOUSA
REPRESENTANTE

CAROLINE S. DE SOUSA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 606.831.313-11



FRANCISCO AFRÂNIO C. DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil Crea Nº8806D

9

8



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO

ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0021111.2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
021111.11.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

 **mandacaru**
empreendimentos



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.458,98	1,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.805,56	2,33
3	MOVIMENTO DE TERRA	7.522,48	0,98
4	PAVIMENTAÇÃO	240.674,71	31,51
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	146.503,00	19,18
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.541,93	0,59
7	URBANIZAÇÃO	56.434,69	7,39
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.252,74	0,29
9	PAISAGISMO	3.473,53	0,45
10	LIMPEZA	4.505,89	0,59
11	PAREDES E PAINÉIS	100.079,16	13,10
12	REVESTIMENTO	22.694,35	2,97
13	PISO	101.033,43	13,23
14	ESQUADRIAS	765,58	0,10
15	ACESSIBILIDADE	13.274,59	1,74
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	27.816,45	3,64
		VALOR TOTAL:	763.837,07 100,00

Setecentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Trinta e Sete reais e Sete centavos

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0021111.2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021111.11.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								14.458,98
1.1	PMU001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	11.407,48	26,75%	14.458,98	14.458,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								17.805,56
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,67	26,75%	189,71	1.138,26
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.031,39	3,89	26,75%	4,93	14.944,75
2.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.031,39	0,25	26,75%	0,32	970,04
2.4	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	63,61	9,33	26,75%	11,83	752,51
3	MOVIMENTO DE TERRA								7.522,48
3.1	C1256	SEINFRA	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	368,93	16,09	26,75%	20,39	7.522,48
4	PAVIMENTAÇÃO								240.674,71
4.1	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.525,66	40,25	26,75%	51,02	77.839,17
4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.406,16	31,39	26,75%	39,79	55.951,11
4.3	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	156,58	32,33	26,75%	40,98	6.416,65
4.4	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	18,92	519,64	26,75%	658,64	12.461,47
4.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	378,17	111,98	26,75%	141,93	53.673,67
4.6	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	637,16	37,78	26,75%	47,89	30.513,59
4.7	C4917	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	50,88	59,22	26,75%	75,06	3.819,05
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								146.503,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA O.F.P.A. DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0021111.2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021111.11.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.837,39	5,47	26,75%	6,93	12.733,11
5.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	7,53	26,75%	9,54	381,60
5.3	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	36,07	18,43	26,75%	23,36	842,60
5.4	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	449,01	12,88	26,75%	16,33	7.332,33
5.5	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	49,00	257,61	26,75%	326,52	15.999,48
5.6	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES. C/BARRAMENTO	UN	4,00	170,58	26,75%	216,21	864,84
5.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	10,36	26,75%	13,13	262,60
5.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,43	26,75%	14,49	57,96
5.9	C3575	SEINFRA	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	UN	8,00	31,70	26,75%	40,18	321,44
5.10	C3911	SEINFRA	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	8,00	11,75	26,75%	14,89	119,12
5.11	C2012	SEINFRA	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	UN	4,00	628,27	26,75%	796,33	3.185,32
5.12	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	4,00	86,19	26,75%	109,25	437,00
5.13	PMU002	PRÓPRIA	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINARIA LED 100W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	4.042,24	26,75%	5.123,54	51.235,40
5.14	PMU003	PRÓPRIA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4.0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 100W	UN	7,00	1.344,02	26,75%	1.703,55	11.924,85
5.15	PMU004	PRÓPRIA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CURVO FLANGEADO H=4.0m PARA UMA LUMINÁRIA DE LED 50W	UN	25,00	1.025,57	26,75%	1.299,91	32.497,75
5.16	PMU005	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=8M, ALTURA LIVRE 6,60M, COM DOIS REFLETORES LED 100W	UN	4,00	1.638,58	26,75%	2.076,90	8.307,60
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								4.541,93
6.1	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	118,16	13,43	26,75%	17,02	2.011,08
6.2	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	7,00	27,64	26,75%	35,03	245,21

Handwritten initials and a small circular stamp.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0021111.2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021111.11.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.3	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00	257,61	26,75%	326,52	2.285,64
7	URBANIZAÇÃO								56.434,69
7.1	00042440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	23,00	1.068,89	26,75%	1.354,82	31.160,86
7.2	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	6,12	104,86	26,75%	132,91	813,41
7.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.096,80	26,75%	2.657,69	2.657,69
7.4	C3645	SEINFRA	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	3,00	630,06	26,75%	798,60	2.395,80
7.5	C0926	SEINFRA	CARROSSEL DE RODA	UN	1,00	891,57	26,75%	1.130,06	1.130,06
7.6	C0352	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	705,00	26,75%	893,59	893,59
7.7	C3000	SEINFRA	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	943,64	26,75%	1.196,06	1.196,06
7.8	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	14,00	912,21	26,75%	1.156,23	16.187,22
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL								2.252,74
8.1	C3359	SEINFRA	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,08	577,05	26,75%	731,41	2.252,74
9	PAISAGISMO								3.473,53
9.1	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	160,44	17,08	26,75%	21,65	3.473,53
10	LIMPEZA								4.505,89
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.044,52	1,17	26,75%	1,48	4.505,89
11	PAREDES E PAINÉIS								100.079,16
11.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	12,12	385,15	26,75%	488,18	5.916,74

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0021111.2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021111.11.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
11.2	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	269,81	49,96	26,75%	63,32	17.084,37
11.3	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	39,60	608,19	26,75%	770,88	30.526,85
11.4	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	16,60	104,10	26,75%	131,95	2.190,37
11.5	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	134,90	202,10	26,75%	256,16	34.555,98
11.6	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	8,30	110,59	26,75%	140,17	1.163,41
11.7	C4852	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,80	167,10	26,75%	211,80	8.641,44
12	REVESTIMENTO								22.694,35
12.1	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	56,20	70,26	26,75%	89,05	5.004,61
12.2	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	56,20	10,70	26,75%	13,56	762,07
12.3	101093	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	3,72	490,32	26,75%	621,48	2.311,91
12.4	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	57,92	34,38	26,75%	43,58	2.524,15
12.5	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	13,78	89,22	26,75%	113,09	1.558,38
12.6	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	13,78	7,86	26,75%	9,96	137,25
12.7	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	12,75	343,60	26,75%	435,51	5.552,75
12.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	144,37	4,01	26,75%	5,08	733,40
12.9	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	86,45	37,51	26,75%	47,54	4.109,83
13	PISO								101.033,43

Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0021111.2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021111.11.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
13.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	11,51	519,64	26,75%	658,64	7.580,95
13.2	C1925	SEINFRA	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	M2	65,50	86,96	26,75%	110,22	7.219,41
13.3	101093	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	21,86	490,32	26,75%	621,48	13.585,55
13.4	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	109,07	343,60	26,75%	435,51	47.501,08
13.5	C4833	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	84,60	219,36	26,75%	278,04	23.522,18
13.6	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	13,20	89,22	26,75%	113,09	1.492,79
13.7	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	13,20	7,86	26,75%	9,96	131,47
14	ESQUADRIAS								765,58
14.1	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,24	487,10	26,75%	617,40	765,58
15	ACESSIBILIDADE								13.274,59
15.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	315,44	26,75%	399,82	799,64
15.2	C0922	SEINFRA	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M	123,60	79,63	26,75%	100,93	12.474,95
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								27.816,45
16.1	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	104,89	104,10	26,75%	131,95	13.840,24
16.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	118,00	4,01	26,75%	5,08	599,44
16.3	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	118,00	34,38	26,75%	43,58	5.142,44
16.4	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	32,78	37,78	26,75%	47,89	1.569,83
16.5	C1436	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	32,78	160,40	26,75%	203,31	6.664,80

Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO DISTRITO DE CAMPANARIO/URUOCA-CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0021111.2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021111.11.2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
								VALOR TOTAL:	763.837,07
Setecentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Trinta e Sete reais e Sete centavos									

6

