



URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Foto 03: Situação do meio fio existente na avenida



Foto 04: Descida d'água a ser executada entre a avenida Francisco das Chagas de Souza e o açude calazar



Foto 05: Situação do meio fio existente na avenida

URUOCA-CE, 08 DE OUTUBRO DE 2021.

RENAN ROCHA AQUINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 54.164-D

x
⊗
⊗



URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Objeto

Melhoria viária na avenida Francisco das Chagas de Souza no bairro Roberto Dourado, Sede do município de Uruoca/CE.

2. Projeto

A execução da presente obra, deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao Construtor com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços.

3. Localização:

Rua Avenida Francisco das Chagas de Souza, Bairro: Roberto Dourado, sede do município de Uruoca/CE.

4. Justificativa quanto à alternativa adotada:

A escolha pela melhoria do sistema viário tem por função ofertar a população um tráfego de veículos seguro e eficaz. O uso de soluções construtivas simples, rápidas e seguras foi à ideia norteadora para a concepção do projeto, que aliam duas visões primordiais: a relação de custo x benefício, deixado por este tipo de obra, para seus reais beneficiários; uma contribuição social valiosa.

5. Descrição do projeto:

Deve ser executada toda a remoção dos meios fios e pavimentações nos locais indicados em projeto. Deve ser executado novos meio fios em todo o perímetro da via. No entorno do açude calazar devem ser executadas descidas de água no talude do corpo hídrico.

6. Normas:

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as Normas especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

7. Assistência técnica e administrativa:

A responsabilidade técnica da obra será de profissional devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.



URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



8. Materiais, mão-de-obra e equipamentos:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

9. Disposições gerais:

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim com fortalecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será dirimida pela fiscalização.



10. Serviços preliminares:

A placa da obra será confeccionada em chapas planas, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas bitola esp. = 0.3mm, com dimensões de 3,00m x 2,00m. As pinturas devem ser a óleo ou esmalte. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para via que favoreça a melhor visualização. Todos meio fios indicados devem ser retirados, assim como a pavimentação onde houver a execução das sarjetas.

11. Pavimentação

11.1. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO:

Deve ser recuperada toda pavimentação em pedra tosca onde houver desnivelamento da via ou desagregação da pedra da malha viária.

11.2. MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,13 X 0,15 X 0,35 X 1,00)M C/REJUNTAMENTO:

O meio fio a ser executado será em concreto com as dimensões conforme descrição devidamente alinhado e rejuntado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4.

12. Sarjeta:

Será executada uma sarjeta em concreto não estrutural, (cimento/areia), com dimensões de 0,35m de largura e espessura de 0,10m por toda a extensão das vias.

Para cada metro cúbico de concreto não estrutural será utilizada 220 quilos de cimento e 0,77m³ de areia média. O concreto não estrutural será misturado em betoneira para o produto final ficar homogêneo.





URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

13. Descida d'água em calha pré-moldada de concreto d: 0,40m:


Serão executadas descidas de água de concreto pré-moldado com largura de 40cm e extensão mínima de 5,00m.



14. Limpeza final

Toda melhoria executada deve ser completamente limpa ao término da execução dos serviços.

RENAN ROCHA AQUINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 54.164-D





URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO: MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO ROBERTO DOURADO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE

DATA: OUTUBRO/2021
BDI 26,75%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTID.	P.UNIT	P.TOTAL	BDI(26,75%)	P TOTAL + BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				12.732,47	3.405,93	16.138,40
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	151,47	908,82	243,11	1.151,93
1.2	SEINFRA	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	357,00	9,33	3.330,81	890,99	4.221,80
1.3	SEINFRA	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	964,00	8,81	8.492,84	2.271,83	10.764,67
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				1.626,49	435,09	2.061,58
2.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	35,70	45,56	1.626,49	435,09	2.061,58
3.0			PAVIMENTAÇÃO				53.151,20	14.217,84	67.369,04
3.1	SEINFRA	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	255,00	14,88	3.794,40	1.015,00	4.809,40
3.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	964,00	51,20	49.356,80	13.202,94	62.559,74
4.0			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				17.247,36	4.613,67	21.861,03
4.1	SEINFRA	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	M	50,00	55,92	2.796,00	747,93	3.543,93
4.2	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	35,70	404,80	14.451,36	3.865,74	18.317,10
5.0			LIMPEZA				716,04	191,54	907,58
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	612,00	1,17	716,04	191,54	907,58

CUSTO DA OBRA (MATERIAL + MÃO DE OBRA + BDI 26,75%)

R\$

108.337,73

ORIGEM DOS PREÇOS UNITÁRIOS DESTA PLANILHA É DA TABELA 027.1 SEINFRA COM DESONERAÇÃO, SINAPI 02/2021 DESONERADA, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E BDI DE 26,75%.

RENAN ROCHA AQUINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 54.164-D



**URUOCA**

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO: MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO ROBERTO DOURADO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE

DATA: OUTUBRO/2021

MEMORIAL DE CÁLCULO						
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIMENSÕES		MEMORIA DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	COMPRIMENTO	3m	3 X 2
				ALTURA	2m	
1.2	SEINFRA	C2540	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	PERÍMETRO DA SARJETA	510,00m	510 X 0,35 X 2
				LARGURA DA SARJETA	0,35m	
1.3	SEINFRA	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	PERÍMETRO DO MEIO FIO	510,00m	510 X 2 - 56
				DESCONTO DAS INTERSECÇÕES	56,00m	
				LADOS	2	
2.0 MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	PERÍMETRO DA SARJETA	510,00m	510 X 0,35 X 0,10 X 2
				LARGURA DA SARJETA	0,35m	
				ESPESSURA	0,10m	
				LADOS	2	
3.0 PAVIMENTAÇÃO						
3.1	SEINFRA	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA / REAPROVEITAMENTO	PERÍMETRO DO MEIO FIO	510,00m	510 X 0,50
				FAIXA ESTIMADA DE RECUPERAÇÃO	0,50m	
3.2	SEINFRA	C0396	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	PERÍMETRO DO MEIO FIO	510,00m	510 X 2 - 56
				LADOS	2	
				DESCONTO DAS INTERSECÇÕES	56,00m	
4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
4.1	SEINFRA	C3057	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	ALTURA DA DESCIDA D'ÁGUA	5,00m	5 X 10
				QUANTIDADE	10	
4.2	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	PERÍMETRO DA SARJETA	510,00m	510 X 0,35 X 0,10 X 2
				LARGURA DA SARJETA	0,35m	
				ESPESSURA	0,10m	
				LADOS	2	
5.0 LIMPEZA						
5.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	ÁREA DA SARJETA	357,00m	255,00 + 357,00
				ÁREA RECUPERADA DE PAVIMENTAÇÃO	255,00m	

RENAN ROCHA AQUINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 54.194/D



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO: MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO ROBERTO DOURADO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE
DATA: OUTUBRO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,90%	16.138,40	100,00	16.138,40				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,90%	2.061,58	100,00	2.061,58				
3.0	PAVIMENTAÇÃO	62,18%	67.369,14			75,00	50.526,86	25,00	16.842,29
4.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20,18%	21.861,03			50,00	10.930,52	50,00	10.930,52
5.0	LIMPEZA	0,84%	907,58					100,00	907,58
TOTAL SIMPLES		100,00%	108.337,73	16,80%	18.199,98	56,73%	61.457,37	26,47%	28.680,38

RENAN ROCHA AQUINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 54.164-D

[Handwritten initials and marks]



URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO: MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO ROBERTO DOURADO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE

CALCULO DO BDI

Taxa de Administração Central	A	4,01%
Garantia e seguros		0,40%
Risco		0,56%
Despesas Financeiras		1,11%
Impostos	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
Taxa de Tributos	T	10,15%
Lucro	L	7,30%
BDI		26,75%

BDI - Faixa de Admissibilidade/

Minimo	Medio	Maximo
0,11%	4,07%	8,03%
0,00%	0,21%	0,42%
0,00%	0,97%	2,05%
0,00%	0,59%	1,20%
1,1061	1,2208	1,3374
10,61	22,08	33,74



$$BDI = [(1+AC+G+R+S) * (1+DF) * (1+L) / (1+I)] - 1$$

RENAN ROCHA AQUINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 54.164-D

*
[Handwritten initials and marks]



URUOCA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



OBRA: MELHORIA VIÁRIA NA AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
LOCAL: BAIRRO ROBERTO DOURADO, SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE

ENCARGOS SOCIAIS – SEINFRA 0.27



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INES	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	SESA	1,00	1,00	1,00	1,00
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INOCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,80	2,80	2,80	2,80
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	POTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DEBÍTIOS SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FÉRIAS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,97	0,00	0,97	0,00
B4	13º SALÁRIO	10,92	0,00	10,92	0,00
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,00	0,73	0,00
B7	DIAS DE CHUVA	1,59	0,00	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11	0,00	0,11	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	0,00	8,71	0,00
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,36	14,73	11,36
C1	AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO	0,40	4,15	0,40	4,15
C2	AUXÍLIO PREVID. TRABALHADO	0,19	0,10	0,19	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,80	0,75	4,80	0,75
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO À CUSTA DO EMPREGADOR	3,00	0,00	3,00	0,00
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44	0,56	0,44	0,56
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,40	0,77	16,34	0,00
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AUXÍLIO PREVID. TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DE POTS SOBRE AUXÍLIO PREVID. INDENIZADO	0,40	0,35	0,48	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07



Uruoca/CE, 8 de Outubro de 2021

[Handwritten Signature]

RENAN ROCHA AQUINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 54.164-D

[Handwritten marks]



04

Regian Rocha Aquino
Engenheiro Civil
CREA-CE: 54 184-D
CPF: 029.082.843-08
CRNP: 061356332-8

REUNIO COMPROVADO E LANCADA DE MARCA
APRIMA TRAVESSO DA CIDADE DE INHA
ESTABELECIMENTO 2008

PREÇO	CUMPRIMENTO	LARGURA(M)
01	310,00m	0,30m

01



01



01

01

01

02

03



01

2

2



ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

À Comissão Permanente de Licitação

Uruoca-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº

Prezados Senhores,

Pelo presente declaramos expressamente que esta empresa através de seu responsável técnico visitou o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas, e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução das mesmas. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....

FIRMA PROPONENTE / CNPJ

Ⓢ
Ⓢ



ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO –EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

À Comissão Permanente de Licitação

Uruoca-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada (Endereço Completo), declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)



ANEXO V - MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA)

Local e data

À Prefeitura Municipal de Uruoca

Uruoca-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°

Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fiança, o Banco XXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXX, CNPJ n° XXXXXXXX, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de Uruoca, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da firma XXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXX, CNPJ n° XXXXXXXX, da importância de R\$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), correspondente a XX (XXXXXX por cento) do valor do Contrato, a qual será reajustada a partir da data de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais da **TOMADA DE PREÇOS N° xxxxxx**, na mesma periodicidade e fórmula de reajuste constante do Contrato n° _____, datado de XXXXXXXX.

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa afiançada e a Prefeitura Municipal de Uruoca.

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Uruoca, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.

Esta garantia vigorará pelo prazo superior a XX (XXXXX) dias do prazo do contrato acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa afiançada através do referido Contrato. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, o valor desta garantia será aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.



Nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura Municipal de Uruoca

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor do presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

Local e data

Nome do Representante Legal

(Reconhecer a firma)

Nome do Representante Legal

(Reconhecer a firma)

TCE/CEARÁ
SUSTENTÁVEL

*
@



ANEXO VI - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para assinatura do contrato:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:

RG:

CPF:

DOMICILIO:

CIDADE:

UF:

TELEFONE:

EMAIL:

(Handwritten initials and a signature)