



COMPLETA
serviços e construções

PAG: 01/162
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para os **LOTES: LOTE I; LOTE II; LOTE III; LOTE IV; LOTE V E LOTE VI - SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ACADEMIA DA SAÚDE E UNIDADE MISTA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE**, conforme planilha orçamentária abaixo, pelo o valor global de **R\$ 627.297,75 (Seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)**, e o prazo de execução dos serviços são de 150(Cento e cinquenta) dias, conforme planilha de cronograma físico e financeiro de preços anexa.

RESUMO DOS SERVIÇOS		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
1	LOTE I -REFORMA DA UBS ANICETO ROCHA - RUA RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS, BAIRRO ROBERTO DOURADO NO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	154.572,18
2	LOTE II - REFORMA DA UBS MARIA MARTINS ALMADA - RUA IDELBURGO MOREIRA, BAIRRO BRASILIA NO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	97.936,15
3	LOTE III - REFORMA DA UBS HILDA FONSECA DIAS - AVENIDA ANICETO ROCHA - DESTRITO DE PARACUÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE	124.039,38
4	LOTE IV - REFORMA DA UBS RAIMUNDO FONTELES - AVENIDA RAIMUNDO FONTELES - DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE	136.609,63
5	LOTE V - REFORMA DA UBS ANEXO ELIAS CRAVEIRO - LOCALIDADE DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE	68.454,94
6	LOTE VI - REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	45.685,47
TOTAL GLOBAL DOS LOTES		RS 627.297,75

Fco. Valmir Soares Filho
ADM TITULAR
Completa Serviços e C. Eiroli - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

PAG: 07, 62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Ao município de Uruoca/Ce.


Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para os **LOTES: LOTE I; LOTE II; LOTE III; LOTE IV; LOTE V E LOTE VI - SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ACADEMIA DA SAÚDE E UNIDADE MISTA NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE**, conforme planilha orçamentária abaixo, pelo o valor global de **R\$ 627.297,75 (Seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)**, e o prazo de execução dos serviços são de 150(Cento e cinquenta) dias, conforme planilha de cronograma físico e financeiro de preços anexa.

RESUMO DOS SERVIÇOS		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
1	LOTE I -REFORMA DA UBS ANICETO ROCHA - RUA RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS, BAIRRO ROBERTO DOURADO NO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	154.572,18
2	LOTE II - REFORMA DA UBS MARIA MARTINS ALMADA - RUA IDELBURGO MOREIRA, BAIRRO BRASILIA NO MUNICIPIO DE URUOCA - CE	97.936,15
3	LOTE III - REFORMA DA UBS HILDA FONSECA DIAS - AVENIDA ANICETO ROCHA - DESTRITO DE PARACUÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE	124.039,38
4	LOTE IV - REFORMA DA UBS RAIMUNDO FONTELES - AVENIDA RAIMUNDO FONTELES - DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE	136.609,63
5	LOTE V - REFORMA DA UBS ANEXO ELIAS CRAVEIRO - LOCALIDADE DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE	68.454,94
6	LOTE VI - REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - NO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.	45.685,47
TOTAL GLOBAL DOS LOTES		R\$ 627.297,75


Fco. Valmir Soares Filho
 ADM TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG.^o. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

PAG: 03,62
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
serviços e construções

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO VALMIR SOARES FILHO**, Administrador Titular da empresa, portador do RG N° 20078442065-SSP/CE e CPF N° 767.439.933-87.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos, de que nos preços oferecidos já estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos, que para facilitar nossos trabalhos, visitamos os locais onde executaremos os serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades dos serviços ora licitados.

Finalizando, **DECLARAMOS**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 14 de outubro de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
ADM TITULAR
Completa Serviços e C. Eireli - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENGº. CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP N° 0608289000







PAG: 04162
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ACADEMIA DA SAÚDE E UNIDADE MISTA.

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

MUNICÍPIO: URUOCA - CEARÁ.

LOTE 01 - REFORMA DA UBS ANICETO ROCHA - RUA RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS, BAIRRO ROBERTO DOURADO NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.965,71
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	143,90	180,57	1.083,42
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	10,89	13,40	16,81	183,06
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	525,33	7,43	9,32	4.896,08
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	33,25	11,72	14,71	489,11
1.5	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	26,04	9,61	12,06	314,04
2		MOVIMENTO DE TERRA					191,21
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,52	43,29	54,32	191,21
3		ESTRUTURA					5.658,64
3.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,52	500,20	627,65	2.209,33
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,56	518,52	650,64	1.015,00
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,95	673,38	844,96	1.647,67
3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,19	396,89	498,02	94,62
3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	15,77	13,44	16,86	265,88
3.6	C2823	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 6mm	M2	1,88	180,64	226,67	426,14
4		PAREDES E PAINÉIS					8.279,87
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	97,24	56,78	71,25	6.928,35
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	6,37	99,43	124,76	794,72
4.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	0,85	80,91	101,53	86,30
4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,54	105,92	132,91	470,50
5		REVESTIMENTO					37.404,69
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO N3 ESP.= 5mm P/	M2	525,33	5,88	7,38	3.876,94

Fco. Valmir Soares Filho
ADM TITULAR
Completa Serviços e C. Eireli - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00



		PAREDE					
5.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	106,05	29,13	36,55	876,13
5.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	419,28	32,80	41,16	17.257,56
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	106,05	85,65	107,47	11.397,19
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	106,05	7,49	9,40	996,87
6		ESQUADRIAS					6.316,98
6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	4,00	741,07	929,89	3.719,56
6.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00	115,01	144,31	2.164,65
6.3	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,88	272,75	342,25	301,18
6.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	0,72	145,66	182,77	131,59
7		PISO					10.592,04
7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	34,55	21,25	26,66	921,10
7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	34,55	81,53	102,30	3.534,47
7.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	34,55	7,49	9,40	324,77
7.4	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	54,94	49,80	62,49	3.433,20
7.5	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,50	290,34	364,32	182,16
7.6	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	M2	21,07	83,07	104,24	2.196,34
8		COBERTA					18.337,90
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	287,78	41,98	52,68	15.160,25
8.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	41,30	11,34	14,23	587,70
8.3	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	41,30	25,81	32,39	1.337,71
8.4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	6,37	83,87	105,24	670,38
8.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	6,37	60,12	75,44	480,55
8.6	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	3,20	25,23	31,66	101,31
9		INSTALAÇÕES ELETRICAS					2.640,73
9.1	39591	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA	UND	37,00	55,18	69,24	2.561,88
9.2	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13	UND	5,00	12,57	15,77	78,85
10		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					1.285,70
10.1		LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS					879,20
10.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	5,00	54,20	68,01	340,05
10.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	56,58	71,00	355,00
10.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	29,35	36,83	184,15
10.2		DRENO PARA AR CONDICIONADO					406,50
10.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	15,00	5,93	7,44	111,60
10.2.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	15,00	7,16	8,98	134,70
10.2.3	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	10,64	13,35	160,20


Fco. Valmir Soares Filho
 ADM TITULAR
 Completa Serviços e C. Eiroli ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



11		PINTURA						28.158,17
11.1		PAREDES						24.752,41
11.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	107,68	11,24	14,10	118,29	
11.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	601,26	18,40	23,00	11.883,09	
11.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	311,80	19,70	24,72	7.707,70	
11.1.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	95,10	13,77	17,28	1.643,33	
11.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA						3.405,76
11.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	62,58	15,86	19,90	1.245,34	
11.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	62,58	14,11	17,71	1.108,29	
11.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,56	20,67	25,94	1.052,13	
12		ACESSIBILIDADE						11.877,26
12.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	23,30	392,48	492,48	11.474,78	
12.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,99	107,28	134,61	402,48	
13		IMPERMEABILIZAÇÃO						1.216,99
13.1	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	19,25	50,38	63,22	1.216,99	
14		URBANIZAÇÃO						12.360,21
14.1		PAVIMENTAÇÃO						434,06
14.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	15,30	22,61	28,37	434,06	
14.2		URBANIZAÇÃO						2.611,64
14.2.1	C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO	M2	0,90	487,81	612,10	550,89	
14.2.2	I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,09	1.740,14	2.183,53	196,52	
14.2.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	23,05	16,45	20,64	475,75	
14.2.4	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	4,00	276,63	347,12	1.388,48	
14.3		CARAMACHÃO						9.314,51
14.3.1	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	58,90	56,22	70,54	4.154,81	
14.3.2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	32,40	126,91	159,25	5.159,70	
15		LIMPEZA						3.286,08
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	253,36	10,34	12,97	3.286,08	
TOTAL GERAL COM BDI								154.572,18

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 154.572,18 (Centro e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
 ADJUNTULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENGº. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

Ao município de Uruoca/Ce.

 PAG: 07 | 62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

OBRA : SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ACADEMIA DA SAÚDE UNIDADE MISTA.												
MUNICÍPIO: URUOCA - CEARÁ.												
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
LOTE 01 - REFORMA DA UBS ANICETO ROCHA - RUA RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS, BAIRRO ROBERTO DOURADO NO MUNICIPIO DE URUOCA - CE												
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	6.965,71	-	-	-	-	-	-	-	-	6.965,71
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	191,21	-	-	-	-	-	-	-	-	191,21
3	ESTRUTURA	100,00%	5.658,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.658,64
4	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	4.139,94	50,00%	4.139,94	-	-	-	-	-	-	8.279,87
5	REVESTIMENTO	25,00%	9.351,17	50,00%	18.702,35	25,00%	9.351,17	-	-	-	-	37.404,69
6	ESQUADRIAS	-	-	50,00%	3.158,49	50,00%	3.158,49	-	-	-	-	6.316,98
7	PISO	-	-	-	-	50,00%	5.296,02	50,00%	5.296,02	-	-	10.592,04
8	COBERTA	-	-	-	-	50,00%	9.168,95	50,00%	9.168,95	-	-	18.337,90
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	-	25,00%	660,18	25,00%	660,18	25,00%	660,18	25,00%	660,18	2.640,73
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	-	-	25,00%	321,43	25,00%	321,43	25,00%	321,43	25,00%	321,43	1.285,70
11	PINTURA	-	-	25,00%	7.039,54	25,00%	7.039,54	25,00%	7.039,54	25,00%	7.039,54	28.158,17
12	ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	11.877,26	11.877,26
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	25,00%	304,25	25,00%	304,25	25,00%	304,25	25,00%	304,25	1.216,99
14	URBANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	12.360,21	12.360,21
15	LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	3.286,08	3.286,08
TOTAIS PARCIAIS		17,02%	26.306,67	22,21%	34.326,18	22,84%	35.300,03	14,74%	22.790,37	23,19%	35.848,95	
TOTAIS ACUMULADOS		17,02%	26.306,67	39,23%	60.632,85	62,07%	95.932,88	76,81%	118.723,25	100,00%	154.572,18	154.572,18

 Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 154.572,18 (Centro e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
 ADM TITULAR
 Completa Serviços e C. Eiroli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000




COMPLETA
serviços e construções



PAG: 08 / 62
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações


Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

E 01 - REFORMA DA UBS ANICETO ROCHA - RUA RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS, BAIRRO ROBERTO DOURADO NO MUNICIPIO DE URUOCA - CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					143,90	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,900	15,55	29,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	29,550				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	33,81	34,49		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	23,74	23,74		
	PONTALETE/BARROTE DE 3" X3"	M	4,500	11,98	53,91		
	PREGO 15X15	KG	0,150	14,76	2,21		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	114,350				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	29,55		-	114,35		-	143,90
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES					13,40	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,073	20,77	1,52		
	SERVENTE	H	0,764	15,55	11,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	13,400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,40		-			-	13,40
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA					7,43	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,094	20,77	1,9524		
	SERVENTE	H	0,352	15,55	5,4736		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,426				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,43		-			-	7,43
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO					11,72	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,091	20,77	1,8901		
	SERVENTE	H	0,632	15,55	9,8276		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	11,718				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			-			-	11,72

Fco. Valmir Soares Filho
ADM TUBAR
Completa Serviços e C. Eiroli - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
CNPJ N° 17.411.277/0001-00 - CGF N° 06.717351-9



	11,72						
C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO						
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,618	15,55	9,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	9,610				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,61		-			-	9,61
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					43,29	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,784	15,55	43,29		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	43,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	43,29		-			-	43,29
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					500,20	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,500	14,10	7,05		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	RS	7,050				
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	9,181	20,77	190,69		
	SERVENTE	H	9,500	15,55	147,73		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	338,420				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,646	38,00	24,55		
	BRITA	M3	0,585	45,88	26,84		
	CIMENTO PORTLAND	KG	196,000	0,44	86,24		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,400	42,75	17,1000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	154,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	338,42		-	154,73	7,05	-	500,20
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)					518,52	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	11,218	20,77	232,9979		
	SERVENTE	H	11,400	15,55	177,2700		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	410,268				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,210	38,00	7,9800		
	CAL HIDRATADA	KG	30,950	0,37	11,4515		
	CIMENTO PORTLAND	KG	30,950	0,44	13,6180		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,32	75,2000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	108,250				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	410,27		-	108,25		-	518,52
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO					673,38	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	10,536	20,77	218,8327		
	SERVENTE	H	10,450	15,55	162,4975		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	381,330				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,618	38,00	23,4840		
	AÇO CA-50	KG	18,000	3,79	68,2200		
	BRITA	M3	0,615	45,88	28,2162		


Fco. Valmir Soares Filho
 ADM TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 10162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

	CIMENTO PORTLAND	KG	368,500	0,44	162,1400		
	PEDRISCO	M3	0,263	38,00	9,9940		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	292,054				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	381,33		-	292,05		-	673,38
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					396,89	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	14,10	10,07		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	RS	10,070				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	11,2414	15,55	174,80		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	174,800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,853	38,00	32,41		
	CIMENTO PORTLAND	KG	336,000	0,44	147,84		
	PEDRISCO	M3	0,836	38,00	31,77		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	212,020				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	174,80		-	212,02	10,07	-	396,89
0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm					13,44	KG
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,304	14,72	4,47		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,219	20,77	4,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	9,020				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020	2,95	0,06		
	AÇO CA 50	KG	1,150	3,79	4,36		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,420				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,02		-	4,42		-	13,44
C2823	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 6mm					180,64	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	4,009	20,77	83,27		
	SERVENTE	H	3,800	15,55	59,09		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	142,360				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,020	8,05	8,21		
	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,400	8,08	3,23		
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,100	5,17	0,52		
	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,400	3,99	1,60		
	TABUA EM MADEIRA TAIPA	M2	1,365	18,11	24,72		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	38,280				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	142,36		-	38,28		-	180,64
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm					56,78	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,509	20,77	31,34		
	SERVENTE	H	0,971	15,55	15,10		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	46,440				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,015	38,00	0,57		



Handwritten signature
 Fco. Valdir Soares Filho
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reritaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reritaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ N° 17.411.277/0001-00 - CGF N° 06.717351-9

PAG. 11/62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA

serviços e construções



	CAL HIDRATADA	KG	2,180	0,37	0,81		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,44	0,96		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19						
		UN	25,000	0,32	8,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	10,340				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	46,44		-	10,34		-	56,78
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm					99,43	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	2,324	20,77	48,27		
	SERVENTE	H	1,900	15,55	29,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	77,820				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,041	38,00	1,56		
	CAL HIDRATADA	KG	6,190	0,37	2,29		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190	0,44	2,72		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	47,000	0,32	15,04		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	21,610				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	77,82		-	21,61		-	99,43
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm					80,91	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,1856	20,77	24,62		
	SERVENTE	H	1,9000	15,55	29,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	54,170				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	1,000	25,96	25,96		
	ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID. E AREIA TR 1:1:4	KG	0,004	194,75	0,78		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	26,740				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	54,17		-	26,74		-	80,91
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO					105,92	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	14,10	0,28		
	T O T A L Equipam.	RS	0,2800				
	MAO DE OBRA						
	ARMADOR/FERREIRO	H	1,0317	20,77	21,43		
	CARPINTEIRO	H	0,9500	20,77	19,73		
	PEDREIRO	H	0,9500	20,77	19,73		
	SERVENTE	H	0,9500	15,55	14,77		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	75,6600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	2,95	0,06		
	AREIA GROSSA	M3	0,0400	38,00	1,52		
	AÇO CA-50	KG	1,3500	3,79	5,12		
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	12,14	12,14		
	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,44	7,64		
	PEDRISCO	M3	0,0900	38,00	3,42		
	PREGO	KG	0,0200	3,90	0,08		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	29,9800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	75,66		-	29,98	0,28	-	105,92


Fco. Valmir Soares Filho
 ADM TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 – Centro – Reriutaba/Ce – CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 – Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

PAG: 13162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções



	LADRILHISTA	H	0,204	20,77	4,2371	
	SERVENTE	H	0,200	15,55	3,1100	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,347			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,100	1,43	0,1430	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,143			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	7,35		-	0,14		-
C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m). COMPLETA					741,07
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	143,95	143,95	
	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	11,52	23,04	
	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	494,68	494,68	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	661,6700			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			79,4004	661,67		-
						741,07
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA					115,01
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,900	14,72	27,97	
	CARPINTEIRO	H	1,900	20,77	39,46	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	67,430			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	M2	1,000	47,58	47,58	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	47,580			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			-	47,58		-
						115,01
C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					272,75
	MATERIAIS					
	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,000	272,75	272,7500	
	T O T A L	RS	272,750			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
					272,75	-
						272,75
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO					145,66
	MATERIAL/SERVIÇO					
	VIDRO LISO E=4MM (COLOCADO)	M2	1,000	145,66	145,6600	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	145,660			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
			-	145,66		-
						145,66
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP.= 3cm					21,25
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,439	20,77	9,1180	
	SERVENTE	H	0,380	15,55	5,9090	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	15,027			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,037	38,00	1,4060	


W.R.
 Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



		KG	10,950	0,44	4,8180		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	6,224				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,03		-	6,22		-	21,25
C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO					81,53	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,363	20,77	28,3095		
	SERVENTE	H	1,425	15,55	22,1588		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	50,468				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,100	20,16	22,1760		
	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,000	1,11	8,8800		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	31,056				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	50,47		-	31,06		-	81,53
1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL					49,80	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	3,51	2,11		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	RS	2,11				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,0659	14,72	15,69		
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,1400	20,77	23,68		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	39,3700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERA	KG	0,3000	13,59	4,08		
	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	1,52	0,91		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,44	0,35		
	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500	6,56	0,98		
	ESMERIL N.36	UN	0,1000	13,30	1,33		
	ESMERIL N.60	UN	0,0500	13,30	0,67		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	8,32				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	39,37		-	8,32	2,11	-	49,80
065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO					290,34	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,4269	20,77	29,64		
	SERVENTE	H	1,6625	15,55	25,85		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	55,4900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6000	0,44	1,14		
	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0500	91,11	95,67		
	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,2500	1,90	0,48		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	1,0090	136,33	137,56		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	234,8500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	55,49		-	234,85		-	290,34
C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm					83,07	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,055	14,10	0,78		



Eng. Valmir Soares Filho
 ADM TITULAR
 Completa Serviços e C. Empre. ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



T O T A L EQUIPAMENTOS		RS	0,780			
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,4573	20,77	30,27	
	SERVENTE	H	2,299	15,55	35,75	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	66,020			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,072	38,00	2,74	
	BRITA	M3	0,065	45,88	2,98	
	CIMENTO PORTLAND	KG	22,000	0,44	9,68	
	RIPA DE PEROBA DE 2X8CM	M	0,400	2,18	0,87	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	16,270			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	66,02		-	16,27	0,78	-
						83,07
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA					41,98
						M2
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,132	20,77	23,51	
	SERVENTE	H	1,045	15,55	16,25	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	39,760			
MATERIAL/SERVIÇO						
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,37	2,22	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	2,220			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	39,76		-	2,22		-
						41,98
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL					11,34
						M
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,3069	20,77	6,3743	
	SERVENTE	H	0,2945	15,55	4,5795	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	10,9538			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0034	38,00	0,1292	
	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,37	0,1199	
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,44	0,1426	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	0,3917			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	10,95		-	0,39		-
						11,34
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2X8)CM, INCLUSIVE PINTURA					25,81
						M
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,475	14,72	6,99	
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,475	14,72	6,99	
	CARPINTEIRO	H	0,388	20,77	8,06	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	22,040			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ESMALTE SINTETICO	L	0,060	11,40	0,68	
	RIPA DE PEROBA DE 2X8CM	M	1,000	3,09	3,0900	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	3,770			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	22,04		-	3,77		-
						25,81
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)					83,87
						M2
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8449	14,72	27,16	
	CARPINTEIRO	H	1,0450	20,77	21,70	
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	48,8600			
MATERIAL/SERVIÇO						
	CAIBRO DE 2X1	M	3,5000	3,04	10,64	


Rec. Val. Soc. Pólo
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG. 16/62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA


serviços e construções



		KG				
	PREGO		0,1200	7,13	0,86	
	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,52	5,32	
	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	13,68	18,19	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	35,0100			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	48,86		-	35,01		-
C4462	TELHA CERÂMICA PAULISTA					60,12
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	1,870	14,72	27,53	
	TELHADISTA	H	1,045	20,77	21,70	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	49,230			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TELHA CERÂMICA PAULISTA	UN	33,000	0,33	10,89	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	10,890			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	49,23		-	10,89		-
C4463	CUMEEIRA CERÂMICA PAULISTA, INCLUS. EMBOÇAMENTO					25,23
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,5425	20,77	11,2677	
	SERVENTE	H	0,5700	15,55	8,8635	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	20,1312			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,0025	38,00	0,0950	
	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,37	0,1199	
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,44	0,1426	
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,0000	1,58	4,7400	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	5,0975			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	20,13		-	5,10		-
39591	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA					55,18
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1995	14,72	2,94	
	ELETRICISTA	H	0,1995	20,77	4,14	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,0800			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA	UN	1,0000	48,10	48,10	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	48,1000			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	7,08		0,0000	48,10		-
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13					12,57
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1995	14,72	2,94	
	ELETRICISTA	H	0,1995	20,77	4,14	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,0800			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13	UN	1,0000	5,49	5,49	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	5,4900			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	7,08		0,0000	5,49		-
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL					54,20

Fco. Valmir Soares Filho
 ADJUTANTE
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 17/62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,618	14,72	9,0970	
	ENCANADOR	H	0,618	20,77	12,8359	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	21,933			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280	0,21	0,0588	
	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,000	32,21	32,2100	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	32,269			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	21,93		-	32,27	-	54,20
C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)				56,58	UN
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,475	14,72	6,9920	
	ENCANADOR	H	0,475	20,77	9,8658	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	16,858			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280	0,21	0,0588	
	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,000	39,66	39,6600	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	39,719			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	16,86		-	39,72	-	56,58
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO				29,35	UN
	MAO DE OBRA					
	ENCANADOR	H	0,2850	20,77	5,9195	
	AJUDANTE	H	0,2850	14,72	4,1952	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	10,1147			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,24	19,2400	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	19,2400			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	10,11		-	19,24	-	29,35
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")				5,93	M
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,238	14,72	3,50	
	ENCANADOR	H	0,117	20,77	2,43	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	5,930			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	5,93		-	-	-	5,93
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")				7,16	M
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,086	14,72	1,27	
	ENCANADOR	H	0,086	20,77	1,79	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	3,060			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	-	22,80	0,00	
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	-	24,70	0,00	
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	M	1,010	4,06	4,10	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,100			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
	3,06		-	4,10	-	7,16
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)				10,64	UN
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,209	14,72	3,08	
	ENCANADOR	H	0,209	20,77	4,34	


Fco. Valdir Soares Filho
 ADM. FINANC.
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

PAG: 18/62

**COMPLETA**

serviços e construções



TOTAL MÃO DE OBRA		RS				
MATERIAL/SERVIÇO						
	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	1,000	3,06	3,06	
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,780	0,21	0,16	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	3,220			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	7,42		-	3,22		-
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA PVA					11,24
	MAO DE OBRA					Total Geral
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,190	14,72	2,7968	
	PINTOR	H	0,240	20,77	4,9848	
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	7,782			
MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,80	0,3200	
	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700	4,49	3,1430	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	3,463			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	7,78		-	3,46		-
G15	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					18,40
	MAO DE OBRA					Total Geral
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,475	14,72	6,9920	
	PINTOR	H	0,416	20,77	8,6403	
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	15,632			
MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,80	0,2000	
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	6,41	0,7692	
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	10,59	1,8003	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	2,770			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	15,63		-	2,77		-
C1614	LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA					19,70
	MAO DE OBRA					Total Geral
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,528	14,72	7,77	
	PINTOR	H	0,380	20,77	7,89	
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	15,660			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	5,23	0,26	
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,32	0,08	
	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	LT	0,120	11,40	1,37	
	TINTA LATEX ACRÍLICA	LT	0,170	13,73	2,33	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	4,040			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	15,66		-	4,04		-
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS					13,77
	MAO DE OBRA					Total Geral
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,333	14,72	4,90	
	PINTOR	H	0,291	20,77	6,04	
TOTAL MÃO DE OBRA		RS	10,940			
MATERIAL/SERVIÇO						
	SELADOR ACRÍLICO	LT	0,190	6,65	1,26	
	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,310	5,05	1,57	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	2,830			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	15,66		-	4,04		-

Fco. Valdir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Extral. ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Rerutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

PAG: 19162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00




COMPLETA
 serviços e construções

	10,94		-	2,83		-	13,77
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS					15,86	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,318	14,72	4,6810		
	PINTOR	H	0,333	20,77	6,9164		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	11,597				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,80	0,4000		
	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,450	8,57	3,8565		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,257				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,60		-	4,26		-	15,86
C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					14,11	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,315	14,72	4,64		
	PINTOR	H	0,285	20,77	5,92		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	10,560				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,13	0,15		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,40	1,82		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,47	0,44		
	ZARCÃO	LT	0,120	9,49	1,14		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,550				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,56		-	3,55		-	14,11
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					20,67	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,600	14,72	8,83		
	PINTOR	H	0,380	20,77	7,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	16,720				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	5,13	0,26		
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,000	0,80	0,80		
	VERNIZ SINTÉTICO	LT	0,270	10,69	2,89		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,72		-	3,95		-	20,67
C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2					392,48	UN
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,570	20,77	11,8389		
	SERVENTE	H	0,523	15,55	8,1327		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	19,972				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	M	2,000	170,55	341,1000		
	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	UN	0,600	23,85	14,3100		
	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	0,600	28,50	17,1000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	372,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	19,97		-	372,51		-	392,48
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					107,28	M2




Fco. Valdir Soares Filho
 ADM TOBILAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	2,666	20,77	55,3728	
	SERVENTE	H	1,900	15,55	29,5450	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	84,918			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	38,00	0,68	
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,37	1,01	
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,44	1,23	
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	17,67	19,4370	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	22,357			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	84,92		-	22,36		107,28
C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA				50,38	M2
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,140	20,77	23,68	
	SERVENTE	H	1,091	15,55	16,97	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	40,650			
MATERIAL/SERVIÇO						
	SIKA I	M3	0,500	3,80	1,90	
	IGOL A	KG	0,500	8,67	4,34	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,025	139,65	3,4913	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	9,731			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	40,65		-	9,73		50,38
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				22,61	M2
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,4351	20,77	9,04	
	SERVENTE	H	0,4750	15,55	7,39	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	16,4300			
MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,40	0,40	
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,81	0,45	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,41	0,11	
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,14	0,04	
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	152,29	5,18	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	6,1800			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	16,43		-	6,18		22,61
C0060	ALVENARIA DE TIJOLO REFRAATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO					M2
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	4,750	20,77	98,66	
	SERVENTE	H	4,750	15,55	73,86	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	172,520			
MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLO REFRAATÁRIO	UN	159,000	0,22	34,98	
	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	M3	1,889	148,39	280,31	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	315,290			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI

Fco. Valdir Soares Filho
 ADJUTULAR
 Celso Rodrigues & C. Ltda - ME.
 CNPJ 17.411.277/0001-00



	172,52					315,29	
I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI						487,81
	EMPREITADA						
	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M2	1,000		1.740,14	1.740,1400	
	TOTAL	RS	1.740,140				
	Mão de Obra		Total L.S.		Mat./Serv.	Equipam.	BDI
					1.740,14		Total Geral
							1.740,14
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO						16,45
	MAO DE OBRA						M2
	AJUDANTE	H	0,748		14,72	11,01	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	11,010				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,900		4,45	4,01	
	TERRA VEGETAL	M3	0,075		19,00	1,43	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	5,440				
	Mão de Obra		Total L.S.		Mat./Serv.	Equipam.	BDI
							Total Geral
							16,45
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm						276,63
	MAO DE OBRA						M2
	PEDREIRO	H	2,0834		20,77	43,27	
	SERVEnte	H	1,4250		15,55	22,16	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	65,4300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000		205,41	205,41	
	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300		175,75	5,27	
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300		17,28	0,52	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	211,2000				
	Mão de Obra		Total L.S.		Mat./Serv.	Equipam.	BDI
							Total Geral
							276,63
C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"						56,22
	MAO DE OBRA						M
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,336		14,72	19,67	
	CARPINTEIRO	H	0,950		20,77	19,73	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	39,400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PREGO 19X33	KG	0,300		3,80	1,14	
	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"	M	1,000		15,68	15,68	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	16,820				
	Mão de Obra		Total L.S.		Mat./Serv.	Equipam.	BDI
							Total Geral
							56,22
C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"						126,91
	MAO DE OBRA						M
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,023		14,72	44,50	
	CARPINTEIRO	H	1,900		20,77	39,46	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	83,960				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PREGO 19X33	KG	0,300		3,80	1,14	
	LINHA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"X4"	M	1,000		41,81	41,81	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	42,950				
	Mão de Obra		Total L.S.		Mat./Serv.	Equipam.	BDI
							Total Geral
							126,91

Feo. Valdir Soares Filho
 ADM TUBARÃO
 Comércio de Serviços e G. Eirell - ME.
 CNPJ 17.411.277/0001-00

PAG: 22/62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

C1628	LIMPEZA GERAL					10,34	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,665	15,55	10,3408		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	10,341				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,34		-			-	10,34

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.



[Handwritten Signature]
 Fco. Valmir Soares Filho
 ADM TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

[Handwritten Signature]
 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENGº. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

[Handwritten marks]


 PAG: 23162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,07%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
		5,63%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,21%
L	LUCRO	6,49%
		6,70%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
cálculo d o B.D.I		
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1$	
	(1-D)	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	25,48%

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.



Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENGR. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

**COMPLETA**
serviços e construções

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

PAG: 24,62
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	17,80	37,80	17,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76	112,76	71,07

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.

[Signature]
Fco. Valdir Soares Filho
 ADMITITULAR
 Completa Serviços e G. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

[Signature]
Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG^o. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 060828900^o

4704
 DE URUOCA

PAG: 25/62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

LOTE 02 - REFORMA DA UBS MARIA MARTINS ALMADA - RUA IDELBURGO MOREIRA, BAIRRO BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE							
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.481,09
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	156,66	196,58	1.179,48
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	M2	12,36	14,68	18,42	227,67
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	197,02	8,67	10,88	2.143,58
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	7,54	12,84	16,11	121,47
1.5	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	61,70	10,45	13,11	808,89
2		MOVIMENTO DE TERRA					144,80
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	3,09	46,86	46,86	144,80
3		ESTRUTURA					2.296,27
3.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,38	294,21	294,21	111,80
3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	314,54	5,91	5,91	1.858,93
3.3	C2823	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 6mm	M2	1,88	173,16	173,16	325,54
4		PAREDES E PAINÉIS					1.415,36
4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	15,78	85,82	85,82	1.354,24
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	1.222,38	1.222,38	61,12
5		REVESTIMENTO					17.160,00
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	233,06	6,06	7,60	1.771,26
5.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	75,50	30,27	37,98	2.867,49
5.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	157,46	28,73	36,05	5.676,43
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	75,60	64,11	80,45	6.082,02
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	75,60	8,04	10,09	762,80
6		ESQUADRIAS					7.880,71
6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	4,00	406,99	510,69	2.042,76
6.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	14,00	102,95	129,18	1.808,52
6.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL. SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,00	258,43	324,28	972,84
6.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	6,69	364,11	456,89	3.056,59
7		PISO					2.998,13
7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3cm	M2	7,54	19,67	19,67	148,31

Fco. Valmir Soares Filho
 Adv. Titular
 Completa Serviços e C. Filial - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



7.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	7,54	56,34	56,34	424,80
7.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,54	8,04	8,04	60,62
7.4	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	47,94	49,32	49,32	2.364,40
8		COBERTA					21.803,79
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	222,85	43,74	54,88	12.230,01
8.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	38,09	12,07	15,15	577,06
8.3	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	51,79	22,45	28,17	1.458,92
8.4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	45,25	74,86	93,93	4.250,33
8.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	45,25	52,27	65,59	2.967,95
8.6	C4463	CUMBEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	12,54	20,31	25,48	319,52
9		INSTALAÇÕES ELETRICAS					448,34
9.1	39591	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA	UND	20,00	12,32	15,46	309,20
9.2	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13	UND	9,00	12,32	15,46	139,14
10		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					1.990,76
10.1		LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS					1.692,08
10.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	15,00	51,10	64,12	961,80
10.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	59,10	74,16	296,64
10.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00	26,89	33,74	134,96
10.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,22	244,82	244,82	298,68
10.2		DRENO PARA AR CONDICIONADO					365,64
10.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	15,00	6,05	7,59	113,85
10.2.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	15,00	5,68	7,13	106,95
10.2.3	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	12,00	9,62	12,07	144,84
11		PINTURA					28.596,77
11.1		PAREDES					24.639,63
11.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	107,56	13,26	16,64	1.789,80
11.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	564,42	16,95	21,27	12.005,21
11.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	455,62	18,34	23,01	10.483,82
11.1.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	22,85	12,58	15,79	360,80
11.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					3.957,14
11.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	60,30	16,71	20,97	1.264,49
1.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,30	34,36	43,11	2.599,53
11.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,16	34,36	43,11	93,12
12		IMPERMEABILIZAÇÃO					1.116,61
13.1	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	19,25	43,33	54,37	1.046,62
13.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5,15	13,59	13,59	69,99
13		PAVIMENTAÇÃO					4.558,67
13.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	61,70	72,75	72,75	4.488,68
13.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5,15	13,59	13,59	69,99
16		LIMPEZA					3.044,85
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	214,88	11,29	14,17	3.044,85
TOTAL GERAL COM BDI							97.936,15

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 97.936,15** (Noventa e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos).

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.

Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Híbrido - S.E.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 27102
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.



Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

LOTE 02 - REFORMA DA UBS MARIA MARTINS ALMADA - RUA IDELBURGO MOREIRA, BAIRRO BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE												
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.481,09		-		-		-		-	4.481,09
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	144,80		-		-		-		-	144,80
3	ESTRUTURA	100,00%	2.296,27		-		-		-		-	2.296,27
4	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	707,68	50,00%	707,68		-		-		-	1.415,36
5	REVESTIMENTO	25,00%	4.290,00	50,00%	8.580,00	25,00%	4.290,00		-		-	17.160,00
6	ESQUADRIAS		-	50,00%	3.940,36	50,00%	3.940,36		-		-	7.880,71
7	PISO		-		-	50,00%	1.499,07	50,00%	1.499,07		-	2.998,13
8	COBERTA		-		-	50,00%	10.901,90	50,00%	10.901,90		-	21.803,79
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	25,00%	112,09	25,00%	112,09	25,00%	112,09	25,00%	112,09	448,34
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		-	25,00%	497,69	25,00%	497,69	25,00%	497,69	25,00%	497,69	1.990,76
11	PINTURA		-	25,00%	7.149,19	25,00%	7.149,19	25,00%	7.149,19	25,00%	7.149,19	28.596,77
12	ACESSIBILIDADE		-		-		-		-	100,00%	1.116,61	1.116,61
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	25,00%	1.139,67	25,00%	1.139,67	25,00%	1.139,67	25,00%	1.139,67	4.558,67
14	URBANIZAÇÃO		-		-		-		-	100,00%	3.044,85	3.044,85
	TOTAIS PARCIAIS	17,99%	11.919,84	21,75%	22.126,68	23,40%	29.529,97	15,87%	21.299,61	21,00%	13.060,10	
	TOTAIS ACUMULADOS	17,99%	11.919,84	39,74%	34.046,52	63,14%	63.576,49	79,01%	84.876,10	100,01%	97.936,15	97.936,15

 Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 97.936,15** (Noventa e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos).

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


 Fco. Valmir Soares Filho
 ADMITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


PAG: 28162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

LOTE 03 - REFORMA DA UBS HILDA FONSECA DIAS - AVENIDA ANICETO ROCHA - DISTRITO DE PARACUÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE							
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.017,82
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	156,66	196,58	1.179,48
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	M2	1,89	14,68	18,42	34,81
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	438,70	8,67	8,67	3.803,53
1.4	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	M2	73,07	-	-	-
2		REVESTIMENTO					23.682,89
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	439,70	6,06	7,60	3.341,72
2.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	94,70	30,27	37,98	3.596,71
2.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	345,00	28,73	28,73	9.911,85
2.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	94,70	64,11	64,11	6.071,22
2.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	94,70	8,04	8,04	761,39
3		ESQUADRIAS					2.965,11
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	406,99	510,69	510,69
3.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	19,00	102,95	129,18	2.454,42
4		PISO					8.741,31
4.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	56,17	19,67	19,67	1.104,86
4.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	56,17	94,57	94,57	5.312,00
4.3	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	47,13	49,32	49,32	2.324,45
5		COBERTA					29.137,28
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	298,67	43,74	54,88	16.391,01
5.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	47,90	12,07	15,15	725,69
5.3	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	62,60	22,45	28,17	1.763,44
5.4	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	64,30	74,86	93,93	6.039,70
5.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	64,30	52,27	65,59	4.217,44
6		INSTALAÇÕES ELETRICAS					6.345,36
6.1		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					3.556,18
6.1.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	296,15	4,87	4,87	1.442,25
6.1.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	65,10	5,66	5,66	368,47
6.1.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	16,14	8,57	8,57	138,32
6.1.4	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	20,00	16,59	16,59	331,80
6.1.5	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	5,36	9,87	9,87	52,90
6.1.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	88,84	13,76	13,76	1.222,44
6.2		BASES, CHVES E DISJUNTORES					941,64

 Fco. Valdir Soares Filho
 PAG: [assinatura]
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 29162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

6.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	17,59	17,59	175,90
6.2.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	17,59	17,59	17,59
6.2.3	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	21,89	21,89	43,78
6.2.4	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	21,12	21,12	21,12
6.2.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	21,12	21,12	42,24
6.2.6	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	UN	3,00	-	-	-
6.2.7	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C 17-10mm BURDY	UN	3,00	13,23	13,23	39,69
6.2.8	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	200,44	200,44	601,32
6.3		QUADROS/CAIXAS					1.231,54
6.3.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	148,95	148,95	148,95
6.3.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00	278,73	278,73	836,19
6.3.3	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,00	12,32	12,32	12,32
6.3.4	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,00	12,32	12,32	12,32
6.3.5	I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,00	12,32	12,32	61,60
6.3.6	I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,00	12,32	12,32	147,84
6.3.7	I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,00	12,32	12,32	12,32
6.4		LÂMPADAS E LUMINÁRIAS					616,00
6.4.1	39591	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA, 50 W	UN	40,00	12,32	12,32	492,80
6.4.2	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	10,00	12,32	12,32	123,20
7		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					2.026,24
7.1		LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS					1.416,84
7.1.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	12,00	51,10	64,12	769,44
7.1.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	59,10	74,16	444,96
7.1.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	26,89	33,74	202,44
7.2		DRENO PARA AR CONDICIONADO					609,40
7.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	25,00	6,05	7,59	189,75
7.2.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	25,00	5,68	7,13	178,25
7.2.3	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	20,00	9,62	12,07	241,40
8		PINTURA					42.193,92
8.1		PAREDES					36.880,42
8.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	93,88	13,26	16,64	1.562,16
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	851,25	16,95	21,27	18.106,09
8.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	748,03	18,34	23,01	17.212,17
8.1.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	51,30	12,58	12,58	645,35
8.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					5.313,50
8.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	16,71	20,97	70,46
8.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	121,62	34,36	43,11	5.243,04
9		IMPERMEABILIZAÇÃO					884,60
9.1	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	16,27	43,33	54,37	884,60
10		LIMPEZA					3.044,85
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	214,88	11,29	14,17	3.044,85
TOTAL GERAL COM BDI							124.039,38

Fco. Valmir Soares Filho
 PAG: ADJUTANTE
 COMPLETA SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9



COMPLETA

serviços e construções

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 124.039,38 (Cento e vinte e quatro mil, trinta e nove reais e trinta e oito centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.



Fco. Valmir Soares Filho
ADM TITULAR
Completa Serviços e C. Eireli - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 30,62
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 31/02
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.


Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

LOTE 03 - REFORMA DA UBS HILDA FONSECA DIAS - AVENIDA ANICETO ROCHA - DISTRITO DE PARACUÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE												
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	5.017,82		-		-		-		-	5.017,82
2	REVESTIMENTO	25,00%	5.920,72	50,00%	11.841,45	25,00%	5.920,72		-		-	23.682,89
3	ESQUADRIAS	100,00%	2.965,11	0,00%	-		-		-		-	2.965,11
4	PISO	0,00%	-	100,00%	8.741,31		-		-		-	8.741,31
5	COBERTA	0,00%	-	50,00%	14.568,64	50,00%	14.568,64		-		-	29.137,28
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS		-	50,00%	3.172,68	50,00%	3.172,68	50,00%	3.172,68		-	6.345,36
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		-		-	50,00%	1.013,12	50,00%	1.013,12		-	2.026,24
8	PINTURA		-	25,00%	10.548,48	50,00%	21.096,96	25,00%	10.548,48		-	42.193,92
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		-		-		-		-	100,00%	884,60	884,60
8	LIMPEZA		-	25,00%	761,21	25,00%	761,21	25,00%	761,21	25,00%	761,21	3.044,85
	TOTAIS PARCIAIS	17,99%	13.903,65	21,75%	49.633,77	23,40%	46.533,33	15,87%	15.495,49	21,00%	1.645,81	
	TOTAIS ACUMULADOS	17,99%	13.903,65	39,74%	63.537,42	63,14%	110.070,75	79,01%	125.566,24	100,01%	124.039,38	124.039,38

 Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 124.039,38 (Cento e vinte e quatro mil, trinta e nove reais e trinta e oito centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


 Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

 PAG: 32 / 62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


LOTE 04 - REFORMA DA UBS RAIMUNDO FONTELES - AVENIDA RAIMUNDO FONTELES - DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE							
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.014,75
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	156,66	196,58	1.179,48
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	31,24	14,68	18,42	575,44
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	605,53	8,67	8,67	5.249,95
1.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	248,74	4,06	4,06	1.009,88
2		MOVIMENTO DE TERRA					330,86
2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	11,91	22,14	27,78	330,86
3		PAREDES E PAINÉIS/ESTRUTURAS					2.333,08
3.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,28	294,21	294,21	82,38
3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	23,24	5,91	5,91	137,35
3.3	C2823	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 6mm	M2	1,88	173,16	173,16	325,54
3.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	30,65	43,88	43,88	1.344,92
3.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	9,00	49,21	49,21	442,89
4		REVESTIMENTO					32.583,32
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	605,53	6,06	6,06	3.669,51
4.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	85,09	30,27	30,27	2.575,67
4.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	520,04	38,73	38,73	20.141,15
4.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	75,84	64,11	64,11	4.862,10
4.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	9,65	66,99	66,99	646,45
4.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	75,64	8,04	8,04	608,15
4.7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	9,65	8,32	8,32	80,29
5		ESQUADRAS					5.282,21
5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00	406,99	406,99	2.034,95
5.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	20,00	102,95	102,95	2.059,00
5.3	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,88	240,99	240,99	212,07
5.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	0,72	64,65	64,65	46,55
5.5	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	18,69	49,74	49,74	929,64
6		PISO					1.925,95
6.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	39,05	49,32	49,32	1.925,95
7		COBERTA					27.401,10
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	405,23	43,74	43,74	17.724,76
7.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	91,27	12,07	12,07	1.101,63
7.3	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm INCLUSIVE PINTURA	M	130,12	22,45	22,45	2.921,19

 Fco. Valmir Soares Filho
 ADITIVULAR
 Completa Serviços e C. Eirela ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

7.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	46,01	20,31	20,31	934,46
7.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	37,12	52,27	52,27	1.940,26
7.6	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	37,12	74,86	74,86	2.778,80
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.901,98
8.1	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 50 W	UND	37,00	49,74	49,74	1.840,38
8.2	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13	UND	5,00	12,32	12,32	61,60
9		INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS					1.598,58
9.1		LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS					1.112,93
9.1.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	10,00	51,10	51,10	511,00
9.1.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	7,00	59,10	59,10	413,70
9.1.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	7,00	26,89	26,89	188,23
9.2		DRENO PARA AR CONDICIONADO					485,65
9.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	25,00	6,05	6,05	151,25
9.2.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	25,00	5,68	5,68	142,00
9.2.3	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	20,00	9,62	9,62	192,40
10		PINTURA					38.388,96
10.1		PAREDES					33.263,47
10.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	247,49	13,26	13,26	3.281,72
10.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	951,05	16,95	16,95	16.120,30
10.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	715,67	18,34	18,34	13.125,39
10.1.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	58,51	12,58	12,58	736,06
10.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					4.204,09
10.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	82,32	16,71	16,71	1.375,57
10.2.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	82,32	34,36	34,36	2.828,52
10.3		CASTELO D'ÁGUA					921,40
10.3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	50,24	18,34	18,34	921,40
11		IMPERMEABILIZANTE					744,05
11.1	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACESS EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	50,24	14,81	14,81	744,05
12		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO					16.104,79
12.1		PAVIMENTAÇÃO					10.120,63
1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	71,30	13,59	13,59	968,97
12.1.2	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF 12/2015	M2	193,85	47,21	47,21	9.151,66
12.2		PAISAGISMO					1.416,65
	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	29,92	9,07	9,07	271,37
	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	4,00	286,32	286,32	1.145,28
12.3		LIMPEZA					4.567,51
	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	351,88	11,29	11,29	3.972,73
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	479,66	1,24	1,24	594,78
TOTAL GERAL COM BDI							136.609,63

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 136.609,63 (Cento e trinta e seis mil, seiscientos e nove reais e sessenta e três centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.

Fco. Valmir Soares Filho
 ADJUNTO TITULAR

Completa Serviços e C. Eireli - ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

PAG. 34 / 162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.


Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

LOTE 04 - REFORMA DA UBS RAIMUNDO FONTELES - AVENIDA RAIMUNDO FONTELES - DISTRITO DE CAMPANÁRIO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE												
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.014,75	-	-	-	-	-	-	-	-	8.014,75
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	330,86	-	-	-	-	-	-	-	-	330,86
3	PAREDES E PAINÉIS/ESTRUTURA	100,00%	2.333,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.333,08
4	EREVESTIMENTO	25,00%	8.145,83	50,00%	16.291,66	25,00%	8.145,83	-	-	-	-	32.583,32
5	ESQUADRIAS	-	-	50,00%	2.641,11	50,00%	2.641,11	-	-	-	-	5.282,21
6	PISO	-	-	50,00%	962,98	50,00%	962,98	-	-	-	-	1.925,95
7	COBERTA	-	-	-	-	50,00%	13.700,55	50,00%	13.700,55	-	-	27.401,10
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	-	-	-	50,00%	950,99	50,00%	950,99	-	-	1.901,98
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	-	-	25,00%	399,65	50,00%	799,29	25,00%	399,65	-	-	1.598,58
10	PINTURA	-	-	25,00%	9.597,24	25,00%	9.597,24	25,00%	9.597,24	25,00%	9.597,24	38.388,96
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	25,00%	186,01	25,00%	186,01	50,00%	372,03	-	-	744,05
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	25,00%	4.026,20	25,00%	4.026,20	50,00%	8.052,40	-	-	16.104,79
TOTAIS PARCIAIS		13,71%	18.824,52	24,83%	34.104,85	29,86%	41.010,20	24,08%	33.072,86	7,54%	9.597,24	
TOTAIS ACUMULADOS		13,71%	18.824,52	38,54%	52.929,37	68,40%	93.939,57	92,48%	127.012,43	100,02%	136.609,63	136.609,63

 Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 136.609,63 (Cento e trinta e seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


 Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG.º CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP N° 0608289000


Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.


LOTE 05 - REFORMA DA UBS ANEXO ELIAS CRAVEIRO - LOCALIDADE DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE							
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.142,66
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,45	186,28	1.117,68
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	13,81	17,33	29,11
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	238,74	6,66	8,36	1.995,87
2		REVESTIMENTO					24.004,61
2.1		PAREDE					22.883,01
2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	236,74	6,03	7,57	1.792,12
2.1.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	135,55	30,02	37,67	5.106,17
2.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	109,19	33,83	42,45	4.635,12
2.1.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	135,55	58,99	74,02	10.033,41
2.1.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	135,55	7,74	9,71	1.316,19
2.2		FORRO					1.121,60
2.2.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,00	29,79	37,38	747,60
2.2.2	C4284	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	20,00	14,90	18,70	374,00
3		ESQUADRIAS					927,72
3.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	739,34	927,72	927,72
4		PISO					3.298,29
4.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	51,16	51,38	64,47	3.298,29
5		COBERTA					26.766,32
5.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	177,80	38,62	48,46	8.616,19
5.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	177,80	49,62	62,26	11.069,83
5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	37,90	11,69	14,67	555,99
5.4	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	56,10	26,63	33,42	1.874,86
5.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	18,95	26,02	32,65	618,72
5.6	C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	177,80	18,07	22,67	4.030,73
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					446,74
6.1	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 50W	UND	7,00	46,34	58,15	407,05
6.1.1	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13	UND	3,00	10,54	13,23	39,69

 Fed. Valmir Soares Filho
 ADJUTANTE
 Completa Serviços e C. Eirel - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					228,44
7.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	4,00	45,51	57,11	228,44
8		PINTURA					8.202,25
8.1		PAREDES					7.555,96
8.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	180,55	15,46	19,40	3.502,67
8.1.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	279,73	11,55	14,49	4.053,29
8.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					401,15
8.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,35	13,29	16,68	55,88
8.2.1	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	23,52	11,70	14,68	345,27
8.3		ESQUADRIAS DE FERRO					216,10
8.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,72	30,11	37,78	216,10
8.4		ESQUADRIAS DE CERÂMICA					29,04
8.4.1	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	1,28	18,08	22,69	29,04
9		LIMPEZA					1.437,91
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	145,39	7,88	9,89	1.437,91
TOTAL GERAL COM BDI							68.454,94

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 68.454,94 (Sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
 ADMITIDOR
 Completa Serviços e C. Citelli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG^o. CIVIL
 REA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000



Handwritten marks: a star and a signature.

PAG: 37162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações


Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOTE 05 - REFORMA DA UBS ANEXO ELIAS CRAVEIRO - LOCALIDADE DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	3.142,66		-		-		-		-	3.142,66
2	REVESTIMENTO	100,00%	24.004,61		-		-		-		-	24.004,61
3	ESQUADRIAS	100,00%	927,72		-		-		-		-	927,72
4	PISO	25,00%	824,57	50,00%	1.649,15	25,00%	824,57		-		-	3.298,29
5	COBERTA		-	50,00%	13.383,16	50,00%	13.383,16		-		-	26.766,32
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	50,00%	223,37	50,00%	223,37		-		-	446,74
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-		-	50,00%	114,22	50,00%	114,22		-	228,44
8	PINTURA		-		-	50,00%	4.101,13	50,00%	4.101,13		-	8.202,25
9	LIMPEZA		-	25,00%	359,48	25,00%	359,48	25,00%	359,48	25,00%	359,48	1.437,91
TOTAIS PARCIAIS		#DIV/0!	28.899,56	#DIV/0!	15.615,16	#DIV/0!	19.005,93	30,00%	4.574,83	26,64%	359,48	
TOTAIS ACUMULADOS		#DIV/0!	28.899,56	#DIV/0!	44.514,72	#DIV/0!	63.520,65	#DIV/0!	68.095,48	#DIV/0!	68.454,94	68.454,94

 Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 68.454,94** (Sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


 Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG.º CIVIL
 ÁREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000


**COMPLETA**

serviços e construções



Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.


PAG. 38162
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

LOTE 05 - REFORMA DA UBS ANEXO ELIAS CRAVEIRO - LOCALIDADE DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE URUOCA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					148,45	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,960	15,55	30,48		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	30,480				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	34,88	35,58		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	24,49	24,49		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	12,36	55,62		
	PREGO 15X15	KG	0,150	15,23	2,28		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	117,970				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,48		-	117,97		-	148,45
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENIES					13,81	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,075	20,77	1,56		
	SERVEnte	H	0,788	15,55	12,25		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	13,810				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,81		-			-	13,81
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA					6,66	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,097	20,77	2,0147		
	SERVEnte	H	0,299	15,55	4,6495		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	6,664				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,66		-			-	6,66
C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TR 1:3 ESP=5MM PARA PAREDES					6,03	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,129	20,77	2,68		
	SERVEnte	H	0,127	15,55	1,97		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	4,650				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,007	39,20	0,27		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,460	0,45	1,11		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	1,380				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,65		-	1,38		-	6,03
C1221	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=20mm					30,02	M2

Fco. Valmir Soares Filho
 ADJUNTO
 Completa Serviços e Construções - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9



MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,655	20,77	13,60	
	SERVENTE	H	0,784	15,55	12,19	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	25,790			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,024	39,20	0,94	
	CIMENTO PORTLAND	KG	7,300	0,45	3,29	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,230			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	25,79		-	4,23		
						Total Geral
						30,02
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3					M2
						33,83
MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,858	20,77	17,82	
	SERVENTE	H	0,679	15,55	10,56	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	28,380			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3					
		M3	0,026	209,72	5,45	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	5,450			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	28,38		-	5,45		
						Total Geral
						33,83
C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE					M2
						58,99
MÃO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,490	20,77	10,1773	
	SERVENTE	H	0,880	15,55	13,6840	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	23,861			
MATERIAL/SERVIÇO						
	CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm2 PEI 5/PEI4					
		M2	1,100	23,57	25,9270	
	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS					
		KG	8,000	1,15	9,2000	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	35,127			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	23,86		-	35,13		
						Total Geral
						58,99
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)					M2
						7,74
MÃO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,211	20,77	4,3825	
	SERVENTE	H	0,206	15,55	3,2033	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,586			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO					
		KG	0,100	1,47	0,1470	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,147			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	7,59		-	0,15		
						Total Geral
						7,74
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL					M2
						51,38
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	3,63	2,18	
	T O T A L EQUIPAMENTOS	RS	2,18			
	MÃO DE OBRA					

Feo. Raimundo Gomes Filho
 Ass. Trib. PE
 Completa Serviços e Constr. ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 40,62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções


	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,0996	14,72	16,19		
	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,1760	20,77	24,43		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	40,6200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERA	KG	0,3000	14,02	4,21		
	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	1,57	0,94		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,45	0,36		
	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500	6,76	1,01		
	ESMERIL N.36	UN	0,1000	13,72	1,37		
	ESMERIL N.60	UN	0,0500	13,72	0,69		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	8,58				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	40,62		-	8,58	2,18	-	51,38
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL					11,69	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,3234	20,77	6,7170		
	SERVENTE	H	0,2940	15,55	4,5717		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	11,2887				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0034	39,20	0,1333		
	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,38	0,1231		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,45	0,1458		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,4022				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,29		-	0,40		-	11,69
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2X8)CM, INCLUSIVE PINTURA					26,63	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,412	14,72	6,06		
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,441	14,72	6,49		
	CARPINTEIRO	H	0,490	20,77	10,18		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	22,730				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ESMALTE SINTETICO	L	0,060	11,76	0,71		
	RIPA DE PEROBA DE 2X8CM	M	1,000	3,19	3,1900		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	22,73		-	3,90		-	26,63
C4463	CUMEEIRA CERÂMICA PAULISTA, INCLUS. EMBOÇAMENTO					26,02	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,5880	20,77	12,2128		
	SERVENTE	H	0,5498	15,55	8,5494		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	20,7622				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0025	39,20	0,0980		
	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,38	0,1231		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,45	0,1458		
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,0000	1,63	4,8900		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	5,2569				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	20,76		-	5,26		-	26,02
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13					10,54	UN

Fco. Valdir Soares Filho
 Adm. Financeira
 Completa Serviços e Construções
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 411,62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções



	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2058	14,72	3,03		
	ELETRICISTA	H	0,2058	20,77	4,27		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,3000				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13	UN	1,0000	3,24	3,24		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,2400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,30		0,0000	3,24		-	10,54
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL					45,51	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,637	14,72	9,3766		
	ENCANADOR	H	0,637	20,77	13,2305		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	22,607				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280	0,22	0,0616		
	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,000	22,84	22,8400		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	22,902				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	22,61		-	22,90		-	45,51
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					15,46	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,344	14,72	5,0637		
	PINTOR	H	0,363	20,77	7,5395		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	12,603				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,82	0,2050		
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	6,62	0,7944		
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	10,93	1,8581		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,858				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,60		-	2,86		-	15,46
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS					11,55	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,197	14,72	2,90		
	PINTOR	H	0,276	20,77	5,73		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	8,630				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SELADOR ACRÍLICO	LT	0,190	6,86	1,30		
	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,310	5,21	1,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,920				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,63		-	2,92		-	11,55
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS					13,29	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,328	14,72	4,8282		
	PINTOR	H	0,196	20,77	4,0709		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	8,999				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,82	0,4100		

Feo. Valdir Soares
 Administrador
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reritiba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9


Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

PAG 42162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

		KG	0,450	8,84	3,9780		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	4,388				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,90		-	4,39		-	13,29
C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					11,70	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,176	14,72	2,59		
	PINTOR	H	0,262	20,77	5,44		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	8,030				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,29	0,16		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,76	1,88		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,52	0,46		
	ZARCÃO	LT	0,120	9,79	1,17		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,670				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,03		-	3,67		-	11,70
8	LIMPEZA GERAL					7,88	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,507	15,55	7,8839		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	7,884				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,88		-			-	7,88
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					30,11	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,745	14,72	10,97		
	PINTOR	H	0,745	20,77	15,47		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	26,440				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,29	0,16		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,76	1,88		
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,52	0,46		
	ZARCÃO	LT	0,120	9,79	1,17		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,670				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	26,44		-	3,67		-	30,11
39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 50 W					46,34	M2
	EMPREITADA						
	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 50 W	M2	1,000	46,34	46,3400		
	T O T A L	RS	46,340				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				46,34		-	46,34
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					29,79	M2
	EMPREITADA						
	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,000	29,79	29,7900		
	T O T A L	RS	29,790				



Fco. de...
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
47,22		-	2,40		-	49,62
C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS				18,07	M2
MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,364	14,72	5,3581	
	PINTOR	H	0,490	20,77	10,1773	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	15,535			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	5,68	0,2840	
	PENTOX P/MADEIRAS	LT	0,160	14,01	2,2416	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,526			
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
15,54		-	2,53		-	18,07
C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS				18,08	M2
MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,490	14,72	7,21	
	PINTOR	H	0,451	20,77	9,37	
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	16,580			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,170	8,82	1,50	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	1,500			
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
16,58		-	1,50		-	18,08

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.

V. B.
 Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Ltda - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo
 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000



Handwritten marks: a checkmark and two crossed-out marks.

**COMPLETA**

serviços e construções

PAG: 45,62
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,07%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
		5,63%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,21%
L	LUCRO	6,49%
		6,70%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
cálculo do B.D.I		
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1$	
	$(1-D)$	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	25,48%

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


Fco. Valmir Soares Filho
AGENTE
Completa Serviços e Constr. - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG. CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP N° 060828900

**COMPLETA**

serviços e construções

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

PAG: 46,62
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALIST A	HORISTA %	MENSALIST A
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	17,80	37,80	17,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76	112,76	71,07

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.

Fco. Valmir Soares Filho
ADMITIDORCompleta Serviços e C. Eireli - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho Moraes Ximenes

Rua Professor Raimundo Gonçalves 133 - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000

Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br

CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

PAG: 47,62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

LOTE 06 - REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - AVENIDA BRASÍLIA - BAIRRO BRASÍLIA - SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE							
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.098,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	142,23	178,47	1.070,82
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	13,24	16,61	27,90
2		REVESTIMENTO					959,40
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	20,00	5,80	7,28	145,60
2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	20,00	32,43	40,69	813,80
3		ESQUADRIAS					3.879,96
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	732,51	919,15	919,15
3.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	12,00	113,68	142,65	1.711,80
3.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	5,04	197,50	247,82	1.249,01
4		COBERTA					12.830,18
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	242,86	41,52	52,10	12.653,01
4.2	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	6,01	29,48	29,48	177,17
5		INSTALAÇÕES ELETRICAS					3.943,32
5.1		FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					962,72
5.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	47,89	5,67	5,67	271,54
5.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	36,21	6,80	6,80	246,23
5.1.3	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	11,52	10,53	10,53	121,31
5.1.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	15,71	14,21	14,21	223,24
5.1.5	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	5,76	17,43	17,43	100,40
5.2		BASES, CHVES E DISJUNTORES					393,72
5.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	19,50	19,50	39,00
5.2.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	19,50	19,50	19,50
5.2.3	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	25,54	25,54	25,54
5.2.4	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	UN	2,00	22,08	22,08	44,16
5.2.5	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	2,00	11,18	11,18	22,36
5.2.6	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	243,16	243,16	243,16
5.3		QUADROS/CAIXAS					313,97
5.3.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	243,16	243,16	243,16
5.3.2	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	UN	1,00	30,00	30,00	30,00
5.3.3	C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA	UN	1,00	40,81	40,81	40,81
5.4		LÂMPADAS E LUMINÁRIAS					1.775,54
5.4.1	39591	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA	UND	23,00	54,54	68,44	1.574,12
5.4.2	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13	UM	18,00	11,19	11,19	201,42
5.5		LOGICA					497,37

Fco. Valmir Soares Filho

 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ: 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9



5.5.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	165,79	165,79	497,37
6		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					1.291,28
6.1		LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS					1.023,50
6.1.1	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	53,54	67,18	403,08
6.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,60	306,99	385,21	231,13
6.1.3	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	310,24	389,29	389,29
10.2		DRENO PARA AR CONDICIONADO					267,78
10.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	10,00	5,85	7,34	73,40
10.2.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	10,00	7,07	8,87	88,70
10.2.3	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	8,00	10,53	13,21	105,68
7		PINTURA					17.554,57
7.1		PAREDES					14.917,74
7.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	368,33	18,20	22,84	8.412,66
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	226,79	19,49	24,46	5.547,28
	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	56,11	13,60	17,07	957,80
7.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					2.636,83
7.2.1	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	82,32	13,97	17,53	1.443,07
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	26,82	35,47	44,51	1.193,76
16		LIMPEZA					4.128,04
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	322,00	10,22	12,82	4.128,04
TOTAL GERAL COM BDI							45.685,47

Importa o presente orçamento a quantia de **RS 45.685,47 (Quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.



V. B.
Fco. Valmir Soares Filho
 ADSTITUÍDAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo
Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

Handwritten initials and marks

PAG: 49.162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.


Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 0030809.2021.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
LOTE 06 - REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - AVENIDA BRASÍLIA - BAIRRO BRASÍLIA - SEDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE												
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	1.098,72		-		-		-		-	1.098,72
2	REVESTIMENTO	100,00%	959,40		-		-		-		-	959,40
3	ESQUADRIAS	50,00%	1.939,98	50,00%	1.939,98		-		-		-	3.879,96
4	COBERTA	25,00%	3.207,55	25,00%	3.207,55	25,00%	3.207,55	25,00%	3.207,55		-	12.830,18
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	1.971,66	50,00%	1.971,66		-	3.943,32
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		-	0,00%	-	50,00%	645,64	50,00%	645,64		-	1.291,28
7	PINTURA		-	50,00%	8.777,29	50,00%	8.777,29	0,00%	-	0,00%	-	17.554,57
8	LIMPEZA		-	25,00%	1.032,01	25,00%	1.032,01	25,00%	1.032,01	25,00%	1.032,01	4.128,04
TOTAIS PARCIAIS		17,99%	7.205,65	21,75%	14.956,83	23,40%	15.634,15	15,87%	6.856,86	21,00%	1.032,01	
TOTAIS ACUMULADOS		17,99%	7.205,65	39,74%	22.162,48	63,14%	37.796,63	79,01%	44.653,49	100,01%	45.685,47	45.685,47

 Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 45.685,47 (Quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).**

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


 Fco. Valmir Soares Filho
 ADM. TITULAR
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


 Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENG. CIVIL
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000




Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

PAG: 50162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REFORMA DA UBS ANICETO ROCHA - RUA RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS, BAIRRO ROBERTO DOURADO NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					142,23	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,878	15,55	29,20		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	29,200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	33,42	34,09		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	23,47	23,47		
	PONTALETE/BARROTE DE 3" X3"	M	4,500	11,84	53,28		
	PREGO 15X15	KG	0,150	14,59	2,19		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	113,030				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	29,20		-	113,03		-	142,23
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES					13,24	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,072	20,77	1,50		
	SERVENTE	H	0,755	15,55	11,74		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	13,240				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,24		-			-	13,24
C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TR 1:3 ESP=5MM PARA PAREDES					5,80	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,124	20,77	2,58		
	SERVENTE	H	0,122	15,55	1,90		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	4,480				

Handwritten signature and stamp:
 Fco. Valdir Soares
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 5167
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

COMPLETA
 serviços e construções



MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,007	37,56	0,26		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,460	0,43	1,06		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	1,320				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,48		-	1,32		-	5,80
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3					32,43	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,823	20,77	17,09		
	SERVENTE	H	0,651	15,55	10,12		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	27,210				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,026	200,95	5,22		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	5,220				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	27,21		-	5,22		-	32,43
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA					732,51	UND
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	142,29	142,29		
	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	11,39	22,78		
	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	488,96	488,96		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	654,0300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			78,4836	654,03		-	732,51
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA					113,68	UM
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,878	14,72	27,64		
	CARPINTEIRO	H	1,878	20,77	39,01		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	66,650				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	M2	1,000	47,03	47,03		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	47,030				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	66,65		-	47,03		-	113,68
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA					41,52	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	1,119	20,77	23,24		
	SERVENTE	H	1,033	15,55	16,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	39,300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,37	2,22		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,220				


Handwritten signatures and stamps:
 Fes. 13/10/2010
 Completa Serviços e Constr. Ltda - ME
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: 52/62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		39,30	-	2,22		-	41,52
39591	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA					54,54	
		MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1972	14,72	2,90		
	ELETRICISTA	H	0,1972	20,77	4,10		
		T O T A L MÃO DE OBRA	RS 7,0000				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA	UN	1,0000	47,54	47,54		
		T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS 47,5400				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		7,00	0,0000	47,54		-	54,54
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL					53,54	UN
		MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,610	14,72	8,9792		
	ENCANADOR	H	0,610	20,77	12,6697		
		T O T A L MÃO DE OBRA	RS 21,649				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280	0,21	0,0588		
	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,000	31,83	31,8300		
		T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS 31,889				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		21,65	-	31,89		-	53,54
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")					5,85	M
		MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,235	14,72	3,46		
	ENCANADOR	H	0,115	20,77	2,39		
		T O T A L MÃO DE OBRA	RS 5,850				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		5,85	-			-	5,85
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")					7,07	M
		MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,085	14,72	1,25		
	ENCANADOR	H	0,085	20,77	1,77		
		T O T A L MÃO DE OBRA	RS 3,020				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	-	22,54	0,00		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	-	24,41	0,00		
	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	M	1,010	4,01	4,05		
		T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS 4,050				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		3,02	-			-	



Feo. Valdir Soares Filho
 Assessor
 Completa Serviços e Constr. ME.
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reritaba/Ce - CEP: 62.260-000

PAG: 53162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções



				4,05					7,07
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)								10,53
	MÃO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,207	14,72				3,05	
	ENCANADOR	H	0,207	20,77				4,30	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	7,350						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	1,000	3,02				3,02	
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,780	0,21				0,16	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,180						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral
	7,35			-	3,18			-	10,53
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA							18,20	M2
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,470	14,72				6,9184	
	PINTOR	H	0,411	20,77				8,5365	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	15,455						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,79				0,1975	
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	6,34				0,7608	
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	10,47				1,7799	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,738						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral
	15,46			-	2,74			-	18,20
C1614	LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA							19,49	M2
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,522	14,72				7,68	
	PINTOR	H	0,376	20,77				7,81	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	15,490						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	5,17				0,26	
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,32				0,08	
	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	LT	0,120	11,27				1,35	
	TINTA LATEX ACRÍLICA	LT	0,170	13,57				2,31	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,000						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral
	15,49			-	4,00			-	19,49
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS							13,60	M2
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,329	14,72				4,84	
	PINTOR	H	0,287	20,77				5,96	
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	10,800						

Handwritten signature
 Feo. Valente Soares
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG. 54162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



MATERIAL/SERVIÇO						
SELADOR ACRÍLICO	LT	0,190	6,57	1,25		
TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,310	5,00	1,55		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,800				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
10,80		-	2,80		-	13,60
C3551 MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					13,97	M2
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,312	14,72	4,59		
PINTOR	H	0,282	20,77	5,86		
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	10,450				
MATERIAL/SERVIÇO						
ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,07	0,15		
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,27	1,80		
LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,46	0,44		
ZARCÃO	LT	0,120	9,38	1,13		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,520				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
10,45		-	3,52		-	13,97
C1628 LIMPEZA GERAL					10,22	M2
MAO DE OBRA						
SERVEENTE	H	0,657	15,55	10,2164		
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	10,216				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
10,22		-			-	10,22
C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm					306,99	UN
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	1,1268	20,77	23,4036		
SERVEENTE	H	1,8780	15,55	29,2029		
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	52,6065				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA GROSSA	M3	0,0080	37,56	0,3005		
CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,43	1,3760		
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	252,70	252,7000		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	254,3765				
Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
52,61		-	254,38		-	306,99
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					35,47	M2
MAO DE OBRA						
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,872	14,72	12,84		
PINTOR	H	0,920	20,77	19,11		
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	31,950				

Handwritten signature
 Fco. Valdir Soares Filho
 ADM. FINAN.
 COM. DE LICIT. E C. ENF. DE
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



MATERIAL/SERVIÇO						
ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	5,07	0,15		
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	11,27	1,80		
LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,46	0,44		
ZARCÃO	LT	0,120	9,38	1,13		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,520				
Mão de Obra						
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		31,95	-	3,52	-	35,47
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO				197,50	M2
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	2,817	20,77	58,5091	
	SERVENTE	H	2,817	15,55	43,8044	
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	102,314				
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,008	37,56	0,3005	
	CAL HIDRATADA	KG	0,570	0,37	0,2109	
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,840	0,43	1,2212	
	GRADE DE FERRO	M2	1,000	93,46	93,4600	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	95,193				
Mão de Obra						
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		102,31	-	95,19	-	197,50
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²				29,48	M2
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	1,573	14,72	23,1546	
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	23,155				
MATERIAL/SERVIÇO						
	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,000	3,16	6,3200	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	6,320				
Mão de Obra						
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		23,16	-	6,32	-	29,48
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2				5,67	M
MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,094	14,72	1,3837	
	ELETRICISTA	H	0,094	20,77	1,9524	
T O T A L MÃO DE OBRA	RS	3,336				
MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,000	2,33	2,3300	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,330				
Mão de Obra						
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		3,34	-	2,33	-	5,67
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2				6,80	M
MAO DE OBRA						

[Handwritten signature]
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ N° 17.411.277/0001-00 - CGF N° 06.717351-9

PAG: 56 / 62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções



	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,094	14,72	1,3837		
	ELETRICISTA	H	0,094	20,77	1,9524		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	3,336				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,020	3,39	3,4578		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,458				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,34		-	3,46		-	6,80
C0547	CABO ISOLADO PVC 1000V 10MM2					10,53	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,131	14,72	1,9283		
	ELETRICISTA	H	0,131	20,77	2,7209		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	4,649				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 1000V 10MM2	M	1,020	5,76	5,8752		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	5,875				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,65		-	5,88		-	10,53
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA					14,21	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,751	14,72	11,05		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	11,050				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	1,000	3,16	3,16		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,160				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,05		-	3,16		-	14,21
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC.D= 40mm (1 1/4")					17,43	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,160	14,72	2,36		
	ELETRICISTA	H	0,160	20,77	3,32		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	5,680				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ELETRODUTO PVC ROSC.D= 40mm (1 1/4")	M	1,000	11,75	11,75		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	11,750				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,68		-	11,75		-	17,43
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A					19,50	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,282	14,72	4,1510		
	ELETRICISTA	H	0,282	20,77	5,8571		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	10,008				
	MATERIAL/SERVIÇO						

[Handwritten Signature]
 Feo. La...
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,000	9,49		9,4900		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	9,490					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	10,01		-	9,49		-	19,50	
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A					19,50		
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,282	14,72		4,1510		
	ELETRICISTA	H	0,282	20,77		5,8571		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	10,008					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,000	9,49		9,4900		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	9,490					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	10,01		-	9,49		-	19,50	
1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A					25,54		UN
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,282	14,72		4,1510		
	ELETRICISTA	H	0,282	20,77		5,8571		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	10,008					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,000	15,53		15,5300		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	15,530					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	10,01		-	15,53		-	25,54	
C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)							UN
	MAO DE OBRA							
	ELETRICISTA	H	0,470	20,77		9,76		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	9,760					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	UN	1,000	12,32		12,32		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	12,320					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	9,76		-	12,32		-	22,08	
C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY					11,18		UN
	MAO DE OBRA							
	ELETRICISTA	H	0,049	20,77		1,0177		
	SERVENTE	H	0,049	15,55		0,7620		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	1,780					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	M	1,000	9,40		9,4000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	9,400					

FCO. Valério Soares
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce.
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ: 17.411.277/0001-00 - CGF: 06.717351-9

PAG 58162
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções

		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		1,78	-	9,40		-	11,18
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO					243,16	UN
		MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	1,8780	14,72	27,6442		
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2573	14,72	18,5075		
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,9390	20,77	19,5030		
	CARPINTEIRO	H	0,9390	20,77	19,5030		
	PEDREIRO	H	2,6621	20,77	55,2918		
	SERVENTE	H	4,5560	15,55	70,8458		
		T O T A L MÃO DE OBRA	RS 211,2953				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	2,91	0,0640		
	AREIA MEDIA	M3	0,0800	37,56	3,0048		
	AÇO CA-60	KG	1,3170	3,00	3,9510		
	BRITA	M3	0,0536	45,34	2,4302		
	CAL HIDRATADA	KG	6,0000	0,37	2,2200		
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	11,27	1,1270		
	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,43	7,7400		
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	7,09	0,2127		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000	0,11	11,1100		
		T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS 31,8597				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		211,30	-	31,86		-	243,16
C3576	MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA						UN
		MAO DE OBRA					
	ELETRICISTA	H	1,0799	20,77	22,4295		
		T O T A L MÃO DE OBRA	RS 22,4295				
		MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	37,56	0,0188		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200	0,43	0,2666		
	MINI POSTE 1,50M REX MONO ROLD, (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	7,28	7,2800		
		T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS 7,5654				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		22,43	-	7,57		-	30,00
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13					12,43	UN
		MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1972	14,72	2,90		
	ELETRICISTA	H	0,1972		4,10		




Fco. [Signature]
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - CEP: 62.260-000
 Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br
 CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

PAG 59/62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
 serviços e construções



		RS	20,77			
T O T A L MÃO DE OBRA		7,0000				
MATERIAL/SERVIÇO						
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10W BASE G13		UN	1,0000	5,43		5,43
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		5,4300				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
7,00			0,0000	5,43		-
						Total Geral
						12,43
C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					165,79
MAO DE OBRA						PT
AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	2,9316	14,72		43,15
ELETRICISTA		H	3,0048	20,77		62,41
SERVENTE		H	2,8170	15,55		43,80
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	149,3600			
MATERIAL/SERVIÇO						
CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)		M	4,0000	1,23		4,92
CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18		UN	1,0000	1,97		1,97
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM		UN	0,3300	4,71		1,55
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"		UN	1,0000	0,89		0,89
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"		M	3,0000	1,74		5,22
LUVAS DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"		UN	2,0000	0,94		1,88
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	16,4300			
Mão de Obra			Total L.S.	Material/Serv.	Equipam.	BDI
149,36			-	16,43		-
						Total Geral
						165,79
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA					310,24
MAO DE OBRA						UN
ENCANADOR		H	1,409	20,77		29,2649
T O T A L MÃO DE OBRA		RS	29,265			
MATERIAL/SERVIÇO						
CUBA DE AÇO INOX		UN	1,000	213,06		213,0600
SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"		UN	1,000	41,32		41,3200
VÁLVULA DE METAL 1"		UN	1,000	26,59		26,5900
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	280,970			
Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
29,27			-	280,97		-
						Total Geral
						310,24

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.

Feo. Valmir Soares Filho
 ADJUTANTE
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho Moraes Ximenes
 ENGR. CIVIL
 REA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

PAG. 60,62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,07%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
		5,63%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,21%
L	LUCRO	6,49%
		6,70%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		10,15%
cálculo d o B.D.I		
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1$	
	$(1-I)$	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	25,48%

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.


Feo. Valmir Soares Filho
 ADSTITUOAR
 Completa Servicos e C. Eirell - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG. CIVIL
 REA/CE. 45432 - RNP N° 0608289000


 PAG: 61,62
 COMPLETA SERVIÇOS
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Uruoca/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 0030809.2021.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	17,80	37,80	17,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06

 Fed. Valmir Borges Filho
 Ass. Técnica
 Completa Serviços e Constr. - ME.
 CNPJ: 17.411.277/0001-00




COMPLETA
serviços e construções

D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12	16,82	6,43
	TOTAL (A+B+C+D+E)	83,85	47,76	112,76	71,07

Reriutaba/Ce, 14 de outubro de 2021.

PAG: 62,62
COMPLETA SERVIÇOS
CNPJ: 17.411.277/0001-00




Fco. Valmir Soares Filho
ADMITTULAR
Completa Serviços e C. Eireli - ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Cláudio Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
RPA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

