

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE**

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030804.2021**

**Obj.: SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO,  
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS,  
PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DO SISTEMA  
VIÁRIO RURAL, CONSTRUÇÃO DO ATERRO DO MATADOURO  
E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO AO MUNICÍPIO  
DE URUOCA-CE.**

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

**BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.**

Rua Antônia Noacir Nunes Félix, Nº 201 Bairro Santo Antônio – CEP. 62.324-025 Tianguá-Ce  
CNPJ 10.470.695/0001-29 FONE (88) 992898935 E-mail: brandaolda@gmail.com

[Handwritten initials]

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA/CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0030804.2021

Obj.: SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS, PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DO SISTEMA VIÁRIO RURAL, CONSTRUÇÃO DO ATERRO DO MATADOURO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

LOTE I - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

### CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital em referência **LOTE I**, pelo preço global de **R\$ 209.710,38 (duzentos e nove mil setecentos e dez reais e trinta e oito centavos)**, conforme planilhas de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Sr. Alexandre Cardoso Brandão, portador da carteira de identidade nº 2001028121898 e CPF nº 009.823.603-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, mobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentação, seguros, equipamentos de proteção individual e coletiva, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

E que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dia consecutivo, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, informamos que estamos sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 28 de dezembro de 2006.

Tianguá-CE, 17 de maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE CARDOSO BRANDÃO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.823.603-20

## PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA: LOTE 1 - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS.

LOCAL: JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.

DATA: 17/05/2021

BDI: 28,82%

| FONTE   | VERBAO                                     | HORA   | MES    | DATA REF. |
|---------|--|--------|--------|-----------|
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 83,85% | 47,76% | 05/2021   |

| ITEM     | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNIDADE | QTD      | VALOR UNITÁRIO R\$ |         | PREÇO TOTAL R\$   |
|----------|--------|--|---------|---------|----------|--------------------|---------|-------------------|
|          |        |  |         |         |          | SEM BDI            | COM BDI |                   |
| <b>1</b> |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                     |         |         |          |                    |         | <b>219,53</b>     |
| 1.1      | C1937  | PLACAS PADRÃO DE OBRA  | SEINFRA | M2      | 1,50     | 113,61             | 32,74   | 219,53            |
| <b>2</b> |        | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                    |         |         |          |                    |         | <b>18.508,00</b>  |
| 2.1      | C3373  | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA                          | SEINFRA | M       | 2.172,30 | 6,61               | 1,91    | 18.508,00         |
| <b>3</b> |        | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                      |         |         |          |                    |         | <b>107.463,68</b> |
| 3.1      | C0366  | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M       | 2.172,30 | 38,40              | 11,07   | 107.463,68        |
| <b>4</b> |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |         |         |          |                    |         | <b>74.900,90</b>  |
| 4.1      | C2933  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO       | SEINFRA | M2      | 4.344,60 | 13,38              | 3,86    | 74.900,90         |
| <b>5</b> |        | <b>LIMPEZA GERAL</b>   |         |         |          |                    |         | <b>8.618,27</b>   |
| 5.1      | C3447  | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                               | SEINFRA | M2      | 7.694,88 | 0,87               | 0,25    | 8.618,27          |
|          |        |  |         |         |          | VALOR BDI TOTAL:   |         | 46.939,44         |
|          |        |  |         |         |          | VALOR ORÇAMENTO:   |         | 162.770,94        |
|          |        |  |         |         |          | VALOR TOTAL:       |         | 209.710,38        |

Duzentos e Nove Mil Setecentos e Dez reais e Trinta e Oito centavos



*Alexandre Cardoso Brandão*  
Alexandre Cardoso Brandão  
CPF 000 823 603-20  
Sócio Administrador

*Junilson Lima Ponte*  
Junilson Lima Ponte  
Eng. Civil - CREA-CE 52703/D  
RNP: 0612865356  
Responsável Técnico

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOTE I - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS.

LOCAL: JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.


DATA: 17/05/2021

BDI: 28,82%

| FORTE   | VERSÃO                                     | HORA   | MES    | DATA REF. |
|---------|--|--------|--------|-----------|
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 83,85% | 47,76% | 05/2021   |

| ITEM | DESCRIÇÃO              | VALOR (R\$) | DIA 30    | DIA 60    | DIA 90     | DIA 120    | DIA 150    | Total parcela |
|------|------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 219,53      | 100,00 %  |           |            |            |            | 100,00 %      |
|      |                        |             | 219,53    |           |            |            |            | 219,53        |
| 2    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 18.508,00   | 30,00 %   | 50,00 %   | 20,00 %    |            |            | 100,00 %      |
|      |                        |             | 5.552,40  | 9.254,00  | 3.701,60   |            |            | 18.508,00     |
| 3    | DRENAGEM SUPERFICIAL   | 107.463,68  |           | 30,00 %   | 50,00 %    | 20,00 %    |            | 100,00 %      |
|      |                        |             |           | 32.239,10 | 53.731,84  | 21.492,74  |            | 107.463,68    |
| 4    | PAVIMENTAÇÃO           | 74.900,90   | 25,00 %   | 25,00 %   | 25,00 %    |            |            | 100,00 %      |
|      |                        |             | 18.725,23 | 18.725,23 | 18.725,23  |            |            | 74.900,90     |
| 5    | LIMPEZA GERAL          | 8.618,27    |           |           |            | 50,00 %    |            | 100,00 %      |
|      |                        |             |           |           |            | 4.309,14   | 4.309,13   | 8.618,27      |
|      |                        | 209.710,38  | 24.497,16 | 60.218,33 | 76.158,67  | 44.527,09  | 4.309,13   | 209.710,38    |
|      |                        |             | 24.497,16 | 84.715,49 | 160.874,16 | 205.401,25 | 209.710,38 |               |

**Junior Lima Ponte**  
Eng. Civil - CREA-CE 92703/D  
RNP: 0612865355  
Responsável Técnico

  
Alexandre Cardoso Brandão  
CPF 009 823 603-20  
Sócio Administrador



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|               |   |                         |                       |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>  | LOTE I - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS. | <b>DATA:</b> 17/05/2021 | <b>BDI:</b> 28,82%    |
| <b>LOCAL:</b> | JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.  | <b>FONTES:</b>          | <b>VERSÃO:</b>        |
|               |   | SEINFRA                 | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
|               |   |                         | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |
|               |   | <b>HORA:</b>            | <b>MES:</b>           |
|               |   | 83,85%                  | 47,76%                |
|               |   | 0,00%                   | 0,00%                 |

3-2021  
Fis. 3-2021  
ASS.

## 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,50000000  | 15,55          | 23,33 |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | 23,33 |

| MATERIAL               |  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0537                  | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM                  | SEINFRA | M2   | 1,02000000  | 26,69          | 27,22 |
| I1100                  | ESMALTE SINTETICO                                    | SEINFRA | L    | 1,00000000  | 18,74          | 18,74 |
| I1691                  | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                         | SEINFRA | M    | 4,50000000  | 9,46           | 42,57 |
| I1725                  | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | 11,66          | 1,75  |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |  |         |      |             |                | 90,28 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>      | <b>98,51</b>  |
| <b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b> | <b>15,10</b>  |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>      | <b>113,61</b> |
| <b>VALOR COM BDI:</b>           | <b>146,35</b> |

## 2.1. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2391                     | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,03750000  | 20,77          | 0,78  |
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,37500000  | 15,55          | 5,83  |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | 6,61  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>      | <b>2,37</b> |
| <b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b> | <b>4,24</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>      | <b>6,61</b> |
| <b>VALOR COM BDI:</b>           | <b>8,52</b> |

## 3.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 01                        | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,22500000  | 20,77          | 4,67  |
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 15,55          | 4,67  |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | 9,34  |

| SERVICO                | FONTES  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |       |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|--------|-------|
| C3127                  | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)  | SEINFRA | M3          | 0,00300000     | 54,56  | 0,16  |
| C3324                  | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA                                      | SEINFRA | M3          | 0,00070000     | 276,82 | 0,19  |
| C0588                  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL   | SEINFRA | M2          | 0,25000000     | 3,38   | 0,85  |
| C3251                  | CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M           | 1,00000000     | 27,24  | 27,24 |
| C2784                  | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m  | SEINFRA | M3          | 0,02000000     | 30,91  | 0,62  |
| <b>TOTAL SERVICOS:</b> |   |         |             |                | 29,06  |       |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>      | <b>19,38</b> |
| <b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b> | <b>19,02</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>      | <b>38,40</b> |
| <b>VALOR COM BDI:</b>           | <b>49,47</b> |

## 4.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|               |   |                         |                       |             |            |             |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>OBRA:</b>  | LOTE I - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS. | <b>DATA:</b> 17/05/2021 | <b>BDI:</b> 28,82%    |             |            |             |
| <b>LOCAL:</b> | JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.  | <b>FONTE</b>            | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b> | <b>MES</b> | <b>REF.</b> |
|               |   | SEINFRA                 | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%      | 47,76%     | 05/2021     |
|               |   |                         | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00%       | 0,00%      |             |

| MAO DE OBRA               |            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10445                     | CALCETEIRO | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 20,77          | 6,23        |
| 12543                     | SERVENTE   | SEINFRA | H    | 0,22500000  | 15,55          | 3,50        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |            |         |      |             |                | <b>9,73</b> |

| MATERIAL               |                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|------------------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10111                  | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3   | 0,08000000  | 45,66          | 3,65        |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |                |         |      |             |                | <b>3,65</b> |


|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>      | <b>7,36</b>  |
| <b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b> | <b>6,02</b>  |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>      | <b>13,38</b> |
| <b>VALOR COM BDI:</b>           | <b>17,24</b> |

### 5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,05625000  | 15,55          | 0,87        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>0,87</b> |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>      | <b>0,31</b> |
| <b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b> | <b>0,56</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>      | <b>0,87</b> |
| <b>VALOR COM BDI:</b>           | <b>1,12</b> |



  
**Junior Lima Ponte**  
 Eng. Civil - CREA-CE 52703/D  
 RNP: 0612865355  
 Responsável Técnico

  
**Alexandre Cardoso Brandão**  
 CPF 000 823 603-20  
 Sócio Administrador

## COMPOSIÇÃO DO BDI


|               |   |                          |                       |             |                     |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| <b>OBRA:</b>  | LOTE I - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS. | <b>DATA :</b> 17/05/2021 | <b>BDI : 28,82%</b>   |             |                     |
| <b>LOCAL:</b> | JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.  | <b>FORTE</b>             | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b> | <b>MES</b>          |
|               |   | SEINFRA                  | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%      | 47,76%              |
|               |   |                          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00%       | 0,00%               |
|               |   |                          |                       |             | <b>REF. 05/2021</b> |

| COD   | DESCRIÇÃO   | %            |
|-------|---|--------------|
|       | <b>Benefício</b>  |              |
| S + G | Garantia/seguros  | 0,74         |
| L     | Lucro   | 6,31         |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>7,05</b>  |
|       | <b>Despesas Indiretas</b>                                   |              |
| AC    | Administração central                                       | 4,67         |
| DF    | Despesas financeiras  | 1,21         |
| R     | Riscos  | 0,97         |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>6,85</b>  |
|       | <b>Impostos</b>   |              |
|       | PIS   | 0,65         |
|       | COFINS  | 3,00         |
|       | ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 3% X 100/100 | 3,00         |
|       | CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)         | 4,50         |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>11,15</b> |



**BDI = 28,82%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**Junior Lima Ponte**  
 Eng. Civil - CREA-CE 52703/D  
 RNP: 0612865355  
 Responsável Técnico

  
**Alexandre Cardoso Brandão**  
 CPF 009 823 603-20  
 Sócio Administrador

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|               |   |                          |                       |             |            |             |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>OBRA:</b>  | LOTE I - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS. | <b>DATA :</b> 17/05/2021 | <b>BDI :</b> 28,82%   |             |            |             |
| <b>LOCAL:</b> | JUNTO AO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE.  | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b> | <b>ME5</b> | <b>REF.</b> |
|               |   | SEINFRA                  | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%      | 47,76%     | 05/2021     |
|               |   |                          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00%       | 0,00%      |             |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 3,71         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,87         | 0,67         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,80        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,55         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas               | 8,71         | 6,73         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>44,41</b> | <b>16,46</b> |

|          |                                   |              |              |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 5,40         | 4,17         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,85         | 3,75         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90         | 3,01         |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,45         | 0,35         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>14,73</b> | <b>11,38</b> |

|          |  |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46        | 2,77        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45        | 0,35        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>7,91</b> | <b>3,12</b> |

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

  
**Júnior Lima Ponte**  
 Eng. Civil - CREA-CE 52703/D  
 RNP: 0612865355  
 Responsável Técnico

  
**Alexandre Cardoso Brandão**  
 CPF 009 823 603-20  
 Sócio Administrador