



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42

88 9.92338730



CARTA PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ENDEREÇO: ROD. CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA, 93, BAIRRO; SÃO JOSE, TIANGUÁ-CE.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº TP 0030804.2021

DATA DA LICITAÇÃO 27 DE MAIO DE 2021

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO, (LOTE I) SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PERFAZENDO UM VALOR DE R\$ 274.642,83 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) E (LOTE III) - CONSTRUÇÃO DO ATERRO DO MATADOURO PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 35.568,59 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 310.211,42(TREZENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME ORÇAMENTO ABAIXO:

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS SOB RG Nº 98028092253, CPF SOB Nº 003.918.543-56, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS/CONHECEMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESSE EDITAL, E SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUÁ - CE 27 DE MAIO DE 2021

Antonio Gleidson de Alencar Vasconcelos

AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42

ANTONIO GLEIDSON DE ALENCAR VASCONCELOS

TITULAR ADMINISTRADOR

CPF: 003.918.543-56

glb
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EIRELI ME


CNPJ: 36.032.485/0001-42

TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42

CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730

E-mail: agconstrucoes33@gmail.com



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730




ORÇAMENTO LOTE 1

SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI	VALOR BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							287,55
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,50	148,81	28,82%	42,89	191,70	287,55
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							24.177,70
2.1	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	2.172,30	8,64	28,82%	2,49	11,13	24.177,70
3		DRENAGEM SUPERFICIAL							140.765,04
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.172,30	50,30	28,82%	14,50	64,80	140.765,04
4		PAVIMENTAÇÃO							98.101,07
4.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	4.344,60	17,53	28,82%	5,05	22,58	98.101,07
5		LIMPEZA GERAL							11.311,47
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.694,88	1,14	28,82%	0,33	1,47	11.311,47
		TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI							274.642,83

flb
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42

88 9.92338730




CRONOGRAMA LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE MBO FIO E LIMPEZA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUIOCA - CE										TOTALS	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS			% DO TOTAL
		FISICO %	FINANCERO	FISICO %	FINANCERO	FISICO %	FINANCERO	FISICO %	FINANCERO	FISICO %	FINANCERO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	287,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	287,55
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	30,00%	7.253,31	50,00%	12.088,85	20,00%	4.835,54	-	-	-	-	8,80%	24.177,70
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	30,00%	42.229,51	50,00%	70.382,52	20,00%	28.153,01	-	-	51,25%	140.765,04
4	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	24.525,27	25,00%	24.525,27	25,00%	24.525,27	25,00%	24.525,27	-	-	35,72%	98.101,07
5	LIMPEZA GERAL	-	-	-	-	-	-	50,00%	5.655,74	50,00%	5.655,74	4,11%	11.311,47
	TOTALS PARCIAIS	11,68%	32.066,13	28,71%	78.843,63	36,32%	99.743,33	21,24%	58.334,02	2,06%	5.655,74		
	TOTALS ACUMULADOS	11,68%	32.066,13	40,39%	110.909,76	76,71%	210.653,09	97,95%	268.987,11	100,01%	274.642,83	99,98%	274.642,83

flb
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA N° 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

flb



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



COMPOSIÇÃO LOTE 1


SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO E LIMPEZA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUCOCA - CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					148,81 M2	
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,307	13,21	30,48		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,480				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	46,26	47,19		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,79	11,79		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,37	33,17		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,13	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	92,770				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,48		25,557	92,77		-	148,81
C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA					8,64 M	
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,050	17,20	0,8600		
	SERVENTE	H	0,291	13,21	3,8441		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,704				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,70		3,941			-	8,64
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					50,30 M2	
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,7308	17,20	12,57		
	SERVENTE	H	0,4332	13,21	5,72		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,2900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	0,76	0,19		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	4,95	0,10		
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	29,62	0,09		
	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m)	M	1,0000	16,19	16,19		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	145,37	0,10		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,6700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	18,29		15,3362	16,67		-	50,30
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO					17,53 M2	

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA N° 93 BAIRRO, SÃO JOSÉ
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42

CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730

E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730




AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,266	17,20	4,5752		
	SERVENTE	H	0,295	13,21	3,8970		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,472				
MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	24,56	1,96		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,960				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,47		7,102	1,96		-	17,53
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					1,14	M2
MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,047	13,21	0,62		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,620				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,62		0,520			-	1,14

fl
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		13,15%
cálculo d o B.D.I		
	$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$	
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =		28,82%

flb
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

P *x* *Q*



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730




ORÇAMENTO LOTE 3

ATERRO DO PATIO DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI	VALOR BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.087,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	148,81	23,38%	34,79	183,60	550,80
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	60,00	3,62	23,38%	0,85	4,47	268,20
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 2 EIXOS	KM	60,00	3,62	23,38%	0,85	4,47	268,20
2		ATERRO							34.481,39
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1		JAZIDA							4.007,50
2.1.1.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	2.500,00	0,35	23,38%	0,08	0,43	1.075,00
2.1.1.2	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	750,00	3,17	23,38%	0,74	3,91	2.932,50
2.1.2		BASE							30.473,89
2.1.2.1	C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	1.347,21	14,70	23,38%	3,44	18,14	24.438,39
2.1.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	1.347,21	3,63	23,38%	0,85	4,48	6.035,50
		TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI							35.568,59

fl
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

fl
fl



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730




CRONOGRAMA LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FSICO %	FINANCERO	FSICO %	FINANCERO	FSICO %	FINANCERO	FSICO %	FINANCERO	FSICO %	FINANCERO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	543,60	50,00%	543,60	-	-	-	-	-	-	50,00%	1.087,20
2	ATERRO	70,00%	24.136,97	30,00%	10.344,42	-	-	-	-	-	-	50,00%	34.481,39
	TOTAIS PARCIAIS	25,00%	24.680,57	25,00%	10.888,02	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
	TOTAIS ACUMULADOS	25,00%	24.680,57	50,00%	35.568,59	100,00%	35.568,59	100,00%	35.568,59	100,00%	35.568,59	100,00%	35.568,59

fl
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ – CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

fl



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730




COMPOSIÇÃO LOTE 3

ATERRO DO PATIO DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE URUOCA - CE							
Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					148,81 M2	
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,307	13,21	30,48		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,480				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	46,26	47,19		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,79	11,79		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,37	33,17		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,13	0,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	92,770				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,48		25,557	92,77		-	148,81
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS					3,62 M3	
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	-	16,66	-		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0237	145,37	3,45		
	T O T A L Equipam.	R\$	3,4500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,17		3,45	-	3,62
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 2 EIXOS					3,62 M3	
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	-	16,66	-		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0237	145,37	3,45		
	T O T A L Equipam.	R\$	3,4500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,17		3,45	-	3,62
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDAS					0,35 M3	
	Equipam. (C/HORARIO)						
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	28,98	-		
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0014	146,00	0,2044		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,204				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0059	13,21	0,0779		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,078				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,08		0,067		0,2040	-	0,35
C3218	EXPURGO DE JAZIDA					3,17 M3	
	Equipam. (C/HORARIO)						
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	28,98	-		

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL: (88) 9.9233.8730



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0120	146,00	1,7520	
	T O T A L Equipam.	R\$	1,752			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,0579	13,21	0,7649	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,765			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	0,77		0,646		1,7520	-
						3,17
C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M					14,70
						M3
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0011	13,75	0,0151	
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	28,48	0,0028	
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0010	26,52	0,0265	
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0576	82,47	4,7503	
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0096	163,05	1,5653	
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0098	141,44	1,3861	
	T O T A L Equipam.	R\$	7,746			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,286	13,21	3,7781	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,778			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	3,78		3,170		7,7460	-
						14,70
C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N					3,63
						M3
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	-	10,02	-	
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	27,91	0,0754	
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0007	12,97	0,0091	
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,43	-	
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007	8,46	0,0059	
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0088	67,77	0,5964	
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	94,71	0,1610	
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0036	4,05	0,0146	
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	131,17	0,5771	
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0036	46,13	0,1661	
	T O T A L Equipam.	R\$	1,606			
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,083	13,21	1,0964	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,096			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	1,10		0,922		1,6060	-
						3,63

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA N° 93 BAIRRO; SÃO JOSÉ
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoeservicos33@gmail.com

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: (88) 9.9233.8730



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	0,00%
		8,65%
cálculo d o B.D.I		
	$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	23,38%

fl
AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: ☎ (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com

*
R



AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.032.485/0001-42
88 9.92338730



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA		
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00		
A2	SESI	1,50	1,50		
A3	SENAI	1,00	1,00		
A4	INCRA	0,20	0,20		
A5	SEBRAE	0,60	0,60		
A6	salario Educação	2,50	2,50		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00		
A8	FGTS	8,00	8,00		
A9	SECONCI	0,00	0,00		
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80		
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00		
B2	Feriados	3,71	0,00		
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,69		
B4	13 SALARIO	10,80	8,33		
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56		
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00		
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08		
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73		
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03		
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,48		
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17		
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10		
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75		
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35		
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38		
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77		
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35		
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12		
TOTAL (A+B+C+D+E)				83,85	47,76

AG. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI ME
CNPJ: 36.032.485/0001-42
TEL.: (88) 9.9233.8730

ROD; CINTURÃO VERDE HERVANO NUNES ALMEIDA Nº 93 BAIRRO; SÃO JOSE
CIDADE; TIANGUÁ - CE, CNPJ: 36.032.485/0001-42
CEP: 62.321-250 - FONE: (88) 99233-8730
E-mail: agconstrucoesservicos33@gmail.com